

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

KOMSKL Igno Pašilio g. sklypas

Statinyš

2 Sklypo planiravimas

Žiniaraštis

1 Darbai

2025.07.01

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N1-68	III grupės grunto kasimas 0.5m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k ₉ =1.15	t. m ³	1.850		
2	N1-98	III grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais k ₉ =1.15	t. m ³	2.660		
3	N1-152	Pirminis paviršiaus planiravimas 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais k ₉ =1.15	t.m ²	3.000		
4	N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu k ₉ =1.15	t. m ³	1.610		
5	N1-135	Kiekvieniems sekantiems 5m, perstumiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-134 k ₉ =1.15	t. m ³	1.600		
6	MN1-46	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k ₉ =1.15	t. m ³	1.850		
7	MN1-47	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti: k ₉ =1.15	t. m ³	1.850		
8	MN1P-0705	Supilto grunto sluoksnio tankinimas, važiuojant prikabinamais volais , kai praėjimų skaičius viena vėže 4.00 kartai k ₉ =1.15	100m ³	1.000		
9	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k ₉ =1.15	100 m ³	8.500		
10	F1-1-6	Grunto išlyginimas mechanizuotai pagal nurodytas atžymas k ₉ =1.15	100 m ³	8.500		
11	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k ₉ =1.15	100 m ³	5.000		
12	MN1-38	III grupės grunto kasimas ir perkėlimas iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo k ₉ =1.15	t. m ³	2.000		
13	F47-1	Laikinių gruntinių kelių įrengimas, pagerinant smėlio - žvyro mišiniu	100m	2.000		
14	F47-2	Profiliuotų kelių 7,5 m pločio 150 mm storio žvyro dangos įrengimas	100m	1.000		
15	N1P-0601	Susigulėjusio, tankaus grunto purenimas buldozeriais - purentuvais , kai purenimo gylis 0,50m k ₉ =1.15	100m ³	8.450		
16	N1P-1301	.Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas III grupės	100m ³	15.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas III-IV grupės	100m3	15.000		
18	N1-351	Vidutinio tankumo krūmų ir smulkaus miško nuvalymas nuo paviršiaus, kai gruntai naturalūs k9=1.15	ha	1.360		
19	N1-358	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas III grupės k9=1.15	t.m2	1.400		
20	N27-43	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m2	7.000		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

.....

.....

.....

Sudarė :

/Pavardė/