

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tako dalis kur demontuota medinė dalis nauja medine danga:

1. Esamos pėsčiųjų dviračių tako (apie 150 m.) medinės dalies demontavimas, išvežimas utilizavimui;
2. Pagrindo būtino mediniai dangai įrengti paruošimas, sraigtinių cinkuotų pamatų (polių) diametras ne mažesnis kaip M10, ilgis ne mažesnis kaip 1.0 m. montavimas – 470 vnt.;
3. Naujos medinės dalies įrengimas iš giluminių - vakuuminių būdu impregnuotos eglės medienos t. y. medinių tašų (skersinių) apie 100x100 mm. ir apie 450 m. gulekšnių 100x50 mm. Tašai (skersiniai) 2,5 m. ilgio montuojami kas vieną metrą.
4. Tako dalies įrengimas iš giluminių - vakuuminių būdu impregnuotu eglės 50 mm. storio terasinių lentų 100x50 – apie 400 m². Visa įrengta tako danga turi būti lygi.
5. Prie tako esančios medinės išardymas ir naujos įrengimas. (darbų pradžios orientacinės koordinatės 570559, 6155940, darbų pabaigos orientacinės koordinatės 570670, 6156013)



6. Pakylos esančios šalia tako medinės dalies demontavimas, išvežimas utilizavimui.
7. Naujos pakilos iš giluminių - vakuuminių būdu impregnuotos eglės medienos įrengimas.
8. Tako pakilos išmatavimai 250x1020x48 cm (plotis ilgis aukštis). Pakylos atlošo aukštis 40 cm. trys vienetai. Pakylos remontui medžiagų poreikį rangovas įsivertiną nuvykęs į vietą.



9. Rangovas privalo nuvykti į vietą ir įsivertinti visas darbus apimtis bei pateikti pasiūlymą.


Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Algirdas Žalkauskas