

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-08-07 Nr. VPS- 888

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„ŠĖTOS GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO, ESANČIO KĖDAINIŲ G. 1, ŠĖTOS MSTL.,
STATYBA IR REKONSTRAVIMAS“, PIRKIMO NR. 3855340)**

Gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas:

„Prašome nurodyti kalninių pušų (4 vnt.) sodinukų dydį“.

Atsakymas:

Sodinukų dydis 0,3 m – 0,4 m.

2. Klausimas:

„Po dangomis nukasus esamą juodžemį ar gruntą, niekur nenurodytas esamos sankasos planiravimas bei tankinimas. Prašome papildyti“.

Atsakymas:

Papildoma darbų kiekiais: sankasų planiravimas 2 897 m², tankinimas 579 m³.

3. Klausimas:

„Prašome pateikti Futbolo stadiono aikštynui vejų specifikaciją. Taip pat turime pastebėjimą, kad nėra numatytas vejų laistymas, paskutiniu metu esant natūraliai vejai, dažniausiai projektuojamas vejų laistymas“.

Atsakymas:

Vejų specifikacija nurodyta TS 14 punkte „Apželdinimas“.

Vejų mišinys skirtas sporto aikštėms. Sėklos norma 3,0–4,0 kg/100 m².

Sudėtis:

10% Raudonieji kuokštiniai eraičinai Festuca rubra commutata L.

GREENSLEEVES/CAPRICCIO

10% Pievinės miglės Poa pratensis L. GERONIMO/GEISHA

40% Daugiametės svidrės Lolium perenne L. TETRAGREEN/DOUBLE

5% Šiurkštieji eraičinai Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina RIDU/TRIANA

35% Raudonieji eraičinai šakniastiebiniai Festuca rubra L. MAXIMA 1

Vejų laistymo sistema šiame projekte nenumatoma.

4. Klausimas:

„AR 3.1 punkte nurodyta, kad linijų žymėjimas atliekamas ant vejų pagal reikalavimus, bet reikalavimai nėra pateikti. Prašome papildyti“.

Atsakymas:

Linijos plotis 10 cm, linijos žymimos vandens pagrindo baltais dažais.

Priede – informacija apie linijų atstumus.



stadiono_linijos.pdf

5. Klausimas:

„SKŽ 10.3 punkte plotas planiruojamas – 2 000 m², o vejų sodinama tik 1 683 m². ar kitas plotas bus paliktas nesodintas?“.

Atsakymas:

Planuojamas plotas 2000 m², vejos įrengimas 1686 m². Likęs plotas veja neužsodinamas.

6. Klausimas:

„Prašome patikslinti kuriuo projektu remtis, kad tinkamai įsivertinti mažąją architektūrą? BD ar SP? Kadangi matome skirtingai tiek pavaizduota, tiek aprašyta“.

Atsakymas:

Vadovautis projekto BD dalimi.

7. Klausimas:

„SAK specialiosiose sąlygose 4 priede „Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai“ 3.1 punkte nurodyta "(kiti inžineriniai statiniai), pogrupyje (sporto) statybos darbų (statinio statybos rūšys: naujo statinio statyba ir (ar) statinio rekonstravimas).

Ar pogrupyje (sporto) statybos darbų nėra perteklinis reikalavimas. Gal būt pakanka „kiti inžineriniai statiniai“ ?“.

Atsakymas:

Reikalavimas nėra perteklinis. Perkami sporto aikštyno statybos ir rekonstravimo darbai, kurie, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskiriami grupei „kiti inžineriniai statiniai“. Tiekėjų kvalifikacija, kurių atestatuose įrašyta „kiti inžineriniai statiniai“ šiame pirkime yra tinkama.

8. Klausimas:

„Laba diena., veiklų sąrašė nėra išskirta (kiemo aikštelė privažiavimas) ar perkami šie darbai?, jei taip prie kurių darbų priskirti šiuos darbus veiklų sąrašė“.

Atsakymas:

Kiemo aikštelės ir privažiavimo darbai neperkami, tai nurodyta Sutarties projekto 1.2 punkte ir veiklų sąrašo pastaboje Nr. 4.

9. Klausimas:

„Sklypo sutvarkymo dalies, Darbų kiekio žiniaraščio eilutė 8.6 "Paviršiaus pagruntavimas nufrezuotai dangai bitumine emulsija (du kartus) - 322m²" - klausimas - ar nurodytas asfalto dangos plotas turės būti frezuojamas? ar tik valomas ir gruntuojamas?“.

Atsakymas:

Sąnaudų žiniaraščio 8 skyriuje (Kiemo aikštelė / privažiavimas) nurodyti darbai – neperkami. tai nurodyta Sutarties projekto 1.2 punkte ir veiklų sąrašo pastaboje Nr. 4.

10 klausimas:

„Sklypo sutvarkymo dalies, Darbų kiekio žiniaraščio eilutė 10.2 "Šaudyklos pylimų likusio II gr. grunto nukasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km - 592m³" - klausimas - kur turės būti išvežamas visas objekto perteklinis gruntas?“.

Atsakymas:

Grunto išvežimo vietą nurodys užsakovas.

Posėdžio pirmininkė

Gitana Pyragiuviene