



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2025-08-08 Nr.

DĖL GAUTŲ PAKLAUSIMŲ

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo S. Neries g. Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. liepos 31 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiptirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 3920118.

Vadovaudamiesi 2025 m. liepos 31 d. Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu Nr. VPK-85 (6.37 Mr) patvirtintų Pirkimo sąlygų 8.2. punktu teikiame atsakymus CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į pateiktus rašytinius tiekėjų pranešimus dėl Pirkimo sąlygų. Klausimų tekstas neredaguotas.

1 Klausimas. Atsakymas į 4 klausimą. Dangos atstatymo numatyti nereikia, nes po inžinerinių tinklų paklojimo yra numatyti S. Neries g. kapitalinio remonto rangos darbai atskiru projektu. PO atsakė, kad atlikus darbus dangų atstatyti nereikia.

Prašome PO patvirtinti, kad įrengus tinklus, tranšėją užteks užpilti iki viršaus esamu gruntu ir grąžinti statybvietę užsakovui, kad nereikėtų vykdyti gatvės priežiūros darbų.

Atsakymas į 1 klausimą: tranšėją užpilti esamu gruntu ir sutankinti $Ev2 \geq 45 \text{ MPa}$. Virš grunto sluoksnio, 1 m pločiu į abi puses nuo tranšėjos krašto, supilamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ne mažesniu negu 22 cm storiu ir sutankintas $EV2 \geq 80 \text{ MPa}$. Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengiamas 20 cm storio dolomitinės skaldos sluoksnis 0/45 ir sutankintas $EV2 \geq 120 \text{ MPa}$. Ant skaldos pagrindo įrengiamas 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD.

2 Klausimas. Ar prieš pradėdant inžinerinių tinklų klojimo darbus bus nufrezuota asfalto danga?

Atsakymas į 2 klausimą: prieš pradėdant darbus reikia numatyti dangos išardymą.

3 Klausimas. Ar nuo sankasos viršaus reikės tranšėjas užpilti skalda iki kelio konstrukcijos viršaus?

Atsakymas į 3 klausimą: tranšėją užpilti esamu gruntu ir sutankinti $Ev2 \geq 45 \text{ MPa}$. Virš grunto sluoksnio, 1 m pločiu į abi puses nuo tranšėjos krašto, supilamas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis ne mažesniu negu 22 cm storiu ir sutankintas $EV2 \geq 80 \text{ MPa}$. Virš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengiamas 20 cm storio dolomitinės skaldos sluoksnis 0/45 ir sutankintas $EV2 \geq 120 \text{ MPa}$. Ant skaldos pagrindo įrengiamas 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD.

Komisijos pirmininkė

Irena Trušienė

I. Trušienė, + 370 860 744711, el. p. irena.trusiene@kalvarija.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautų paklausimų (S. Nėries g. vandentiekio darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-08 Nr. PS-152 (6.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Trušienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 10:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-26 09:14 - 2029-04-25 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 10:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:49 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-08 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-