

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATO LIETAUS NUOTAKYNO SISTEMOS KEITIMAS PALĖPĖJE. DARBŲ KIEKIS ~ 30,00 M

Specifikacija: 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus. 2. Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 3. Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal LR civilinio kodekso 6.698 straipsnį, STR 1.05.01:2017.

Darbų apimtis:

1. Lietaus nuotekų vamzdynų sistemos, esančios pastogėje, išardymas. 2. Naujų PVC vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas, prijungimas prie tinklų - stovų butuose. 3. Stogo įlajos keitimas kertant perdangą. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. **Darbų etapą prisiduoda Administratoriui.** 6. PVC vamzdyno izoliavimas antikondensacine izoliacija. 7. Hidraulinis bandymas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Po rašytinės sutarties sudarymo darbai atliekami per 1 mėnesį.

Darbu apimtis komerciniam pasiūlymui pateikti:

[illegible]