

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė 214 Trakai

Statinys 1 Trakų rajono Dusmenų kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas

Žiniaraštis 1 Griovių remontas

2025.07.25

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sąmata						
1	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2		39,9	
2	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2		19,3	
3	MN4-4	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,81		
4	MN4-5	Medžių 17-24 cm skersmens pjovimas. k9=1.15	100vnt	0,6		
5	MN4-19	Nuo 16 iki 32 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriais su 0.65 m3 talpos kaušais k9=1.15	10 vnt.		8,5	
6	MN7P-0306	Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais k1=1.25,k2=1.25,k9=1.15	m3		260,0	
7	R23-63	Medienos, krūmų, kelmų 1 km auto savivarčiais išvežimas, pakraunant mechanizuotai	t		36,0	
8	MN7-3	.Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m k9=1.15	100m		34,03	
9	MN1-46	Supilto grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15	t. m3		2,722	
10	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k2=2.00.k9=1.15	ha		5,1	
11	MN4-28	Tvorelės, kitų medienos liekanų surinkimas ir išvežimas 59 kW traktoriumi iki 0,5 km atstumu k9=1.15	ha		3,58	
12	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15	ha		4,5	
13	MN3-195-110	Sulūžusių žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15	vnt.		16,0	
14	MN1-115	Grunto nukasimas rankiniu būdu prie esamų kabelių k9=1.15	10m3	0,25		
15	MN7-16	Drenažinio vandens biologinio valymo sistemos įrengimas k9=1.15	100m	0,06		
16	MN2-10	Pavienių akmenų griovio dugne įrengimas k9=1.15	m3		5,0	
17	MN3P-0529	Drenažo vandens lygio kontrolės šulinių montavimas iškastoje tranšėjoje k9=1.15	vnt.		1,0	
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						

Sudarė :

/Pavardė/

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso