

## DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **214 Trakai**

Statinys **1 Trakų rajono Dusmenų kadastrinės vietovės melioracijos griovių ir juose esančių statinių remontas**

Žiniaraštis **2 įrenginių remontas**

2025.07.25

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Sąmata</b>						
1	MN7P-0212	.Sąnašų išvalymas iš vamzdinių pralaidų k9=1.15	m <sup>3</sup>		28,5	
2	MN1-14	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens 0,3-0,4 m <sup>3</sup> k.t. ekskavatoriumi k9=1.15	t. m <sup>3</sup>		0,084	
3	MN1-115	Grunto nukasimas nuo pralaidos liemens rankiniu būdu k9=1.15	10m <sup>3</sup>		0,15	
4	MN7-52	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m		4,5	
5	MN1-14	Vamzdžių liemens užpylimas gruntu 0,3-0,4 m <sup>3</sup> k.t. ekskavatoriumi sutankinant gruntą vibro plokštėmis k9=1.15	t. m <sup>3</sup>		0,084	
6	MN1-115	Tas pats, rankiniu būdu k9=1.15	10m <sup>3</sup>		0,15	
7	N1-381-1	Grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m <sup>3</sup>		0,84	
8	MN1-136	Pralaidos šlaitų planiravimas k9=1.15	100m <sup>2</sup>		0,4	
9	MN2-14	Šlaitų apsėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.15	100m <sup>2</sup>		0,4	
10	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m <sup>3</sup>		0,1	
11	N57P-5111	Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15	vnt.		8,0	
12	MN1-115	Pralaidos antgalių ir plokščių valymas rankiniu būdu k9=1.15	10m <sup>3</sup>		0,6	
<b>Skyriuje 1</b> <b>žiniaraštyje 2</b> Pridėtinės vertės mokestis 21.00% <b>Iš viso žiniaraštyje 2</b>						

Sudarė :

/Pavardė/