

SUDERINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

TVIRTINU: \_\_\_\_\_ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

ATSAKINGAS ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

**DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS**

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA

**Statinių grupė** 2025-06-04 QRA aikštelės b4 remontas**Statinys** 1 QRA aikštelės b4 remontas**Žiniaraštis** 1 QRA aikštelės b4 remontas

2025.06.17

Lapas 1

| Sam. eil.                   | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai  | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------------------------|-------------|---|---------------|--------|
| <b>1 Ardymas (I dalis)</b>  |             |   |               |        |
| 1                           | R27P-9-1    | Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2. Pritaikyta Betonų paviršiaus frezavimas iki 50 mm storio.   | 100m2         | 13.5   |
| 2                           | N27-38      | Betoninės dangos išardymas mechanizuotai  | 100m3         | 0.36   |
| 3                           | N1P-0101    | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės  | 100m3         | 0.8    |
| 4                           | R16-155     | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 1 m2. Pritaikyta. Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 40 mm.   | 100m2         | 2.5    |
| 5                           | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais  | t             | 200.0  |
| 6                           | N1P-1313    | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės. Pritaikyta Grunto transportavimas 10 km.   | 100m3         | 0.8    |
| 7                           | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta. Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.                                     | t             | 15.0   |
| 8                           | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais  | t             | 120.0  |
| <b>2 Remontas (I dalis)</b> |             |   |               |        |
| 1                           | N57P-3103   | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos. Pritaikyta Hidrauliškai surištas (sucementuotas) pagrindo sluoksnis   | 100m3         | 0.2    |
| 2                           | N57P-3102   | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant prikabinamus kelio volus, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG). Pritaikyta Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | 100m3         | 0.6    |
| 3                           | N11-32-1    | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę   | 100m2         | 1.28   |
| 4                           | N11-32-1    | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę   | 100m2         | 1.28   |
| 5                           | N11P-0104   | Betonu posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 270 mm  | 100m2         | 1.28   |
| 6                           | N11P-0403   | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 50 mm, gruntuojant pagrindą). Pritaikyta Betonų sluoksnio įrengimas (sluoksnis 50 mm, gruntuojant pagrindą).                                | 100m2         | 13.5   |
| 7                           | N11-168     | Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse   | 100m          | 8.5    |

| Sąm. eil.                     | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai  | Mato vienetas | Kiekis |
|-------------------------------|-------------|---|---------------|--------|
| 8                             | N27-333     | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  | t.m2          | 0.25   |
| 9                             | R16-174     | Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje. Pritaikyta Geotinklo paklojimas asfaltbetonio dangoje.   | 100m2         | 2.5    |
| 10                            | N27P-19-6   | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio).                     | 100m2         | 2.5    |
| 11                            | R27P-22-2   | Asfalto dangoje išfrezuotų įtrūkimų užtaisymas mastikomis. Pritaikyta Bituminės juotos asfaltui įrengimas.  | 100m          | 1.2    |
| <b>3 Kelkraštis (I dalis)</b> |             |   |               |        |
| 1                             | R27P-14-2   | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono)   | m             | 60.0   |
| 2                             | N27-333     | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija  | t.m2          | 0.4    |
| 3                             | R16-160     | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2. Pritaikyta Asfaltbetonio dangos iki 120 mm storio sluoksnio frezavimas.   | 100m2         | 2.0    |
| 4                             | N27P-18-1   | 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta Asfaltbetonio AC 22 AS PMB 45/80-65 apatinio sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storis). | 100m2         | 2.0    |
| 5                             | N27P-19-6   | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio).                     | 100m2         | 2.0    |
| 6                             | H20K-2      | Betoninių bortų BR 100.30.18 įrengimas ant betoninio pagrindo   | 100 m         | 0.6    |
| 7                             | R27P-22-2   | Asfalto dangoje išfrezuotų įtrūkimų užtaisymas mastikomis. Pritaikyta Bituminės juostos asfaltui įrengimas.   | 100m          | 1.2    |
| 8                             | N27P-51-1   | Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2  | m2            | 50.0   |
| 9                             | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta Statybinių šiukšlių išvežimas.   | t             | 8.0    |
| 10                            | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.  | t             | 65.0   |
| <b>4 Ardymas (II dalis)</b>   |             |   |               |        |
| 1                             | R27P-9-1    | Iki 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau 5m2. Pritaikyta Betoninio paviršiaus frezavimas iki 50 mm.   | 100m2         | 13.5   |
| 2                             | N27-38      | Betoninės dangos išardymas mechanizuotai  | 100m3         | 0.36   |
| 3                             | N1P-0101    | Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas I grupės  | 100m3         | 0.8    |
| 4                             | R16-155     | Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas iki 1 m2. Pritaikyta. Asfaltbetonio dangos frezavimas iki 40 mm.   | 100m2         | 2.5    |
| 5                             | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais  | t             | 200.0  |
| 6                             | N1P-1313    | Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas I grupės. Pritaikyta Grunto transportavimas 10 km.   | 100m3         | 0.8    |
| 7                             | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3   | t             | 15.0   |

| Sam. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai   | Mato vienetas | Kiekis |
|-----------|-------------|--|---------------|--------|
|           |             | talpos kaušais. Pritaikyta. Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu.  |               |        |
| 8         | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais   | t             | 120.0  |
|           |             | <b>5 Remontas (II dalis)</b>   |               |        |
| 1         | N57P-3103   | Išlyginamųjų kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, kai pagrindas žvyro skaldos. Pritaikyta Hidrauliškai surištas (sucementuotas) pagrindo sluoksnis  | 100m3         | 0.2    |
| 2         | N57P-3102   | Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant prikabinamus kelio volus, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG). Pritaikyta Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas          | 100m3         | 0.6    |
| 3         | N11-32-1    | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę  | 100m2         | 1.28   |
| 4         | N11-32-1    | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę  | 100m2         | 1.28   |
| 5         | N11P-0104   | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną kranu, kai sluoksnio storis 270 mm   | 100m2         | 1.28   |
| 6         | N11P-0403   | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 50 mm, gruntuojant pagrindą). Pritaikyta Betono sluoksnio įrengimas (sluoksnis 50 mm, gruntuojant pagrindą).   | 100m2         | 13.5   |
| 7         | N11-168     | Siūlių pjaustymas ir hermetizavimas betoninėse grindyse  | 100m          | 8.5    |
| 8         | N27-333     | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija   | t.m2          | 0.25   |
| 9         | R16-174     | Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje. Pritaikyta Geotinklo paklojimas asfaltbetonio dangoje.  | 100m2         | 2.5    |
| 10        | N27P-19-6   | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio).                     | 100m2         | 2.5    |
| 11        | R27P-22-2   | Asfalto dangoje išfrezuotų įtrūkimų užtaisymas mastikomis. Pritaikyta Bituminės juotos asfaltui įrengimas.   | 100m          | 1.2    |
|           |             | <b>6 Kelkraštis (II dalis)</b>   |               |        |
| 1         | R27P-14-2   | Šaligatvio bordiūrų išardymas, kai remontuojamas tarpas daugiau 25m(pagrindas betono)  | m             | 60.0   |
| 2         | N27-333     | Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija   | t.m2          | 0.4    |
| 3         | R16-160     | Asfaltbetonio dangos iki 70 mm storio sluoksnio frezavimas freza W-500, kai frezuojamas plotas daugiau kaip 5 m2. Pritaikyta Asfaltbetonio dangos iki 120 mm storio sluoksnio frezavimas.  | 100m2         | 2.0    |
| 4         | N27P-18-1   | 0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio, klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta Asfaltbetonio AC 22 AS PMB 45/80-65 apatinio sluoksnio įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storis). | 100m2         | 2.0    |
| 5         | N27P-19-6   | 0/11S-M asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvai iki 200 t/h). Pritaikyta SMA 11 S PMB 45/80-65 asfaltbetonio dangos įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio).                     | 100m2         | 2.0    |
| 6         | H20K-2      | Betoninių bortų BR 100.30.18 įrengimas ant betoninio pagrindo  | 100 m         | 0.6    |
| 7         | R27P-22-2   | Asfalto dangoje išfrezuotų įtrūkimų užtaisymas mastikomis. Pritaikyta Bituminės juostos asfaltui įrengimas.  | 100m          | 1.2    |
| 8         | N27P-51-1   | Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m2   | m2            | 50.0   |
| 9         | R23-65      | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta Statybinių šiukšlių išvežimas.  | t             | 8.0    |

| Sam.<br>eil. | Darbo<br>kodas | Darbu ir išlaidų aprašymai   | Mato<br>vienetas | Kiekis |
|--------------|----------------|--|------------------|--------|
| 10           | R23-65         | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais. Pritaikyta Frezuoto asfalto transportavimas 10 km atstumu. | t                | 65.0   |

Sudarė :

/Pavardė/