



**KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija, tel. 8 648 09 009, el. p.
priimamasis@kalvarija.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751268

Tiekėjams

2025-08-11 Nr.

DĖL GAUTOS PRETENZIJS

Kalvarijos savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo S. Nėries g. Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbų pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. liepos 31 d. paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejiirkimai.lt/epps/home.do>, Pirkimo ID 3920118.

Informuojame, kad 2025 m. rugpjūčio 11 d. 9 val. 02 min. Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo vieno iš dalyvių pretenziją (pranešimo Nr. 312539), kurioje prašoma:

Įmonė susipažinusi su Kalvarijos savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo per CVP IS sistemą (pirkimo ID 3920118) „S. Nėries g. Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbai“ pirkimo sąlygomis ir perkančiosios organizacijos pateiktais atsakymais į tiekėjų klausimus, nustatė esminius pirkimo dokumentų trūkumus, kurie gali lemti nepalyginamus tiekėjų pasiūlymus bei pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

1. Pirkimo sąlygų 5.14.5 punkte aiškiai nurodyta, kad kartu su pasiūlymu turi būti pateikti **užpildyti sąnaudų kiekių žiniaraščiai** pagal Techninės specifikacijos 3 priedą. 11.1.6 punkte įtvirtinta, kad nepateikus užpildyto sąnaudų kiekių žiniaraščio, pasiūlymas atmetamas. Tai reiškia, kad tiekėjai privalo pildyti būtent perkančiosios organizacijos pateiktą formą, o ne savo susidarytą variantą.
2. Techninės specifikacijos 3 priedo forma (TS 1 „Sąnaudų kiekių žiniaraštis“) **neapima** nei dangos atstatymo darbų, nei uždaro vamzdynų klojimo būdo, nors vėlesniais atsakymais perkančioji organizacija nurodė, kad dangos atstatymas yra privalomas ir kad tiekėjai gali pasirinkti uždara klojimo būdą.
3. 2025-08-05 atsakyme į tiekėjų klausimą Nr. 4 Perkančioji organizacija nurodė, jog **dangų atstatymo darbų numatyti nereikia**, nes po inžinerinių tinklų paklojimo bus vykdomi atskiri S. Nėries g. kapitalinio remonto darbai.
4. 2025-08-08 atsakyme į tiekėjų klausimus jau pateikta **detali dangos atstatymo konstrukcija** (apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, dolomitinės skaldos sluoksnis, asfalto sluoksnis) ir nurodyta, kad tokie darbai privalomi.
5. Darbų kiekių žiniaraštyje visi vamzdynų klojimo darbai yra aprašyti tik atviru būdu su konkrečiais žemės darbų kiekiais (tranšėjų kasimas, smėlio pagrindų įrengimas, apsauginis užpylimas, grunto išvežimas ir pan.). Jei tiekėjas pasirenks uždara būdą, šių darbų apimtys bus visiškai kitokios arba apskritai nevykdomos.

6. Susidaro situacija, kai tiekėjai, privalėdami pildyti pateiktą žiniaraščio formą, negali jos užpildyti taip, kad ji atitiktų tiek privalomą formą, tiek perkančiosios organizacijos atsakymuose nustatytus reikalavimus. Bet koks bandymas savarankiškai keisti formą gali lemti pasiūlymo atmetimą pagal 11.1.6 punktą.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija privalo užtikrinti skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų laikymąsi. Pagal 29 straipsnio 3 dalį pirkimo dokumentai turi būti parengti aiškiai ir tiksliai, kad visi tiekėjai turėtų vienodą informaciją ir galėtų pateikti palyginamus pasiūlymus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad:

- Perkančiosios organizacijos atsakymai dėl dangos atstatymo yra tarpusavyje prieštaringi ir neatsispindi darbų kiekių žiniaraštyje.
- Kiekių žiniaraštis neįvertina galimybės vykdyti vamzdynų klojimą uždaru būdu, nors tokia galimybė atsakymais yra numatyta.
- Pateikta privaloma pildyti forma neatitinka realios darbų apimties pagal atsakymus, todėl tiekėjai negali jos užpildyti teisingai neprarasdami galimybės, kad pasiūlymas bus atmetas.
- Tokia situacija sudaro sąlygas tiekėjams pateikti tarpusavyje nepalyginamus pasiūlymus, o tai prieštarauja VPĮ principams.

Siekdami užtikrinti skaidrų ir konkurencingą pirkimo procesą, prašome:

1. **Patikslinti pirkimo dokumentus** dėl dangos atstatymo – aiškiai nurodyti, kad tokie darbai privalomi. Taip pat prašome papildytą darbų kiekių žiniaraštį nauja eilute dangų atstatymui. Siūlome darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti „dangų atstatymas – 1 komplektas“.
2. **Patikslinti darbų kiekių žiniaraštį** panaikinant konkrečius žemės darbų kiekius (Eil. Nr. 1.13, 1.14, 1.15, 2.19, 2.20, 2.21) ir paliekant poziciją „žemės darbai – 1 komplektas“.
3. **Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą**, kad tiekėjai galėtų tinkamai pakoreguoti pasiūlymus pagal patikslintus dokumentus.

Viešųjų pirkimų komisija įvertinus įmonės pateiktus argumentus bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, teismų praktiką bei siekiant užtikrinti VPĮ 17 straipsnyje nustatytų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų laikymąsi, taip pat racionalų viešųjų lėšų panaudojimą, priėmė sprendimą pretenziją tenkinti, **patikslinant** S. Nėries g. Kalvarijoje vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros darbų pirkime “Sąnaudų kiekių žiniaraščiai” (pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“) bei **patikslinamas inžinerinių tinklų įrengimo būdas - t.y. inžineriniai tinklai rengiami tik atviruoju būdu.**

Taip pat vadovaujantis Pirkimo sąlygų 5.12 punktu informuojame dalyvius, kad skelbime **PASIŪLYMŲ ARBA PARAIŠKŲ DALYVAUTI PIRKIME PATEIKIMO TERMINAS:** 14/08/2025 08:30 nukeliamas į 19/08/2025 08:30, **SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS DATA:** 14/08/2025 09:00 nukeliama į 19/08/2025 09:00

Priedama: Patikslinti “Sąnaudų kiekių žiniaraščiai” (pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“), 4 lapai.

Komisijos pirmininkė

Irena Trušienė

Sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Nuoroda į TS
1	VANDENTIEKIO TINKLŲ MONTAVIMAS			
1.1	PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m	m	208,7	
1.2	PE100 PN10 d110 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,5 m	m	59,3	
1.3	PE80 PN10 d32 vandentiekio vamzdžių paklojimas tranšėjose, įskaitant visas reikiamas jungtis, vandens pašalinimą, žemės darbus, kai klojimo gylis iki 2,0 m	m	60,8	
1.4	PE80 PN10 D20 drenažinio vamzdžio (iš hidranto) paklojimas	m	6,8	
1.5	El. virinamų balnelių D110x32 arba trišakių įvadams sumontavimas	kompl	15	
1.6	Įvadinių požeminių sklendžių DN32 pastatymas, ant betoninių atramų	kompl	13	
1.7	Reguliuojamo ilgio teleskopinių velenų požeminėms sklendėms sumontavimas	kompl	13	
1.8	Kapų sumontavimas ant atraminių plokščių	kompl	13	
1.9	Prijungimas šulinyje EVŠ:			
1.9.1	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)	vnt	1	
1.9.2	Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110	vnt	1	
1.9.3	Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą	vnt	1	
1.9.4	Betoninė atrama sklendei	vnt	1	
1.10	Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-1 sumontavimas:			
1.10.1	G/b šulinio elementų sumontavimas	m ³	1,93	
1.10.2	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)	vnt	1	
1.10.3	Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su flanšu, DN100/110	vnt	1	
1.10.4	Įvadinė sklendė DN32 (su valdymo ratuku)	vnt	2	
1.10.5	Betoninė atrama	vnt	1	
1.10.6	Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą	vnt	1	
1.10.7	Lipynės	kompl	1	
1.10.8	Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr. kl. liukas	vnt	1	
1.10.9	Prieduobės įrengimas	vnt	1	
1.10.10	Hidroizoliacija	kompl	1	
1.11	Vandentiekio šulinio (D1,5m) V1-2 sumontavimas:			
1.11.1	G/b šulinio elementų sumontavimas	m ³	1,93	
1.11.2	Kalaus ketaus flanšinis keturšakis DN100	vnt	1	
1.11.3	Kalaus ketaus flanšinė trumpa sklendė F4, DN100 (su valdymo ratuku)	vnt	4	
1.11.4	Tempimui atsparus PE flanšinis adapteris PE vamzdžiui su	vnt	3	

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g., Kalvarijoje, statybos techninis darbo projektas

	<i>flanšu, DN100/110</i>			
1.11.5	<i>Protarpinis vamzdžio pravedimi per g/b žiedą</i>	vnt	3	
1.11.6	<i>Betoninė atrama</i>	vnt	1	
1.11.7	<i>Lipynės</i>	vnt	1	
1.11.8	<i>Kalaus ketaus „plaukiojančio“ tipo D400 apkr. kl. liukas</i>	vnt	1	
1.11.9	<i>Prieduobės įrengimas</i>	vnt	1	
1.11.10	<i>Hidroizoliacija</i>	kompl	1	
1.12	Antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas:			
1.12.1	<i>Antžeminis priešgaisrinis hidrantas, sauso tipo su nulaužimo sistema („C“ tipo)</i>	vnt	1	
1.12.2	<i>Stovas su drenažiniu vožtuvu</i>	vnt	1	
1.12.3	<i>Flanšinė 90° Dn100 alkūnė su atrama</i>	vnt	1	
1.12.4	<i>Flanšinis adapteris PE vamzdžiui, atsparus tempimui, DN100/110</i>			
1.12.5	<i>Betoninė atrama</i>	vnt	1	
1.13	Smėlio pagrindų po vamzdynais įrengimas	m ³	26,2	
1.14	Apsauginis vamzdynų užpylimas	m ³	103,8	
1.15	Perteklinio grunto išvežimas į sąvartyną	m ³	140,2	
1.16	Šulinių ir įvadinių sklendžių nužymėjimo ženklai ant metalinių stovų arba nejudamų atramų	kompl	15	
1.17	Hidraulinis vandentiekio sistemos bandymas, valymas, praplovimas ir dezinfekavimas, mikrobiologinis tyrimas	m	328,8	
1.18	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	m	328,8	
1.19	Kadastrinių matavimų byla	kompl	1	
1.20	Archeologiniai tyrimai	kompl	1	
2	BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ MONTAVIMAS			
2.1	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio	m	5,7	
2.2	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,0m gylio	m	40,9	
2.3	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylio	m	80,6	
2.4	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylio	m	47,7	
2.5	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylio	m	34,0	
2.6	PVC d200 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 4,0m gylio	m	22,1	
2.7	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 1,5m gylio	m	10,4	
2.8	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki	m	17,5	

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos techninis darbo projektas

	2,0m gylis			
2.9	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 2,5m gylis	m	18,4	
2.10	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,0m gylis	m	8,5	
2.11	PVC d160 SN4 klasės movinių nuotekų vamzdžių, įskaitant visas jungiamąsias dalis ir žemės darbus, paklojimas iki 3,5m gylis	m	5,3	
2.12	G/b d1,5m šulinio, su latakais, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalamo kalamo dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 3,53m	kompl / m ³	2 / 4,14	
2.13	G/b d1,0m šulinio, su latakais, landa, lipynėmis, D400 apkrovos klasės „plaukiojančio tipo“ kalamo kalamo dangčiu, protarpiniais, hidroizoliacija, įrengimas, kai vidutinis šulinio gylis 2,10m	kompl / m ³	12/9,2	
2.14	PP d,425mm kontrolinių nuotekų apžiūros šulinėlių, kartu kinete, kalamo kalamo D400 apkrovos klasės dangčiu ant teleskopinio aukščio reguliavimo stovo, sandarinimo tarpinėmis, in situ tarpinėmis, įrengimas, kai vidutinis šulinėlio gylis 2,11 m:	kompl	9	
2.15	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų veikiančių tinklų, iškertant šulinio sienelę šlapiame grunte	kompl	1	
2.16	Vidinio D200mm kritimo stovo įrengimas, įskaitant 90° alkūnę, trišakį ir stovo įtvirtinimą, kai kritimo stovo aukštis 1,15 m	kompl	1	
2.17	Esamų veikiančių nuotekų tinklų perjungimai esamuose g/b D1,0m šuliniuose, performuojant latakus, įskaitant protarpinius	kompl	4	
2.18	Esamų D160 nuotekų tinklų demontavimas arba injektavimas lengvuju cemento mišiniu arba cemento skiediniu	m	52	
2.19	Smėlio pagrindų įrengimas	m ³	25,9	
2.20	Vamzdynų užpylimas smėlingu gruntu	m ³	127,7	
2.21	Perteklinio grunto išvežimas	m ³	197,4	
2.22	Šulinių ir šulinėlių nužymėjimo ženklai su stovais		27	
2.23	Paklotų tinklų Tv diagnostika	m	291,1	
2.24	Paklotų tinklų valymas ir hidraulinis bandymas	m	291,1	
2.25	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	m	291,1	
2.26	Kadastrinių matavimų byla	kompl	1	
2.27	Archeologiniai tyrimai	kompl	1	
3	KITI DARBAI			
3.1	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu	m ³ /m ²	72/1188	
3.2	Frezuoto asfalto išvežimas iki 10 km atstumu	t	166	
3.3	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m ³	262	
3.4	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	1188	

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir buitinių nuotekų) S. Nėries g. , Kalvarijoje, statybos techninis darbas projektas

3.5	8 cm storio asfalto dangos - pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	1188	
-----	---	----------------	------	--

0	2025-06	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
PROJEKTUOTOJAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO NR.	PAREIGOS	VARDAS, PAVARDĖ	PARAŠAS
MB Naujoji gatvė	36685	SPV	E. Glebus	
	33362	SPDV	E. Glebus	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalvarijos savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl gautos pretenzijos (teikėjams)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-11 Nr. PS-157 (6.37 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Trušienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 16:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-26 09:14 - 2029-04-25 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Daminaitienė Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 16:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-01 10:49 - 2026-05-25 17:30
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A6. SZ.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250807.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-11 nuorašą suformavo Irena Trušienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-