

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

2025 – 07 – ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SMELTAITĖS UPELIO IR Į JĄ ĮTEKANČIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ NGR-3, NG1, NGR NR.1, NS-1, NS-1-3, GR1-4, GR-1, GR1-4, ESANČIŲ KLAIPĖDOS R. SAV. DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN. REMONTO DARBAI

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. *Perkančioji organizacija/Užsakovas*

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. Nr. +370 46 21 11 16.

1.2. *Pirkimo objektas*

Klaipėdos r. sav. Dauparų-Kvietinių sen., esančių Smeltaitės upelio ir į ją įtekančių melioracijos griovių remonto darbai.

1.3. *Pirkimo tikslas* – pagerinti Smeltaitės upelio bei į ją įtekančių melioracijos griovių ir juose esančių statinių funkcines savybes pablogėjusias dėl nusidėvėjimo, siekiant apsaugoti besiribojančias teritorijas, melioracijos statinius nuo nepageidaujamo ir neigiamą įtaka darančio vandens, gyvūnų, augmenijos poveikio.

1.4. *Objekto vieta:*

Remontuojami melioracijos grioviai ir Smeltaitės upelis yra Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen.

1.5. Sutarties galiojimo terminas 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos, darbai turės būti atlikti trimis etapais per 34 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Sutarties galiojimo terminas negalės būti pratęsiamas.

1.6. Darbai planuojami atsižvelgiant į turimą finansavimą.

II. BENDROJI INFORMACIJA

2.1. Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti atlikti pagal šią pirkimo techninę specifikaciją, kurios sudėtinė dalis yra techninis darbo projektas (pridedamas).

2.2 Preliminarūs perkamų darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje bei TDP.

2.3. Smeltaitės upelio ir į ją įtekančių melioracijos griovių bei juose esančių statinių remonto darbai apima šiuos pagrindinius darbus: paruošiamieji darbai, sąnašų pašalinimas iš dugno, krūmų šalinimas, drenažo žiočių sutvarkymas, vandens pralaidų remontas, bebraviečių išsardymas, dirbtinių kliūčių išsardymas, baigiamieji darbai.

2.4. Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujaisiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

2.5. Tiekėjas į darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

2.6. Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei). Derinimus su žemės sklypų ir inžinerinių tinklų savininkais bei naudotojais atlieka Tiekėjas. Remonto metu sugadinus ar pažeidus inžinerinius tinklus ir kitus statinius, Tiekėjas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius

2.7. Apie numatytus melioracijos darbus visuomenę informuoti vadovaujantis 2009 m. lapkričio 18 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2025-01-01).

2.8. Tiekėjas privalo informuoti ir suderinti vykdomus darbus su remontuojamu Smeltaitės upeliu bei remontuojamais melioraciniais grioviais besiribojančių sklypų savininkus ir/ar naudotojus. Apie planuojamų darbų pradžią ir darbų vykdymo trukmę Smeltaitės upelyje būtina pranešti Aplinkos apsaugos departamento aplinkos apsaugos Klaipėdos valdybai. Tiekėjas privalo išimti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų, reglamentuojančių statybos darbus. Atliekant darbus privačiuose žemės sklypuose, darbus pradėti tik susiderinus su šių sklypų savininkais ar naudotojais ir gavus leidimus kasimo ir kt. darbams.

2.9. Visos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuota arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentus, kurie turi būti pateikti Užsakovui.

2.10. Statybos darbų eiga nuo remonto pradžios iki statinių atidavimo naudoti turi būti aprašomi elektroniniame statybos žurnale, kuris yra privalomas. Objektų remonto darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

2.11. Visi darbai turi būti atliekami taikant teoriškai patvirtintus ir praktiškai patikrintus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Tiekėjo atsakomybės.

2.12. Tiekėjas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai, baigus darbus, būtų tokios pat arba geresnės būklės kaip prieš darbų pradžią (vadovautis fotofiksacija prieš darbų pradžią ir po darbų atlikimo).

2.13. Tiekėjas darbų atlikimo metu turi apsaugoti ir tinkamai naudoti visus institucijų antžeminius ir požeminius tinklus, įskaitant vamzdžius, kanalus, šulinius, požeminius ir antžeminius kabelius. Tiekėjas savo sąskaita turi atlyginti už tokiems tinklams darbo metu

padarytą žalą ir padengti visas išlaidas bei sumokėti reikalingus mokesčius, siekiant patenkinti Užsakovo, komunalinių įmonių, valstybinių institucijų ir kitų šalių teisėtus reikalavimus, susijusius su tinklų naudojimu. Sugadinus ar pažeidus inžinerinius tinklus ir kitus statinius, rangovas informuoja tų statinių savininkus ir juos atstato savo lėšomis, atlygina padarytus nuostolius.

2.14. Baigęs statybos darbus, Tiekėjas privalo pašalinti iš teritorijos statybos atliekas, šiukšles ir nereikalingą gruntą. Atliekas bei perteklinį gruntą privaloma tvarkyti galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

2.15. Baigus Smeltaitės upelio ir į ją įtekančių melioracijos griovių bei jose esančių statinių remontą, darbus tiekėjas privalės priduoti užsakovui teisės aktų numatyta tvarka.

2.16. Vykdamas remonto darbus plotuose, kuriuose yra želdinių, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“.

2.17. Atlikęs Smeltaitės upelio ir į ją įtekančių melioracijos griovių remonto darbus, Tiekėjas turi pateikti Užsakovui kontrolinę geodezinę nuotrauką (pdf ir dwg formata), atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2020.

PRIDEDAMA:

Priedas 1. Darbų perdavimo-priėmimo aktas, forma, 1 lapas.

Priedas 2. Darbų kiekių žiniaraštis, 7 lapai.

Priedas 3. Žiniaraštis (įkainuotų veiklų sąrašas), 5 lapai.

Priedas 4. Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams, 2 lapai.

Priedas 5. Techninis darbo projektas, 1 Byla (25/377-TDP-BD.MS).

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,
pavarduojanti vedėją

Rita Nekrošienė

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.
 [Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir
 [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _____, sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties ___ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
- [3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas

[Pavadinimas]
 [Buveinės adresas]
 [Telefonas, faksas]
 [Įmonės kodas]
 [PVM mokėtojo kodas]

 Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

 Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos**techninės priežiūros vadovas**

[Vardas, Pavardė]
 [Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

 Parašas

2.3.	Aplinkosaugos priemonių įrengimas Smeltaitės upelyje: gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinys, drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.	kompl	2																			
2.4.	Pralaidų remonto ir valymo darbai Smeltaitės up. ties Plytų g., Šlapšilės g., Saulės g., melioracijos grioviuose NS-1 ir NS-1-3 (Priesodžio g.).	vnt	4																			
3.	III-ame etape remontuojami melioracijos statiniai (pagal TDP)																					
3.1.	Melioracijos griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4 valymas, gilinimas, krūmų pašalinimas, šienavimas.	km	4,183																			
3.2.	Drenažo žiočių pakeitimas melioracijos grioviuose griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4.	vnt	42																			
3.3.	Pralaidų remonto ir valymo darbai melioracijos grioviuose griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4.	vnt	5																			
																			BENDRA KAINA EUR be PVM			
																					PVM (21 proc.)	
																			BENDRA KAINA EUR su PVM			

2.3.	Aplinkosaugos priemonių įrengimas Smeltaitės upelyje: gruntinio vandens lygio reguliavimo šulinys, drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija.	kompl	2																			
2.4.	Pralaidų remonto ir valymo darbai Smeltaitės up. ties Plytų g., Šlapšilės g., Saulės g., melioracijos grioviuose NS-1 ir NS-1-3 (Priesodžio g.).	vnt	4																			
3.	III-ame etape remontuojami melioracijos statiniai (pagal TDP)																					
3.1.	Melioracijos griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4 valymas, gilinimas, krūmų pašalinimas, šienavimas.	km	4,183																			
3.2.	Drenažo žiočių pakeitimas melioracijos grioviuose griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4.	vnt	42																			
3.3.	Pralaidų remonto ir valymo darbai melioracijos grioviuose griovių GR-1; GR-1-2; GR-1-4.	vnt	5																			
																			BENDRA KAINA EUR be PVM			
																						PVM (21 proc.)
																			BENDRA KAINA EUR su PVM			

***Pastabos:**

- Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, bet **ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos**, Rangovas Užsakovui pateikia ir su juo suderina Darbų vykdymo grafiką (Žiniaraštį (Įkainotų veiklų sąrašą)), užpildytą pagal šią formą.
- Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąrašė) Rangovas nurodo mėnesių skaičių per kurį įsipareigoja atlikti ir užbaigti visus Darbus. Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąrašė). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
- Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas) turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, TDP;
- Rangovas Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąrašė) turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus Darbus, kurie reikalingi TDP numatytiems Darbams atlikti.
- Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąrašė) pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
- Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąrašė) paskirstant išlaidas Darbų kainose;

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA:

(Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninės specifikacijos su priedu
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-01 Nr. A37-207
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimondas Danielkus Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-01 08:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-18 15:47 - 2026-02-17 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Nekrošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-01 09:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 08:57 - 2026-05-19 08:57
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-01 09:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-13 14:00 - 2026-01-13 14:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas. Įkainotų veiklų sąrašas_Smeltaitė.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250730.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-01 nuorašą suformavo Raimondas Danielkus
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-