

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-08-13

Į _____

Nr. _____

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1948 PRIVAŽIUOJAMASIS KELIAS PRIE PIEPALIŲ NUO KELIO VILKIJA-PADAUGUVA-VAREIKONIAI RUOŽO NUO 0,00 IKI 0,517 KM“ (PIRKIMO ID 3808147)

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“, vykdanči viešąjį pirkimą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1948 Privažiuojamasis kelias prie Piepalių nuo kelio Vilkija–Padauguva–Vareikoniai ruožo nuo 0,00 iki 0,517 km kapitalinis remontas“ (pirkimo ID: 3808147), teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1 klausimas. „Remonto metu, pasikeitus projektiniam aukščiui, galimai reikės demontuoti esamus atitvarus. Ar rangovas galės panaudoti esamas sveikas atitvarų sijas ant naujų statramsčių?“

Atsakymas. Galima, jeigu jie yra geros būklės ir atitinka reikalavimus.

2 Klausimas. „Kelios statinio ir kelio žemės sklypo ribose yra hidrotechninis statinys. Vandens lygio reguliavimo pralaida su sklende. Pralaidos su sklende sujungtos į vieną sistemą. Pralaidos būklė bloga, žiedai prasikeitę, yra mechaninių pažeidimų. Vandens lygio reguliavimo sklendės šulinys turi betono, ir kt. pažaidų. Dambos šlaitas tvirtintas akmenimis, turi pažeidimų. Prašom patvirtinti, kad rangovas neturi vertintis pralaidos keitimo, vandens reguliavimo sklendės, dambos remontą?“

Atsakymas. Tiekėjas neturi vertinti esamo hidrotechninio įrenginio - užtvankos (vandens lygio reguliavimo pralaidos su sklende) remonto darbų.

3 Klausimas. „Techninėje užduotyje nenurodytas joks hidrotechninio įrenginio remontas, todėl prašom patvirtinti, kad Tiekėjas neturi rūpintis šio statinio avarine būkle.. Kitu atveju papildyti techninę užduotį ir kvalifikacinius reikalavimus.“

Atsakymas. Tiekėjas neturi vertinti esamo hidrotechninio įrenginio - užtvankos (vandens lygio reguliavimo pralaidos su sklende) remonto darbų.

4 Klausimas. „Prašom patvirtinti, kad Tiekėjas neatsako už avarinės būklės hidrotechninio statinio būklės pakitimą kelio remonto metu ir tuo pasirūpins Užsakovas/šio turto valdytojas.“

Atsakymas. Tiekėjas neturi vertinti esamo hidrotechninio įrenginio - užtvankos (vandens lygio reguliavimo pralaidos su sklende) remonto darbų.

5 Klausimas. „Numatytas remontuoti kelias prasideda nuovažoje, sankryžoje, su valstybinės reikšmės keliu Nr. 1914. 1948 kelio 0,00 km yra 1914 kelio ašyje. Pagal TS nurodyta numatyti ženklinaimą ir viskas. Prašom patvirtinti, kad nereikės keisti sankryžos, konfigūracijos, spindulių, asfalto dangos, gelžb. pralaidos kuri yra šioje nuovažoje, kelyje.“

Atsakymas. Prašome vadovautis TU 11.10.1. p. - sankryžoje numatomas tik horizontalaus ir vertikalaus ženklavimo atnaujinimas/papildymas. Sankryžos zonoje turi būti atliktas sklandus dangų suvedimas.

6 Klausimas. „Prašom patvirtinti, kad atlikus remontą nereikės koreguoti kelio Nr. 1914 kadastrinės bylos.“

Atsakymas. Koreguoti kelio Nr. 1914 kadastrinės bylos nereikės.

7 Klausimas. „Prašau atsakyti ar reikės atlikti kokius nors darbus su 0,3 km esančia užtvanka ir (ar) pralaida, jei taip, prašome pateikti/papildyti techninę specifikaciją.“

Atsakymas. Tiekėjas neturi vertinti esamo hidrotechninio įrenginio - užtvankos (vandens lygio reguliavimo pralaidos su sklende) remonto darbų.

Projektų valdymo grupės
Kitų projektų valdymo skyriaus
Komandos vadovas

Ernestas Serkevičius