



SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
ARDYMO DARBAI					
Vidaus darbai					
1.	Esamos plytelių dangos demontavimas	TS-3	m ²	83,36	
2.	Ardomos esamos g/b mūro sienos		m ³	3	
3.	Esamų durų demontavimas		vnt/m ²	12/34,02	
4.	Ardoma sienų plytelių danga		m ²	210,49	
5.	Demontuojamos esamos palangės		m ²	16,68	
6.	Ardoma segmentinė apdaila ant lubų		m ²	78,65	
VIDAUS REMONTO DARBAI					
Grindys					
7.	Naujos grindų dangos įrengimas – akmens masės plytelės	TS-12	m ²	78,65	
8.	Profilio tarp skirtingų grindų dangų montavimas	TS-12	m	6	
9.	Aliuminio grindjuostė, h = 80 mm.	TS-11	m	27	
Sienos					
10.	Montuojama GKP pertvara (dviguba g/k plokštė + cinkuoto profilio karkasas)	TS-6	m ²	9,75	
11.	Montuojamas GKP apsiuvimas vandentiekio vamzdžiams (dviguba g/k plokštė tik iš vienos pusės + cinkuoto profilio karkasas)	TS-6	m ²	71,88	
12.	Naujai montuojamos laminuotos medžio plokštės palangės	TS-5	m	16,68	
13.	Naujai mūrijamos lifto sienos	TS-7	m ³	3,84	
Sienų apdaila					
14.	Sienų paviršiaus nuvalymas	TS-8; TS-9 TS-10	m ²	232,4	
15.	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas, 2 k.	TS-8; TS-9 TS-10	m ²	85,04	

0	2024-08-31	Konkursui, rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokyklos pastato V. Krėvės per. 50, Kaune, kapitalinio remonto projektas (pritaikymas žmonėms su negalia)		
Dir.	Saulius Remeika		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas	01- Mokslo paskirties pastatas Sąnaudų kiekių žiniaraštis		0
	Proj.	Ugnė Meigyte			
	Sudarė	Salomėja Lubytė-Skurdauskienė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kauno tarptautinė gimnazija		DOKUMENTO ŽYMUO 285658-01-DP-SA.SŽ		LAPAS 1
					LAPŲ 2

16.	Akmens masės plytelių klijavimas	TS-12	m ²	221,40	
17.	Siūlių glaistymas	TS-12	m ²	221,40	glaisto kiekį skaičiuoti pagal išeią plotui
18.	PVC lipdukas aukšto indentifikavimui	-	m ²		dydis ne didesnis, nei nurodytas
Lubos					
19.	Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600×600 mm.	TS-13	m ²	65,62	
20.	Pakabinamos g/k lubos		m ²	13,03	
Durys					
21.	Vidaus durys (1000×2100 mm)	TS-4	vnt/m ²	6/12,6	285658-01-DP-SA.B-24; VD-01
22.	Vidaus priešgaisrinės durys, PVC profilio su stiklo paketu	TS-4	vnt/m ²	3/3,15	285658-01-DP-SA.B-24; VD-02
Vidaus vitrinos					
23.	Vidaus vitrina, PVC profilio su stiklo paketu	TS-4	vnt. vnt/m ²	1/16,58	285658-01-DP-SA.B-24 V-01
Kiti elementai					
24.	Pertvaros 1000×1960 mm	TS-15	vnt.	12	285658-01-DP-SA.B-25
25.	Pertvaros 220×1960 mm		vnt.	12	
26.	Pertvaros 660×1960 mm		vnt.	6	
27.	Pertvaros 700×1960 mm		vnt.	12	
28.	Pertvaros 870×1960 mm		vnt.	6	
29.	Turėklai ŽN WC patalpoje (komplektas)	TS-14	vnt.	6	
Liftas					
30.	Liftas		vnt.	1	

PASTABOS:

1. Durų kiekiai pateikti specifikacijose 285658-01-DP-SA.B-24.
2. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą;
3. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos;
4. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
5. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
6. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais;
7. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu;
8. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju;
9. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SA dalies brėžiniuose.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
285658-01-DP-SA.TS	2	2	0