



UAB „Tauragės vandenys“

Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2025-08 - Nr. SD-2025-

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS PATEIKTUS PIRKIMUI „TAURAGĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS (IŠPLĖTIMO) RANGOS DARBAI“

UAB „Tauragės vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) viešųjų pirkimų komisija CVP IS priemonėmis vykdo atvirą konkursą „Tauragės miesto nuotekų valyklos Ližių g. 31, Ližių k., Tauragės sen., Tauragės r. sav. rekonstrukcijos (išplėtimo) rangos darbai“. Pirkimo Nr. 3788434 (toliau – pirkimas).

Perkantysis subjektas vadovaudamasis bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2. punktu teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus:

1.Klausimas: Paminėtina, kad vykdant pirkimą perkantysis subjektas teikia atsakymus aiškindamas, tikslindamas ir taisydamas UAB „Atamis“ parengtą projektą „ITOS PASKIRTIES PASTATO (PIRMINIO VALYMO, LABORATORINIO PASTATO) (7.22.), VANDENTIEKIO TINKLŲ (9.3.), NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (9.5.), KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ (TECHNOLOGINIŲ VAMZDYNŲ) (9.8.), REKONSTRAVIMO BEI KITOS PASKIRTIES PASTATO (TRETINIO VALYMO) (7.22.), VANDENTIEKIO TINKLŲ (9.3.), NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (9.5.), KITŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ (TECHNOLOGINIŲ VAMZDYNŲ) (9.8.), KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (PIRMINIO SĖSDINTUVO REZERVUARŲ, OCO REZERVUARŲ, ANTRINIO SĖSDINTUVO REZERVUARŲ, NUOTEKŲ IŠLYGINIMO REZERVUARŲ, DUMBLO SAUGOJIMO STOGINĖS) (12.), LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS“ Nr. AT-21-1805.“ (toliau – Projektas). Šiuo metu galiojantis aktualaus STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktas aiškiai nurodo, kad „Projektas keičiamas sudarius papildomą sutartį su projektuotoju ir statytojui patvirtinus papildomą techninę užduotį. Statinio architektui (architektūros kūrinio autoriui) sutikus (šio reglamento 41 punkte nurodyta tvarka, projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas parengdamas naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą (-us).“ Prašome patvirtinti, kad pagal perkančiojo subjekto pateiktas pastabas - atsakymus Projektas pakoreguotas tinkamai, STR nustatyta tvarka, parengiant naujos laidos projektą. Prašome užtikrinti, kad tai bus atlikta iki Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

Atsakymas: Techninio projekto korekcijos (A laida) rengimo poreikis sprendžiamas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2.Klausimas: Atsakyme į 4ą klausimą (dokumentas 19_2025 07 22 TS Priedas klausimai-atsakymai) aiškiai nurodoma „Siekiant, objekte turėti vienodo atsparumo korozijai įrenginius, nauja pirminio valymo įranga turi būti iš EN 1.4541 plieno“, atsakant į 89 klausimą nurodoma: „Plieną turi būti EN 1.4541 arba lygiavertis“, O atsakant į 136 klausimą nurodoma „Leidžiame Pirminio valymo įrenginį tiekti iš nerūdijančio plieno EN 1.4404, kurio cheminis atsparumas yra neprastesnis nei plieno EN 1.4541, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pageidaujame turėti identišką įrenginį esamam valykloje“.. Atitinkamai, atsakymas į 147 klausimą, taip pat prieštarauja atsakymams į 4 ir 89 klausimus – kur nurodoma „Atsakymas: Galima siūlyti EN 1.4404“. Prašome paaiškinti ir patikslinti, kaip ir kuriuo atsakymu tiekėjas turi

vadovautis? Prašome paaiškinti ir patvirtinti, ar leidžiama Pirminio valymo įrenginį tiekti iš nerūdijančio plieno EN 1.4404.

Atsakymas: Leidžiama Pirminio valymo įrenginį tiekti iš nerūdijančio plieno EN 1.4404.

3.Klausimas: Atsakant į 82 klausimą (apie "Screw" tipo orapūtę OCO-rezervuarams) nurodoma, kad: „ $\geq 2178 \text{ m}^3/\text{h}$ prie 70kPa (projektinis taškas). Kiti reikalavimai netikslinami“. Tuo tarpu atsakant į 104 klausimą jau nurodoma priešingai, kad : „Leidžiama konkurso dalyviui siūlyti didesnio našumo nei $2178 \text{ m}^3/\text{h}$ sraigtinės orapūtės ($\geq 2178 \text{ m}^3/\text{h}$ prie 70kPa). Apsisukimai (aps/min) ne daugiau kaip 9000 aps/min. Pirkimo dokumentuose nėra reikalaujama pateikti įrenginių atitikties konkrečioms techniniams reikalavimams dokumentacijos, tiekėjai laisvi pasirinkti siūlomą įrangą. Pirkimo sutarties vykdymo metu, rengiant darbo projekto sprendinius tiekėjai turės numatyti ir detalizuoti konkrečius sprendinius, įrangą ir įrenginius, kad būtų pasiekti Pirkimo objekto rezultatai – tinkamai ir kokybiškai valomos nuotekos, nepertraukiamas įrenginių (esamų ir naujai įrengtų) veikimas ir tarpusavio sąveika“. Prašome paaiškinti, patikslinti ir patvirtinti, kad tiekėjas turi vadovautis atsakymu į 104 klausimą.

Atsakymas: Patvirtiname, kad tiekėjas turi vadovautis atsakymu į 104 klausimą.

4.Klausimas: Atsakant į 154 klausimą, dėl ištirpusio deguonies koncentracijos prietaisų matavimo skalės (techniniame projekte nurodyta - nurodyta 0-10 mgO_2/l) ribų padidinimo iki 0-20 $\text{mg O}_2/\text{l}$, perkantysis subjektas nurodė „Prašymas netenkinamas“. **Toks atsakymas yra nepagrįstas ir neužtikrina, kad nuotekų valymo įrenginiai veiktų tinkamai. Remiantis deguonies tirpumo vandenyje lentele, akivaizdu, kad ištirpusio deguonies vertės nuotekų valyklose galima turėti ir virš 10 mgO_2/l . Atitinkamai, todėl užtikrinant tinkamą matavimą, matavimo skalės ribos turi būti padidintos. Prašome patikslinti.**

Atsakymas: Vadovautis techniniu projektu.

5.Klausimas: Atsakant į 157 klausimą, perkantysis subjektas nurodo, kad „Stabili būseną laikoma, kuomet pasiekiami tinkamai išvalymo rodikliai vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu ir Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Žiūr. projekto VN,TN dalies 3.10.2. lentelę.“. Pirkimo dokumentuose ir pateiktuose jų paaiškinimuose labai aiškiai ir net ne vieną kartą nurodoma, kad (Atsakymai į 88, 90, 91, 102 klausimus): „Pirkimo dokumentuose ir sutartyje nėra nuostatos dėl nuotekų išvalymo rodiklių garantijų suteikimo iš Rangovo“. Vadovaujantis tuo, Perkantysis subjektas negali sąvokos „stabili veikimo būseną“ (kurią turi pasiekti Rangovas) sieti su išvalymo rodikliais ir jų pasiekimu. **Atitinkamai, atsakymas į 157 klausimą privalo būti koreguojamas, tikslinant sąvoką „pasiekta stabili įrenginių veikimo būseną“ ir aiškiai nurodant, kad tai niekaip nėra susiję su išvalymo rodikliais.**

Atsakymas: Paaiškiname, kad Stabili būseną tai nepertraukiamas technologinės įrangos darbas ne trumpiau kaip 10 (dešimt) parų, kai įranga veikia automatinio režimu, nereikalauja rankinio reguliavimo, visi projekto dokumentacijoje nustatyti parametrai išlieka nustatytoje ribose, o įranga veikia be trikdžių, be avarinių sustojimų ar aliarmų suveikimų. Sistema veikia ne tik be gedimų, bet ir optimaliai pagal projektą. Rangovas nėra atsakingas už nuotekų išvalymo rodiklių pasiekimą.

6.Klausimas: Atsakant į 158ą klausimą nurodoma, kad „Įrenginiai turi pasiekti projekte numatytus rodiklius (slėgius, debetus, našumus ir t.t.) nevertinant nuotekų išvalymo rodiklių. Visi technologiniai įrenginiai turi veikti sistemingai be trikdžių, nedarant įtakos kitos įrangos veiklai. Stabilus veikimo periodo ilgis 10 kalendorinių dienų.“ Projekte numatyti rodiklių – slėgių, debetų, našumų pasiekimas ir stabilus įrenginių veikimas priklauso ne nuo Rangovo, bet nuo atitekančių nuotekų, ir Projekte nurodytų sprendinių. Tinkamai atlikęs darbus ir įgyvendinęs visus Projekto sprendinius Rangovas negali užtikrinti, kad realiai bus pasiekti Projekte numatyti rodikliai ir įrenginiai veiks „stabiliai“. Prašome paaiškinti ir patikslinti bei

panaikinti Techninio projekto VN, TN dalyje, aiškinamojo rašto paragrafe 3.10.1 nurodytą: „Toliau nustatomas stabilaus veikimo periodas, kurio metu turės būti išlaikyti valytų nuotekų kokybės parametrai ir atlikti visi likę baigiamieji bandymai.“. Rangovas turi tik užtikrinti Projekte nuodytų darbų tinkamą atlikimą ir jų atitikimą Projektui. Rangovas nėra atsakingas už galutinį įrenginių veikimo rezultatą, veikimo stabilumą, kaip ir išvalymo rodiklių pasiekimą.

Atsakymas: Paaiškiname, kad Stabili būsena tai nepertraukiamas technologinės įrangos darbas ne trumpiau kaip 10 (dešimt) parų, kai įranga veikia automatinio režimu, nereikalauja rankinio reguliavimo, visi projekto dokumentacijoje nustatyti parametrai išlieka nustatytose ribose, o įranga veikia be trikdžių, be avarinių sustojimų ar aliarmų suveikimų. Sistema veikia ne tik be gedimų, bet ir optimaliai pagal projektą. Rangovas nėra atsakingas už nuotekų išvalymo rodiklių pasiekimą.

7.Klausimas: Prašome patikslinti, koks yra pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas.

Atsakymas: 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Tadas Kulikauskas

Jolita Pukelienė, tel. (0 656) 04 490, jolita.pukeliene@tauragesvandenys.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Tauragės vandenys" 179249836, Šlaito g. 2, Tauragė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS PATEIKTUS PIRKIMUI „TAURAGĖS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS LIŽIŲ G. 31, LIŽIŲ K., TAURAGĖS SEN., TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRUKCIJOS (IŠPLĖTIMO) RANGOS DARBAI“
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-19 Nr. SD-2025-449
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Kulikauskas, Technikos direktorius
Sertifikatas išduotas	TADAS KULIKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-19 15:12:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-25 15:09:18 – 2029-10-25 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Tauragės vandenys, UAB, i.k. 179249836 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-09-09 15:14:40 iki 2027-09-09 15:14:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-08-19 15:14:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-19 15:14:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys