

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6
1.	RKŠ-3 ryšio šuliniai (PŠ-1, PŠ-2, PŠ-3, PŠ-4)	TS-2.4	kompl.	4	
2.	Plastikinis šulinys optikai	TS-2.5	kompl.	1	
3.	Pasyvinis zondas ryšių kabeliui	TS-2.6	vnt.	1	
4.	Sujungimo mova šviesolaidiniam kabeliui SK 10 sk.		kompl.	1	
5.	Sudedamieji apsauginiai vamzdžiai d110	TS-2.2	m	712	
6.	Vamzdžiai d25 (montavimui atviru būdu)	TS-2.1	m	226	
7.	Vamzdžiai d40 (montavimui atviru būdu)	TS-2.1	m	493	
8.	Šulinių sustiprintas perdengimas	TS-2.4	vnt.	1	
9.	Šulinių žiedai reguliavimui, paaukštinimui	TS-2.4	vnt.	16	
10.	Šviesolaidinis ryšio kabelis SM 12 sk.	TS-3.1	m	493	
11.	Kabelis Cu 10x2x0,5	TS-3.4	m	5	
12.	Sujungimo mova SJ-17 Cu 10x2x0,5 kabeliui	TS-3.5	kompl.	1	
13.	Kabelis Cu 20x2x0,5	TS-3.4	m	5	
14.	Sujungimo mova SJ-28 Cu 20x2x0,5 kabeliui	TS-3.5	kompl.	1	
15.	Kabelis Cu 1x4x1,2	TS-3.4	m	5	
16.	Sujungimo mova SJ-29 Cu 1x4x1,2 kabeliui	TS-3.5	kompl.	1	
17.	Kabelis Cu 1x2x1,0	TS-3.4	m	196	
18.	Sujungimo movos SJ-21 – SJ-27, SJ-1 – SJ-16, Cu 1x2x1,0 kabeliams	TS-3.5	kompl.	23	
19.	Kabelis Cu 3x2x0,5	TS-3.4	m	15	
20.	Sujungimo movos SJ-18 – SJ-20 Cu 3x2x0,5 kabeliui	TS-3.5	kompl.	3	
21.	Ispėjamoji juosta	TS-3.6	m	575	

DARBAI

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6

Žymuo 8894-00- DP-ER-07-SKŽ-05

Valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 2511 Lazdijai – Galiniai ruožo nuo 0,00 iki 1,510 km rekonstravimo techninis darbo projektas.
2023 m.

Puslapis 1 iš 3

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
<i>Montavimo darbai</i>					
22.	Esamų šulinių demontavimas		kompl.	4	
23.	Duobiu iškasimas/ žkasimas naujai projektuojamiems šuliniams		kompl.	4	
24.	Ryšio kanalizacijos šulinių įrengimas		kompl.	4	
25.	Plastikinio šulinio montavimas		kompl.	1	
26.	Pasyvinio zondo ryšių kabeliui montavimas		vnt.	1	
27.	Esamo ryšio stulpelio perkėlimas		kompl.	2	
28.	Tranšėjos kasimas/užkasimas vamzdžių montavimui (1, 2 vamdžiams)		m	493	
29.	Tranšėjos kasimas/užkasimas vamzdžių montavimui (3 vamdžiams)		m	37	
30.	Tranšėjos kasimas/užkasimas vamzdžių montavimui (11 vamdžiams)		m	5	
31.	Tranšėjos kasimas/užkasimas vamzdžių montavimui (12 vamdžiams)		m	5	
32.	Sudedamųjų apsauginių vamzdžių d110 montavimas		m	712	
33.	Vamzdžių d25 montavimas atviru būdu		m	226	
34.	Vamzdžių d40 montavimas atviru būdu		m	493	
35.	Šviesolaidinio ryšio kabelio SM 12 sk. montavimas ir įtraukimas į d40 vamzdį.		m	493	
36.	Cu 10x2x0,5 kabelio montavimas ir įtraukimas į d25 vamzdį.		m	5	
37.	Sujungimo movos J-17 Cu 10x2x0,5 kabeliui montavimas.		kompl.	1	
38.	Cu 20x2x0,5 kabelio montavimas ir įtraukimas į d25 vamzdį.		m	5	
39.	Sujungimo movos J-28 Cu 20x2x0,5 kabeliui montavimas.		kompl.	1	
40.	Cu 1x4x1,2 kabelio montavimas ir įtraukimas į d25 vamzdį.		m	5	
41.	Sujungimo movos J-29 Cu 1x4x1,2 kabeliui montavimas.		kompl.	1	
42.	Cu 1x2x1,0 kabelių montavimas ir įtraukimas į d25 vamzdžius.		m	196	
43.	Sujungimo movų S -21 – SJ-27, SJ-1 – SJ-16, Cu 1x2x1,0 kabeliams montavimas.		kompl.	23	
44.	Cu 3x2x0,5 kabelio montavimas ir įtraukimas į d25 vamzdį.		m	15	

Pozicija Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
45.	Sujungimo movų S -18 - SJ-20 Cu 3x2x0,5 kabeliams montavimas.		kompl.	3	
46.	Ispėjamosios juostos patiesimas naujai projektuojamiems kabeliams		m	574	
Iškeliamų šulinių ir kabelių montavimai					
47.	Esamų šulinių ir derinimas prie naujų altitudžių		kompl.	35	
48.	Išpildomosios nuotraukos atlikimas		kompl.	1	
Ryšio tinklų bandymai, matavimai, paleidimo-derinimo darbai					
49.	Šviesolaidinio kabelio slopinimo parametrų matavimas (prieš ir po montavimo darbų)		kompl.	5	
50.	Šviesolaidinio kabelio matavimas lazeriniu ir optinės galios prietaisais sumontuotame ruože		kompl.	5	
51.	Sumontuotu šviesolaidinių kabelių testavimo ir markiravimo darbai		kompl.	5	
52.	Duomenų perdavimo sistemos paleidimo-derinimo darbai (šviesolaidinių kabelių)		kompl.	5	
53.	Šviesolaidinių ryšio kabelių testavimo darbai		kompl.	5	
54.	Ryšio kabelių izoliacijos bandymas (varinių kabelių)		kompl.	33	
55.	Duomenų perdavimo sistemos paleidimo-derinimo darbai (varinių kabelių)		kompl.	33	

0	2023-10	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas	