

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PASTATO BUITINIO NUOTAKYNO RŪSIO MAGISTRALIŲ VAMZDYNŲ IKI PIRMŲ ŠULINIŲ KEITIMAS. DARBŲ KIEKIS
~ 190,00 M**

Specifikacija: 1. Įranga, medžiagos ir darbai turi atitikti STR keliamus reikalavimus. 2. Įrenginiai, darbai (montavimo ir pakeitimo) turi atitikti Lietuvoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus. 3. Atliktiems darbams suteikiama garantija pagal LR civilinio kodekso 6.698 straipsnį, STR 1.05.01:2017.

Darbų apimtis:

1. Nuotekų sistemos esamų rūsio magistralių vamzdynų išardymas iki pirmų namo šulinių. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvadų įmovos rūsyje iki įmovų stovų pravalai (revizijai) prijungti. **Darbų etapą prideda Administratoriui prie užkasant vamzdyną.** 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. 6. Žemės darbai, atstatymas želdinio ir plytelių. 7. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.

Pastabos:

1. Specifikacijoje pateiktas apytikris darbų kiekis, kuris vykdant darbus gali kisti.

Darbų apimtis komerciniam pasiūlymui pateikti:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis, ~
1.	Senų nuotekų vamzdynų demontavimas	m	190
2.	Naujų nuotekų vamzdynų montavimas (montuojant lauko kanalizacijos vamzdžius) DN 160	m	116
3.	Fasoninių detalių montavimas DN 160	Kompl.	1
4.	Revizijų DN 160 montavimas	Vnt.	8
5.	Naujų nuotekų vamzdynų montavimas (montuojant kanalizacijos vamzdžius) DN 110	m	64
6.	Fasoninių detalių montavimas DN 110	Kompl.	1
7.	Revizijų DN 110 montavimas	Vnt.	16

8.	Tvirtinimo detalės	Kompl.	1
9.	Pagalbinės medžiagos – mišiniai, hermetikai	Kompl.	1
10.	Prijungimas prie veikiančių tinklų DN 110	Vnt.	16
11.	Protarpių montavimas per pamatą įsikertant į šulinius	Vnt.	4
12.	Kanalizacijos išvadų keitimas DN 160	m	11
13.	Prieduobių įrengimas su drenažiniais šuliniais ŠP patalpose	Kompl.	2
14.	Kitos nenumatytos pagalbinės medžiagos	Kompl.	1
15.	Kasimo įranga	Kompl.	1
16.	Pagrindai - smėlis	Kompl.	1
17.	Transporto išlaidos	Kompl.	1
18.	Statybinių šiukšlių išvežimas	Kompl.	1

Atrinkus rangovą, sutartis su laimėtoju bus pasirašoma pritarus namo savininkams. Objektas daugiabutis namas Sodų g. 16, Elektrėnai, Elektrėnų sav.

Darbai po sutarties sudarymo atliekami per 3 mėnesius.