

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

RŪSYS IR 1 AUKŠTAS

Eil .Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žym uo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
ARDYMO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS)					
Vidaus darbai:					
1.	Esamų g/b grindų su visais paklotais demontavimas	TS-1	m3	23,83	
2.	Esamos plytelių dangos demontavimas		m²	28,28	
3.	Esamos linoleumo dangos demontavimas		m²	173,1	
4.	Ardomos esamos g/b, mūro sienos		m3	41	
5.	Esamų durų demontavimas		vnt/m²	22/35,42	
6.	Esamose mūro sienose iškertamos naujos angos durims		m3	6,88	
7.	Demontuojamas esamas metalinis turėklas		m	5,18	
8.	Nuardoma plytelių apdaila nuo sienų		m²	20	
9.	Ardomos pakabinamos segmentinės lubos		m²	29,63	
Išorės darbai:					
10.	Ardomas lauke esantis tambūras su laiptais	TS-1	m3	5,47	
11.	Likusios duobės po ardomo tambūro užpylimas gruntu		m3	7,5	

VIDAUS REMONTO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS)

Grindys:					
12.	Akmens masės grindų plytelės 600x600 (koridoriai)	TS-3	m ²	96,85	
13.	Akmens masės grindų plytelės 600x600 (kabinetai)		m ²	61,4	
14.	Akmens masės grindų plytelės 600x600 (Šlapiosios baseino patalpos)		m ²	36,69	
15.	Baseino grindų plytelės		m ²	17,67	

0	2024-06-10	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato - poliklinikos (unikalus nr. 2195-2000-6018), J. Karoso g. 13, Klaipėda, rekonstravimo projektas	
A 1945	PV/PDV	Vytautas Grykšas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	Dir	Saulius Remeika		Statinio architektūros dalis,		0
	Diz	Ugnė Meigytė				
	Diz	Rokas Baranauskas		Sanaudų kiekių žiniaraštis		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Klaipėdos miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO 289515-01-TP-SA.SŽ		LAPAS
						LAPŲ
					1	7

16.	Esamų grindų remontas		m²	53,1	Įvertinus esamas grindis atliekamas grindų remontas, pilamas išlyginamasis sluoksnis ir/ar betonuojamos grindys
17.	Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm		m	10,68	
18.	Išpėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 100mm.		m	10,53	
19.	Aliuminio profilio grindjuostė h80mm		m	178,81	
20.	Grindų ir sienų hidroizoliacijos įrengimas drėgnose patalpose		m²	128,30	
21.	Baseino grindų ir sienų hidroizoliacijos įrengimas		m²	44,20	
Sienos:					
22.	Vidaus silikatinių sienų mūrijimas (120mm; 180mm; 200mm; 320mm), žr. į pertvarų planą	TS-3	m³	15,86	
23.	Esamų sienų durų angų užmūrijimas		m³	2,35	
24.	Montuojama GKP pertvara (dviguba g/k plokštė + skardos karkasas + izoliacija)		m²	41	DET.01; DET.03 - Viso numatyti 4 išroniai kampai.
25.	Statoma nauja lifto šachta su monolitinėmis 150mm storio sienomis.		m³	3	
Vidaus turėklai:					
26.	Projektuojami nauji turėklai	TS-5	m	13,46	TP-SA.B-37; TP-SA.B-38
Vidaus keltuvai/liftai/kopečios:					
27.	Keltuvas/Liftas		vnt/m²	1	
Vidaus ŽN keltuvas:					
28.	ŽN keltuvas		vnt/m²	2/0,525	
Vidaus liftas:					
29.	Liftas Orona		vnt/m²	1/5,89	
Sienų apdaila:					
30.	Sienų paviršiaus nuvalymas		m²	961,61	
31.	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.		m²	721,79	
32.	Keraminių plytelių klijavimas		m²	239,82	
33.	Baseino sienos klijuojamos plytelėmis 125x250		m²	41,35	
Lubos:					
34.	Esamos lubos nuvalomos, tinkuojamos, glaistomos, gruntuojamos.	TS-3	m²	40,45	
35.	Lubos nuvalomos, sutvarkomi nelygumai, defektai		m²	111,93	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	2	7	0

36.	Pakabinamos metalinės ažūrinės lubos. Akučių dydis 75x75mm, segmento dydis 600x600mm, T15 tipo konstrukcija.		m²	127,4	
37.	Pakabinamos GKP lubos		m²	58,16	
Durys:					
38.	Vidaus durys		vnt/m²		
39.	Lauko durys - aliuminio profilio su stiklo paketu, vienvėrės, saugus stiklas, su pritraukėju. (1000x3370mm)		vnt	1/3,375	
40.	Lauko durys - aliuminio profilio su stiklo paketu, dvivėrės, saugus stiklas, su pritraukėju. (1200x2100mm)		vnt	1/2,52	
41.	Lauko durys - aliuminio profilio su stiklo paketu, vienvėrės, saugus stiklas, su pritraukėju. (1720x2100mm)		vnt	1/3,78	
42.					
43.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (900x1700mm)		vnt	1/1,53	
44.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (1000x2000mm)	TS-4	vnt	2/4	
45.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (850x2000mm)		vnt	1/1,7	
46.	Vidaus durys, plieninės, vienvėrės (900x1700mm)		vnt	5/6,12	
47.	Vidaus durys, vienvėrės (900x2000mm)		vnt	1/1,8	
48.	Vidaus durys, vienvėrės (850x2000mm)		vnt	2/3,4	
49.	Vidaus durys, plieninės, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	2/4,2	
50.	Vidaus durys, plieninės, dvivėrės (1300x2100mm)		vnt	1/2,73	
51.	Vidaus durys, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	3/8,4	
52.	Vidaus durys, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	1/2,1	
53.	Vidaus durys, vienvėrės (1000x2100mm)	TS-4	vnt	1/2,1	
54.	Vidaus durys, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	2/4,2	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	3	7	0

55.	Vidaus durys, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	1/2,1	
56.	Vidaus durys, vienvėrės (1200x1700mm)		vnt	1/2,04	
	Kiti darbai:				
57.	Projektuojamas papildomas triukšmą mažinantis sluoksnis, paviršiaus apdaila- veltinio plokštės arba analogas		m²	17,40	
58.	ŽN įranga san. patalpose		Vnt.	2	<i>Abejose pusėse unitazo ŽN turėklai, pagalbos mygtukai ir visa kt. sanit. įranga pritaikyta ŽN</i>
59.	ŽN pritaikyta dušo kėdutė		Vnt.	1	
IŠORĖS REMONTO DARBAI (RŪSYS IR 1 AUKŠTAS)					
Išorės turėklai:					
60.	Projektuojami nauji turėklai	TS-5	m	1,7	
Sienos:					
61.	Mūrijimas arba g/b monolitas (įskaičiuotas stogas)		m³	9,57	
Sienų apdaila:					
62.	Betono dekoratyvinis mišinys	TS-3	m²	16,00	
63.	Išorinės sienų apdaila Compact laminato plokštės, tvirtinamos ant profilų karkaso		m²	45,30	
64.	Met. Ažūrinės grotos		m²	8,46	
65.	Esamo pastato fasado apdailos atstatymas po remonto darbų (tinkavimas. dažymas)		m²	5,00	
Grindų apdaila:					
Kojų valymo grotelės:					
66.	Kojų valymo grotelės integruotos į įėjimo į laiptinę taką (500x1000x4 vnt. su pilkos spalvos veltinio juostelėmis)		vnt/m²	4/2	
Lubų apdaila:					
67.	Lubų apdaila		m²	2,16	<i>Esama monolitine danga nudažoma</i>
68.	Stogo danga		m²	44,00	<i>Projektuojamo keltuvui dengto prieangio stogo danga nuleidžiama ir ant sienų</i>
69.	Apskardinimas		m²	3,35	<i>Apskardinamas prieangio priekis (stogo viršus ir sienų šonai)</i>
Keltuvas:					
70.	Lauko keltuvas -		Vnt.	1	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	4	7	0

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

2-4 AUKŠTAI

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
ARDYMO DARBAI (2-4 AUKŠTAI)					
Vidaus darbai:					
1.	Esamų medinių grindų su visais paklotais ir karkasu demontavimas	TS-1	m ³	2,61	
2.	Esamų g/b grindų su visais paklotais demontavimas		m ³	18,6	
3.	Esamos plytelių dangos demontavimas		m ²	53,3	
4.	Esamos laminato dangos demontavimas		m ²	56,64	
5.	Esamos linoleumo dangos demontavimas		m ²	466,9	
6.	Ardomos esamos g/b, mūro sienos		m ³	56,65	
7.	Esamų durų demontavimas		vnt/m ²	21/34,23	
8.	Esamose mūro sienose iškertamos naujos angos durims		m ³	0,32	
9.	Demontuojamas esamas metalinis turėklas		m	23,87	
10.	Nuardoma plytelių apdaila nuo sienų		m ²	85,2	
11.	Ardomos pakabinamos segmentinės lubos		m ²	84,52	

VIDAUS REMONTO DARBAI (2-4 AUKŠTAI)					
Grindys:					
12.	Akmens masės grindų plytelės 600x600 (koridoriai)	TS-3	m ²	181,21	
13.	Akmens masės grindų plytelės 600x600 (kabinetai)		m ²	310,03	
14.	Taktilinė dėmesį atkreipianti struktūra, plotis 600mm		m	6,44	
15.	Įspėjamoji kontrastuojanti linija, plotis 100mm.		m	9,07	
16.	Aliuminio profilio grindjuostė h80mm		m	375,23	
17.	Grindų ir sienų hidroizoliacijos įrengimas drėgnose patalpose		m ²	100,00	
Sienos:					
18.	Vidaus silikatinių sienų mūrijimas (120mm; 180mm; 200mm; 320mm), žr. į pertvarų planą. Esamų sienų durų angų užmūrijimas	TS-3	m ³	42,85	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	5	7	0

19.	Esamų sienų durų angų užmūrijimas		m ³	1,197	
20.	Montuojama GKP pertvara (dviguba g/k plokštė + skardos karkasas + izoliacija)		m ²	24,84	DET.01; DET.03
21.	Statoma nauja lifto šachta su monolitinėmis 150mm storio sienomis.		m ³	19,93	
Vidaus turėklai:					
22.	Projektuojami nauji turėklai	TS-5	m	19,34	TP-SA.B-37; TP-SA.B-38
Vidaus keltuvai/liftai/kopečios:					
23.	Keltuvai/Liftas	TS-7	vnt/m ²	1	
Vidaus ŽN keltuvai:					
24.	ŽN keltuvai	TS-7	vnt	1/0,26	
Vidaus liftas:					
25.	Liftas Orona	TS-6	vnt	1/5,89	
Gaisrinės kopečios:					
26.	Išskleidžiamos gaisrinės kopečios	TS-10	vnt	1	
Langas:					
27.	Langas - PVC su stiklo paketu (1365x1215mm)	TS-4	vnt/m ²	1/1,66	
28.	Langas – priešgaisrinis aluminio su stiklo paketu (1295x1270mm)	TS-4	vnt/m ²	1/1,65	
Sienų apdaila:					
29.	Sienų paviršiaus nuvalymas	TS-3	m ²	1 551,7	
30.	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.		m ²	1 303,52	
31.	Keraminių plytelių klijavimas		m ²	208,18	
Lubos:					
32.	Pakabinamos metalinės ažūrinės lubos. Akučių dydis 75x75mm, segmento dydis 600x600mm, T15 tipo konstrukcija.	TS-3	m ²	290,01	
33.	Pakabinamos mineralinės segmentinės lubos 600x1200		m ²	108,07	
34.	Pakabinamos GKP lubos		m ²	177,87	
Durys:					
35.	Vidaus durys	TS-4	vnt/m ²		
36.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (1000x2000mm)		vnt	18/35,7	
37.	Vidaus durys, vienvėrės (850x2000mm)		vnt	2/3,4	
38.	Vidaus durys, plieninės, vienvėrės (1000x2100mm)		vnt	14/29,4	
39.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (1200x2100mm)		vnt	1/2,52	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	6	7	0

40.	Vidaus priešgaisrinės durys, vienvėrės (600x600mm)			1/0,36	
Stogo liukas:					
41.	Stogo liukas		vnt/m ²		
42.	Termoizoliacinis išlipimo liukas-integruotas dujinis varstymo mechanizmas, daugiakameriniai, baltos spalvos PVC profiliai sustiprinti plienine armuote, su rankena atidarymui. (660x780mm)	TS-4	vnt	1/0,51	
43.	Stogas				
44.	Apsauginė stogo tvorelė	TS-9	m	40,46	
Kiti darbai:					
45.	Projektuojamas papildomas triukšmą mažinantis sluoksnis, paviršiaus apdaila – veltinio plokštės arba analogas		m ²	11,00	
46.	ŽN įranga san. patalpose		Vnt.	6	<i>Abejose pusėse unitazo ŽN turėklai, pagalbos mygtukai ir visa kt. sanit. įranga pritaikyta ŽN</i>
47.	ŽN pritaikyta dušo kėdutė		Vnt.	4	

PASTABOS:

1. Durų kiekiai pateikti specifikacijose 289515-01-TP-SA.B-41; 289515-01-TP-SA.B-42 .
2. Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą;
3. Kiekiai pateikti nenumatant atsargos;
4. Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;
5. Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
6. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
7. Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu;
8. Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju;
9. Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SA dalies brėžiniuose.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
289515-01-TP-SA.SŽ	7	7	0