

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil .Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
PARUOŠIAMIEJI (ARDYMO DARBAI)					
1.	Esamo betoninio laiptelio demontavimas	TS-01 TS-02	m³	0,09	
2.	Esamos betoninių trinkelų dangos demontavimas		m²	1,00	
3.	Esamų asfalto dangos demontavimas		m²	16,37	
4.	Demontuotų dangų bei kasamų sluoksnių išvežimas		m²	17,46	
LAUKO REMONTO DARBAI					
5.	Projektuojama nuožulna. Naujos betoninių trinkelų dangos įrengimas su visais sluoksniais.	TS-02	m²	1,00	
6.	Naujos betoninių trinkelų dangos įrengimas su visais sluoksniais	TS-02	m²	64,50	
7.	Naujos asfalto dangos įrengimas su visais sluoksniais	TS-02	m²	30	
8.	Asfalto horizontalusis ženklavimas	TS-03	kompl.	1	19 stovėjimo vietų su įvažiavimu į teritoriją
9.	Projektuojamos žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietos (su nurodytu žymėjimu ir vertikaliais ženklais)	TS-03	vnt.	1	
10.	Ligoninės transporto laikinojo sustojimo vietos ženklavimas	TS-03	vnt.	1	
11.	Kelio bortų įrengimas	TS-03	m‘	8	
12.	Užapvalinto bortelio įrengimas	TS-03	m‘	42	
13.	Kelio borto įrengimas	TS-03	m‘	49	
14.	Taktilinių vaikščiojimo paviršių įreng. (išilginės kontrastuojančios juostos)	TS-03	m‘	43,00	0,3m pločio
15.	Taktilinių vaikščiojimo paviršių įrengimas (taškinė įspėjamoji struktūra)	TS-03	m²	6,84	19vnt. - 0,6x0,6m

PASTABOS:

- Žiniaraščiuose yra pateikti projektuojamų dangų kiekiai, kurie gali būti tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į tiekėjų skaičiavimus. Atstatomų dangų kiekiai nepateikiami, tačiau turi būti vertinami ir atstatomi, atsižvelgiant į statybos metu pažeidžiamų dangų plotą;
- Kiekiai pateikti nenumatant atsargos;
- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas, reikalingas projektui įgyvendinti, išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;
- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;
- Statybinių atliekų kiekiai turi būti tikslinami statybos metu;
- Spalvas, faktūras, medžiagiškumą derinti su projekto vykdymo priežiūros vadovu, techninio projekto autoriais bei statytoju;
- Reikalingus mazgų pasluoksnius žr. SK dalies brėžiniuose.

0	2024-06-10		Konkursui, rangos darbams					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Pastato - poliklinikos (unikalus nr. 2195-2000-6018), J. Karoso g. 13, Klaipėda, rekonstravimo projektas			
A 1945	PV/PDV	Vytautas Grykšas			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
	Dir	Saulius Remeika			Sklypo plano dalis,		0	
	Diz	Ugnė Meigytė						
	Diz	Rokas Baranauskas			Sanaudų kiekių žiniaraštis			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Klaipėdos miesto savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO 289515-01-TP-SP.SŽ		LAPAS 1	LAPŲ 1