

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė **Privažiuojamojo kelio AL2279 prie Daugų nuo kelio AL2281 Daugai - ežeras Ankrakštis paprastasis remontas Alytaus r. sav., Daugų sen.**

Statinys **1 Susisiekimo komunikacijos**

Žiniaraštis **1 Susisiekimo komunikacijos**

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai					
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,28		
2	Asfalto dangos frezavimas freza, frezuotą asfaltą paskleidžiant vietoje	m2	1880,00		
3	Kietų veislių medžių did. kaip 34cm skersmens kirtimas ir kelmų rovimas, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 10km	kompl.	1,00		
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 10 km atstumu	m3	580,00		
2	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	940,00		
3	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	94,00		
4	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	940,00		
Skyriuje 2					
3 Dangos konstrukcijos įrengimas					
1	Esamo pagrindo sluoksnio planiravimas mechanizuotu būdu	m2	1880,00		
2	Esamo pagrindo sluoksnio tankinimas mechanizuotu būdu	m3	505,00		
3	Esamų pagrindų stiprinimas 0/32 skalda	m3	225,60		
4	6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17,k9=1.15	m2	1220,00		
5	Kelkraščio įrengimas iš mišinio 80 procentų skaldos ir 20 procentų augalinio h=5,5cm, pasėjant žolę	m2	620,00		
Skyriuje 3					
4 Lietaus surinkimas					

1	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės k9=1.15	m3	36,00
2	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	36,00
3	Šalčiui nejautraus pagrindo po vandens pralaida įrengimas	m3	1,50
4	Tranšėjų užpylimas šalčiui nejautriu sluoksniu	m3	12,00
5	d500 vandens pralaidos įrengimas per kelią	m	12,00
6	d500 vandens pralaidos antgalių įrengimas	vnt	2,00

Skyriuje 4

5 Kiti darbai

1	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt	1,00
2	Kadastrinės bylos atnaujinimas	vnt	1,00

Skyriuje 5

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

