

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **435 Šaukėnų gimnazija**

Statinys **1 Gimnazijos langai**

Žiniaraštis **1 Langų keitimo**

2025.07.24

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Senų langų demontavimas ir naujų sumontavimo								
1		Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis	100m2	1.45				
2		Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius (sluoksnis 5 mm , angokraščiai) k8=1.12	100m2	0.984				
3		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.984				
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.984				
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.984				
6		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.984				
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.984				
8		Plastiko langai varstomi su palangėmis (m2 bloko)	m2	123.5				
9		Plastiko langai varstomi be palangių (m2 bloko) (PRITAIKYTA)	m2	21.5				
10		Balkonų apskardinimo keitimas, gaminant detales (PRITAIKYTA)	m	113.7				
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	5.5				
12		Langų utilizavimas	t	5.5				

Skryriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo užmokestis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM

*Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas
Kęstutis Leškys*

