

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Vietinės reikšmės kelio AL2021 Ūdrija - Aniškis - Luksnėnai paprastasis remontas
Alytaus r. sav., Alytaus sen.

Statinys 1 Susisieikimo komunikacijos

Žiniaraštis 1 Susisieikimo komunikacijos

Suma žiniaraščiui EUR

Sam. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai					
1	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,20		
2	Asfalto dangos frezavimas freza, frezuotą asfaltą paskleidžiant vietoje	m2	8100,00		
3	Kietų veislių medžių did. kaip 34cm skersmens kelmų rovimas 79kW rautuvu-rinktuvu, duobių užlyg. ir kelmų išvež. iki 3km k9=1.15	vnt	6,00		
Skyriuje 1					
2 Žemės darbai					
1	Esamo pagrindo sluoksnio planiravimas mechanizuotu būdu	m2	8100,00		
2	Esamo pagrindo sluoksnio tankinimas mechanizuotu būdu	m3	810,00		
3	Kelio griovių kasimas, kai išvežamas gruntas 10 km atstumu	m3	643,00		
4	Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu iškasose, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	1985,00		
5	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	m2	715,00		
6	Šlaitų tvirtinimas 6 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	m2	2700,00		
Skyriuje 2					
3 Dangos konstrukcijos įrengimas					
1	Esamų pagrindų stiprinimas 0/32 skalda	m3	1152,00		
2	6 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 16 PD k8=1.17,k9=1.15	m2	7200,00		
3	Kelkraščio įrengimas iš mišinio 80 procentų skaldos ir 20 procentų augalinio h=5,5cm, pasėjant žolę	m2	2400,00		
Skyriuje 3					
4 Kiti darbai					
1	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt	1		

Skyriuje 4
žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

