



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: +370 459 35701, +370 459 35614, +370 459 35495, +370 459 35700, el. p. laimute.slizauskiene@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2025-09- Nr.VP2-

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatorius (toliau – Organizatorius) CVP IS priemonėmis skelbiamos apklausos būdu, vykdo viešąjį darbų pirkimą Nr. 4144609 „Administracinio pastato Vytauto g. 2, Kupiškio m. II a. koridoriaus paprastojo remonto darbai“.

Organizatorius atsižvelgdamas į 2025 m. rugpjūčio 31 d. CVP IS priemonėmis pateiktą tiekėjo paklausimą, teikia tokį atsakymą:

Klausimas. „Koridoriaus esamos lubos iš kokios konstrukcijos? koks medžiagiškumas plokščių? Žiniaraštyje numatyta glaistymas ir dažymas. Ar technologiškai įmanomas yra tokių lubų glaistymas? Iš nuotraukų matoma jog tarp plokščių kraštų yra aliuminiai sujungimai. Glaistas negali būti tepamas ant metalinių paviršių. Laukiame atsakymo.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Atsižvelgiant į paklausimą, informuojame, kad iš preliminarus darbų kiekių žiniaraščio išbraukiama 14 eilutė „Labai gerai dažomų lubų, kai jos surenkamų konstrukcijų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą“. Šių darbų atlikti nereikia. Pridedamas patikslintas preliminarus darbų kiekių žiniaraštis.

Paiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus).

Skyriaus vedėja

Laimutė Šližauskienė

Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis

Kompleksas: Savivaldybės pastatai
Objektas: Administracinis pastatas Vytauto g. 2, Kupiškio mieste
Žiniaraštis: II a. koridoriaus remontas 2025-06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui EUR	
					Kaina Vieneto kaina	EUR be PVM Iš viso
1	2	3	4	5		
		S9-Specifiniai darbai				
1	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,5		
2	R3-2	Karkasinių apkaltinių iš vienos pusės apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	59,34		
3	A5-31-1	Durų apvadų nuėmimas (iš vienos angos pusės)	anga	13		
4	R28P-2095-2	Metalinų laikiklių nuo sienos (virš langų) nuėmima ir skylių užtaisymas	vnt.	6		
5	N15P-0507-1 (S9=1,17)	Vidaus paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 15 mm storio sluoksnis, vidinės sienos	100 m2	0,6		
6	N15P-0505-5 (S9=1,17)	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais, kai 12 mm storio sluoksnis, angokraščiai ir sienos	100 m2	1,62		
7	N15-202	Murinių sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui arba tapetavimui	100 m2	2,22		
8	N15P-0203-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	2,22		
9	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	2,22		
10	N15P-0702-2	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais, kai vienas sluoksnis, voleliu	100 m2	2,22		
11	N15P-0702-5	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	2,22		
12	N15P-0219-3	Vidaus sijų, kolonų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais purkštuvu	100 m2	0,02		
13	R14-201	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių paruošimas dažymui ir dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	6,9		
14	N15-169-1	Labai gerai dažomų lubų, kai jos surenkamų konstrukcijų, paruoštų dažymui, papildomas glaistymas vieną kartą	100 m2	1,46		
15	N15P-0207-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100 m2	1,46		
16	N15P-0703-1	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	1,46		
17	N15P-0703-5	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, voleliu	100 m2	1,46		
18	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,06		
19	N21-561	24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1		

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR be PVM
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5		
20	N21-561p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1		
21	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1		
22	N21-560p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1		
23	N21P-0315-2	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose	100 m	1,05		
24	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100 vnt.	0,06		
25	N21P-0316-1	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	1,05		
26	N21-237	Iki 4 lempų, LED šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100 vnt.	0,03		
27	N21-237p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,03		
28	N21P-0327-3	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	1,05		
29	N21P-0301-2	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,14		
30	N21P-0327-1	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	0,14		
31	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,08		
32	N21-205p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,08		
33	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,06		
34	N21-198p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,06		
35	N11P-1203	Laminuotų grindų įrengimas ant esamos dangos	m ²	145,99		
36	N11P-1204-1	Grindjuosčių tvirtinimas laminuotų dangų grindims. Grindjuostės minkštosios medienos	m	67,58		
37	R62P-3403-1	Durų slenksčių ir grindų aukščių išlyginimas tarp kabinetų ir koridoriaus patalpų	m	20		
38	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas, kai apvadai minkštų veislių mediena	m	70,2		
39	R9-30	Metalinių turėklų išardymas	m	5,4		
40	N10-112	Medinio karkaso prie langų, suformuojant palangę iš lentų ir įstatymas mūro sienose, kai angos aukštis iki 0,5 m	m ²	3,6		
41	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,9		
42	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,9		
					Iš viso:	
					Pridėtinės vertės mokestis 21 %	
					Iš viso su PVM	

Rangovas prieš teikdamas pasiūlymus turi patikrinti darbus ir jų kiekius

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR be PVM
					Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5		

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-01 Nr. VP2-277 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutė Šližauskienė Vedėjas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-01 14:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-21 09:54 - 2028-11-20 09:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-09-01_2.Preliminarus_darbu_kiekių_žiniaraštis (aktuali redakcija).xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-01 nuorašą suformavo Rita Daliūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-