Projektuotojas	**KORDONAS, MB** Adresas: Rimanto Budrio g. 18, Didvyrių k., Kauno r. Įmonės kodas: 305721377 Tel. +370 614 96797 El. p. info@kordonas.lt
Statytojas/ Užsakovas	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA
Statinio projekto pavadinimas	**KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**
Statinio projekto numeris	**K2303**
Statinio projekto etapas	TECHNINIS PROJEKTAS
Statinio pavadinimas	**XX** VISI STATINIAI
Statinio projekto dalis	**BENDROJI DALIS**
Byla (knyga)	**BD-1** (KNYGA 1)
Bylos laida	**0**
Bylos išleidimo data	2024-09-23

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
KORDONAS, MB	Direktorius	DARIUS NOVIKAS	-	
	Statinio projekto vadovas	DARIUS NOVIKAS	26936	
	Statinio projekto dalies vadovas	VYTAUTAS GRIŠKONIS	26245	

KAUNAS 2024

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo ir numeris	Laida	Statinio projekto dalies pavadinimas	Pastabos
1.	BD-1	0	BENDROJI DALIS	
2.	SP-1	0	SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS	
3.	SK-1	0	KONSTRUKCIJŲ DALIS	
4.	SO-1	0	PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	
5.	KS-1	0	STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	

STATINIO PROJEKTO BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
K2303-XX-TP.PSŽ	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
K2303-XX-TP-BD-1.BSŽ	2	0	Statinio projekto bylos sudėties žiniaraštis	
K2303-XX-TP-BD-1.BSR	1	0	Bendrieji statinio rodikliai	
K2303-XX-TP-BD-1.BAR	27	0	Bendrasis aiškinamasis raštas	
K2303-XX-TP-BD-1.BTS	11	0	Bendrosios techninės specifikacijos	
K2303-XX-TP-BD-1.PSS	14	0	Atliktų pritarimų, suderinimų sąrašas	
K2303-XX-TP-BD-1.TSA	1	0	Projekto dalių tarpusavio suderinimo aktas	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
K2303-XX-TP-SP-1.B-01	1	0	Situacijos planas M1:500	
K2303-XX-TP-SP-1.B-02	1	0	Sklypo planas M1:200	
K2303-XX-TP-SP-1.B-03	2	0	Sklypo vertikalinis planas M1:100	
K2303-XX-TP-SP-1.B-04	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:200	
K2303-XX-TP-SK-1.B-01	1	0	Bendrasis planas M1:200	
K2303-XX-TP-SK-1.B-02	4	0	Esamų konstrukcijų demontavimo planas ir pjūviai	
K2303-XX-TP-SK-1.B-05	1	0	Krantinės Nr.20 fasadas M1:100	
K2303-XX-TP-SK-1.B-09	1	0	Krantinės Nr.19 fasadas M1:100	

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
2023-01-13 Nr. T-3	8	Projektavimo techninė užduotis	
44/3198635	36	Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	
-	4	Žemės sklypo planas	
50/167471	2	Krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	
21/21068	12	Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla	
50/112335	12	Griaunamo pokraninio kelio nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas	
SRD-31-231024-00074	5	Specialieji architektūros reikalavimai	
SPRD-00-231024-00421	2	Specialieji paveldosaugos reikalavimai	
PSP-31-231009-00168	1	Pritarimas projektiniams pasiūlymams	
TIIIS1-20220429-031496 TIIIS1-20231026-075299	8	Topografinis planas M1:500	
2023-01	90	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita	
2023-09-19	2	Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados	
2024-09-20 Nr. (30-2)-A4E-10849	9	ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20 REKONSTRAVIMO, NAUJOJO UOSTO G. 3, KLAIPĖDOS M., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	**SKLYPAS**			
1.1	sklypo plotas	m^2	10737495	
	KITI STATINIAI			
2.	**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS (VANDENS UOSTŲ STATINIAI)**			
2.1.	Krantinė Nr. 19 (ypatingasis statinys)			rekonstravimas
2.1.1.	krantinės ilgis prieš rekonstravimą*	m	102,0	
2.1.2.	krantinės ilgis po rekonstravimo*	m	99,88*	Ilgis kordone
2.1.3.	krantinės plotis prieš rekonstravimą*	m	18,50	
2.1.4.	Krantinės plotis po rekonstravimo*	m	7,28*÷7,35*	
2.1.5.	Krantinės aukštis po rekonstravimo*	alt.	+2,50	LAS07
2.1.6.	krantinės projektinis gylis	alt.	-8,00	BAS77
2.1.7.	krantinės klasė		CC2	pagal STR 2.02.06:2004
2.2.	Krantinė Nr. 20 (ypatingasis statinys)			rekonstravimas
2.2.1.	krantinės ilgis prieš rekonstravimą*	m	106,40	
2.2.2.	krantinės ilgis po rekonstravimo*	m	103,94*	Ilgis kordone
2.2.3.	krantinės plotis prieš rekonstravimą*	m	18,5	
2.2.4.	Krantinės plotis po rekonstravimo*	m	7,28*÷7,33*	
2.2.5.	Krantinės aukštis po rekonstravimo*	alt.	+2,50	LAS07
2.2.6.	krantinės projektinis gylis	alt.	-8,00	BAS77
2.2.7.	krantinės klasė		CC2	pagal STR 2.02.06:2004
3.	**KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI**			
3.1.	Pokraninis kelias k33 (4400-0843-0459) (neypatingas statinys)			griovimas
3.1.1.	Esamas statinio ilgis	m	458,5	
3.1.2.	Griaunama statinio dalis	m	252,5**	griaunama kitu projektu**

* - Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** - Pokraninio kelio (4400-0843-0459) dalies 206,0 m ilgis bus demontuojamas projektu „Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23a statybos, Naujoji uosto g. 3, Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo sodo g., Klaipėda, statybos projektas“

Statinio projekto vadovas Darius Novikas
(vardas, pavardė,

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJO AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

1. BENDRIEJI DUOMENYS ... 3

2. ESAMA SITUACIJA ... 6

2.1. Geografinė padėtis ... 6
2.1.1. Projekto aukščių sistema ... 7
2.1.2. Saugomos teritorijos ... 7
2.1.3. Kultūros paveldo vertybės ... 7
2.1.4. Žemės reljefas ... 7
2.2. Rekonstruojamų krantinių konstrukcija ir būklė ... 8
2.2.1. Rekonstruojamos krantinės Nr. 19 konstrukcija ir būklė ... 8
2.2.2. Rekonstruojamos krantinės Nr. 20 konstrukcija ir būklė ... 10
2.3. Esamų krantinių eksploatavimo laikotarpis ir tarnavimo trukmė ... 11
2.3.1. Krantinės Nr. 19 eksploatavimo laikotarpis ... 11
2.3.2. Krantinės Nr. 20 eksploatavimo laikotarpis ... 11
2.3.3. Rekonstruojamų krantinių tarnavimo laikotarpis ... 12
2.4. Esami želdiniai ... 12
2.5. Pastatai ... 12
2.6. Inžineriniai tinklai ... 12
2.7. Paviršiniai vandens telkiniai ... 12
2.8. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos ... 13
2.8.1. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą ... 13
2.8.2. Geologinė sandara ... 13
2.8.3. Hidrogeologinės sąlygos ... 14
2.8.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ... 15
2.8.5. Geologiniai procesai ir reiškiniai ... 15
2.9. Meteorologinės sąlygos ... 16
2.9.1. Oro temperatūros ... 16
2.9.2. Krituliai, rūkas ... 16
2.9.3. Vėjas ... 17
2.10. Hidrologinės sąlygos ... 17
2.10.1. Vandens lygiai ... 17
2.10.2. Bangavimas ... 18

0	2023-12	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL. PATV. DOK. NR.	KORDONAS, MB		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	SPV	DARIUS NOVIKAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
	SPDV	VYTAUTAS GRIŠKONIS	BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
	RENGĖJAS	TOMAS BALČIŪNAS		
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA	DOKUMENTO ŽYMUO: K2303-XX-TP-BD-1.BAR	LAPAS: 1 / LAPŲ: 27

2.10.3. Ledo reiškiniai 18
3. VANDENS APSAUGA 19
4. DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS 19
4.1. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai 19
5. DĖL HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS 20
6. DĖL SAUGAUS NAUDOJIMO 22
7. DĖL ENERGIJOS TAUPYMO IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMO 22
8. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 22
9. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 22
10. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 23
10.1. Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai 23
10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai 23
10.3. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai 25
11. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI 26
12. INFORMACIJA APIE ATLIKTAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROCEDŪRAS PER IS „INFOSTATYBA“ 26

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekto pavadinimas:	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas;
Statinio adresas:	Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda;
Statinio paskirtis:	susisiekimo komunikacijos - vandens uostų statiniai (krantinės);
Statybos darbų rūšis:	rekonstravimas;
Statinio kategorija:	ypatingasis statinys;
Projektavimo tikslas:	parengti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo techninį projektą;
Statybos darbų etapai:	vienas statybos darbų etapas;

Techninio projekto apimtyje yra patikslinti patvirtintų projektinių pasiūlymų ir pasirinkto II-ro varianto sprendiniai.

Šio projekto sprendiniai yra betarpiškai susiję su greta vykdomais kitais uosto teritorijos plėtros ir susisiekimo komunikacijų statinių projektais. Tekste naudojamos nuorodos reiškia:

- **„terminalo projektas“** - Vandens uosto krantinių Nr. 21, 22, 23, rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda ir administracinės paskirties pastato Naujojo Sodo g. Klaipėda statybos projektas. Projektuotojas - UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“
- **„gatvės projektas“** - Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto g. žemės sklypuose, kd. Nr. 2101/0010:86, kd. Nr. 2101/10:1 statybos ir Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. projektas. Projektuotojas - UAB „Urbanline“

Techniniame projekte yra įvertinti:

- esamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 esamų konstrukcijų būklė;
- parengti laivų švartavimo schemas:
  - prie krantinių Nr. 19 ir Nr. 21 laivas, kai laivo ilgis 140 m, vandentalpa 12 000 t.;
- išdėstyti švartavimosi įrangą (švartavimosi stulpelius, švartavimosi atmušas);
- išdėstyti saugos įrangą, elementus (lipynes-kopėčias, ratų atmušas);
- parengti krantinių išdėstymų planą (schemą) nurodant rekonstruojamų krantinių numeraciją, ilgį; plotį; gylį, kitą aktualią informaciją.
- parengti apkrovų schemas;

Techniniame projekte pateikti sprendiniai tikslinami ir detalizuojami darbo projekto rengimo metu.

Numatyta statybos vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-5989-7358, kadastrinis Nr. 2101/0010:101, šiaurinėje dalyje. Sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Uosto direkcija.

Numatyta sklypo vieta nepažeidžia ir atitinka teritorijų planavimo dokumentus:

- Uosto bendrasis planas (U-1252/15088-00-BTP-S.B-01);
- Memelio detalusis planas (brėžiniai: 15095-00-DTP-S-01, 15095-00-DTP-S-02, 15095-00-DTP-S-04);

Techninį projektą parengė MB KORDONAS vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, Uosto direkcijos pateiktais išeities duomenimis:

- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
- Krantinių kadastrinės bylos;
- Topografinė nuotrauka;
- Krantinių techniniai pasai;
- Krantinių specialiųjų apžiūrų ataskaitos;

- Hidrotechnikos statinių sezoninės (rudeninės, pavasarinės) apžiūros aktas;
- Žiemos uosto akvatorijos 2023-03-29 gylių planas (batimetrija);
- Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų ataskaita. Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: 41142- 2022. Tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“. 2023m. sausio mėn. (pagal LGT pastabas pakoreguota 2023m sausio mėn.);

Projektavimo paslaugų apimtys nurodomos techninėje užduotyje (Nr.T-3, 2023-01-13) ir užduotį patikslinančiuose raštuose (2023-05-31 Nr. UD-9.6.5E-1026 ir 2023-06-21 Nr. UD-9.1.9E-1154). Techninė užduotis ir patikslinamieji raštai pateikta prieduose.

Atsižvelgiant į greta vykdomus ir įvykdytus projektus siekiant sklandaus sujungimo krantinių rostverko viršaus altitudė projektuojama +2,50 (LAS07), nors projektavimo užduoties punkte Nr. 8 nurodoma viršaus altitudė +2,50 (BAS77).

Techniniame projekte krantinėse Nr. 19 ir Nr. 20 eksploatuojamų portalinių kranų nukėlimo (demontavimo) sąnaudos yra nevertinamos. Portalinių kranų bėgiai neeksploatuojami, projekte numatytas pokraninių bėgių demontavimas. Portalinių kranų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 teritorijoje nėra.

1 lentelė. Rekonstruojamų krantinių bendrieji duomenys

Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Mato vnt.**	**Rekonstruojamos krantinės**	
			Nr. 19	**Nr. 20**
1.	Krantinės paskirtis		vandens uostų (susisiekimo komunikacijos)	
1.1.	Unikalus Nr.		2100-2006-9010	2100-2006-9021
1.2.	Statinio kategorija		ypatingasis statinys	ypatingasis statinys
1.3.	Krantinės ilgis: prieš rekonstrukciją po rekonstrukcijos	 m m	 102 99,85*	 106,4 104,39*
1.4.	Krantinės plotis: prieš rekonstrukciją po rekonstrukcijos	 m m	 18,5 7,28*÷7,35*	 18,5 7,28*÷7,33*
1.5.	Gylis prie krantinės: prieš rekonstrukciją po rekonstrukcijos	 m m	 - 8,00** - 8,00**	 - 8,00** - 8,00**
* - krantinių matmenys tikslinami projektavimo metu ** - gyliai pagal Baltijos aukščių sistemą (BAS77)				

2 lentelė. Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kurių pagrindu parengta techninio projekto dalis, sąrašas.

Eil. Nr.	**Dokumento žymuo**	**Dokumento pavadinimas**
1.		LR Statybos įstatymas
2.		LR Aplinkos apsaugos įstatymas
3.		LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
4.	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas
5.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
6.	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
7.	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra
8.	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
9.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
10.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
11.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
12.	STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
13.	STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Dokumento pavadinimas
14.	STR 2.05.05:2005	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
15.	STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos
16.	STR 2.02.06:2004	Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos
17.	STR 2.05.14:2005	Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas
18.	STR 2.05.15:2004	Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos
19.	STR 2.05.21:2016	Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai
20.	LST EN 206	Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis
21.	LST EN 1990:2004	Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai
22.	LST EN 1991-1-3:2004	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos
23.	LST EN 1991-1-4:2005	Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai
24.	LST EN 1992-1-1:2005	Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės
25.	LST EN 1993-1-1:2005	Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės
26.	LST EN 1993-1-6:2007	Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-6 dalis. Kevalinių konstrukcijų stipris ir stabilumas
27.	LST EN 1993-5:2007	Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 5 dalis. Poliai
28.	LST EN 1997-1:2005	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
29.	LST EN 1997-2:2007	Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai
30.	LST EN 1537	Specialieji geotechnikos darbai. Gruntiniai inkarai
31.	LST EN 12063	Specialieji geotechnikos darbai. Įlaidinių polių sienos
32.	LST EN 12699	Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai
33.	EAU 2012	Krantinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos
34.	EAB	Rekomendacijos iškasimams (Recommendations on Excavations)
35.	PIANC	Tarptautinės navigacijos asociacijos normos atmušų sistemoms
36.	A1-425	Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės
37.	JUTR	Jūrų uostų techninis reglamentas „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“
38.		Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklės.
39.		Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklės.
40.		Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros taisyklės.
41.		LR Aplinkos apsaugos ministerijos 1997-04-17 d. įsakymas Nr.67 „Dėl Klaipėdos uosto gilino darbų poveikio žuvininkystei vertinimo“ su pakeitimais iki 2015 m.
42.		Klaipėdos valstybinio jūrų uosto navigacinių zonų nustatymo ataskaita 2015 m.

3 lentelė. Pagrindinės kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengtos techninio projekto dalys

Eil. Nr.	Kompiuterinė programa	Programos paskirtis
1.	Microsoft 365 (Office)	Tekstinių dokumentų redaktorius
2.	Autodesk AutoCAD 2023	Modeliavimas, braižymas
3.	Autodesk Civil 3D 2023	Modeliavimas, braižymas, sąnaudų kiekių skaičiavimas
4.	Autodesk REVIT 2023	Modeliavimas, braižymas, sąnaudų kiekių skaičiavimas
5.	Autodesk RSA 2023	Analizė ir skaičiavimas
6.	Fides DV - Partner	Analizė ir skaičiavimas
7.	Sistela	Sąmatų skaičiavimas (statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas)

2. ESAMA SITUACIJA


Vadovaujantis parengtais teritorijų planavimo dokumentais ir technine užduotimi (Nr.T-3, 2023-01-13) numatyta rekonstruoti esamas krantines Nr. 19 ir Nr. 20.

2.1. Geografinė padėtis

Numatyta statybos vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 2100-0010-0001, kadastrinis Nr. 2101/0010:1, šiaurinėje dalyje. Sklypą valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Uosto direkcija.



1 pav. Projektuojamo objekto vieta Klaipėdos miesto plane



2 pav. Projektuojamo objekto gretimybės

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
K2303-XX-TP-BD-1.BAR	6	27	0

2.1.1. Projekto aukščių sistema

Techniniame projekte rekonstruojamų krantinių altitudės pateiktos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07). Dugno altitudės pateikiamos Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07) ir Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).
Vidutinio daugiamečio vandens lygio altitudė Baltijos aukščių sistemoje BAS77 altitudė yra 0,00. Lietuvos aukščių sistemoje LAS07 tai atitinka +0,13 m altitudę.

2.1.2. Saugomos teritorijos

Teritorija, kurioje bus vykdomi esamų krantinių Nr.19 ir Nr.20 rekonstravimo darbai, nepatenka į LR saugomas ar Natūra 2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Neigiamo poveikio saugomoms vertybėms, esančioms artimiausiose saugomose teritorijose, nenumatoma.

2.1.3. Kultūros paveldo vertybės

Esamų uosto krantinių Nr. 19, 20 teritorija patenka į valstybės saugomos Klaipėdos miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22012), pripažintos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritoriją.
Teritorija, kurioje bus vykdomi esamų krantinių Nr.19 ir Nr.20 rekonstravimo darbai neturės reikšmingos neigiamos įtakos Klaipėdos miesto istorinės dalies - Naujamiesčio, kaip saugomos kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, būklei.
Duomenų apie galimas archeologines vertybes planuojamų rekonstruoti krantinių Nr.19 ir Nr.20 teritorijoje nėra. Projekto apimtyje nėra vykdomi akvatorijos gilinimo darbai.
Statybos darbai bus atliekami laikantis KPD išduotų projektavimo sąlygų.

2.1.4. Žemės reljefas


Sklypo reljefas nagrinėjamoje teritorijoje suformuotas iš esamų hidrotechninių statinių - krantinių (Nr.19 ÷ 21 – žiemos uosto akvatorija, Nr.22 ÷ 25 uosto akvatorija). Suformuotos teritorijos dangų alt. ~ 2.50 m. Suformuota teritorija yra supama vandens telkiniu (Kuršių mariomis). Vadovaujantis Lietuvos nacionalinio atlaso geomorfologinio rajonavimo žemėlapiu, nagrinėjama teritorija patenka į Baltijos pajūrio žemumos sritį, Kuršių marių įdaubą, Kuršių pamario jūrinę lygumą.

2.2. Rekonstruojamų krantinių konstrukcija ir būklė

2.2.1. Rekonstruojamos krantinės Nr. 19 konstrukcija ir būklė

Rekonstruojama krantinė Nr. 19 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš gelžbetoninių masyvų - gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 102,0 m. Statybos metai 1930–1933 m. 1957 m fasadinės sienutės iš masyvų - gigantų ir antstato remontas (PK8+8,0 m – PK10+2,0 m). 1965-1968 m krano kelių įrengimas, inžinerinių tinklų įrengimas. 2002-2003 m teritorijos dangos ir lietaus kanalizacijos remontas.

Krantinės Nr. 19 projektinė dugno altitudė –8,0 m. (BAS07). Tikroji dugno altitudė –7,00 ÷ –7,80 m (BAS07).



3 pav. Krantinės Nr. 19 konstrukcinis pjūvis

Paskutiniai krantinių remonto darbai atlikti 2002-2003 m. 2018 m. atlikta krantinės Nr. 19 specialioji apžiūra, kurios metu nustatyta, kad statinį galima naudoti iki 2019-06-31, jam saugiai naudoti yra būtina atlikti apžiūros ataskaitoje išvardintus remonto darbus (sienelės iš gelžbetoninių masyvų-gigantų remontas (sutvarkyti kiauriniai pažeidimai), antstato remontas, atmušimo įrenginių remontas, kopėčių įrengimas, dugno išvalymas nuo pašalinių daiktų). Kol nebus atliktas masyvų-gigantų remontas kiaurinių išorinės sienelės pažeidimų vietose, krovinių sandėliavimas, krano įrangos ir autotransporto priemonių darbas krantinėje Nr. 19 draudžiamas. Sprendimas dėl statinio naudojimo termino pratęsimo turi būti priimtas, vadovaujantis atlikto remonto rezultatais.

4 lentelė. Bendras krantinės Nr.19 elementų techninės būklės balas (pagal spec. apžiūros ataskaitą)

Eil. Nr.	Konstrukcijų elementų pavadinimas	Rodikliai			
		Įvertinimas atskiriems elementams	Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės		Visam statiniui
			Balo intervalas	Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės	
	Fasadinė sienelė	8	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	5,9
	Gelžbetoninis antstatas	8	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	
	Teritorijos dangos	7	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	
	Atmušimo įrenginiai	5	4,1 - 6,0	Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui – **patenkinama būklė**.	
	Švartavimo įrenginiai	4	2,1 - 4,0	Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir normaliam funkcionavimui – **vidutinė būklė**.	
	Ratų atmušimo tašas	5	4,1 - 6,0	Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui – **patenkinama būklė**.	
	Dugnas priešais statinį	4	2,1 -4,0	Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir normaliam funkcionavimui – **vidutinė būklė**.	


Pastaba: 8,1 – 10,0 balo intervale įvertinama, kai yra žymūs elemento defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo eksploatacija, galima viso statinio griūtis – **labai bloga būklė**. Pagrindiniai krantinės Nr.19 konstrukciniai elementai įvertinti ≤ 8,0 balu.

Bendras krantinės Nr.19 techninės būklės balas – 5,9 (patenkinama būklė).

Detali esamos krantinės Nr. 19 fizinė būklė aprašoma „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 19 specialiosios apžiūros ataskaitoje SA-19-2018“, kurią parengė VŠĮ „Klaipėdos universitetas“, UAB “Uostamiesčio ekspertizė“. Parengtoje specialiosios apžiūros ataskaitoje esamos krantinės konstrukcijų altitudės pateiktos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).

2.2.2. Rekonstruojamos krantinės Nr. 20 konstrukcija ir būklė

Rekonstruojama krantinė Nr. 20 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš gelžbetoninių masyvų - gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 106,40 m. Statybos metai 1930–1933 m. 1965-1968 m krano kelių įrengimas, inžinerinių tinklų įrengimas. Krantinės Nr. 20 projektinė dugno altitudė –8,0 m. (BAS07). Tikroji dugno altitudė –5,40 ÷ –7,50 m. Sąnaroje su krantine Nr. 21 ruože tarp piketų PK9 ir PK10+6,4 m yra mažiausi iki –5,40 ÷ –6,60 m. gyliai. Statinio esama funkcinė paskirtis – laivų remonto krantinė.



4 pav. Krantinės Nr.23 konstrukcinis pjūvis

2018 m. atlikta krantinės Nr. 20 specialioji apžiūra, kurios metu nustatyta, kad statinį galima naudoti su apkrovomis nurodytomis pase, iki 2019-06-30. Masyvų-gigantų remonto darbai žymių pažeidimų vietose (PK0+6,0 m, PK4+3,8 m, PK6, PK6+6,0 m) turi būti atlikti iki 2018-12-31.

5 lentelė. Bendra krantinės Nr. 20 elementų techninės būklės balai (pagal spec. apžiūros ataskaitą)

Eil. Nr.	Konstrukcijų elementų pavadinimas	Rodikliai			
		Įvertinimas atskiriems elementams	Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės		Visam statiniui
			Balo intervalas	Krantinės elementų vertinimo balų reikšmės	
	Fasadinė sienelė	8	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	6,0
	Gelžbetoninis antstatas	8	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	
	Teritorijos dangos	5	4,1 - 6,0	Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui – **patenkinama būklė**.	
	Atmušimo įrenginiai	7	6,1 – 8,0	Elemento defektai, turintys žymią sumažinantys jo stiprumą, patikimumą – **nepatenkinama (bloga) būklė**.	
	Švartavimo įrenginiai	6	4,1 - 6,0	Elemento defektai, turintys nežymią įtaką jo stiprumui, patikimumui ir ilgaamžiškumui – **patenkinama būklė**.	
	Ratų atmušimo tašas	4	2,1 - 4,0	Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir normaliam funkcionavimui – **vidutinė būklė**.	
	Dugnas priešais statinį	4	2,1 -4,0	Elemento defektai, neturintys įtakos jo stiprumui ir normaliam funkcionavimui – **vidutinė būklė**.	

Pastaba: 8,1 – 10,0 balo intervale įvertinama, kai yra žymūs elemento defektai, dėl kurių negalima tolesnė jo eksploatacija, galima viso statinio griūtis – **labai bloga būklė**. Pagrindiniai krantinės Nr.19 konstrukciniai elementai įvertinti ≤ 8,0 balu.

Bendras krantinės Nr. 20 techninės būklės balas – 6,0 (vidutinė būklė).

Detali esamos krantinės Nr. 20 fizinė būklė aprašoma „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 20 specialiosios apžiūros ataskaitoje SA-20-2018“, kurią parengė VŠĮ „Klaipėdos universitetas“, UAB “Uostamiesčio ekspertizė“. Parengtoje specialiosios apžiūros ataskaitoje esamos krantinės konstrukcijų altitudės pateiktos Baltijos aukščių sistemoje (BAS77).

2.3. Esamų krantinių eksploatavimo laikotarpis ir tarnavimo trukmė

Įvertinta, kad krantinių rekonstravimo metu turi būti demontuoti krano keliai, ratų atmušimo tašai, švartavimosi įrenginiai, gelžbetoniniai antstatai, pokraninio kelio bėgiai su gelžbetoninėmis sijomis, bei asfaltbetonio danga, gelžbetoniniai komunikacijų latakai su komunikacijomis, teritorijos dangos su dangos konstrukcija. Demontavimo darbų ribos, altitudės kiekvienai krantinei įvertinti ir pažymėti demontavimo brėžiniuose.
Demontuojamų esamų konstrukcijų elementų techninė būklė neturi įtakos demontavimo darbams.
Esamų krantinių laikančiosios konstrukcijos (fasadinės sienelės) nedemontuojamos (paliekamos). Laikančiosios konstrukcijos demontuojamos minimaliai pagal poreikį lokaliose vietose siekiant įrengti naujas projektuojamų krantinių laikančiąsias konstrukcijas.

2.3.1. Krantinės Nr. 19 eksploatavimo laikotarpis

Rekonstruojama krantinė Nr. 19 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš masyvų-gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 102,0 m. Statybos metai 1930–1933 m. Krantinė rekonstruota 1965-1968 m metais įrengiant krano kelią su inžineriniais tinklais.
Esama gelžbetoninių masyvų-gigantų krantinės Nr. 19 laikančioji konstrukcija yra **eksploatuojama 92 m.**

2.3.2. Krantinės Nr. 20 eksploatavimo laikotarpis

Rekonstruojama krantinė Nr. 20 konstrukciniu požiūriu yra gravitacinio tipo statinys iš masyvų-gigantų su gelžbetoniniu antstatu ant akmenų pakloto. Krantinės ilgis 106,40 m. Statybos metai 1930–1933 m. Krantinė rekonstruota 1965-1968 m metais įrengiant krano kelią su inžineriniais tinklais.
Esama gelžbetoninių masyvų-gigantų krantinės Nr. 20 laikančioji konstrukcija yra **eksploatuojama 93 m.**

2.3.3. Rekonstruojamų krantinių tarnavimo laikotarpis

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto hidrotechnikos statinių eksploatavimo taisyklės B priedas nurodyta, kad masyvių **betoninių įrenginių orientacinė nusidėvėjimo trukmė yra 90 m**.

> Pastaba. Naudojimo trukmė nurodyta remiantis: LR EKONOMIKOS MINISTERIJOS 1993 M. GRUODŽIO 17 D. Nr. 21-7-3294 IR FINANSŲ MINISTERIJOS 1993 M. GRUODŽIO 22 D. Nr. 95 N „LR EKONOMIKOS MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTERIJOS ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALŪS IR MAKSIMALŪS EKONOMINIAI NORMATYVAI (1996 m. balandžio 20 d. redakcija)."

Vadovaujantis STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo ir gyvavimo trukmė" nurodyta:

„**5.1. statinio gyvavimo trukmė** – teorinis laikotarpis, per kurį statinys, normaliai jį naudojant (nuo statinio naudojimo pradžios iki jo nugriovimo) ir atsižvelgiant į statybos produktus, iš kurių jis pastatytas, bei vietines klimatines sąlygas, atitinka esminius statinio reikalavimus". Nurodytas STR 1.12.06:2002 priedas (privalomasis) „Statinio gyvavimo trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas", kad transporto paskirties statiniai:

- „47. Uostų krantinės tvirtinimo įrenginiai: 47.1 Gravitaciniai masyvūs" reglamentuota statinio **tarnavimo trukmė yra 60 m**."

Pagal pateiktų dokumentų nurodytas statinių tarnavimo trukmes ir krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 atliktų specialiųjų apžiūrų įvertinimo balus (fasadinių sienučių), krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 93 metų eksploatavimo laikotarpį, vertiname kad:

- esamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 masyvų-gigantų laikančioji konstrukcija yra **nusidėvėjusi, gyvavimo trukmė pasibaigusi**.

PASTABA: Techniniame projekte įvertintos krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 naujos įrengiamos laikančiosios konstrukcijos su nauja inkaravimo sistema ir gelžbetoniniu antstatu (rostverku).

2.4. Esami želdiniai

Statybos darbų zonoje esamų želdinių nėra.

2.5. Pastatai

Planuojamoje darbų vykdymo teritorijoje nėra Nekilnojamojo turto kadastre ir registre registruotų pastatų.

2.6. Inžineriniai tinklai

Teritorijoje yra žemos įtampos požeminiai elektros kabeliai, lietaus nuotekų šalinimo tinklai, vandens tiekimo tinklai, ryšių tinklai.

Rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 darbų apimtyje yra numatyta demontuoti esamus inžinerinius tinklus paliekant/perkeliant ryšių tinklus ir prailginant esamus paviršinio lietaus išleistuvus/kolektorius.

Inžinerinių tinklų demontavimo, išsaugojimo ir įrengimo sprendiniai statybos metu turi būti vertinami kompleksiškai vertinant esamą situaciją, kadangi greta esamose teritorijose vystoma/planuojama infrastruktūra, atitinkamai iki krantinių rekonstravimo darbų pradžios galimi nežymūs pasikeitimai ir patikslinimai.

2.7. Paviršiniai vandens telkiniai

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2001-11-07 įsakymu Nr.540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklių patvirtinimo" Kuršių marioms vandens telkinio apsaugos zona ir pakrantės apsaugos juosta nenustatomos, išskyrus Kuršių marių rytinę pakrantę nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos. Aplinkos ministro pasirašytas įstatymas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Planuojami krantinių rekonstravimo darbai nepatenka į Kuršių marių pakrantės apsaugos juostą, todėl papildomi reikalavimai netaikomi.

2.8. Geologinės ir hidrogeologinės statybvietės sąlygos

2.8.1. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą

Ankstesnių sklype atliktų tyrimų apžvalga

Archyvinėje ataskaitoje [10] tyrimų sklypo geologinė sandara aprašyta iki -20,15m abs. a.

Krantinės zonoje nuo žemės paviršiaus iki -1,6m abs. a. slūgso krantinės statybos metu supiltas gruntas.

Giliau iki -3,4 - -7,6m abs. a. slūgso Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV) sudarytos iš vidutinio rupumo smėlio, vietomis su organikos intarpais.

Giliau iki -19,8 - -20,15m abs. a. slūgso Viršutinio Pleistoceno Nemuno svitos glacialinės nuogulos sudarytos iš smėlingo molingo dulkio ir molio, molingo ir smėlingo dulkio bei smėlingo ir dulkingo molio. Šiame glacialiniame sluoksnyje sporadiškai yra įsiterpę dulkingo smulkaus smėlio tarpsluoksniai, kurių storis kinta nuo 0,6m iki 4,2m. Glacialinio komplekso padas archyvinių tyrimų metu nebuvo pasiektas.

Gamtinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Naujoji Uosto g. 3. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 2,5 – 2,6m (krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 aukštis).

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Jame pastebimi žymūs technogeniniai reljefo pokyčiai: krantinės suformuotos dirbtiniu būdu, t.y. užpilant Kuršių marias smėlingo žvyro ir žvyringo smėlio mišiniu. Dugnas ties krantine Nr. 19 išgilintas iki -7,5m abs.a., ties krantine Nr. 20 - iki -6,5 - -7,5m abs.a. Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų tyrimų plote nėra.

Klimatas (pagal LHMT duomenis)

Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie 7,80C. Absoliutinis temperatūros minimumas -27,80C, maksimumas 33,60C. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

2.8.2. Geologinė sandara

Tyrimų sklypo geologinę sandarą iki 21,1m gylio (-18,6m abs. a.) sudaro: Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr).

Holoceno jūrines nuosėdas (nesuskirstytas) (mIV) sudaro *dumblas (Dy)*, juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose, ties krantinės linija, žemiau Kuršių marių vandens stulpu. Komplekso storis kinta nuo 1,9m iki 2,0m.

Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL) sudaro:

- *gerai išrūšiuotas mažai dulkingas – molingas smėlis (SaFW),* rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais;
- *gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas – molingas žvyras (saGrFW),* rudai pilkas, vandeningas, vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais.

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis kinta nuo 1,6m iki 2,6m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro*: smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL)*, rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 - 4. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 5,5m iki 7,5m.

Viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIgr) sudaro *mažo plastiškumo molis (ClL)*, tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais. Kompleksas išskirtas tyrimų vietoje Nr. 1. Jo padas nepasiektas. Ištirtas komplekso storis siekia 2,1m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro jūrinės nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – gerai išrūšiuotas smėlis ir žvyras, kuriame pasitaiko tolygiai išrūšiuoto žvyro tarpsluoksniai. Po jūrinėmis nuogulomis slūgso moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio nuogulos. Tyrimų vietoje Nr. 1, po moreninėmis nuogulomis, nustatytas limnoglacialinis mažo plastiškumo molio sluoksnis. Tyrimų teritorijoje išskirti 5 litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (dumblas (IGS 1) vyrauja viršutinėje inžinerinio geologinio pjūvio dalyje iki 12,0m gylio nuo žemės (krantinės) paviršiaus. Pjūvyje paplitę horizontalūs ir subhorizontalūs grunto sluoksniai ir lęšiai. Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.

2.8.3. Hidrogeologinės sąlygos

Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens lygis sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0,0m abs.a. Vanduo talpinasi įvairios granulometrinės sudėties bei rūšiuotumo jūrinio smėlio sluoksniuose. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. Gruntinio vandeningo sluoksnio išplitimas vienodas ir ištisinis. Spūdinio vandeningojo horizonto nėra.

Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo $3{,}20 \times 10^{-6}$ m/s (SaFW) iki $6{,}06 \times 10^{-4}$ m/s (saGrU).

Statybos metu iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo.

Kadangi tyrimų metu nebuvo pasiektas spūdinis vandeningasis horizontas, dėl to buvo paimtas tik 1 gruntinio vandens mėginys aplinkos cheminio agresyvumo klasės nustatymu.

Tyrimų metu iš tyrimų vietų Nr. 3 buvo paimtas gruntinio vandens mėginys. Pagal gautus cheminės analizės rezultatus (8.45 ir 8.46 tekstiniai priedai) buvo įvertintas gruntinio vandens agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [8] pateiktą metodiką.

6 lentelė. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimas tyrimų vietoje **Nr. 3**.

Cheminė charakteristika	Nustatyta vertė	Gruntinio vandens agresyvumo betonui ribinė vertė, mg/l	Gruntinio vandens agresyvumo betonui klasė
$SO_4^{2-}, mg/l$	37,23	≥ 200	-
pH	7,37	≤ 6,5	-
Agresyvusis CO_2, $mgO2/l$	<5	≥ 15	-
$NH_4^+, mg/l$	<0,02	≥ 15	-
$Mg^{2+}, mg/l$	9,21	≥ 300	-

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad gruntinio vandens cheminės charakteristikos neviršija gruntinio vandens agresyvumo betonui ribinių verčių. Gruntinis vanduo neagresyvus betono konstrukcijoms.

2.8.4. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai

Atlikus tyrimų lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos analizę, išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]
IGS 1	Dumblas (Dy): juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose, ties krantinės linija, po Kuršių marių vandeniu. Jo storis siekia 1,9 – 2,0m.
IGS 2	Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2 ir 4. Jo storis siekia 1,7 – 2,5m.
IGS 3	Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir 3. Jo storis siekia 0,5 – 0,6m.
IGS 4	Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1-3. Jo storis siekia 0,9 – 2,1m.
IGS 5	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 – 4. Ištirtas storis siekia 5,5 – 7,5m.
IGS 6	Mažo plastiškumo molis (CIL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietoje Nr. 1. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 2,1m.

2.8.5. Geologiniai procesai ir reiškiniai

Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti uraganinio stiprumo vėjai, intensyvus bangavimas, galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų išpurenimą ir sufoziją. Taip pat reiktų įvertinti teritorijoje vietomis iki 11,0-12,0m gylio sutinkamų silpnų gruntų (IGS 1) poveikį statinių pagrindui. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

2.9. Meteorologinės sąlygos

2.9.1. Oro temperatūros

Oro temperatūra yra vienas iš pagrindinių meteorologinių elementų. Vidutiniai daugiamečiai duomenys Klaipėdoje pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė. Vidutiniai daugiamečiai oro temperatūros duomenys Klaipėdoje.

Oro temp., ^{0}C	**Mėnesiai**												**Metai**
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	
Vid.	-2,0	-2,7	1,0	6,2	11	14,9	18,1	17,7	13,9	8,7	4,5	-0,2	7,6
Max	8,7	15,4	18,6	27	30,4	34	34	34	30,4	22,2	15,4	10,3	34
Min.	-33	-33,4	-20,8	-12,8	-4	-0,7	4,9	2,9	-4,9	-9,1	-14,4	-24,2	-33,4

2.9.2. Krituliai, rūkas

9 lentelė. Vidutiniai daugiamečiai kritulių duomenys Klaipėdoje.

Kritulių kiekis, mm	**Mėnesiai**												**Metai**
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	
Norma	50	31	39	36	39	56	74	83	89	80	90	68	735
2008 - 2012													
Vidutinis	64,4	43	40,4	29	38,8	54,8	89,2	130,8	87,6	105,8	86,2	100,4	870,4

Pavojingas meteorologinis reiškinys yra stiprus matomumo sumažėjimas rūko metu. Dėl aktyvios vandens garų kondensacijos rūko metu matomumo sumažėjimas rūko metu matomumo nuotolis yra mažesnis už 1 km. Klaipėdos pajūrio regionui būdingi advekcinės kilmės rūkai šaltuoju metų laiku ir specifiniai pakrančių (frontiniai) rūkai, susidarantys vasaros pabaigoje, rudenį ir žiemą žiūrėti 10 lentelėje.

10 lentelė. Rūkų trukmės charakteristika.

Trukmė, val.	**Mėnesiai**												**Metai**
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	
Vid.	18,13	20,3	40,56	41,39	21,13	12,19	4,35	3,27	7,17	12,48	16,53	23,1	223
Max	126	120	194	115	112	74	52	42	26	74	102	102	682


2.9.3. Vėjas

Vėjas yra vienas pastoviausių meteorologinių elementų ir labiau priklauso nuo sezoninės ciklonų (cikloninė cirkuliacija stebima Klaipėdos regiono klimate apie 200 dienų per metus) ir anticiklonų veiklos, todėl pajūryje labai ryški vyraujančių vėjo krypčių metinė eiga. Pagal Klaipėdos jūrinės meteorologinės stoties duomenis (remiantis žinynais, papildę juos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos stebėjimų duomenimis iki 2013), vyraujančių vėjų maksimalus greičiai ir kryptis pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė. Maksimalus vėjo greitis ir kryptis.

Vėjas	Mėnesiai												Metai
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
10 m aukštyje (iki 2013)													
Vyraujanti kryptis	PR	PR	PR	ŠV	ŠV	ŠV	V	P	V	PR	PR	PR	PR
Max, m/s	34	30	28	26	24	25	34	32	30	40	36	38	40
24 m aukštyje (2008-2012)													
Vyraujanti kryptis	PV	V	VŠV	ŠV	V	PPV	P	PPR	VPV	VPV	V	PV	PPR
Max, m/s	27	31	27	21	20	22	31	39	23	31	33	26	39

Stipriems vėjams būdingas ryškus sezoniškumas – jie dažniausiai stebimi rudens – žiemos mėnesiais. Pagal vyraujančių kryptis štorminiai vėjai skiriasi nuo vidutinių.



5 pav. Vidutinių vėjų rožė pagal stebėjimo duomenys iki 2013 m (10 m aukštyje).

2.10. Hidrologinės sąlygos

2.10.1. Vandens lygiai

Klaipėdos uostas yra Kuršių marių sąsiauryje ištekant į Baltijos jūrą. Vandens lygis Kuršių mariose ir uoste svyruoja dėl skirtingo vandens pritekėjimo iš žemyninės dalies ir svyruojančio vandens lygio Baltijos jūroje. Vidutinis vandens lygis yra ±0,00 m (±0,13 m).

Charakteringas vandens lygio kaitos bruožas Klaipėdos sąsiauryje yra labai ryškūs vandens lygio pasikeitimai per parą. Patvankų sukelti staigūs lygio svyravimai dažniausiai stebimi rudenį ir žiemą.

Klaipėdos sąsiauryje momentinis vandens lygis dažniausiai (95% atvejų) svyruoja intervale nuo +50 iki -50 cm. Per paskutinius 50 metų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje aukščiausi vandens lygiai buvo išmatuoti 1967-10-18 +186 cm nuo Baltijos sistemos (BS) „nulio“, 1999-12-04 +165 cm ir 2005-01-08 +154cm. Žemiausi lygiai per minimą laikotarpį buvo išmatuoti 1984-11-23 -90cm ir 1972-01-08 -80cm BS (duomenys pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

Vandens lygiai ties rekonstruojama krantine priimti remiantis „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“, 1 priede, 2 lentelėje pateiktais vandens lygių duomenimis ir pateikti 12 lentelėje.

12 lentelė. Maksimalūs ir minimalūs momentiniai vandens lygiai.

Pasikartojimas T, metais	**1**	**2**	**5**	**10**	**20**	**50**	**100**
Tikimybė Pmax VL,%	99	50	20	10	5	2	1
Maksimalus lygis, m	0,58 (0,45)	0,98 (0,85)	1,23 (1,10)	1,37 (1,24)	1,56 (1,43)	1,75 (1,62)	1,93 (1,80)
Tikimybė Pmin VL,%	1	50	80	90	95	98	99
Minimalus lygis, m	–0,37 (–0,50)	–0,55 (–0,68)	–0,64 (–0,77)	– 0,70 (–0,83)	– 0,76 (–0,89)	–0,84 (–0,97)	–0,90 (–1,03)

Pastabos:

1. Skliaustuose aukščiai nurodyti Baltijos aukščių sistemoje (BAS77);
2. Tarpinės reikšmės nustatomos interpoliuojant;
3. CC2 pasekmių klasės statiniams:
   - aukščiausiųjų vandens lygių tikimybės – 10 % (1 kartą per 10 metų);
   - žemiausiųjų vandens lygių tikimybės – 97 % (3 kartus per 100 metų);

2.10.2. Bangavimas

Klaipėdos sąsiauryje tiesiogiai priklauso nuo vėjo režimo ir šiek tiek skiriasi nuo Baltijos jūros bangavimo. Tam įtakos turi Kuršių nerijos pusiasalis, apsaugantis nuo tiesioginės jūros banga-vimo įtakos. Jūros bangavimas per uosto vartus veikia tik šiaurinę uosto akvatoriją, palaipsniui silpnėdamas tolstant nuo jūros vartų.
Didžiausios bangos prie Klaipėdos uosto įplaukos kanalo formuojasi didelių audrų metu pučiant stipriems PV-V-ŠV krypčių vėjams. V bei VŠV krypties bangos sklinda toliausiai į uosto akvatoriją. Be įprastinio vėjo sukelto bangavimo, Klaipėdos sąsiauriui būdingos ypatingos trauklio sukeliamos žemo dažnio ilgaperiodės bangos bei bangų blaškiava – chaotiškas bangavimas, kai skirtingų bangų sandūroje ant didesnių bangų lipa mažesnės bangos, o ant šių – dar mažesnės.

2.10.3. Ledo reiškiniai

Klaipėdos uosto pietinėje dalyje bei Kuršių mariose kasmet susidaro ištisinė ledo danga. Šiaurinėje uosto dalyje dėl Danės upės nuotėkio ir nuolatinio laivų plaukiojimo akvatorijoje ištisinė ledo danga susidaro retai. Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Ledo susidarymo dažnumas Klaipėdos uoste

	Gruodis	**Sausis**	**Vasaris**	**Kovas**	**Balandis**
Vidurkis	3 d	5 d	5 d	4 d	2 d
Minimalus	-	-	-	-	-
Maksimalus	7 d	10 d	17 d	17 d	3 d

3. VANDENS APSAUGA

Dėl inžinerinės įrangos projektavimo

Susidarančias paviršines nuotekas numatyta nuvesti į naujai projektuojamą gatvę. Gatvės sprendiniai rengiami atskiru projektu.

Atliekant geologinius inžinerinius tyrinėjimus, krantinės konstrukcijos projektavimo darbams atlikti, užteršto ir/arba pavojingo grunto nenustatyta. Tačiau atliekant krantinės statybos/rekonstravimo darbus ir aptikus naftos produktais užterštą gruntą (atliekų kodas-17 05 03*), jis turi būti išvežamas pavojingas atliekas surenkančioms, vežančioms, naudojančioms ir/ar šalinančioms įmonėms, kurios remiantis pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo ir atliekų tvarkymo taisyklėmis, turi pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, bei yra įregistruotos atliekas tvarkančių įmonių registre (ATĮR). Aukščiau minėta atlieka gali būti tvarkoma naudojant atliekų šalinimo ir naudojimo būdus: D8, D15, D14, R13.

Projektas pasirašytas atestuotų ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto dalių vadovų.


4. DĖL PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS

Gaisro atveju bus eksploatuojama mobili priešgaisrinė sistema.

4.1. Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai

Artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV) komandos yra:

- Trilapio g.10, Klaipėda, randasi ~ 1,7 km. atstumu;
- Šilutės pl. 58, Klaipėda, ir randasi ~ 7,7 km. atstumu;
- APGV komandos yra tinkamai aprūpintos ir parengtos galimiems ekstremaliems įvykiams objekte likviduoti (turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti). Įvažiavimas į teritoriją, kurioje projektuojamos susisiekimo komunikacijos (vandens uostų statiniai), yra iš Naujojo uosto gatvės.



6 pav. Maršrutas nuo artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos iki projektuojamų statinių

Privažiuoti prie Statinių, gaisro gesinimo šaltinių (gaisrinių hidrantų) numatoma naudoti motorizuoto susisiekimo kelius, eismo zonas, aikštes ir pritaikytas kelio dangas.

Privažiavimo kelių plotis numatomas ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m. Atstumas nuo gaisro technikos privažiavimo kelių iki Statinių turi būti ne didesnis kaip 25 m.

Tarp statinių ir kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, sodinti medžius ar statyti kitokias kliūtis ar įrengti vartus nenumatoma.

5. DĖL HIGIENOS, SVEIKATOS IR APLINKOS APSAUGOS

Statybos metu gali padidėti triukšmo ir lokalios vibracijos lygis. Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje leidžiamas ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 55 dBA, o maksimalus garso lygis 6 iki 18 val. yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val. yra 65 dBA ir nuo 22 iki 6 val. yra 60 dBA.

Esamos krantinės Nr.19 ir Nr.20 yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, naudojamoje inžinerinės infrastruktūros vystymo tikslais bei Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priskirtoje akvatorijoje (Klaipėdos sąsiaurio dalyje), naudojamoje laivybos bei laivų remonto tikslais.
Prognozuojamo triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatai rodo, kad Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nurodyti ribiniai skleidžiamo triukšmo lygiai nebus viršijami dienos metu vykdant krantinių Nr. 19-20 rekonstravimo darbus. Norint išvengti leidžiamų triukšmo lygių (HN 33:2011) viršijimo krantinių rekonstravimo darbai bus vykdomi tik dienos metu.
Vykdant krantinių Nr. 19-20 rekonstravimo darbus, foninis (esamas) aplinkos triukšmo lygis galimai padidėtų apie 1 – 2 dBA (prie visuomeninės paskirties pastatų adresu: Smiltynės g. 17 ir Smiltynės g. 19, triukšmas neviršys ribinių verčių). Esamas triukšmas viršija ribines vertes prie gyvenamųjų namų adresu: Jūros g. 5 ir Jūros g. 9, prie jų dėl rekonstravimo statybos darbų foninis triukšmas nepasikeis.
Vykdant krantinių rekonstravimo darbus esant poreikiui (kai yra gautas greta rekonstruojamų krantinių teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotas skundas) turi būti taikomos papildomos priemonės:

- naudojama mažiau triukšmingą techniką ir įrangą, užtikrinant STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimų vykdymą;
- užtikrintas optimalus darbų organizavimas ir valdymas.

Vykdant rekonstravimo darbus būtina vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių reikalavimais.
Vykdant krantinių rekonstravimo darbus ūkinės veiklos organizatorius turi vadovautis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-241 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 metams 2.2.3 priemone: vykdant uosto krantinių statybos ir rekonstravimo darbus, sutartyse su rangovais numatyti triukšmo šaltinių darbo laiko ribojimą nakties metu ir savaitgaliais.

<u>Povandeninis triukšmas</u>

Vadovaujantis 2019 m. liepos 1 d. įsigaliojusio aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-391 „Dėl Povandeninių impulsinių triukšmų registravimo ir tų duomenų teikimo povandeninių impulsinių triukšmų registrui, kurį administruoja Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 5 punktą, Tvarkos aprašas taikomas veikloms, sukeliančioms impulsinio pobūdžio triukšmą Lietuvos Respublikos jūros rajone, įvardijamoms kaip:

- - seismininių dugno tyrimų atlikimas naudojant povandenines garso patrankas;
- - polių ir kitų konstrukcijų montavimas (kalimas ir kt. veikla) Lietuvos Respublikos jūros rajone;
- - sprogdinimo darbai, išskyrus kariniais tikslais vykdomus sprogdinimo darbus, jeigu jie susiję su įslaptinta informacija;
- - žemo ir vidutinio dažnio sonarų naudojimas, išskyrus kariniais tikslais naudojamus sonarus, jeigu jie susiję su įslaptinta informacija;
- - atbaidymo prietaisų akustinės įrangos naudojimas.

Vadovaujantis Tvarkos 9.2 papunkčio nuostatomis, impulsinio triukšmo šaltinio savininkas arba kitas asmuo teisėtai valdantis impulsinio triukšmo šaltinį, prieš planuodamas atlikti veiklas, sukeliančias povandeninį impulsinį triukšmą, patenkantį į bet kurį iš Tvarkos aprašo 5 punkte išvardintų veiklų kategorijas, privalo informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą raštu arba el. paštu (aaa@aaa.am.lt) ir, jei to reikalauja susiję teisės aktai, pridėti veiklai vykdyti reikalingus leidimus, pažymas ar kitus dokumentus. Įvykdžius veiklą, paminėtą Tvarkos aprašo 5 punkte, ne vėliau kaip per 1 mėnesį Agentūrai turi pateikti užpildytą įvykio (povandeninio impulsinio pobūdžio triukšmo įvykio) pranešimą, pagal nustatytą formą (Tvarkos aprašo priedas), kuriame pateikiami duomenys apie įvykdytą triukšmo įvykį.

Pagrindinis povandeninio triukšmo šaltinis statybos darbų metu – polių ir kitų konstrukcijų montavimo darbai, kurių metu naudojama poliakalė generuoja įvairaus intensyvumo impulsinį triukšmą. Remiantis ataskaita dėl povandeninio triukšmo, povandeninis impulsinis triukšmas turės didžiausią įtaką žuvims, kadangi vandens žinduolių buveinių nėra PŪV ribose bei šalia jų. Žuvų jautrumas garsams yra mažesnis nei žmonių, tačiau impulsinis triukšmas gali sutrikdyti jų migraciją. Povandeninio triukšmo atskaitos vienetas laikomas 1 µPa, o ore sklindantis triukšmas paprastai nurodomas 20 µPa slėgiu. Norint konvertuoti garso slėgio lygį, nurodytą 20 µPa į 1 µPa, prie ankstesnio dydžio reikia pridėti koeficientą 20log(20/1), t.y. 26 dB. Povandeninis impulsinis triukšmas dėl statybų metu vykstančių darbų Žiemos uoste bus nuo 61 iki 106 dB 1 µPa. Statybos darbai bus laikini ir lokalūs, tad triukšmas neturės poveikio žuvų sveikatai, tačiau tikėtina, kad galėtų sutrikdyti jų migraciją. Siekiant maksimaliai išvengti galimo saugomų žuvų rūšių (perpelės, Baltijos lašišos, upinės nėgės) trikdymo nerštinės migracijos laikotarpiais (balandžio 15 d. – birželio 30 d.; rugpjūčio 16 d. – spalio 31 d.) bus taikomos šios poveikio mažinimo priemonės:

1. Vykdant polių kalimo vandenyje darbus nuo balandžio 15 d. iki birželio 30 d. ir nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 31 d. bus atliekami nerštinės žuvų ***migracijos intensyvumo bei gilinimo įtakos praeivėms žuvims tyrimai*** pagal galiojančioje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programoje apibrėžtas stebėsenos apimtis ir tvarką. Vykdomų tyrimų metu nustačius intensyvią migraciją pagal sugaunamų žuvų kiekius vienam 75 m ilgio tinklui (7,5 vnt. perpelių, 0,3 vnt. lašišų, 0,5 vnt. šlakių, 20 vnt. žiobrių), dugno gilinimo ir (ar) polių kalimo vandenyje darbai bus sustabdomi per 1 parą nuo duomenų apie intensyvią migraciją gavimo, o stebėsena vykdoma kiekvieną dieną, iki migracijos intensyvumas neviršys vertinimo kriterijaus ir bus galima darbus tęsti.
2. Žuvų migracijos metu už padarytą žalą saugomoms žuvų rūšims bus mokamos kompensacijos, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 67 2.2 punkte pateiktais žalos kompensavimo įkainiais.

<u>Elektromagnetinė spinduliuotė, vibracija ir šilumos išskyrimas</u>

Krantinių rekonstravimo darbai neturės neigiamo šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikio.

Didelę šilumą skleidžiančių šaltinių, kurie turėtų reikšmingą poveikį orui ir vandeniui, krantinių rekonstravimo darbams naudoti nenumatoma. Krantinių rekonstravimo darbų metu šilumą skleis statybinės technikos vidaus degimo varikliai.

Triukšmo sklaidos rezultatus, išvadas ir rekomendacijas žiūrėti dokumentacijoje „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr.20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimas, informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo“.

Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti lėšas triukšmo lygių matavimui ir esant didesniam triukšmo lygiui, nei leidžiama turi įrengti papildomas triukšmą slopinančias priemones.

Rangovas įsipareigoja Užsakovui pripažinti visas trečiųjų asmenų pretenzijas, kurios atsiranda nesilaikant apsaugos nuo triukšmo nurodymų. Užsakovas gali reikalauti pakeisti triukšmą keliančius mechanizmus, jeigu jie, triukšmo kėlimo požiūriu, neatitinka dabartinių techninio lygio reikalavimų. Rangovas savo pasiūlyme turi pateikti duomenis apie numatomą triukšmo lygį.

Rangovas privalo imtis visų priemonių, kurios reikalingos statybinės aikštelės apsaugai, asmenų ir daiktų apsaugai aikštelėje ir šalia jos darbų metu, darbo saugos taisyklių, specialių nurodymų, uosto ir gatvių eismo taisyklių laikymosi požiūriu ir kt. Būtini sutikimai, ženklinimai, skelbimai, užtvėrimai ir apsauginiai įrenginiai kartu su apšvietimu statybos laikotarpiu turi būti statomi ir prižiūrimi rangovo.
Jūrų uosto krantinių įrengimo darbai yra pavojingi tuo, kad didžioji darbų dalis atliekama nuo plaukiojančių priemonių, dalis po vandeniu, taip pat yra atliekami sunkiasvorių statybinių medžiagų kėlimo darbai. Todėl Rangovu gali būti tik atestuota, ne vieną analogišką objektą pastačiusi įmonė, neturinti nuobaudų dėl darbų saugos pažeidimų. Statinio statybos vadovas privalo užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, darbo saugos ir higienos reikalavimų laikymąsi, vadovaujantis:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);

Vykdant kėlimo darbus būtina vadovautis:

- Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).

Darbuotojai privalo turėti asmenines apsaugos nuo triukšmo ar oro taršos priemones, kaip tai nurodyta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 įsakyme „DARBUOTOJŲ APRŪPINIMO ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS NUOSTATAI“.
Statybų aikštelėje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines – sanitarines patalpas, kuriose privalu įrengti persirengimo patalpas, dušus, tualetus.
Vykdant darbus nuo plaukiojančių priemonių Rangovas, taip pat turi laikytis saugios laivybos taisyklių. Rangovas privalo užmokėti Užsakovui už visų trečiųjų asmenų reikalavimus, kurie yra susiję su statybos aikštelės saugumu.

6. DĖL SAUGAUS NAUDOJIMO

Viršutinis krantinių statinys aprėmintas ratine atmuša prie kordono. Nelaimės atvejui įrengtos kopėčios (lipynės) išdėstytos atstumu ne didesniu kaip 50m žmonių išlipimui iš vandens.

7. DĖL ENERGIJOS TAUPYMO IR ŠILUMOS IŠSAUGOJIMO

Hidrotechniniams statiniams (krantinėms Nr.19; ir Nr.162) energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimai netaikomo.

8. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO

Naujai statomi statiniai turi užtikrinti statiniams keliamus saugos ir tinkamumo reikalavimus. Naujai statomų statinių tarnavimo normatyvinis laikotarpis 50 metų.
Mechaninio atsparumo ir pastovumo skaičiavimai ir apkrovų deriniai pateikti konstrukcijų dalyse, įvertinant apkrovų derinių poveikius, kuri gali atsirasti dėl įvairių priežasčių – variklių gedimų švartuojantis laivui, staigių oro sąlygų pokyčio ar žmonių padarytos klaidos.

9. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO

Statinio architektūra neprieštarauja statinio esminiams reikalavimams, išdėstytiems Statybos įstatymo 5 straipsnyje.
Statinys dera prie jūrų uosto kraštovaizdžio.
Projekto sprendiniai atitinka statinio paskirtį, inžineriniai ir technologiniai sprendiniai dera tarpusavyje, bei sudaro darnią bendrą visumą.
Projektuojamų statinių žemės sklypo užstatymo tankis, intensyvumas, tūris, tipas, išdėstymas gretimų sklypų atžvilgiu atitinka ir nepažeidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtinto Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtinto detaliojo plano reikalavimų.
Projektas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paveldosaugos skyriaus ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais.


Projekto sprendiniuose yra numatyta, išlipimo iš vandens kopėčios, reikiama laivų švartavimo įranga. Inžineriniai ir elektros tinklai, teritorijos apšvietimo sprendiniai bei kiti mažosios architektūros elementai, sprendžiami greta vykdomais kitais uosto teritorijos plėtros ir susisiekimo komunikacijų statinių projektais t.y.: *„Vandens uosto krantinių Nr. 21, 22, 23, rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda ir administracinės paskirties pastato Naujojo Sodo g. Klaipėda statybos projektas“* ir *„Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto g. žemės sklypuose, kd. Nr. 2101/0010:86, kd. Nr. 2101/10:1 statybos ir Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav. Projektas“.*

10. DĖL STATYBOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO

10.1. Saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Projektuojamo objekto teritorija nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo Natura2000 teritorijas bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausios saugomos teritorijos yra:

- Kuršių nerijos nacionalinis parkas – Natura2000, PAST, BAST (atstumas – apie 373 m vakarų kryptimi);
- Kuršių nerijos nacionalinis parkas (atstumas – apie 390 m vakarų kryptimi);
- Kuršių nerijos krantas – apie 550 m vakarų kryptimi.



7 pav. Projektuojamo objekto vieta ir saugomų teritorijų ribos.

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai


Sklypas, kuriame šiuo projektu numatomos rekonstruoti krantinės, yra centrinėje Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalyje, patenka į nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomos vietovės - Klaipėdos miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22012) teritoriją.




8 pav. Ištrauka iš nekilnojamojo kultūros paveldo registro

Pagal Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (unik. k. 22012, U16) apibrėžtų teritorijos ribų planą, rekonstruojamos krantinės patenka į 58 kvartalą, apribotą Naujosios Uosto gatvės, Danės upės žiočių ir kruizinių laivų terminalo naudojamų krantinių Nr. 28–32, Uosto akvatorijos ir laivybos kanalo bei Žiemos uosto akvatorijos.

Šiame kvartale be nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Statybos uosto pastatų kompleksas (kodas 43916) vyrauja užstatymas neturintis vertingųjų savybių.



9 pav. Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (22016, U16) apibrėžtų teritorijų planas



10 pav. Projektuojamo objekto aplinka

Išvados atsižvelgiant į specialiuosius paveldosaugos reikalavimus

- Projekto sprendiniais numatomi krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo sprendiniai nepažeidžia Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-05-20 aktu Nr. KPD-RM-2115 Miesto istorinei daliai nustatytų vertingųjų savybių.
- Projektiniai sprendiniai neturi įtakos – Klaipėdos miesto istorinei daliai, vadinamai Naujamiesčiu, išlaikomi pagrindiniai kultūrinio draustinio plėtros principai – rekonstruojamos krantinės nepažeidžia ir nesumenkina aplinkos vertingųjų savybių.
- Rekonstruojamų krantinių konstrukcija, yra projektuojama iš gelžbetonio antstato ir plieninio įlaido, tokia konstrukcija atitinka didžiosios daugumos uosto krantinių konstrukciją ir neišsiskiria iš bendro uosto konteksto išlaiko bendrąją uosto visumą.

10.3. Žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Vadovaujantis PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reglamento 7.4. p. nuostatais vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, prieš vykdant žemės judinimo darbus privaloma atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus su tikslu įsitikinti, ar archeologinio paveldo objekto ar vietovės teritorijoje, jų apsaugos zonoje nėra archeologinio sluoksnio ir struktūrų (būsimų žemės judinimo darbų vietoje ar pagrindžiant nekilnojamosios kultūros vertybės, jos teritorijos dalies išbraukimą iš Registro).

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų darbus, prieš žemės judinimo/kasimo darbus, privalo organizuoti statinio statybos Rangovas. Archeologiniai tyrimai turi būti atlikti vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis.

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai – ardomieji archeologiniai tyrimai, kurių tikslas yra surinkti pirminę informaciją apie archeologinio paveldo objektą ar tam tikrą jo dalį, bet ne išsamiai ištirti apibrėžtą plotą. Šiais tyrimais siekiama nustatyti kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų būklę (išlikimo laipsnį), archeologinio pobūdžio vertingąsias savybes, chronologiją, kultūrinio sluoksnio storį, jo paplitimą.

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metodikai ir apimtims numatomi šie reikalavimai:


a) šurfais arba perkasomis turi būti ištiriamas ne mažiau nei 1 % demontuojamo statybos darbų ploto (sklypo, patenkančio į kultūros paveldo objekto ar vietovės teritoriją ir (ar) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį, dalies) teritorijos. Numatomas projekte ištiriamas ne mažesnis kaip 12 m^2 projektuojamos teritorijos plotas.
b) archeologinio paveldo objekto ar vietovės teritorijoje šurfais arba perkasomis ištyrus 1 % teritorijos ir neaptikus archeologinio sluoksnio ir struktūrų, tose vietose, kur yra tikimybė identifikuoti senovės gyvenvietes, kapinynus, pilkapius su neišlikusiais sampilais ar kitus objektus, kurių radinių ir struktūrų tankumas gali būti nedidelis, archeologiniai tyrimai tęsiami žvalgant žemės judinimo darbų vietas;
c) žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu iki įžemio kasami nuo 1 m² iki 9 m² dydžio stačiakampiai šurfai ar 10–25 m2 perkasos. Perkasos plotis formuojamas ne mažesnis kaip 1 m, išskyrus tuos atvejus, kai senųjų miestų (miestelių) vietose ir jų priemiesčiuose, etnokultūriniuose kaimuose šurfų ir perkasų plotis, ilgis ir gylis apribojami esamų pastatų, infrastruktūros objektų;
d) šurfu aptikus kapą, turi būti ištiriamas visas kapas, o tolesni žvalgomieji archeologiniai tyrimai vykdomi kasant perkasas;
e) Aptikus kultūrinio sluoksnio ar archeologinio paveldo objektų fragmentus ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, žemės judinimo darbai privalo būti stabdomi vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 dalyje nustatyta tvarka ir valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas). Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.
Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus bei Departamento ir savivaldybės paveldosaugos padalinio sprendimus, pagal poreikį privalės būti parengtas/pakeistas statybos projektas pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas arba koreguojant kasimo darbų vietą ar gylį ir teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su atsakingomis institucijomis.

11. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESAI

Krantinių statybos/rekonstrukcijos metu padidės triukšmo ir taršos lygiai. Neigiamą poveikį aplinkai gali turėti tik darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais ir tik dėl jų agregatų nesandarumo (statybos metu sugedus ir išsiliejus naftos produktams). Naftos produktais užterštas gruntas turi būti išvežtas ir nukenksmintas. Rengiant pagrindus dangoms gali būti padidėjęs dulkėtumas. Jam esant, paviršių būtina palaistyti vandeniu.
Planuojamų statybos darbų, mechanizmų, bei jiems keliami reikalavimai pateikti šio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

12. INFORMACIJA APIE ATLIKTAS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROCEDŪRAS PER IS „INFOSTATYBA“

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams IS „Infostatyba“ sistemoje registracijos numeris – PSP-31-231009-00168.
Projektiniams pasiūlymams pritarta – 2023 10 13



11 pav. Ištrauka iš IS „Infostatyba“ apie projektinių pasiūlymų procedūrų eigą

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TURINYS

1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 2
1.1. Teisės aktų laikymasis 2
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 2
1.3. Rangovo teisės ir pareigos 3
1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams 4
1.5. Teisės ir pareigos 4
1.6. Privalomi dokumentai statybos darbams pradėti 7
1.7. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 8
1.7.1. Dėl statinio projekto ekspertizės būtinumo 8
1.7.2. Papildomi geologijos tyrimai rengiant darbo projektą 8
1.7.3. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai, ir jų derinimo tvarka 9
1.8. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 10
1.9. Apsaugos reikalavimai 10
1.10. Nurodymai statybos sklypo paruošimui ir eiliškumui 11

0	2023-12	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI, STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	KORDONAS, MB		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	SPV	DARIUS NOVIKAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
	SPDV	VYTAUTAS GRIŠKONIS	BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		0
	RENGĖJAS	TOMAS BALČIŪNAS			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA	DOKUMENTO ŽYMUO: K2303-XX-TP-BD-01.BTS	LAPAS: 1	LAPŲ: 11

1. BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėse specifikacijose pateikiama būtinos Projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kurių privalu laikytis įgyvendinant Projektą.

Parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, skaičiavimų, brėžinių) bendru atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Visus darbus, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam sistemų eksploatavimui, privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti projektinių sprendinių dokumentuose, ar nėra parodyti.

Vadovaujantis STR 1.04.04 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" III skyrius, punktais:

- 6.19. techninis projektas – projekto pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.
- 6.4. darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai;
- 6.11. sąnaudų kiekių žiniaraštis – dokumentas, kuriame nurodomas projekto dalių sprendiniuose numatytų statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis. *Techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius*. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra **tikslinami**;

1.1. Teisės aktų laikymasis

Visas kompleksas objekte vykdomų statybos darbų turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus:

- Lietuvos respublikos įstatymus;
- Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR);
- Statybos normas (RSN);
- Standartus (LST);
- Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN);
- Tarptautinius standartus (ISO);

Vykdant kėlimo statybos darbus būtina vadovautis „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės“.

Visi projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos gali būti keičiami/os atitinkamai į lygiaverčius standartus, techninius liudijimus ar bendrąsias techninės specifikacijas.

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Būti rangovu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas ar užsienio valstybės juridinis asmuo, kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys teisę užsiimti šia veikla;
2. Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti atitinkama veikla;
3. Statybos inžinierius.

Būti statinių statybos rangovu turi teisę 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai. 2 punkte nurodyti Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį,

juridiniai asmenys ar kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovais, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Šis reikalavimas netaikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju.

Statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. neturi būti pradėtas bankroto procesas (šią informaciją patikrina valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras), kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;
2. darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;
3. privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų;
4. turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą;
5. privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
6. rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos.

Nurodytiems juridiniams asmenims, kitoms užsienio organizacijoms ir jų padaliniams taikomą kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, kvalifikacijos atestatų ir kilmės valstybėje turimos teisės pripažinimo dokumentų galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras, laikydamasis LR statybos įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Atestavimą ir teisės pripažinimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Vykdyti neypatingų statinių statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla.

1.3. Rangovo teisės ir pareigos

Rangovas privalo:

1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą;
2. pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybą leidžiantį dokumentą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė);
3. vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles (statybos taisyklės pateikiamos statytojui (užsakovui) prieš pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą (jeigu randama statinio projekto ar statybos darbų technologijos projekto ir statybos taisyklių neatitikimų ar prieštaravimų, turi būti vadovaujamasi statinio projektu ar statybos darbų technologijos projektu), vadovautis teisės aktais, vykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymus;
4. aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį;
5. užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje ir statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros

vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų LR statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje;

6. įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jeigu šiuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus ir atidengti paslėptas konstrukcijas ir paslėptus darbus;
7. leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, ir šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

Rangovas turi teisę:

1. konkurso tvarka arba savo nuožiūra pasirinkti subrangovus, jeigu to nedraudžia statybos rangos sutartis;
2. gauti iš statytojo (užsakovo) LR statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą, statinio tyrimų dokumentus, statinio projektą, prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, statytojo (užsakovo) rangovui perduodamų statybos produktų dokumentus, kuriuos rengia ir išduoda statybos produktų gamintojas pagal šių produktų teikimo Lietuvos Respublikos rinkai ar tiekimo jai reikalavimus nustatančius teisės aktus, statytojo (užsakovo) rangovui perduodamų įrenginių kokybę patvirtinančius dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą rangos sutarties sąlygoms vykdyti;
3. atlikti kitų statybos dalyvių funkcijas, išskyrus paties statomo statinio statybos techninę priežiūrą ir šio statinio projekto bei šio statinio ekspertizę.

Jeigu statytojas (užsakovas) vykdo statybą ūkio būdu, jis turi šio įstatymo nustatytas statytojo (užsakovo) ir rangovo pareigas, išskyrus pareigą paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą, jeigu jis yra fizinis asmuo, kuris pagal šio įstatymo reikalavimus turi teisę vadovauti statybai.

Rangovas turi ir kitų teisių bei pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą rangovas atsako LR statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai turi turėti atitinkamą kvalifikacijos atestatą.

Statinio statybos vadovas, turintis atitinkamą kvalifikacijos atestatą, gali vienu metu būti ir statinio statybos vadovu, ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovu.

1.5. Teisės ir pareigos

Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai savo darbe privalo vadovautis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais [LR statybos įstatymas].

Statinio statybos vadovas privalo:

- organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam STR 1.06.01, IV skyriuje suteiktą kompetenciją (tiesiogiai ar per jam pavaldžius darbuotojus);
- koordinuoti jį paskyrusio (pasamdžiusio) rangovo, statinio statybos specialiųjų darbų padalinių, o kai statybą vykdo keli rangovai, – visų jų atliekamus specialiuosius darbus;
- operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus ir, vadovaujantis įstatymais, Vyriausybės nutarimais, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais, priimti reikalingus sprendimus;

- priimti iš statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) (STR 1.06.01, VII skyrius) nužymėtą statybvietės teritoriją, įteisinus tai priėmimo ir perdavimo aktu (bei prie jo pridedamais dokumentais) įskaitant:
  - geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;
  - suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;
  - esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;
  - nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos, nugriautų statinių, perkeltų želdinių, aplinkos apsaugos, geodezinių ženklų apsaugos bei kitų reikalavimų (nustatytų tai teritorijai) teisinių ir techninių dokumentų kopijas;
- kreiptis į samdytoją, jei būtina parengti statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą, ir pavedus samdytojui, – organizuoti to projekto rengimą;
- kartu su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (STR 1.06.01, VII skyrius) (dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams) rengti paraiškas dėl prisijungimo sąlygų statybos laikotarpiui (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki statinio projekto rengimo) energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti, statybos laikotarpiu reikalingiems statiniams (pastatams, keliams, įvažiavimams, apvažiavimams ir kitiems) už statybvietės ribų įrengti, gauti tas sąlygas;
- išnagrinėti statinio projektą; pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, taip pat nustačius kitus projekto trūkumus, per statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą) (STR 1.06.01, VII skyrius) (ar su jo žinia – tiesiogiai) kreiptis į statinio projektuotoją ir reikalauti pataisyti projektą;
- nuolat kontroliuoti, kad statinio statybos darbai (tarp jų specialieji darbai) būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą (kai jo reikia), statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau yra privalomi STR 1.06.01, 5.5 papunktyje ir (ar) 5.6 papunktyje nurodytų asmenų rašytiniai sutikimai – pagal tokius sutikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (atliekant nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, – pagal tos srities normatyvinių dokumentų reikalavimus);
- įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus [LR statybos įstatymas], juos pildyti, saugoti ir perduoti statytojui (užsakovui) (jei šie dokumentai prarandami, rangovas turi juos atkurti savo lėšomis);
- vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (STR 1.06.01, VI skyrius), statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo) (STR 1.06.01, VII skyrius) viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą (ar įformintus kitais dokumentais), ir pašalinti patikrinimo metu nustatytus statinio normatyvinės kokybės pažeidimus;
- įrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį (bendruoju atveju pateikiama informacija apie statytoją (užsakovą), statybos pradžią ir pabaigą, pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projektuotoją, statinio architektą ar jų grupę, statinio statybos vadovą, jo kontaktinį telefono numerį, statinio statybos techninį prižiūrėtoją; stende apie statybą, finansuojamą Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, informacija skelbiama [2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir

Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1–159)] nustatyta tvarka), išskyrus atvejus, kai statomi nesudėtingieji statiniai ar atliekamas statinio paprastasis remontas [LR statybos įstatymas];

- užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą [LR priešgaisrinės saugos įstatymas], aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą, šalia statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų [LR statybos įstatymas];
- garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;
- sustabdyti statinio statybą (privalomajame nurodyme numatytu laiku), kai to reikalauja viešojo administravimo subjektas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą [STR 1.05.01]. Pranešti apie tai raštu statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statytojui (užsakovui) bei įrašyti į Statybos darbų žurnalą;
- likviduoti (kartu su statytoju (užsakovu) privalomajame nurodyme nurodytus pažeidimus bei jų padarinius ir gauti statinio statybą sustabdžiusio statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto leidimą tęsti sustabdytą statinio statybą [LR statybos įstatymas];
- patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (STR 1.06.01, VII skyrius) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus;
- užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei komunikacijas [LR statybos įstatymas] tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos;
- kartu su bendrosios statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovu) (jo pavedimu su atitinkamu statinio statybos specialiosios techninės priežiūros vadovu) (STR 1.06.01, VII skyrius) derinti potencialiai pavojingų įrenginių (pagal tos srities normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus) išbandymo ir registravimo dokumentus atitinkamose institucijose [LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą, LR branduolinės energijos įstatymą];
- parengti ir pateikti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (STR 1.06.01, VII skyrius) pasirašyti ar vizuoti (statytojo (užsakovo) nustatyta tvarka) atliktų darbų aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodytų darbų kiekiai atitinka faktinius;
- perduoti statybos užbaigimo komisijai normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus;
- užbaigus statinio statybą, pagal aktą perduoti statytojui (užsakovui) likusius statybos dokumentus (kurie nepateikti statybos užbaigimo komisijai);
- dalyvauti, kai viešojo administravimo subjektai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą [LR statybos įstatymas], statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos tikrina statinio statybą arba kai tiriamos statinio avarijos priežastys ir pasekmės (suteikti reikalingą informaciją, paaiškinimus, sudaryti sąlygas apžiūrėti statinį ir pateikti statybos dokumentus);
- leisti viešojo administravimo subjekto, atliekančio statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus

statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus) [LR statybos įstatymas];

- paskirstyti aukščiau išvardytas funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje (tarnyboje) dirbančių statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu.

Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai, kai jie vadovauja atliekant darbus pagal atskiras rangos sutartis (nesudarius bendros rangos darbų sutarties visam statiniui statyti), vykdo funkcijas (pagal sutartyje nustatytą darbo sritį):

- kartu su statinio statybos vadovu;
- savarankiškai pagal išankstinį statinio statybos vadovo patvirtintą funkcijų paskirstymą (įvertinus rangos sutarčių reikalavimus) arba pagal statinio statybos vadovo nurodymus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą.

Statinio statybos vadovas turi teisę [LR statybos įstatymas]:

- be papildomo įgaliojimo (pagal STR 1.06.01, IV skyriuje nustatytą kompetenciją) atstovauti samdytojui (rangovui, kai statyba vykdoma rangos būdu ar statytojui (užsakovui), kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir dalyvauti sprendžiant statinio statybos klausimus statybos valstybinę priežiūrą atliekančiuose viešojo administravimo subjektuose, su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
- duoti privalomus nurodymus statinio statybos specialiųjų darbų vadovams, o esant neatidėliotiniems veiksmams – visiems statinio statybos darbuose dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, darbininkams ir kitiems jam pavaldiems statybos dalyviams);
- atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų (šios priežiūros dalių vadovų) statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų, kitų juridinių bei fizinių asmenų reikalavimus dėl statybos darbų vykdymo, jei jie neatitinka teisės aktų, normatyvinių techninių dokumentų, kitų teisės aktų nuostatų;
- atsisakyti pasirašyti samdytojo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, jei jie neatitinka statinio normatyvinės kokybės (normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų), informuojant apie tai statytoją (užsakovą) raštu bei įrašant į Statybos darbų žurnalą;
- atsisakyti vykdyti statytojo (užsakovo), statybos valstybinės priežiūros, kitų juridinių bei fizinių asmenų nurodymus bei pasirašyti jų pateiktus dokumentus jei samdytojas statinio statybos vadovui, tam nesuteikė įgaliojimų.

Statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų teisės atitinka statinio statybos vadovo teises jam pavestų atlikti statinio statybos specialiųjų darbų srityje, išskyrus teises, nurodytas STR 1.06.01, 36.1 papunktyje, kuriomis jis gali naudotis tik statinio statybos vadovui pavedus.

1.6. Privalomi dokumentai statybos darbams pradėti

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas (užsakovas) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, nustatytąja tvarka gavo ir perdavė statinio statybos techniniam prižiūrėtojui statybą leidžiantį dokumentą arba jo išdavimo datą ir numerį [STR 1.05.01] ir perdavė rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) šiuos dokumentus:

1. nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą [STR 1.04.04] (jei pagal rangos sutartį jį rengia statytojas (užsakovas)) ar nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbų projektą;
2. statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais (tarp jų turi būti statytojo (užsakovo) atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra);

3. prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, sąlygų laikiniesiems (statybos laikotarpiui) statiniams už statybvietės ribų įrengti ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jų nėra statinio projekte);
4. Statybos darbų žurnalą (STR 1.06.01, 4 priedas). Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją (išskyrus ne didesnių kaip 500 m2 bendrojo ploto vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų statybos ūkio būdu atvejus);
5. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau numatoma statyti statinį kitų statinių apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ar kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių, – tų statinių savininkų rašytinius sutikimus arba šių statinių valdytojų, naudotojų rašytinius sutikimus, kai jie įgalioti tokius sutikimus suteikti;
6. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybą leidžiančio dokumento, tačiau pagal teisės aktų reikalavimus yra privaloma gauti žemės sklypo bendraturčių rašytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, – tokių asmenų rašytinius sutikimus (susitarimus).

Jei pagal rangos sutartį statytojas (užsakovas) paveda parengti statinio projektą rangovui, rangovas:

- gali statinio projektą rengti savo jėgomis [STR 1.04.04], jei rangovo įmonės įstatuose yra įrašyta architektūrinė ir inžinerinė veikla [LR statybos įstatymas], ir įmonėje dirba nustatytąja tvarka atestuoti [STR 1.02.01] statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalių vadovai;
- užsakyti parengti projektą statinio projektuotojui [STR 1.04.04] jei tai leidžia rangos sutartis.

Statybos darbų priežiūrą vykdo statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros vadovai.

Darbų vykdymo eigą vadovaujantis projektu nustato rangovas, darbų vykdymo grafikus suderinęs su statytoju ir techniniu prižiūrėtoju.

Darbai turi būti atliekami pagal galiojančius Lietuvos statybos reglamentus, taisykles ir projekto nurodymus.

1.7. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui

1.7.1. Dėl statinio projekto ekspertizės būtinumo

Projekto ekspertizė privalo būti atliekama visos apimties techniniam projektui ir statinio konstrukcinės dalies darbo projektui. Kitoms darbo projekto dalims, jei techninio projekto ekspertizės akte nenurodyta kitaip, projekto ekspertizė neprivaloma ir jos atlikti nereikia.

Jei vykdant statybos darbus iškyla poreikis papildyti, tikslinti, detalizuoti jau parengtus ar parengti naujus laikančiųjų ir kitų konstrukcijų brėžinius, šiems brėžiniams nėra privaloma atlikti projekto ekspertizės, jei darbo projekto konstrukcijų dalies akte nenurodyta kitaip ir jei darbo projektą rengia tas pats projektuotojas kaip ir techninį projektą.

1.7.2. Papildomi geologijos tyrimai rengiant darbo projektą

Projekto inžinerinių geologijos tyrimų ataskaitoje „*Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai*„ nėra duomenų apie geologiją krantinės užnugaryje, tik krantinės kordono linijoje.

Techninio projekto skaičiavimuose naudojami geologijos gręžiniai iš geologijos ataskaitos „*Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23a statybos, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo sodo g., statybos, Klaipėdoje, projektas. Projektiniai inžineriniai geologiniai Ir geotechniniai tyrimai, priskirti III geotechninei kategorijai*“.

Nurodytoje geologijos tyrimų ataskaitoje nėra duomenų apie geologiją gruntinių inkarų šaknies įrengimo zonoje visame krantinės ilgio ruože. Šie duomenys reikalingi gruntinių inkarų grunto laikomosios galios apskaičiavimui.
Techniniame projekte įvertinama ir pateikiami nurodymai Rangovui atlikti papildomus geologijos ir statinio zondavimo CPT tyrimus gruntinių inkarų šaknies įrengimo zonoje, kuriais vadovaujantis turės būti atlikti patikslinamieji gruntinių inkarų skaičiavimai darbo projekto rengimo metu.

1 lentelė. Papildomų inžinerinių geologijos tyrimų apimtis gruntinių inkarų tikslinimui darbo projekte

Gręžinio žymuo	**Koordinatės (LKS-94)**		**Apačios altitudė (LAS07)**
	X	**Y**	
1A	6178689.70	319295.80	-18,5
2A	6178666.60	319261.40	-18,5
3A	6178641.20	319223.50	-18,5

Rangovas papildomus geologijos tyrimus turi įsivertinti į teikiamo pasiūlymo kainą. Galutinė IGT užduotis sudaroma darbo projekto rengimo metu kartu su Projektuotoju.

1.7.3. Būtini parengti projekto ir statybos dokumentai, ir jų derinimo tvarka

Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo:

- parengti darbo projektą. Projektas ruošiamas integruotoje aplinkoje taikant BIM (angl. Building Information Modelling and Management, toliau - BIM) projekto valdymo standartus. Darbo projekto modelio elementų kiekiai turi būti tikslūs, išspręsti modelio elementų loginiai ir fiziniai susikirtimai. Darbo projektą Rangovas gali rengti atskiromis dalimis, ir teikti derinimui pagal su Statytoju suderintą statybos darbų grafiką. Darbo projektas turi atitikti techninio projekto sprendinius. Esant nesutapimams su techninio projekto sprendiniais darbo projekto aiškinamajame rašte būtina pateikti aiškią informaciją, kurie sprendiniai neatitinka techninio projekto sprendinių, ir ar šie neatitikimai yra esminiai projekto sprendinių keitimai. Jei darbo projekto rengėjas yra kitas Projektuotojas nei techninio projekto rengėjas, būtina gauti techninio projekto rengėjo pritarimą sprendinių keitimui. Taip pat sprendinių keitimui turi pritarti Statytojas. Esant techninio projekto rengėjo ir Statytojo pritarimams, projekto keitimai įforminami STR 1.04.04 punktuose 43-46 nustatyta tvarka.
- parengti statybos darbų technologijos projektą, pagal STR 1.06.01 IV skyriaus šešto skirsnio reikalavimus. Statybos darbų technologijos projektas gali būti rengiamas dalimis pagal atskiras darbų rūšis, bei esant reikalui papildomas statybos darbų eigoje.
- kitus privalomus dokumentus, kurie reikalingi iki statybos darbų pradžios pagal STR 1.06.01 IV skyriaus pirmo skirsnio reikalavimus, bei kitus teisės aktus.

Rangovo parengta projektinė dokumentacija turi būti įforminta pagal LST 1516 reikalavimus.
Rangovo parengta darbo projekto dokumentacija turi būti suderinta su Statytoju ir statybos techninės priežiūros vadovu. Jei parengtiems darbo projekto dokumentams reikalinga atlikti projekto ekspertizę savo pastabas Rangovo parengtam projektui Statytojas ir statybos techninis prižiūrėtojas pareiškia prieš atliekant projekto ekspertizę. Visi kiti Rangovo pateikti statybos dokumentai derinami teisės aktų nustatyta tvarka.
Techninio projekto esminiai sprendiniai gali būti keičiami tik tai iškilus nenumatytiems atvejams, ir pritarus Statytojui. Esminiu statinio projekto sprendinių keitimu laikoma: statinio vietos sklype keitimas, statinio paskirties keitimas, statinio laikančiųjų konstrukcijų (įlaidinių polių profilio, diametro, ar jų išdėstymo (polių žingsnio visos konstrukcijos ruože) keitimas, statinio išorės matmenų keitimas ir kitais Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 skyriaus numatytais atvejais. Esminiai keitimai įforminami vadovaujantis STR 1.04.04 43 punkto reikalavimais.
Visi kiti projekto dalių pakeitimai, dėl atsiradusių *kliūčių*, yra laikomi neesminiais, tame tarpe ir laikančiųjų konstrukcijų pavienių elementų: ilgio, įrengimo gylio ar aukščio, posvyrio, poslinkio (planinės padėties) pakeitimai. Tokiu atveju Statytojui pritarus statinio projekto vykdymo priežiūros atstovas atlieka įrašą statybos darbų žurnale,

o darbo projekto rengėjas patikslina darbo projekto brėžinį. Techninis projektas keičiamas STR 1.04.04 45; 46 punkte nustatyta tvarka iki statybos darbų užbaigimo procedūrų pradžios.
Iškilus neaiškumui ar projekto pakeitimai yra esminiai ar neesminiai, sprendimą priima statinio techninio projekto vadovas.

1.8. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka

Jau rangos konkurso pasiūlymuose turi būti nurodomos konkrečios medžiagos, pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų reikalavimus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.
Statybos metu, kaip taisyklė, neleidžiama keisti medžiagų, gaminių ar įrenginių kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Dėl nenumatytų aplinkybių, keitimui esant neišvengiamam, statytojui pateikiamas raštiškas prašymas, paaiškinantis keitimo priežastis, dokumentai, patvirtinantys, kad gaminių medžiagų ir įrengimų techninės charakteristikos nėra blogesnės už keičiamų, neaukštesnė jų kaina. Keitimas atliekamas pagal rangos sutartyje numatytą procedūrą.
Statybos produktų tiekėjas privalo tiekti saugius ir tinkamus naudoti pagal paskirtį statybos produktus. Produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka Produktų saugos įstatymo nustatytus reikalavimus.
Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Dengtų darbų aktai, vykdant žemės darbus, įrengiant pagrindus turi būti surašyti tiems darbams, kurie nurodyti STR 1.06.01:2016. Žemės darbų kontrolė vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.
Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojančių savininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis taisyklėmis. Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių, ryšio tinklų zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninės priežiūros komisiją ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, kad netoliese yra pavojaus zona.
Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.
Užbaigus statybą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas. Norėdamas gauti Aktą, Statytojas esančiam apskrities padaliniui, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą.
Garantinį laikotarpį nustato statytojo ir rangovo sutartis, bet jis negali būti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymais.

1.9. Apsaugos reikalavimai

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo visu statybos laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo statinio esančių pastatų ir kitų statinių

būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio (vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia gatvės esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti statybų metu padarytą žalą.
Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų.
Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti laikinų privažiavimų trasos ir statybos zonoje esančius medžius be atitinkamų žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo.

1.10. Nurodymai statybos sklypo paruošimui ir eiliškumui

Nurodymai vandens apsaugos juostoje statybos vietų paruošimui ir statybos darbų eiliškumui pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

ATLIKTŲ PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Derinančioji organizacija
1.	UD-9.1.9E-1154	3	Dėl švartavimo schemos suderinimo	AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
2.	UD-9.1.9E-1697	4	Dėl krantinių apkrovų schemų derinimo	AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
3.	SD23-09/05-1	1	Derinimas	UAB „Memelio miestas“
4.	SD23-11/06-1	1	Dėl projekto sprendinių derinimo	UAB „Memelio miestas“
5.	KVS-994	2	Dėl žemės sklypo naudotojo (bendraturčio) sutikimo	Lietuvos kariuomenė
6.	KLA-S-24-3	2	Dėl projekto sprendinių derinimo	AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“

PRIDEDAMA:

Pritarimų, suderinimų dokumentų kopijos.

AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Akcinė bendrovė, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799,
el. p. info@port.lt, www.portofklaipeda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

MB „Kordonas“
Projektų vadovui Dariui Novikui
El. p. [redacted]

2023-06-
Į 2023-06-15

Nr. UD-9.1.9E-
Nr. K2303-RS-01

DĖL ŠVARTAVIMO SCHEMOS SUDERINIMO

Įvertinę Jūsų 2023-06-15 raštu Nr. K2303-RS-01 pateiktą derinti laivų švartavimo schemą prie krantinių Nr. 19-20, informuojame, kad schemą deriname.

Taip pat informuojame, kad pagal objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ 2023-01-13 projektavimo užduoties Nr. T-3 11.2.7 punktą nėra poreikio krantinių rekonstravimo metu švartuoti Uosto direkcijos laivų.


PRIDEDAMA. Švartavimo schema, 1 lapas.

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius

ŠVARTAVIMOSI SCHEMA
KRANTINĖS NR. 19, NR. 20

Š



SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI:

- Demontuojami esami švartavimosi stulpeliai (25 t - 5 vnt.; 30 t - 4 vnt.)
- Kitose krantinėse esami švartavimosi stulpeliai
- Kitose krantinėse įrengiami švartavimosi stulpeliai
- Įrengiami 60 t (600 kN) jėgos švartavimosi stulpeliai
- Įrengiamos švartavimosi atmušos
- Švartavino priekiniai, galiniai lynai (prispaudimo ir špringų lynai sąlyginai nevaizduojami)
- Laivų elektros maitinimo stotelės, 2 vnt.
- Kopėčios išlipti iš vandens, 4 vnt.

Pastabos:

1. Matmenys nurodyti metrais.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS		
ŠVARTAVIMOSI SCHEMA. KRANTINĖS NR. 19, NR. 20		
DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
K2303-00-TP-SK-1.PR-01	1	1

A3 (420 x 297 mm)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	
Dokumento pavadinimas (antraštė)	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	

AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Akcinė bendrovė, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799,
el. p. info@port.lt, www.portofklaipeda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

2023-09- Nr. UD-9.1.9E-
Į 2023-09-14 Nr. K2303-RS-04

DĖL KRANTINIŲ REKONSTRAVIMO APKROVŲ SCHEMŲ DERINIMO

Įvertinę Jūsų 2023-09-14 raštu Nr. K2303-RS-04 pateiktas derinti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ krantinių Nr. 19–20 apkrovų schemas, informuojame, kad jas deriname.


PRIDEDAMA. Krantinių apkrovų schemos, 2 lapai.

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius

KRANTINĖ - NR. 19
APKROVŲ SCHEMA

1) IŠSKIRSTYTA APKROVA




STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
DOKUMENTO PAVADINIMAS KRANTINĖ NR. 19 APKROVŲ SCHEMA		
DOKUMENTO ŽYMUO K2303-XX-TP.PR-01	LAPAS 1	LAPŲ 1

A4 (210x297)

KRANTINĖ - NR. 20
APKROVŲ SCHEMA

1) IŠSKIRSTYTA APKROVA



STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, IR NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
DOKUMENTO PAVADINIMAS KRANTINĖ NR. 20 APKROVŲ SCHEMA		
DOKUMENTO ŽYMUO K2303-XX-TP.PR-02	LAPAS 1	LAPŲ 1

A4 (210x297)

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys

MEMELIO MIESTAS
UAB

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB

2023-09-05, Nr. SD23-09/05-1

DERINIMAS

Memelio miestas, UAB, į.k. 302813906, derina 2023-08-24 pateiktus MB „Kordonas“ parengtus krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

Direktorius

Memelio miestas, UAB
Liepų g. 4, LT-92114, Klaipėda
Tel. +370 46 404228
El. paštas: info@stemma.lt
www.stemma.lt

Įmonės kodas 302813906
PVM kodas LT100007647117
A/S LT937044060007837479
AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

MEMELIO MIESTAS
UAB

KORDONAS, MB
info@kordonas.lt

2023-11-06 Nr.SD23-11/06-1
Į 2023-10-23 Nr.K2303-RS-06

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
info@port.lt

DĖL PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMO

Deriname pateiktus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, 20 rekonstravimo Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, krantinių rekonstravimo projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies sprendinius.

Memelio miestas, UAB
Liepų g. 4, LT-92114, Klaipėda
Tel. +370 46 404228
El. paštas: info@stemma.lt
www.stemma.lt

Įmonės kodas 302813906
PVM kodas LT100007647117
A/S LT937044060007837479
AB SEB bankas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

LIETUVOS KARIUOMENĖ

Biudžetinė įstaiga, Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, tel. (8 5) 278 5001, faks. (8 5) 212 6170, el. p. LK.kanceliarija@mil.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas LT 887326716

MB „Kordonas“

2023-12- Nr. KVS-
Į 2023-12-08 Nr. K2303-RS-08

DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUDOTOJO (BENDRATURČIO) SUTIKIMO

Lietuvos kariuomenė, įvertinusi Jūsų 2023 m. gruodžio 8 d. prašymą derinti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje rekonstravimo projektą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 4 punktu, sutinka (pritaria), kad projekte minimi statybos darbai būtų vykdomi.

Numatomi statyti statiniai yra sklype, kuris ribojasi su Lietuvos kariuomenės naudojama Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantine, esančia 1073,7495 ha ploto valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 2101/0010:101), Klaipėdoje, kurį turto patikėjimo teise valdo Lietuvos kariuomenė (3,8024 ha dalis) ir valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (1069,9471 ha dalis). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad minėtoje karinėje teritorijoje vyksta visa su kariniu rengimu ir karo laivų eksploatavimu susijusi veikla.

Lietuvos kariuomenės vadas

AB Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto direkcija

2024-01-05 Nr. _____

Į _____ Nr. _____

Kopija:
MB „Kordonas“

DĖL PROJEKTO SPRENDINIŲ DERINIMO

Deriname pateiktus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, krantinių rekonstravimo techninio projekto sprendinius ir laivų prie krantinių švartavimo schemą.

Pagarbiai,


Infrastruktūros direktorius


DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Eil. Nr.	Bylos žymuo ir numeris	Laida	Statinio projekto dalies pavadinimas	Projektuotojas, projekto dalies vadovas (kval. patv. dok. Nr.)	Parašas
1.	BD-01	0	BENDROJI DALIS	KORDONAS, MB D. Novikas (26936)	
2.	SP-01	0	SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS	KORDONAS, MB V. Griškonis (26245)	
3.	SK-01	0	KONSTRUKCIJŲ DALIS	KORDONAS, MB V. Griškonis (26245)	
4.	SO-01	0	PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO DALIS	KORDONAS, MB V. Griškonis (26245)	
5.	KS-01	0	STATINIO STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO DALIS	KORDONAS, MB V. Griškonis (26245)	

1 SITUACIJOS PLANAS
M 1 : 500


KURŠIŲ MARIOS
KURŠIŲ MARIOS
KURŠIŲ MARIOS
Klaipėdos rajono vėjų rožė
Senoji perkėla
Naujoji Sodo g.
Naujoji Sodo g.
Naujoji Sodo g.
Naujoji Sodo g.
Danės g.
Danės g.
Danės g.
Danės g.
Danės g.
Žuvinės g.
Žuvinės g.
Žuvin



1 SKLYPO PLANAS
M 1 : 200

Sutartiniai žymėjimai M 1 : 200


- 1 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20
- 2 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19
- 3 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18
- 4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21
- Esami pastatai
- Projektuojamos trinkelių dangos
- Monolitinio gelžbetonio rostverkai
- Esama skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta
- Gatvės bortas
- Deformacinė/temperatūrinė siūlė
- Planuojamų sklypų ribos
- Proj. švartavimosi stulpeliai
- Proj. kopėčios
- Esamas žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas
- Esami ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje
- Esamas suspausto oro vamzdis
- Esamas požeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis
- Esamas lietaus nuotakyno vamzdis
- Esamas požeminis vandentiekio vamzdis
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujojo Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas"
- Surenkamo tipo segmentinė tvora

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
2. Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
3. Sprausatsienės įrengimo vieta plane žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
4. Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
5. Elektros vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.
6. Inžinerinių tinklų įrengimo reikalavimus, medžiagų charakteristikas su specifikacijomis (kiekius) žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI KONKURSUI
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	KORDONAS, MB	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJO UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SPV	Darius Novikas	ĮTINO NUMERIS IR PAVADINIMAS: DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS M1:200
SPDV	Vytautas Grišionis	
INŽ.	Tomas Baltūnas	
STATYTOJAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪ DIREKCIJA		ĮSTATO ŽYMUO: K2303-XX-TP-SP-1.B-02
UŽSAKOVAS:		

LAIDA	LAPAS	LAPŲ
M	0	
LT	1	1



1 VERTIKALINIS PLANAS

M 1 : 100

Sutartiniai žymėjimai M 1 : 100

- Deformacinės siūlės įrengiamos tarp rostverkų
- Projektuojamos kopėčios gelžbetoninio pirso kordone
- Projektuojami 600kN galios švartavimosi stulpeliai
- Projektuojami gelžbetoniniai rostverkai
- Projektuojama trinkelių danga
- Sprendiniai detalizuojami kitu projektu
- Projektuojamos dangos altitudė
- Projektuojami stebėjimo ženklai krantinės kordone

Pastabos:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos*** statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
4. Naujai įrengiamas dangas sklandžiai sujungti su esamomis suvesti į esamos dangos aukščių taškus.
5. Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
6. Dangų skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje TP-SP-1.B-05.

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI KONKURSUI
LAIDA	REIŽIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.

KORDONAS, MB

SPV	Darius Novikas
SPDV	Vytautas Griškonis
INŽ	Tomas Bačūnas

STATYTOJAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO J DIREKCIJA

UŽSAKOVAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJO UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS


IO NUMERIS IR PAVADINIMAS: DOKUMENTO PAVADINIMAS: SKLYPO VERTIKALINIS PLANAS M1:100

LAIDA: 0

ŽENTO ŽYMUO: K2303-XX-TP-SP-1.B-03

LAPAS: 1 LAPŲ: 2

Autodesk Docs




1 VERTIKALINIS PLANAS
M 1 : 100

Sutartiniai žymėjimai M 1 : 100

- Deformacinės siūlės įrengiamos tarp rostverkų
- Projektuojamos kopečios gelžbetoninio pirso kordone
- Projektuojami 600kN galios švartavimosi stulpeliai
- Projektuojami gelžbetoniniai rostverkai
- Projektuojama trinkelių danga
- Sprendiniai detalizuojami kitu projektu
- 2.43 m — Projektuojamos dangos altitudė
- KR — Projektuojami stebėjimo ženklai krantinės kordone

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Altitudės brėžinyje nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos*** statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (reesminis projekto keitimas).
4. Naujai įrengiamas dangas sklandžiai sujungti su esamomis suvestį į esamos dangos aukščių talkus.
5. Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
6. Dangų skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje TP-SP-1.B-05.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
K2303-XX-TP-SP-1.B-03	2	2	0



1 SKLYPO PLANAS
M 1 : 200


Sutartiniai žymėjimai M 1 : 200

- 1 — Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20
- 2 — Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19
- 3 — Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18
- 4 — Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos. Naujojo Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas"
- Memelio miesto vystymo projektas
- Perspektyviniai kabeliai įrengiami kito projekto apimtyje
- Projektuojamos atmušos ant g/b antstato
- Projektuojamos kopėčios krantinių kordone
- Projektuojami švartavimosi stulpeliai
- Surenkamo tipo segmentinė tvora

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais.
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Koordinatės nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos*** statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
4. Krantinės konstrukcinius sprendinius žiūrėti projekto konstrukcijų dalyje.
5. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
6. Krantinės dangų įrengimo sprendinius su pagrindais žiūrėti brėžinyje 20125-00-TP-SP-01.B-05.
7. Šio projekto apimtyje nenumatyta įrengti naujų kabelių ir kitų komunikacijų. Esamas ryšio kabelis perkeliamas įrengus naują technologinį kanalą.

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI KONKURSUI	
LADA	ĮLEIDIMO DATA	LADOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS LEI TAIKOMA)	
KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	KORDONAS, MB	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJO UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
	SPV Darius Novikas	TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS; DOKUMENTO PAVADINIMAS: SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS M1:200	LADA: M; 0
	SPDV Vytautas Grikšonis		
	INŽ. Tomas Baltūnas		
LT	STATYTOJAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA	DOKUMENTO ŽYMUO: K2303-XX-TP-SP-1.B-04	LAPAS: 1; LAPŲ: 1
	UŽSAKOVAS		

Autorių teisės saugomos



1 BENDRASIS PLANAS
M 1 : 200


Sutartiniai žymėjimai M 1 : 200

- 1 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.20
- 2 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.19
- 3 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.18
- 4 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė Nr.21
- Esami pastatai
- Projektuojamos trinkelių dangos
- Monolitinio gelžbetonio rostverkai
- Esama skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta
- Gatvės bortas
- Deformacinė/temperatūrinė siūlė
- Planuojamų skvyrų ribos
- Proj. švartavimosi stulpeliai
- Proj. kopėčios
- Esamas žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas
- Esami ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje
- Esamas suspausto oro vamzdis
- Esamas požeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis
- Esamas lietaus nuotakyno vamzdis
- Esamas požeminis vandentiekio vamzdis
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujojі Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas"
- Surenkamo tipo segmentinė tvora

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
2. Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos"*" statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
3. Spraustasienės įrengimo vieta plane žiūrėti brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-04; ir brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-08.
4. Projektuojamų dangų įrengimo sprendinius žiūrėti projekto SP dalyje.

LAIDA	LEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI KONKURSUI

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	KORDONAS, MB	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SPV	Darius Novikas	XTINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: DOKUMENTO PAVADINIMAS: BENDRASIS PLANAS M1:200 — LAIDA: 0
SPDV	Vytautas Grikšonis	
INŽ.	Tomas Baltūnas	
LT	STATYTOJAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA	ŽYMUO: K2303-XX-TP-SK-1.B-01 — LAPAS: 1 — LAPŲ: 1
	UŽSAKOVAS	



1 DEMONTAVIMO PLANAS

M 1 : 200

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI M 1 : 500

- Demontuojami švartavimosi stulpeliai
- Demontuojamos elektros tiekimo kolorėlės
- Demontuojamos esamos gelžbetonio konstrukcijos
- Demontuojami kiti plieniniai elementai
- Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujųjų Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas"

Pastabos:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
2. Koordinatės plane nurodytos Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94). Koordinatės pažymėtos *** statybos darbų metu gali nežymiai kisti, (neesminis projekto keitimas).
3. Skersiniai pjūviai DE-1+DE-5 pateikti antrame ir kituose brėžinio lapuose.
4. Atmušimo įrenginiai iš padangų ir kitų elementų demontuojami visu krantinių Nr.20; Nr. 19 perimetru, atitinkamai pagal statybos darbų vykdymo etapus.
5. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
6. Demontuojamų konstrukcijų darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami projekto kiekių žiniaraštyje

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI / KONKURSUI
LAIDA	RLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.

KORDONAS, MB

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJO UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
SPV	Darius Novikas	ESAMŲ KONSTRUKCIJŲ DEMONTAVIMO PLANAS IR PJŪVIAI	0
SPDV	Vytautas Griškonis		
INŽ	Tomas Baltūnas		

STATYTOJAS: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO J DIREKCIJA


LT

UŽSAKOVAS

DOKUMENTO ŽYMUO: K2303-XX-TP-SK-1.B-02


LAPAS	LAPŲ
1	4

Autodesk Docs://K2303-XX-TP-SK-1.B-02.rvt



1 DE-1

M 1 : 50



2 DE-2


M 1 : 50

Pastabos:


1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais. Matmenys nurodyti su "*" gali būti tikslinami rengiant darbo projektą, (neesminis projekto keitimas).
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai g/b konstrukcijos ir polių pagrindo parametrai (nėra tikslių duomenų apie esamą konstrukciją tad matmenys nurodomi preliminarūs).
4. Pjūvių DE-1; DE-2 vietas plane žiūrėti pirmame brėžinio lape.
5. Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje, statybos projektas".
6. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
7. Demontuojamų konstrukcijų, darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami projekto kiekių žiniaraštyje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
K2303-XX-TP-SK-1.B-02	2	4	0

H=420.0mm L=594.0mm



1 **DE-3**
M 1 : 50




2 **DE-4**
M 1 : 50

Pastabos:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais. Matmenys nurodyti su "*" gali būti tikslinami rengiant darbo projektą, (neesminis projekto keitimas).
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai g/b konstrukcijos ir polių pagrindo parametrai (nėra tikslių duomenų apie esamą konstrukciją tad matmenys nurodomi preliminarūs).
4. Pjūvių DE-3; DE-4; DE-5 vietas plane žiūrėti pirmame brėžinio lape.
5. Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas".
6. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
7. Demontuojamų konstrukcijų, darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami projekto kiekių žiniaraštyje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
K2303-XX-TP-SK-1.B-02	3	4	0



1 DE-5


M 1 : 50

Pastabos:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais. Matmenys nurodyti su "*" gali būti tikslinami rengiant darbo projektą, (neesminis projekto keitimas).
2. Altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
3. Brėžinio skersiniame pjūvyje nurodomi pagrindiniai g/b konstrukcijos ir polių pagrindo parametrai (nėra tikslių duomenų apie esamą konstrukciją tad matmenys nurodomi preliminarūs).
4. Pjūvių DE-3; DE-4; DE-5 vietas plane žiūrėti pirmame brėžinio lape.
5. Sprendiniai įgyvendinami projektu: "Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės, Klaipėdoje, statybos projektas".
6. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.
7. Demontuojamų konstrukcijų, darbų ir medžiagų kiekiai pateikiami projekto kiekių žiniaraštyje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
K2303-XX-TP-SK-1.B-02	4	4	0

H=420.0mm L=594.0mm



1 Krantinė Nr.20; Fasadas

M 1 : 100


Pastabos:

1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
2. Skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-06.
3. Projektinis dugnas vaizduojamas sąlyginiai.
4. Įlaidinių profilių įrengimo vieta plane žiūrėti brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-04.
5. Atmušų, švartavimo stulpelių ir fasadinių švartavimo stulpelių įrengimo žingnis gali būti tikslinamas darbo projekte
6. Targ geležbetoninio antstato blokų įrengiamos deformacinės siūlės, deformacinės siūlės plotis t=30mm.
7. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI / KONKURSUI
LAIDA	RENGIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	KORDONAS, MB	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJI UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SPV	Darius Novikas		
SPDV	Vytautas Griškonis	UTNO NUMERIS IR PAVADINIMAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
INŽ	Tomas Baločinas		KRANTINĖS NR.20 FASADAS M1:100 / 0
STATYTOJAS	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA	DOKUMENTO ŽYMUO	K2303-XX-TP-SK-1.B-05 / LAPAS 1 / LAPŲ 1
LT	UŽSAKOVAS		

Autorių teisės saugomos



1 **Krantinė Nr.19; Fasadas**
M 1 : 100

Pastabos:
1. Matmenys brėžinyje nurodyti metrais, altitudės nurodytos metrais Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07).
2. Skersiniai pjūviai pateikti brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-10.
3. Projektinis dugnas vaizduojamas salygiškai.
4. Įlaidinių profilių įrengimo vieta plane žiūrėti brėžinyje K2303-XX-TP-SK-1.B-08.
5. Atmušų, švartavimo stulpelių ir fasadinių švartavimo stulpelių įrengimo žingnis gali būti tikslinamas darbo projekte.
6. Targ gelžbetoninio antstato bloką įrengiamos deformacinės siūlės, deformacinės siūlės plotis t=30mm.
7. Projekto aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos ir geologinė ataskaita yra neatskiriama brėžinio dalis.

0	2023-12-06	STATYBOS LEIDIMUI GAUTI / KONKURSUI
LAIDA	LEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVALIF. PATVIR. DOK. NR.	KORDONAS, MB		TATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJO UOSTO G.3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS
SPV	Darius Novikas		TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS / LAIDA
SPDV	Vytautas Griškonis		KRANTINĖS NR.19 FASADAS M1:100	0
INŽ	Tomas Bačūnas			
STATYTOJAS	AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS / LAPŲ
LT			K2303-XX-TP-SK-1.B-09	1 / 1
UŽSAKOVAS				

Autorių teisės saugomos

AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU
Infrastruktūros direktorius

2023 m. _____ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2023-01- Nr. _____

1. Projekto pavadinimas:	**Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas**	
2. Statytojas:	AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija), Janonio g. 24, Klaipėda	
3. Statybos vieta:	Žemės sklypas, kad. Nr. 2101/0010:1, kurį patikėjimo teise valdo Uosto direkcija	
4. Statinių kategorija:	Krantinės Nr. 19 ir Nr. 20 – ypatingieji statiniai	
5. Statinių projekto etapas:	Techninis projektas	
6. Statybos rūšis:	Rekonstravimas	
7. Statinių paskirtis:	7.1. Krantinė Nr. 19 (unik. Nr. 2100-2006-9010) – susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (krantinės); 7.2. Krantinė Nr. 20 (unik. Nr. 2100-2006-9021) – susisiekimo komunikacijos, vandens uostų statiniai (krantinės);	
8. Pagrindiniai duomenys apie statinius:	8.1. Esama krantinė Nr. 19: unik. Nr. 2100-2006-9010 Ilgis* – 102 m Plotis – 18,5 m Viršaus altitudė** – 2,5 m Projektinis gylis** – 8 m	8.2. Esama krantinė Nr. 20: unik. Nr. 2100-2006-9021 Ilgis* – 106,4 m Plotis – 18,5 m Viršaus altitudė** – 2,5 m Projektinis gylis** – 8 m
	** statinių ilgiai ir pločiai tikslinami projektavimo metu* ***gyliai ir aukščiai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77*	
9. Skaičiuojamojo laivo duomenys:	9.1. Krantinė Nr. 19 ir krantinė Nr. 20: - mažieji (pramoginiai ir kiti) laivai; - didžiausio laivo ilgis prie krantinių – iki 140 m, vandentalpa – iki 12000 t	
10. Projekto rengimo pagrindas:	10.1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrasis planas, patvirtintas LR Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278 (toliau – Bendrasis planas); 10.2. Teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto g., Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas (toliau – Detalusis planas), patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465	
11. Projektavimo paslaugų apimtys:	11.1. Parengti ne mažiau kaip 2 **projektinius pasiūlymus:** 11.1.1. pagal 11.2 punkte nurodytas darbų apimtis; 11.1.2. atlikti ir pateikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius projektinius pasiūlymus; 11.1.3. projektinių pasiūlymų sudėtyje detalizuoti techninius sprendinius, sugrupuojant pagrindinius statybos darbus, apskaičiuoti kiekvieno siūlomo projektinio pasiūlymo v	

	skaičiuojamąją kainą ir pateikti pasiūlymus derinti AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninei tarybai; 11.1.4. parengtiems projektiniams pasiūlymams projektuotojas turės gauti Techninės tarybos pritarimą. Gavęs pritarimą projektiniams pasiūlymams projektuotojas rengia techninį projektą. 11.2. Parengti **techninį projektą:** 11.2.1. krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo sprendinius, numatant susiaurinti krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 plotį iki 5 m (tikslus plotis nustatomas pagal projektuojamas konstrukcijas ir įvertinus Detaliojo plano sprendinius). Skaičiavimuose įvertinti esamas krantinės konstrukcijas. Projektinis gylis prie krantinių išlaikomas esamas – 8 m (pagal BAS); 11.2.2. rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 konstrukcijas numatyti tokias, kad nebūtų pažeisti esami inžineriniai tinklai; 11.2.3. parinkti krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 dangų sprendinius numatomoje rekonstruoti dalyje (likusiame krantinių plote palikti esamas dangas); 11.2.4. detalizuoti rekonstruotų krantinių Nr. 19 su Nr. 18 jungtį; 11.2.5. detalizuoti rekonstruotų krantinių Nr. 20 su Nr. 21 jungtį; 11.2.6. projekte numatyti krantinės Nr. 18 rekonstravimą tiek, kiek jos sutrumpėja dėl krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 rekonstravimo; 11.2.7. projekte numatyti galimybę krantinių rekonstravimo metu švartuoti Uosto direkcijos laivus; 11.2.8. projekte numatyti etapus: 1 etapas, kai prie krantinių Nr. 19, 20 švartuojami mažieji (pramoginiai ir kiti) laivai; 2 etapas, kai prie krantinių švartuojami laivai iki 140 m ilgio; 11.2.9. suprojektuoti technologinį kanalą elektros tinklams pagal 9 p. nurodytų laivų poreikius ir apšvietimui, numatyti laivų elektros maitinimo stotelių vietas; 11.2.10. užtikrinti elektros tiekimą laivams krantinių Nr. 19, 20 rekonstravimo darbų metu; 11.2.11. krantinėse Nr. 19 ir Nr. 20 UAB „Memelio miestas“ nurodytose vietose numatyti lietaus nuotekų futliarus; 11.2.12. suprojektuoti būtinus švartavimo įrenginius (atmušus, švartavimo stulpelius) pagal 9 p. nurodytų laivų poreikius; numatyti švartavimo stulpelių korpusų nudažymą ir švartavimo stulpelių žymėjimą pagal uoste priimtą numeraciją; 11.2.13. įvertinti galimybę 9 p. nurodytą skaičiuojamąjį laivą švartuoti panaudojant esamus švartavimo stulpus krantinėse ir laivų švartavimo schemą suderinti su UAB „Memelio miestas“ ir AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO ir pateikti Uosto direkcijai; 11.2.14. suprojektuoti kopėčias išlipti iš vandens; 11.2.15. krantinių eksploatacinės apkrovos turi būti parinktos ir pagrįstos taip, kad jos būtų tinkamos 9 p. nurodytiems laivams švartuoti, taip pat įvertinti Detaliajame plane suplanuotus sprendinius (C kat. gatvė ir kt.); 11.2.16. atlikti konstrukcinius skaičiavimus, pagrindžiančius techniniame projekte priimtus sprendinius, ir atskiroje byloje pateikti Statytojui; 11.2.17. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje pateikti statybos darbų organizavimo, eismo organizavimo schemą, medžiagų sandėliavimo vietų planus, kurie būtų suderinti su UAB „Memelio miestas“, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO ir Uosto direkcija, nurodyti statybos darbų trukmę; 11.2.18. projektuojamus gylius ir aukščius pa sistemose.

	11.3. Parengtą techninį projektą suderinti su UAB „Memelio miestas“, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija KLASCO, Lietuvos kariuomene, Uosto direkcijos kapitono tarnyba ir kitomis technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis). 11.4. Projekto sprendinius suderinti su greta esančių uosto objektų įgyvendinamų arba įgyvendintų projektų sprendiniais, įskaitant, bet neapsiribojant objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21a, 22a, 23a statybos, Naujoji uosto g. 3, Klaipėdoje, ir administracinės paskirties pastato, Naujojo sodo g. Klaipėdoje, statybos projektas” sprendinius, kuriuos pateiks Uosto direkcija. 11.5. Nustatyti techninio projekto statybos skaičiuojamąją kainą, parengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį. Rengiant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį, medžiagų, gaminių, kurių vertė didesnė negu 10 % bendros objekto kainos, skaičiuojamojoje kainoje nustatyti įkainiai turi būti pagrįsti trijų gamintojų (tiekėjų) komerciniais pasiūlymais, kuriuos gauna projekto rengėjas ir pateikia techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtyje. 11.6. Projektuotojas turi numatyti visus projektui parengti ir juos patvirtinti reikalingus darbus ir paslaugas, įtraukti juos į bendrą projekto atlikimo kainą. Jokių papildomų mokėjimų už darbus ar paslaugas, kurių tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, nebus. 11.7. Parengti darbų kiekių žiniaraščius ir nustatyti skaičiuojamąją statybos darbų kainą kiekvienai krantinei atskirai. 11.8. Vadovaujantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina parengti darbų kiekių žiniaraščius konkursui dėl darbų, kurie bus atliekami Uosto direkcijos užsakymu, kur būtų aiškiai išskirta kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu. 11.9. Užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina. 11.10. Esant poreikiui, projektuotojas, suderinęs su statytoju, techninio projekto pavadinimą gali tikslinti atsižvelgdamas į projekte nustatytą darbų apimtį.
12. Kitos papildomos sąlygos:	12.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam projektui parengti ir įgyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas projektą, privalo pasitikslinti visus statytojo pateiktus išeities duomenis; projektuotojas atsako už projekto kokybę ir už priimtus projektinius sprendinius. 12.2. Jeigu reikia, pateiktą topografinę nuotrauką privalo pasitikslinti projektuotojas (topografinėje nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo parengta topografinė nuotrauka). 12.3. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita parengta atskiru Uosto direkcijos užsakymu. 12.4. Atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (dėl krantinių rekonstravimo): 12.4.1. parengti visą dokumentaciją, reikalingą planuojamos ūkinės veiklos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikti; 12.4.2. pateikti Uosto direkcijai atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo; 12.4.3. jei atrankos išvada dėl poveikio

	planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas, šio dokumento rengėją Uosto direkcija parinks atskiru viešojo pirkimo konkurso būdu; 12.4.4. jei atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo teigia, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektuotojas turės pakoreguoti ir pakartotinai suderinti kalendorinį paslaugų atlikimo grafiką, atsižvelgdamas į poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimo ir išvados gavimo laikotarpį. 12.5. Projektuotojas, įgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą. 12.6. Parengtą ir preliminariai suderintą su technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis) techninį projektą pristatyti, dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos pritarimą. 12.7. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 12.8. Techninio projekto rengimo metu projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 12.9. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Uosto direkcijos techninės tarybos posėdžių metu. 12.10. Projektiniai pasiūlymai ir techninio projekto sprendiniai pateikiami AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamo Techninės tarybos posėdžio dienos. 12.11. Gavus projekto ekspertizę su teigiama išvada „Techninį projektą galima tvirtinti“, projektuotojas (įgaliotas Uosto direkcijos) gauna statybą leidžiantį dokumentą. 12.12. Pirmą kartą techninio projekto ekspertizė atliekama Uosto direkcijos užsakymu. Jei techninis projektas turi trūkumų, tai už visų kitų ekspertizių atlikimą moka projektuotojas. 12.13. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus. 12.14. Rengiant projektą vadovautis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais. 12.15. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui parinkti metu. 12.16. Jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi atlikti projektinio sprendinio pakeitimą ir parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymą šiems darbams. 12.17. Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. 12.18. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: 12.18.1. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstat

	reglamentai ir kt.; 12.18.2. jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi atlikti projektinio sprendinio pakeitimą ir parengti statybos skaičiuojamąją kainą šiems darbams; 12.18.3. prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus techninio projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus. 12.19. Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių teikdamas pasiūlymą projektuotojas nenumatė, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. 12.20. Pagal projektinius pasiūlymus, kuriems pritarė Uosto techninė taryba, parengtą ir preliminariai suderintą su technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis) techninį projektą pristatyti, dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizės atlikimo) ir gauti jos pritarimą. Jei paaiškėja, kad pasirinktas projektinis pasiūlymas buvo parengtas nekokybiškai ir dėl to žymiai padidėjo objekto įgyvendinimo vertė parengus techninį projektą, Uosto techninės tarybos nutarimu projektuotojas iš naujo rengia techninį projektą pagal kitą projektinių pasiūlymų variantą savo sąnaudomis.
13. Projekto sudėtis:	13.1. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, įskaitant statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį. 13.2. Atskirai pateikti konstrukcinių skaičiavimų bylą.
14. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:	14.1. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis LR statybos įstatymu, kitais statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. 14.2. EAU 2012 „Hidrotechninių statinių, uostų ir vandens kelių komiteto rekomendacijos“ 9-tas leidimas (rekomenduojama literatūra, jei yra neapibrėžtumų STR ir euronormose). 14.3. 10 punkte išvardinti teritorijų planavimo dokumentai. *Pastaba*. Taikant euronormas, koeficientus priimti pagal nacionalinius priedus Lietuvai.
15. Projektinės dokumentacijos skaičius:	15.1. Parengti projektinių pasiūlymų 1 popierinę versiją ir 1 egz. PDF formatu. 15.2. Parengti 4 techninio projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darbų kiekių žiniaraščius kiekvienam statiniui atskirai) popierine versija. 15.3. 2 egzempliorius skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi projekte naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu, ir papildomai pridėti brėžiniai DWG formatu. Papildomai pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus. 15.4. Atskirai pateikti konstrukcijų skaičiavimų bylą 1 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF formatu. 15.5. Patikslinta topografinė nuotrauka (jeigu ji tikslinama) pateikiama po 2 egz. popierine versija ir po 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais. 15.6. Pateikti planuojamos ūkinės veiklos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumento 2 egz. popierine versija ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje 15.7. Konkursiniai darbų kiekių žiniaraš

	laikmenoje (1 egz.). 15.8. Techninei tarybai svarstyti pateikiami dokumentai 1 egz. PDF formatu.
16. Išeities duomenys:	16.1. Inžinerinių geologinių tyrimų archyviniai duomenys: UAB Geologijos ir projektavimo centro parengti geologiniai tyrimai „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18 Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, kapitalinis remontas. Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai“, 2016 m. 16.2. Krantinių techniniai pasai. 16.3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų kopijos. 16.4. Topografinė nuotrauka. 16.5. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2016-03-10 techninės specifikacijos Nr. T-32 „Atmušų ir jų dalių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėms gamyba ir pristatymas“ *(Pastaba: 12.2.3 ir 12.2.4 punktai keičiami į „Pelenai + kreida (vertinami kartu) – MAX 5 %)* 16.6. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita.

PRIDEDAMA. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

SITUACIJOS SCHEMA



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-07-28 11:03:08

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3198635**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2023-02-24**
Klaipėda

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Klaipėda
Unikalus daikto numeris: **4400-5989-7358**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2101/0010:101 Klaipėdos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2101-0010-0001**
Žemės sklypo plotas: **1073.7495 ha**
Užstatyta teritorija: **483.7848 ha**
Vandens telkinių plotas: **589.9647 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **262207000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-07-10**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-05-02**

2.2. **Pastatas - Priėmimo - išdavimo punktas**
Adresas: **Klaipėda, Minijos g. 180**
Unikalus daikto numeris: **4400-5390-7834**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Paslaugų**
Žymėjimas plane: **102L1g**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Individuali centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **301.13 kv. m**
Pagrindinis plotas: **211.78 kv. m**
Tūris: **1213 kub. m**
Užstatytas plotas: **337.00 kv. m**
Koordinatė X: **6172564**
Koordinatė Y: **321955**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **235000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **235000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2020-03-30**
Vidutinė rinkos vertė: **159000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-03-30**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-03-30**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **A+**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **11.76 kWh/m2/m.**

2.3. **Kiti inžineriniai statiniai - Krantinės konvejerio galerija**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 24**
Unikalus daikto numeris: **4400-5533-2664**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Aukštis: **19.07 m**
Ilgis: **100.74 m**
Plotas: **701.80 kv. m**
Medžiaga: **Metalas**
Koordinatė X: **6173726.43**
Koordinatė Y: **320581.21**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **191000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
Atkuriamoji vertė: **188000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-03-07**
Vidutinė rinkos vertė: **188000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-03-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-10-10**

2.4. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė Klaipėda**
Unikalus daikto numeris: **4400-5616-3110**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **1k**
Statybos pradžios metai: **2020**
Statybos pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Plotas: **2523.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **203000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **203000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-02-23**
Vidutinė rinkos vertė: **203000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-02-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-02-23**

2.5. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Adresas: **Klaipėda, Minijos g. 180**
Unikalus daikto numeris: **4400-5390-7867**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **1V**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **85.38 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6550 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
Atkuriamoji vertė: **6290 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Vidutinė rinkos vertė: **6290 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-27**

2.6. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai Klaipėda**
Unikalus daikto numeris: **4400-5604-8696**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **2V**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **206.88 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15100 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
Atkuriamoji vertė: **14500 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Vidutinė rinkos vertė: **14500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-27**

2.7. **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
Adresas: **Klaipėda, Minijos g. 180**
Unikalus daikto numeris: **4400-5390-7878**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Žymėjimas plane: **1KF**
Statybos pradžios metai: **2019**
Statybos pabaigos metai: **2020**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **337.43 m**
Tūris: **6 kub. m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų įrenginio reikšmė: **Buitiniai**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **33500 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **32600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Vidutinė rinkos vertė: **32600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-01-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-01-27**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarii**
2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarii

2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-k**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-07**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.5.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-15**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-22**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-03-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCE-100-210322-00236**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-25**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2003-03-31 Perdavimo - priėmimo aktas**
2011-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 183
2011-03-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VN-10
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-02-14 Susitarimas Nr. NTS-10
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Aprašymas: **Valdomas plotas - 38024.00 kv.m.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

5.2. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 822**
2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 582
2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-02-14 Susitarimas Nr. NTS-10
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Aprašymas: **Valdomas plotas - 10699471.00 kv.m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komuni**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio sk**
Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394

2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.2. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: **LITGRID AB, a.k. 302564383**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-96**
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Plotas: **2.9159 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.3. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394**
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.4. **Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-(14.13.2.)-394**
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.5. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: **LITGRID AB, a.k. 302564383**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-96**
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorin
Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorin
Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)

2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Plotas: **2.9159 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.6. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.42.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-68/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.7. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.93.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-73/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.8. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.92.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-74/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.9. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.40.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-71/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.10. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.46.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-69/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.11. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.47.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.12. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.47.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-08-20 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-7215**
2019-08-21 IDK Nr. 20120190126290
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.13. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-29 Sutartinis įkeitimas Nr. 3802**
2017-06-30 IDK Nr. 20220170048228
2023-02-15 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 1433
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-06-07 Nuomos sutartis Nr. 20-13/2017ž/20-2017-174**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.14. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.96.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-05 Sutartinis įkeitimas Nr. 2761**
2019-06-07 IDK Nr. 20220190110096
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.15. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.99.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-04-28 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-4715**
2021-04-29 IDK Nr. 20120210028073
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-63/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.16. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.17. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.87.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis,**
24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283

Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.18. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.32.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.19. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.74.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.20. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.98.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.21. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-21 IDK Nr. 20220140060814**
2014-07-21 Sutartinis įkeitimas Nr. M-5453
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.22. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-06 Sutartinis įkeitimas Nr. 11414**
2022-09-07 IDK Nr. 30000119066746
2023-04-24 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4683
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2021-06-11 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2021ž/20-2021-150 Teisės plotas - 490456 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.23. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-28 Sutartinis įkeitimas Nr. 4853**
2021-06-29 IDK Nr. 20220210043533
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.24. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.76.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-22 Sutartinė hipoteka Nr. 2795**
2015-06-29 IDK Nr. 20120150035542
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.25. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.76.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-22 Sutartinė hipoteka Nr. 2795**
2015-06-29 IDK Nr. 20120150035542
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.26. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-12 Sutartinis įkeitimas Nr. K1ES-4220**
2017-05-15 IDK Nr. 20220170036220
2022-06-08 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. K1ES-6303
2023-03-30 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. K1ES-3231
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.27. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.23.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2019-10-16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.28. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.95.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-93/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.29. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.96.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-10 Sutartinis įkeitimas Nr. 2067**
2018-05-11 IDK Nr. 20220180047652
2022-11-16 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4628
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kur**
03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558

Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.30. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.53.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-09-21 IDK Nr. 30000119472971**
2022-09-21 Sutartinis įkeitimas Nr. 6168
2023-06-23 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 4286
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2016ž/20-2016-558 Teisės plotas - 0.3395 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.31. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.32. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.87.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.33. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.32.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.34. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.74.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.35. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.98.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.36. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Sutartinė hipoteka Nr. M-4251**
2016-05-31 IDK Nr. 20120160032855
2022-12-08 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. 6658
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.37. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.86.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-25/2018ž/20-2018-169**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.38. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.89.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-24/2018ž/20-2018-168**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.39. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.83.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-23/2018ž/20-2018-167**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.40. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.,**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257

2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-05-16 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2018ž/20-2018-152**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.41. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.72.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2017ž/20-2017-59**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.42. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.24.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2017ž/20-2017-58**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.43. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-65/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.44. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-66/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.45. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.39.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-05-21 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-5891**
2021-05-24 IDK Nr. 20120210034257
2022-09-14 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-10244
2022-11-16 Sutartinės hipotekos pakeitimas Nr. K1ES-12893
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-67/2016ž/20-2016-558**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.46. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.35.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2012-06-15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.47. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.49.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.48. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.49. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.36.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013699**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1577
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-90/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.50. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.94.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-12-18 Sutartinis įkeitimas Nr. JV-8188**
2020-12-21 IDK Nr. 20220200076874
2022-02-03 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 1207
2022-07-13 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 6539
2023-02-22 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2022
2023-02-22 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2056
2023-03-17 Sutartinio įkeitimo pakeitimas Nr. 2986
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, ku**
04 Nuomos sutartis Nr. 20-50/2016ž/20-2016-559

Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.51. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, a**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuom**
16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.52. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.95.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-93/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.53. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.35.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2012-06-15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.54. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.49.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.55. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.56. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.36.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-02-12 IDK Nr. 20120190013797**
2019-02-12 Sutartinė hipoteka Nr. MK-1590
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-90/2016ž/20-2016-559**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.57. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151**
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.58. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.74.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151**
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.59. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.98.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151**
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.60. **Įkeitimas**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-16 IDK Nr. 20220160093151**
2016-12-16 Sutartinis įkeitimas Nr. M-10177
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.61. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.81.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-17 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-12889**
2022-11-17 IDK Nr. 30000121317561
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2016ž/20-2016-558 Teisės plotas - 0.4473 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.62. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašyt**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-17 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-12**
2022-11-17 IDK Nr. 30000121317561
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sut**
03 Nuomos sutartis Nr. 20-75/2016ž/20-201
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.63. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašyt**

Įregistravimo pagrindas: **2022-11-17 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-12889**
2022-11-17 IDK Nr. 30000121317561
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-77/2016ž/20-2016-558 Teisės plotas - 1.535 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

6.64. **Hipoteka**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1., 7.26.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-11-17 Sutartinė hipoteka Nr. K1ES-12889**
2022-11-17 IDK Nr. 30000121317561
Aprašymas: **Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios atsiradimo pagrindas 2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-76/2016ž/20-2016-558 Teisės plotas - 0.4595 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Įgaliotinis: **Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-06-02 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 4-2-60/61-2006-244**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.2. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Įgaliotinis: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-297**
2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-296
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.3. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-26 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 6613**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.4. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-13 Jungtinės veiklos sutartis Nr. LP-426**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.5. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-01-23 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 451**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.6. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-04-14 Jungtinės veiklos sutartis Nr. LP-1138**
2016-06-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. LP-800
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.7. **Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-01-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2019-72**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-55/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **1.5353 ha**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,5353 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Kimela", a.k. 302411487**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-41/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1952 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.10. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-56/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 3,1992 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.11. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120**
Aprašymas: **2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-12, nekilnojamojo daikto kodas - 22012**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.12. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Pajūrio autopaslaugos", a.k. 302633139**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-07 Nuomos sutartis Nr. 20-13/2017ž/20-2017-174**
2017-07-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unik**
suteiktas plotas 0,0883 ha. Sklypą pertvarkius
sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.13. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos žuvys", a.k. 141164214**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-120/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0895 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.14. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-66/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2017ž/20-2017-19
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,9766 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.15. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-110/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,912 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.16. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 8,4122 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.17. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561**
2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-123/2016ž/20-2016-571
2016-11-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-125/2016ž/20-2016-581
2017-02-01 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-05/2017ž/20-2017-41
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2017Ž
2017-10-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-31/2017Ž/20-2017-263
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2018Ž/20-2018-26
2018-02-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2018Ž/20-2018-61
2018-07-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-27/2018Ž/20-2018-235
2018-11-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-36/2018Ž/20-2018-322
2019-07-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2019/20-2019-209
2019-09-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-16/2019Ž/20-2019-263
2019-11-22 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-22/2019Ž/20-2019-304
2020-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2020Ž/20-2020-145
2020-12-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2020Ž/20-2020-252
2021-04-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2021Ž
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 13,3059 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2016-10-05**

7.18. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-65/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2017ž/20-2017-21
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,456 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.19. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-32/2018ž/20-2018-282**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2674 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.20. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-08-23 Nuomos sutartis Nr. 20-22/2021ž/20-2021-220**
2021-11-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2021Ž/20-2021-271
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 7525.00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.21. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVI**
140451567
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-111/2016ž/20-2016-561**
2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-122/2016ž/20-2016-570
2017-09-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-24/2017Ž/20-2017-245
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2018Ž/20-2018-25
2018-02-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2018Ž/20-2018-62
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 10,1524 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.22. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba, a.k. 190782819**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2003-03-31 Nuomos sutartis Nr. 20-23/2003ž**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,6765 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.23. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-10-16 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2019ž/20-2019-277**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0094 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.24. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2017ž/20-2017-58**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,6262 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.25. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-118/2016ž/20-2016-561**
2017-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2017Ž/20-2017-248
2017-12-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-38/2017Ž/20-2017-328
2018-10-01 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-33/2018Ž/20-2018-288
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 40,5894 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.26. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-76/2016ž/20-2016-558**
2019-10-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2019Ž/20-2019-278
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,4595 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.27. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-43/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1311 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.28. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1405 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.29. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-06-11 Nuomos sutartis Nr. 20-17/2021ž/20-2021-150**
2021-09-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-23/2021Ž,/20-2021-235
2022-04-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2022Ž
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 490456,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2021-06-11**

7.30. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-109/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2225 ha. Sklypą pertvarkius pa**
sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.31. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-95/2016ž/20-2016-559**
2019-04-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2019Ž/20-2019-117
2020-07-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-16/2020Ž/20-2020-147
2020-11-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2020Ž/20-2020-232
2021-07-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2021Ž/20-2021-194
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 20,152 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.32. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0344 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.33. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-108/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0976 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.34. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-114/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2152 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.35. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž**
2012-08-14 Sutartis Nr. 20-37/2012Ž/20-2012-302
2013-04-24 Sutartis Nr. 20-26/2013Ž
2013-09-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-108/2013Ž/20-2013-365
2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-132/2013Ž/20-2013-442
2013-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-142/2013Ž/20-2013-487
2014-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2014Ž/20-2014-12
2014-06-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2014Ž/20-2014-216
2014-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2014Ž/20-2014-314
2014-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2014Ž/20-2014-402
2015-02-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2015Ž/20-2015-129
2015-04-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-49/2015Ž/20-2015-223
2015-11-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-52/2015Ž/20-2015-473
2016-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2016Ž/20-2016-66
2016-01-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2016Ž/20-2016-77
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 3,6842 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.36. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-90/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0109 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.37. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-115/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 3,3637 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.38. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Ekolaužas", a.k. 300741447**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-45/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,3619 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.39. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 3000153**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-67/2016ž/20-201**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2(
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus**
suteiktas plotas 1,5078 ha. Sklypą pertvarkius pad

sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.40. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-71/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,7523 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.41. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-97/2016ž/20-2016-559**
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2017Ž/20-2017-250
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-40/2017Ž/20-2017-324
2018-03-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-08/2018Ž/20-2018-79
2018-04-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2018Ž/20-2018-111
2019-11-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2019Ž/20-2019-296
2020-02-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2020Ž/20-2020-36
2020-03-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20/06/2020Ž/20-2020-66
2021-11-03 Susitarimas Nr. 20-24/2021ž/20-2021-259
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 13,2331 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.42. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-68/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0103 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.43. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267
2021-11-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 5/20-2021-270
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 18,4575 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.44. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-116/2016ž/20-2016-561**
2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-117/2016ž/20-2016-561
2017-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-21/2017Ž/20-2017-219
2017-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-36/2017Ž/20-2017-310
2018-05-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2018Ž/20-2018-157
2018-06-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/18Ž
2018-11-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-34/2018Ž/20-2018-315
2020-04-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-09/2020Ž/20-2020-84
2020-12-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2020Ž/20-2020-255
2021-03-29 Nuomos sutartis Nr. 20-04/2021ž/20-2021-73
2021-04-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2021Ž
2021-11-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2021Ž/20-2021-262/1
2022-05-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2022Ž/20-2022-150
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 45,9287 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2021-03-29 iki 2066-10-05**

7.45. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,234 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.46. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-69/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,0198 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.47. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMI**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,6048 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.48. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-102/2016ž/20-2016-561**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,5792 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.49. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559**
2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-119/2016Ž/20-2016-615
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 10,0418 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.50. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-77/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,535 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.51. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, a.k. 188601279**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 4**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,642 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.52. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-94/2016/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,5481 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.53. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, a.k. 141888089**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,3395 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.54. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-101/2016ž/20-2016-561**
2017-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-32/2017Ž/20-2017-296
2019-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2019Ž/20-2019-289
2020-06-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-15/2020Ž/20-2020-139
2020-08-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2020Ž/20-2020-175
2021-03-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2021Ž
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 13,2106 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2016-10-05 iki 2066-10-05**

7.55. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **SMK Aukštoji mokykla, a.k. 291823650**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1303 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.56. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1**
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
2017-04-26 Sutartis Nr. 7
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 6,4325 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.57. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1**

Įregistravimo pagrindas: **2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
2018-09-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2018Ž/20-2018-278
2020-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2020Ž/20-2020-182
2021-01-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2021Ž/20-2021-19
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 7,416 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.58. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1**
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
2017-04-26 Sutartis Nr. 7
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,4037 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.59. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Lietuvos saugios laivybos administracija, a.k. 188781973**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-11 Panaudos sutartis Nr. 2**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,8618 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.60. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA", a.k. 210430080**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-47/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2326 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.61. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Maxoil", a.k. 303052998**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-22 Nuomos sutartis Nr. 20-22/2018ž/20-2018-161**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1953 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.62. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,5373 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.63. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-98/2016ž/20-2016-559**
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-41/2017Ž/20-2017-325
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,2998 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.64. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2013ž**
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-153/2013Ž/20-2013-539
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-18/2015ž/20-2015-96
2015-12-03 Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 5
2015-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0102 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.65. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINA**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-40/2016ž/20-**
2022-01-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-0
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikal**
suteiktas plotas 5,0472 ha. Sklypą pertvarkius p

sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.66. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **LITGRID AB, a.k. 302564383**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2013ž/20-2013-228/SUT-152-13**
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-151/2013Ž/20-2013-536
2015-01-08 Sutartis Nr. 20-16/2015Ž/20-2015-79/SUTP-50-15
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,5481 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.67. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta", a.k. 161410513**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-61/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1707 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.68. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-75/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 5,5142 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.69. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-44/2016Ž/20-2016-559**
2017-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-22/2017Ž/20-2017-221
2019-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-13/2019Ž/20-2019-239
2020-09-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-24/2020Ž/20-2020-202
2021-04-26 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-13/2021Ž
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 240300.00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2016-10-04**

7.70. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "VIZA", a.k. 140103870**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-07-19 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2013ž/20-2013-316**
2015-01-27 Sutartis Nr. 20-26/2015Ž/20-2015-108
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 2,7996 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.71. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
2019-10-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4/20-2019-267
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 19,3321 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.72. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2017ž/20-2017-59**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,253 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.73. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Malkų įlankos terminalas, UAB, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2016ž/20-2016-561**
2017-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-33/2017Ž/20-2017-297
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 2,3713 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.74. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/**
2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį
2019-06-20 Susitarimas pakeisti sutartį
2019-08-19 Susitarimas pakeisti sutartį

2020-01-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2020Ž
2021-05-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2021Ž/20-2021-116
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,4358 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.75. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-83/2016ž/20-2016-558**
2021-11-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2021Ž/20-2021-280
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 6
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 2,0411 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.76. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
2018-09-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2018Ž/20-2018-278
2020-08-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2020Ž/20-2020-182
2021-01-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2021Ž/20-2021-19
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,645 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.77. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-87/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0513 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.78. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-86/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0183 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.79. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "GINDANA", a.k. 163351323**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-04-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2020ž/20-2020-72**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 2055,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2020-04-01 iki 2066-10-04**

7.80. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-81/2016ž/20-2016-558**
2018-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-37/2018Ž/20-2018-323
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-06-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3
2022-09-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 4
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 7
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0006 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.81. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,4473 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.82. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "ROMIDA", a.k. 141422650**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-57/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1055 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.83. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 30001**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-23/2018ž/20-2**

Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0796 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.84. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 302526112**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-01-03 Panaudos sutartis Nr. 5/20-2022-43/19FT-2**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,0499 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**
Terminas: **Nuo 2022-01-03 iki 2063-01-04**

7.85. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-01-30 Nuomos sutartis Nr. 20-02/2020ž/20-2020-32**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,0572 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.86. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-25/2018ž/20-2018-169**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,431 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.87. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-09-24 Nuomos sutartis Nr. 20-31/2018ž/20-2018-283**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2819 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.88. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-82/2016ž/20-2016-558**
2021-11-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2021Ž/20-2021-279
2022-02-07 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1
2022-12-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 5
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,2216 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.89. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-23 Nuomos sutartis Nr. 20-24/2018ž/20-2018-168**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1544 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.90. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-04-08 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2021ž**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 45002,00 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.91. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2013ž**
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-152/2013Ž/20-2013-538
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2015ž/20-2015-95
2016-01-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2016Ž/20-2016-65
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,3586 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.92. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-74/2016ž/20-2016-558**
2017-11-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2017Ž/20-2017-301
2018-02-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2018Ž/20-2018-53
2018-05-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-15/2018Ž/20-2018-150
2018-10-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2018Ž/20-2018-298
2019-05-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-0?/2019Ž/20-2019-146
2020-02-06 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-0
2020-05-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-1
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unika**
suteiktas plotas 11,1124 ha. Sklypą pertvarkius
sutarties sąlygas, nepateiktas.
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.93. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-73/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 1,563 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.94. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "KUUSAMET", a.k. 111693432**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-50/2016ž/20-2016-559**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 3,2882 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.95. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-93/2016ž/20-2016-559**
2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-121/2016Ž/20-2016-616
2016-12-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-126/2016Ž/20-2017-12
2018-05-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2018Ž/20-2018-151
2019-10-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-15/2019Ž/20-2019-279
2019-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-23/2019Ž/20-2019-320
2020-03-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-07/2020Ž/20-2020-69
2020-08-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2020Ž/20-2020-167
2020-10-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2020Ž/20-2020-229
2021-03-31 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-08/2021Ž
2021-08-25 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2021ž/20-2021-219
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 265881 kv.m. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.96. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **S. Jokužio leidykla-spaustuvė, a.k. 140009061**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,6522 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.97. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-05-16 Nuomos sutartis Nr. 20-21/2018ž/20-2018-152**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 0,1173 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.98. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565**
2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2017Ž
2019-06-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-06/2019Ž/20-2019-185
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 3,0697 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

7.99. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS", a.k. 141039755**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-63/2016ž/20-2016-558**
Aprašymas: **Nuomos sutartis sudaryta žemės sklypui unikalus Nr. 2101-0010 0001, nuomai suteiktas plotas 2,7103 ha. Sklypą pertvarkius padalijimo būdu susitarimas, keičiantis sutarties sąlygas, nepateiktas.**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-12**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Savavališka statyba (kadastro žyma)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. SSA-30-210113-00005**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-14**

10.2. **Savavališka statyba (kadastro žyma)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-10-08 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. SSA-30-201008-00045**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-14**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
STANISLOVAS STANKEVIČIUS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-26**
2022-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų

Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-10**

10.4. **Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5989-7358, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-469-(14.13.111 E.)**
2021-12-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-494-(14.13.111 E.)
2022-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-226-(14.13.111.)
2022-12-06 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-1035-(14.13.2 E.)
2023-05-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-382-(14.13.2 E.)
2023-06-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13VĮ-454-(14.13.2 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2023-07-10**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VYTAUTAS MALONĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-09-09 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1682**
2021-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-06**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5533-2664, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-10-28 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1-k
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-06**

10.7. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
TADAS NAUDŽIUS
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.5.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **2010-12-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206**
2021-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-11**

10.8. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5390-7867, aprašyti p. 2.5.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-5604-8696, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-5390-7878, aprašyti p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: **2021-01-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-05-25 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2021-06-11**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AINA JANČAUSKIENĖ
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2544**
2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-19**

10.10. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-5616-3110, aprašyti p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-02-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-04-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-19**

10.11. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2021-03-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. ACCE-100-210322-00236
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-25**

10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
AINA JANČAUSKIENĖ
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2544**
2020-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2021-03-25**

10.13. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-5390-7834, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-05-13 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. TR-0119-04564/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-05-14**
Terminas: **Nuo 2020-05-13 iki 2030-05-13**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100351755**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-05-25 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio Nemuno gatvėje, sklype 2101/0010:1, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., pertvarkymo projektas Nr. D7A3201616**
Įregistravimo data: **2022-05-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **357 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122902**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 1**
skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtini
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **223 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122841**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **26 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092877**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **135 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092881**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **90 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094641**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092970**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **158 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099153**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3201 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100098971**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **190 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110886**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **594 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110970**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **947 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113093**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **337 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112478**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2466 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115019**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **42 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115464**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2524 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.16. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirt**
Teritorijos unikalus numeris: **100116121**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1190 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.17. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114466**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **226 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.18. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111844**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.19. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113151**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1172 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.20. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113261**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **28 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.21. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113473**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.22. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121466**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **25 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.23. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111812**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.24. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119754**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **359 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.25. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100042446**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-17 10 kV ir 0,4 kV kabelio linijos bei MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3957498**
Įregistravimo data: **2021-09-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.26. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355946**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **6177 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.27. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355953**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **565 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.28. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376824**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **29863 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.29. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infras vienuoliktasis skirsnis)**

Teritorijos unikalus numeris: **100355879**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1957 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.30. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100375830**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **249 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.31. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355194**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **150 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.32. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376174**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4852 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.33. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100400414**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-06-22 Gamybinio statinio prijungimas prie skirstomųjų tinklų, Laistų g. 37, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r.sav. Nr. E1N3159578**
Įregistravimo data: **2023-06-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2225 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.34. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100374484**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.35. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094241**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.36. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092834**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **591 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.37. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095953**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **25648 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.38. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099228**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **199 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.39. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099181**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **55 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.40. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111133**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.41. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111861**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1230 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.42. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis s**
Teritorijos unikalus numeris: **100111678**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **195 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.43. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110695**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **594 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.44. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111049**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **91 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.45. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116484**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **125 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.46. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116592**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **104 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.47. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112925**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.48. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113361**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.49. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113042**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.50. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100027040**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-08-10 Transporto paskirties pastato - keleivių stoties rekonstrukcija Nemuno g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E2N3124722**
Įregistravimo data: **2021-08-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **247 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.51. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119485**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1192 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.52. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121742**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.53. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377450**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1362 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.54. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356124**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3433 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.55. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, k**
Teritorijos unikalus numeris: **100377619**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKL**

SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410
Įregistravimo data: **2022-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **72248 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.56. Teritorijos pavadinimas: **Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100399682**
Įregistravimo pagrindas: **Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos; 2023-05-12 AB Grigeo Klaipėda sanitarinė apsaugos zona Nr. (3-11 14.3.4 Mr)BS-5571**
Įregistravimo data: **2023-06-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **68436 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.57. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100040985**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-17 10 kV ir 0,4 kV kabelio linijos bei MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3957498**
Įregistravimo data: **2021-09-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **107 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.58. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095431**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.59. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092853**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **508 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.60. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100098790**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **381 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.61. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099380**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2021 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.62. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100109354**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1054 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.63. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099326**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **185 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.64. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110975**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **505 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.65. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115389**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1314 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.66. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112555**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1088 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.67. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115408**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **187 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.68. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III sky**
Teritorijos unikalus numeris: **100113326**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos min**
elektros tinklų teritorijų plano patvirtin
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **280 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.69. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110794**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **821 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.70. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116488**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1168 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.71. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116114**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2701 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.72. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110905**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **509 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.73. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115335**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **460 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.74. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116020**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **200 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.75. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122329**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **500 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.76. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119225**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.77. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119312**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **331 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.78. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121330**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **954 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.79. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100375404**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.80. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100374526**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1395 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.81. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100375901**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **260 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.82. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvi**
Teritorijos unikalus numeris: **100348859**

Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-04-19 Mobilus uosto kranas, Minijos g. 180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3178906**
Įregistravimo data: **2022-05-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **136 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.83. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356040**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **279 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.84. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377930**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.85. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376733**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **72501 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.86. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376670**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **139 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.87. Teritorijos pavadinimas: **Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės teritorijos (VIII skyrius)**
Teritorijos unikalus numeris: **100351459**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2019-12-11 Nutarimas "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo" Nr. 1278**
Įregistravimo data: **2022-05-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.88. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100080396**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **230 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.89. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100091423**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **7 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.90. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092952**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **104 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.91. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092367**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2029 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.92. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100096341**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **822 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.93. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092929**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **486 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.94. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100096175**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.95. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ket**
Teritorijos unikalus numeris: **100094145**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **283 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.96. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095072**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **104 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.97. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094179**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **70 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.98. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100098898**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1458 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.99. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099022**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.100. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116559**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **317 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.101. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110940**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **6421 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.102. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115416**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **63 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.103. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115238**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **22 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.104. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116693**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1098 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.105. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119191**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **352 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.106. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114421**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2466 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.107. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112517**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **90 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.108. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ke**
Teritorijos unikalus numeris: **100121132**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr.**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **242 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.109. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112528**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **173 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.110. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111801**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.111. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119108**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2063 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.112. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119470**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **317 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.113. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100118985**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **92 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.114. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356399**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-05-23 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E2N3188963**
Įregistravimo data: **2022-07-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **130 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.115. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376966**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **8 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.116. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377226**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **534 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.117. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355532**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1230 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.118. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376740**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-13**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.119. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356205**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **176 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.120. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100354470**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-04-23 Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio Marių g. (iki sklypo kad. Nr. 2101/0010:1 ribos), Klaipėdos m. Sav., įrengimo projektas Nr. K19/155-ĮP-D-01**
Įregistravimo data: **2022-07-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.121. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infr vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355959**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-3**
Įregistravimo data: **2022-07-15**

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.122. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100377019**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **124 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.123. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100393027**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-31 El. įrenginių iškėlimas/apsaugojimas Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Židikų sen., Mažeikių r. sav. Nr. E2N3256205**
Įregistravimo data: **2023-04-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **156 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.124. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100080336**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1115 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.125. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093200**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3202 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.126. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100091038**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **339 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.127. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095615**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **353 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.128. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092543**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1085 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.129. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094050**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **328 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.130. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111742**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **89 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.131. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111640**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **429 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.132. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110999**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **14 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.133. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115167**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.134. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113548**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 20**
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2257 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.135. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116153**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **155 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.136. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112876**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **947 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.137. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114748**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1148 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.138. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114755**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **339 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.139. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115092**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **25 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.140. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114353**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **189 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.141. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115068**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1226 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.142. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115200**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1442 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.143. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100025363**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-16 MGMTT ir elektros įrenginių prijungimas Perkėlos g. 5, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3140306**
Įregistravimo data: **2021-07-26**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.144. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100025452**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-16 MGMTT ir elektros įrenginių prijungimas Perkėlos g. 5, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3140306**
Įregistravimo data: **2021-07-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **102 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.145. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114740**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.146. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113026**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **42 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.147. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116990**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **104 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.148. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis**
Teritorijos unikalus numeris: **100377552**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;**
KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ

SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410
Įregistravimo data: **2022-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5581 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.149.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355330**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-11**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **178 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.150.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100348228**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-04-19 Mobilus uosto kranas, Minijos g. 180, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3178906**
Įregistravimo data: **2022-04-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **50 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.151.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100378385**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **841 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.152.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100378579**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **29863 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.153.
Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100368922**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų plano patvirtinimo Nr. 3-508**
Įregistravimo data: **2022-11-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1170 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.154.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100390518**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-09 Nemuno g. 22, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3290275**
Įregistravimo data: **2023-03-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.155.
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122666**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-03-23 Vidutinio slėgio dujotiekio, Tomo g.2, 2a, 2b, 6, Sukilėlių g., mažo slėgio dujotiekio, Tomo g.6, Sukilėlių g.15, Mėsininkų g., Didžioji Vandens g., Aukštoji g., Klaipėdoje, rekonstravimo projektas Nr. D7A3907025**
Duomenų pakeitimo data: **2023-05-18**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2023-01-12 Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio žemės sklype Litorinos g. 1, Klaipėdos m., pertvarkymo projektas Nr. D7A3208483**
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-24**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-12-05 Darbų gamtinių dujų aplinkoje vykdymo paskyra Nr. KL-22-50**
Duomenų pakeitimo data: **2023-03-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **12998 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.156.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115271**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2472 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.157.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100080369**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2510 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.158.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093155**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **288 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.159.
Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvir**
Teritorijos unikalus numeris: **100093008**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **507 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.160. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094095**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.161. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094474**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **136 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.162. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100092365**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **220 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.163. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094175**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **224 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.164. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111615**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **448 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.165. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099023**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **269 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.166. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110971**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2030 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.167. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112629**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **31 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.168. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114383**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.169. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113325**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **173 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.170. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100113760**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1322 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.171. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116933**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **27079 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.172. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvi**
Teritorijos unikalus numeris: **100121280**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2(**
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **27074 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.173. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119509**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **338 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.174. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119381**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1190 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.175. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119993**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.176. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119477**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **805 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.177. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100118980**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.178. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100355811**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **29842 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.179. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100373386**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.180. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119015**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **187 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.181. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100374621**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2022-12-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **749 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.182. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356212**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341**
Įregistravimo data: **2022-07-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **84 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.183. Teritorijos pavadinimas: **Meteorologinių stebėjimų aikštelių apsaugos zonos (VII skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100381611**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2020-02-10 Dėl Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. D1-76**
Įregistravimo data: **2022-12-29**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **20377 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.184. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100398938**
Įregistravimo pagrindas: **Telia Lietuva, AB; 2023-05-31 ŠTL Perkėlos g. 10, Klaipėda UAB 'Tolmeta' Nr. 4800113849**
Įregistravimo data: **2023-06-07**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **34 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.185. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketv**
Teritorijos unikalus numeris: **100042455**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2019-12-**
MGMTT inžineriniams įrenginiams Perkėlos g. 4,

E1N3957498
Įregistravimo data: **2021-09-28**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **153 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.186. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100095573**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2476 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.187. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100098821**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **111 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.188. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093113**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.189. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099239**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **135 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.190. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110896**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.191. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111651**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **950 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.192. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110916**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.193. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111691**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5464 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.194. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115138**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **591 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.195. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114985**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **714 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.196. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112602**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **188 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.197. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114761**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **676 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.198. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvir**
Teritorijos unikalus numeris: **100113659**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 20**
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-2
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.199. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115195**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.200. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111997**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.201. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114741**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1491 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.202. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112679**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **134 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.203. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121523**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3321 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.204. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122136**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **376 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.205. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100119292**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **175 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.206. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121760**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1953 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.207. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100117079**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1060 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.208. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100378557**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **161 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.209. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100376027**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-12**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **4498 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.210. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100346159**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-03-28 Laivų eismo tarnybos radiolokacinės kontrolės sistemos bokštas Smiltynės g. -, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3219395**
Įregistravimo data: **2022-04-04**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **152 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.211. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100392281**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-11-29 10kV ELEKTROS KABELIŲ LINIJOS REKONSTARVIMAS GEDMINŲ IR ŽARDININKŲ MIESTE Nr. E2N31A1538**
Įregistravimo data: **2023-04-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **718 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.212. Teritorijos pavadinimas: **Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rezervinės te**

Teritorijos unikalus numeris: **100351062**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija; 2019-12-11 Nutarimas "Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano patvirtinimo" Nr. 1278**
Įregistravimo data: **2022-05-24**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **3 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.213. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100122823**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl energetikos ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-277 ?Dėl Klaipėdos skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-439**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **17 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.214. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100094964**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **237 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.215. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093150**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **222 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.216. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100093169**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-05**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.217. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100099145**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-09**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1545 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.218. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110846**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1981 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.219. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114539**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **214 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.220. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100111885**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **112 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.221. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100114427**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **180 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.222. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115462**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **36 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.223. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100115948**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1189 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.224. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100110933**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo N**
Įregistravimo data: **2021-11-16**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **442 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.225. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, k**
Teritorijos unikalus numeris: **100114779**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **338 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.226. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100112686**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **179 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.227. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121672**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.228. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116962**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.229. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100116976**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **171 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.230. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100121094**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1105 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.231. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100117039**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278**
Įregistravimo data: **2021-11-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1450 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.232. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100378052**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-30 DĖL AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO PATVIRTINIMO Nr. 1-410**
Įregistravimo data: **2022-12-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1489 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.233. Teritorijos pavadinimas: **Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100367883**
Įregistravimo pagrindas: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija; 1995-11-14 AB Grigeo Klaipėda sanitarinė apsaugos zona Nr. 581**
Įregistravimo data: **2022-11-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2480 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.234. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100371564**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl AB ?Energijos skirstymo operatorius? elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-378**
Įregistravimo data: **2022-12-01**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **304 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.235. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100374374**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-05 Įsakymas dėl AB "LTG Infra" elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-444**
Įregistravimo data: **2022-12-08**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **139 kv. m, nuo 2023-07-12**

11.236. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100363798**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-07 Senoji Smiltelės g. 7, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Nr. E1N3111621**
Įregistravimo data: **2022-10-03**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2023-07-12**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Žemės sklype stovi statiniai unikalus Nr. 4400-3011-1372 , Nr. 4400-3011-1325

13. Kita informacija: įrašų nėra


14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Sklypo plotas 10737495m²

Žemės sklypo išdėstymo schema



Kadastro	vietovė	Klaipėdos m.								sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.		2	1	0	1	0	0	1	0		

Savivaldybė	Klaipėdos m. sav.
Seniūnija	
Gyvenamoji vietovė	Klaipėda
Gatvė, namo Nr.	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1–4		Baltijos jūra
4–5	2101/0001:0462	Geodezinikai matuotas
5–6	2101/0001:0481	Geodezinikai matuotas
6–7	2101/0001:0482	Geodezinikai matuotas
7–22		LVŽ
22–24	2101/0001:0575	Geodezinikai matuotas
24–25		LVŽ
25–28		Burių g.
28–34	2101/0001:0953	Geodezinikai matuotas
34–36	2101/0001:0820	Geodezinikai matuotas
36–39	2101/0001:0952	Geodezinikai matuotas
39–43		LVŽ
43–46	2101/0001:0609	Geodezinikai matuotas
46–50		Burių g.
50–52	2101/0001:0824	Geodezinikai matuotas
52–55	2101/8001:0004	Geodezinikai matuotas
55–64	2101/8001:0007	Geodezinikai matuotas
64–90		Švyturio g.
90–94		LVŽ
94–109		Naujoji Uosto g.
109–111		Šaukyklos g.
111–117	2101/0010:0021	Geodezinikai matuotas
117–118	2101/0010:0003	Geodezinikai matuotas
118–119		Uosto g.
119–120	2101/0010:0020	Geodezinikai matuotas
120–123		LVŽ
123–126	2101/0010:0086	Geodezinikai matuotas
126–132		Proj. Nr. 1
132–134		Proj. Nr. 9
134–137		Proj. Nr. 8
137–139	2101/0010:0058	Geodezinikai matuotas
139–141	2101/0010:0083	Geodezinikai matuotas
141–144		LVŽ
144–146	2101/0010:0076	Geodezinikai matuotas
146–148	2101/0010:0069	Geodezinikai matuotas
148–149		Priešpilio g.
149–150	2101/0010:0080	Geodezinikai matuotas
150–156		Proj. Nr. 8m
156–159		Proj. Nr. 8l
159–162		Proj. Nr. 8g
162–170		Proj. Nr. 8h
170–174	2101/0010:0079	Geodezinikai matuotas
174–175		LVŽ
175–177	2101/0010:0083	Geodezinikai matuotas
177–178	2101/0010:0050	Geodezinikai matuotas
178–188	2101/0010:0050	Geodezinikai matuotas
188–191	2101/0010:0060	Geodezinikai matuotas
191–197	2101/0010:0015	Geodezinikai matuotas
197–199	2101/0010:0017	Geodezinikai matuotas
199–204	2101/0010:0016	Geodezinikai matuotas
204–208		LVŽ
208–215		Minijos g.
215–222		Nemuno g.
222–240	2101/0008:0448	Geodezinikai matuotas
240–245		LVŽ
245–254		Nemuno g.
254–262		Kalnupės g.
262–273	2101/0010:0078	Geodezinikai matuotas
273–279	2101/0006:0537	Geodezinikai matuotas
279–281		LVŽ
281–282	2101/0006:0091	Geodezinikai matuotas
282–289		Nevėžio g.
289–296		Prieplaukinės
296–297	2101/0008:0482	Geodezinikai matuotas
297–298		LVŽ
298–299	2101/8001:0003	Geodezinikai matuotas
299–302		Rusnės g.
302–305		Prieplaukinės
305–307	2101/0008:0435	Geodezinikai matuotas
307–309		LVŽ
309–313	2101/0008:0273	Geodezinikai matuotas
313–319		Nemuno g.
319–324	2101/0008:0545	Geodezinikai matuotas
324–326		Šmeltalė
326–329	2101/0008:0546	Geodezinikai matuotas
329–330	2101/0008:0549	Geodezinikai matuotas
330–331		LVŽ
331–332	2101/0008:0121	Geodezinikai matuotas
332–334	2101/0008:0040	Geodezinikai matuotas
334–339		Žiburio g.
339–340		Skirvytės g.
340–342		Jurbarko g.
342–345		LVŽ
345–348	2101/0008:0086	Geodezinikai matuotas
348–350		LVŽ
350–351	2101/0008:0556	Geodezinikai matuotas
351–354		LVŽ
354–356	2101/0008:0070	Geodezinikai matuotas
356–359		LVŽ
359–361	2101/0008:0535	Geodezinikai matuotas
361–364	2101/0008:0158	Geodezinikai matuotas
364–367	2101/0008:0542	Geodezinikai matuotas
367–368		LVŽ
368–377	2101/8001:0003	Geodezinikai matuotas
377–381	2101/7001:0004	Geodezinikai matuotas
381–383		Karaliaus Vilhelmo kanalas
383–387	2101/7001:0033	Geodezinikai matuotas
387–394	2101/8001:0044	Geodezinikai matuotas
394–395	2101/0010:0081	Geodezinikai matuotas
395–396	2101/0010:0082	Geodezinikai matuotas
396–397	2101/0010:0081	Geodezinikai matuotas
397–411		Kuršių marios
411–412		LVŽ
412–414	2101/0010:0068	Geodezinikai matuotas
414–415		Šmilytės g.
415–418	2101/0001:0028	Geodezinikai matuotas
418–420		LVŽ
420–432		Kuršių marios
432–433		LVŽ
433–434	2101/0001:0001	Geodezinikai matuotas
434–438		Prieplaukinės
438–441		Šmilytės g.
441–443		LVŽ
443–457		Kuršių marios
457–459		LVŽ
459–1		Baltijos jūra
469–469	2101/0009:0004	Geodezinikai matuotas
473–473	2101/0010:0012	Geodezinikai matuotas
486–486		Proj. Nr. 70

Linijų ilgiai ir kampai

Gretimybė	Atstumas	Gretimybė	Atstumas	Gretimybė	Atstumas
1–2	210.83	166–167	13.35	331–332	27.14
2–3	29.24	167–168	25.88	332–333	20.22
3–4	47.20	168–169	21.00	333–334	52.66
4–5	45.31	169–170	23.95	334–335	14.05
5–6	8.08	170–171	78.44	335–336	60.69
6–7	43.72	171–172	7.49	336–337	19.89
7–8	8.96	172–173	14.02	337–338	12.23
8–9	48.96	173–174	9.01	338–339	7.48
9–10	121.23	174–175	46.62	339–340	238.18
10–11	0.50	175–176	48.45	340–341	58.12
11–12	34.09	176–177	81.34	341–342	58.47
12–13	0.73	177–178	50.08	342–343	6.96
13–14	46.41	178–179	36.99	343–344	19.00
14–15	1.76	179–180	5.48	344–345	7.20
15–16	47.31	180–181	84.81	345–346	30.80
16–17	92.83	181–182	7.62	346–347	6.96
17–18	73.66	182–183	16.00	347–348	7.70
18–19	9.81	183–184	5.81	348–349	19.49
19–20	53.14	184–185	7.85	349–350	10.08
20–21	137.26	185–186	5.02	350–351	13.18
21–22	24.02	186–187	5.02	351–352	57.54
22–23	24.01	187–188	5.02	352–353	9.96
23–24	15.75	188–189	28.01	353–354	6.06
24–25	170.89	189–190	10.41	354–355	40.02
25–26	14.75	190–191	0.38	355–356	17.46
26–27	30.83	191–192	20.01	356–357	7.74
27–28	1.72	192–193	0.29	357–358	16.16
28–29	100.14	193–194	4.03	358–359	6.22
29–30	1.18	194–195	44.03	359–360	10.42
30–31	41.26	195–196	0.61	360–361	264.40
31–32	0.72	196–197	10.01	361–362	6.84
32–33	2.46	197–198	1.97	362–363	53.89
33–34	8.82	198–199	5.53	363–364	53.93
34–35	53.46	199–200	0.58	364–365	7.40
35–36	31.87	200–201	43.19	365–366	6.40
36–37	3.50	201–202	10.04	366–367	19.24
37–38	24.50	202–203	25.07	367–368	7.43
38–39	44.05	203–204	1.90	368–369	270.93
39–40	18.32	204–205	12.89	369–370	57.54
40–41	8.96	205–206	1.91	370–371	14.47
41–42	9.95	206–207	14.91	371–372	7.00
42–43	22.79	207–208	28.65	372–373	447.89
43–44	4.24	208–209	48.45	373–374	445.56
44–45	49.93	209–210	46.46	374–375	189.92
45–46	44.95	210–211	0.30	375–376	302.37
46–47	86.03	211–212	14.20	376–377	17.83
47–48	60.13	212–213	153.04	377–378	71.52
48–49	5.64	213–214	27.98	378–379	281.51
49–50	41.80	214–215	22.78	379–380	217.88
50–51	477.92	215–216	221.15	380–381	274.43
51–52	26.16	216–217	48.64	381–382	20.25
52–53	69.40	217–218	19.98	382–383	19.07
53–54	9.50	218–219	173.32	383–384	208.81
54–55	431.93	219–220	48.78	384–385	103.68
55–56	24.21	220–221	84.97	385–386	53.19
56–57	24.25	221–222	0.69	386–387	3.16
57–58	24.05	222–223	0.69	387–388	41.86
58–59	17.63	223–224	1.58	388–389	45.86
59–60	23.93	224–225	16.20	389–390	66.65
60–61	18.27	225–226	57.25	390–391	105.76
61–62	16.24	226–227	20.07	391–392	96.47
62–63	135.76	227–228	17.43	392–393	1018.04
63–64	12.57	228–229	50.38	393–394	66.01
64–65	91.77	229–230	1.47	394–395	703.15
65–66	0.72	230–231	14.25	395–396	537.94
66–67	0.87	231–232	1.36	396–397	413.36
67–68	19.32	232–233	11.88	397–398	152.48
68–69	30.41	233–234	25.77	398–399	602.08
69–70	11.42	234–235	219.62	399–400	30.19
70–71	25.48	235–236	0.74	400–401	359.61
71–72	59.42	236–237	4.45	401–402	68.15
72–73	5.72	237–238	10.21	402–403	102.83
73–74	2.81	238–239	28.89	403–404	200.87
74–75	1.04	239–240	37.68	404–405	16.01
75–76	5.03	240–241	42.41	405–406	165.01
76–77	60.59	241–242	68.56	406–407	99.83
77–78	6.62	242–243	48.07	407–408	295.11
78–79	6.52	243–244	85.98	408–409	168.58
79–80	8.73	244–245	246.47	409–410	337.61
80–81	78.89	245–246	153.38	410–411	50.00
81–82	60.95	246–247	38.61	411–412	20.01
82–83	19.94	247–248	24.28	412–413	56.80
83–84	6.99	248–249	83.82	413–414	34.68
84–85	9.15	249–250	20.15	414–415	42.59
85–86	50.61	250–251	66.49	415–416	5.37
86–87	157.99	251–252	61.72	416–417	27.06
87–88	82.02	252–253	75.09	417–418	20.61
88–89	7.11	253–254	33.35	418–419	2.89
89–90	14.73	254–255	7.45	419–420	27.96
90–91	111.41	255–256	61.44	420–421	5.12
91–92	131.83	256–257	87.25	421–422	14.89
92–93	19.73	257–258	49.44	422–423	378.82
93–94	147.68	258–259	84.19	423–424	711.56
94–95	3.06	259–260	0.61	424–425	80.71
95–96	5.77	260–261	10.32	425–426	204.70
96–97	5.74	261–262	75.42	426–427	472.00
97–98	2.82	262–263	3.47	427–428	13.51
98–99	2.89	263–264	20.75	428–429	664.17
99–100	2.73	264–265	5.54	429–430	9.02
100–101	11.33	265–266	6.28	430–431	82.89
101–102	41.87	266–267	34.38	431–432	30.01
102–103	9.91	267–268	42.35	432–433	4.22
103–104	25.72	268–269	84.47	433–434	11.01
104–105	15.03	269–270	6.59	434–435	36.08
105–106	53.80	270–271	7.10	435–436	23.94
106–107	0.42	271–272	0.85	436–437	7.90
107–108	0.25	272–273	2.24	437–438	10.64
108–109	82.31	273–274	40.23	438–439	13.98
109–110	49.83	274–275	214.20	439–440	8.76
110–111	17.58	275–276	38.06	440–441	9.21
111–112	45.40	276–277	19.01	441–442	40.41
112–113	10.88	277–278	12.50	442–443	1.10
113–114	18.44	278–279	87.90	443–444	30.01
114–115	33.26	279–280	4.86	444–445	269.78
115–116	11.98	280–281	9.30	445–446	200.86
116–117	39.55	281–282	105.79	446–447	76.13
117–118	155.28	282–283	11.29	447–448	46.29
118–119	57.83	283–284	6.06	448–449	73.99
119–120	226.33	284–285	4.06	449–450	392.08
120–121	80.84	285–286	55.67	450–451	183.63
121–122	50.57	286–287	37.79	451–452	233.86
122–123	21.05	287–288	30.75	452–453	251.18
123–124	22.01	288–289	27.51	453–454	114.06
124–125	59.26	289–290	37.20	454–455	159.60
125–126	4.20	290–291	6.49	455–456	306.71
126–127	18.35	291–292	35.04	456–457	35.01
127–128	101.99	292–293	92.33	457–458	5.27
128–129	43.18	293–294	36.98	458–459	8.16
129–130	13.41	294–295	2.72	459–460	23.55
130–131	30.26	295–296	73.34	460–461	0.13
131–132	5.00	296–297	90.21	461–462	147.58
132–133	1.07	297–298	14.20	462–463	117.89
133–134	121.95	298–299	16.13	463–464	220.36
134–135	99.87	299–300	30.04	464–465	402.61
135–136	1.73	300–301	97.53	465–466	365.01
136–137	0.67	301–302	83.15	466–467	328.67
137–138	19.58	302–303	99.68	467–468	163.38
138–139	14.31	303–304	24.20	468–469	80.64
139–140	36.62	304–305	0.02	469–470	19.27
140–141	0.42	305–306	6.51	470–471	99.86
141–142	36.93	306–307	35.83	471–472	186.54
142–143	1.99	307–308	125.27	472–469	101.00
143–144	6.45	308–309	31.19	473–474	360.33
144–145	10.08	309–310	3.04	474–475	136.04
145–146	0.91	310–311	3.33	475–476	101.38
146–147	19.74	311–312	19.76	476–477	208.05
147–148	53.04	312–313	4.45	477–478	281.87
148–149	23.26	313–314	9.66	478–479	80.75
149–150	1.97	314–315	41.15	479–480	40.16
150–151	12.79	315–316	6.08	480–481	76.90
151–152	5.18	316–317	40.20	481–482	75.96
152–153	3.17	317–318	2.98	482–483	93.28
153–154	49.15	318–319	17.61	483–484	82.00
154–155	18.32	319–320	17.61	484–485	64.69
155–156	140.92	320–321	11.20	485–486	62.44
156–157	76.01	321–322	18.31	486–487	134.73
157–158	45.66	322–323	2.64	487–473	61.31
158–159	57.11	323–324	27.24	488–489	51.01
159–160	92.58	324–325	17.74	489–490	16.63
160–161	108.88	325–326	3.71	490–491	33.03
161–162	30.84	326–327	255.83	491–492	1.55
162–163	16.80	327–328	19.62	492–493	12.72
163–164	46.58	328–329	4.51	493–494	2.09
164–165	28.86	329–330	42.92	494–495	4.17
165–166	0.51	330–331	24.45	495–488	16.83



Lapų išdėstymo schema



Neužstatomas plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²	ind.	m²
						A	10737495

Su pagal . 2022 . m. gegužės . mėn. 2 . d. : parengiamuoju brėžiniu sklypo plane išbrėžtybomis :

Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija A(10099471/1(

(Žemės sklypo artimiau (nesvoje arba tikslioje) vietos, per

Lietuvos koordinatėse A(3803/10737495)

(Žemės sklypo artimiau (nesvoje arba tikslioje) vietos, per

GEOSMART
INOVATYVUS GEODEZINIAI SPRENDIMAI

	Data
Parengė	2022 11 08
Direktorius	
Matininkė	2022 11 08

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: ŽM-M-2625

Pastaba: vietovės situacija plane perniešota vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės paleista archyvine b

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Sklypo plotas 10737495m²

| Kadastro | vietovė | Klaipėdos m. | | |


ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Sklypo plotas 10737495m²

Kadastro	vietovė	Klaipėdos m.										sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr		2	1	0	1	0	0	1	0			

Žemės sklypo išdėstymo schema





Pastaba: vietovės situacijos plane parengtoje vadovaujantis Klaipėdos m. savivaldybės paleista archyvine topog

Su pagal . 2022 . m. gegužės . mėn. 2 . d. atliktą žemės sklypo ribų pažeskhinimą-parodymą, parengtame žemės sklypo plane šiše

Valstybės įmonė Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto direkcija Al
(Žemės sklypo sertifikato (nuosavje arba kitoms)

Laisvoms karsiuosmrai AĮ(BIRŽA/JOTVI)
(Žemės sklypo sertifikato (nuosavje arba kitoms)

Lapų išdėstymo schema



Parengė	
Direktoriaus	AL
Matininkas	
Matininko kvalifikacijos	

Data
2022 11 08
2022 11 08

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Žemės sklypo plotas 10737495 m²

Žemės sklypo kadastro numeris:	kodas				blokas				sklypas			
	2	1	0	1	0	0	1	0				

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6181239.82	316579.52
2	R	6181145.92	316767.83
3	R	6181132.67	316794.88
4	R	6181113.07	316837.82
5	R	6181094.34	316878.85
6	R	6181091.81	316884.38
7	R	6181081.97	316905.94
8	R	6181078.42	316911.71
9	R	6181121.50	316935.94
10	R	6181235.58	316978.13
11	R	6181235.44	316978.42
12	R	6181221.43	317009.50
13	R	6181220.72	317009.33
14	R	6181200.73	317051.21
15	R	6181200.74	317052.57
16	R	6181180.07	317095.56
17	R	6181144.46	317170.35
18	R	6181112.87	317236.89
19	R	6181108.66	317248.75
20	R	6181129.68	317255.42
21	R	6181068.17	317378.24
22	R	6181071.91	317401.97
23	R	6181075.65	317425.69
24	R	6181139.68	317462.28
25	R	6181060.56	317613.75
26	R	6181049.69	317623.74
27	R	6181021.05	317644.94
28	R	6181017.73	317644.95
29	R	6180930.18	317596.33
30	R	6180929.52	317597.29
31	R	6180905.92	317631.14
32	R	6180905.20	317631.39
33	R	6180902.80	317631.34
34	R	6180893.98	317631.90
35	R	6180860.59	317634.01
36	R	6180830.28	317643.85
37	R	6180827.21	317644.85
38	R	6180803.88	317652.54
39	R	6180780.98	317659.70
40	R	6180763.54	317665.30
41	R	6180755.09	317668.11
42	R	6180761.03	317676.11
43	R	6180774.61	317694.41
44	R	6180771.39	317697.17
45	R	6180733.48	317729.67
46	R	6180761.66	317764.70
47	R	6180707.94	317831.89
48	R	6180666.99	317876.73
49	R	6180663.05	317881.04
50	R	6180703.68	317891.29
51	R	6180167.82	318005.23
52	R	6181100.31	318263.72
53	R	6181082.77	318330.87
54	R	6181080.37	318340.07
55	R	6181072.96	318368.42
56	R	6180649.16	318260.30
57	R	6180625.76	318254.10
58	R	6180603.00	318246.32
59	R	6180586.70	318239.61
60	R	6180565.16	318229.18
61	R	6180549.32	318220.08
62	R	6180535.17	318228.04
63	R	6180563.95	318293.78
64	R	6180654.77	318336.32
65	R	6180705.59	318327.95
66	R	6180564.89	318328.12
67	R	6180564.07	318328.41
68	R	6180545.84	318334.82
69	R	6180517.72	318346.41
70	R	6180507.16	318350.76
71	R	6180483.90	318361.16
72	R	6180430.49	318387.19
73	R	6180426.21	318390.98
74	R	6180424.50	318393.21
75	R	6180425.17	318394.01
76	R	6180420.92	318396.70
77	R	6180366.81	318423.96
78	R	6180360.87	318426.89
79	R	6180355.03	318429.78
80	R	6180347.16	318433.55
81	R	6180276.46	318468.55
82	R	6180218.76	318488.18
83	R	6180199.82	318494.40
84	R	6180193.43	318497.23
85	R	6180185.07	318500.94
86	R	6180140.09	318524.14
87	R	6179999.67	318596.55
88	R	6179926.94	318634.46
89	R	6179930.86	318640.39
90	R	6179938.98	318652.68
91	R	6179845.39	318713.12
92	R	6179731.78	318780.00
93	R	6179720.81	318786.46
94	R	6179602.45	318874.78
95	R	6179599.45	318875.38
96	R	6179593.73	318874.62
97	R	6179588.04	318875.41
98	R	6179585.34	318876.24
99	R	6179582.65	318877.30
100	R	6179580.16	318878.41
101	R	6179572.24	318886.51
102	R	6179543.12	318916.32
103	R	6179536.23	318923.44
104	R	6179515.14	318938.16
105	R	6179502.76	318946.68
106	R	6179458.68	318977.52
107	R	6179458.42	318977.19
108	R	6179458.27	318976.99
109	R	6179391.30	319024.85
110	R	6179352.41	318993.70
111	R	6179342.74	318979.02
112	R	6179311.77	318941.10
113	R	6179308.74	318947.17
114	R	6179293.74	318957.90
115	R	6179275.85	318985.94
116	R	6179268.28	318995.22
117	R	6179237.26	319019.72
118	R	6179115.42	319115.98
119	R	6179070.04	319151.83
120	R	6178893.24	319291.53
121	R	6178830.62	319342.65
122	R	6178790.68	319373.83
123	R	6178767.62	319387.97
124	R	6178755.45	319369.63
125	R	6178722.69	319320.55
126	R	6178719.20	319322.58
127	R	6178708.33	319307.79
128	R	6178665.51	319223.09
129	R	6178627.38	319187.28
130	R	6178616.26	319194.78
131	R	6178591.08	319211.75
132	R	6178593.87	319215.90
133	R	6178586.93	319214.55
134	R	6178485.81	319282.71
135	R	6178424.72	319203.70
136	R	6178423.67	319202.33
137	R	6178423.28	319202.88
138	R	6178411.27	319187.33
139	R	6178397.54	319191.52
140	R	6178362.53	319202.26
141	R	6178362.11	319202.28
142	R	6178325.26	319204.64
143	R	6178323.27	319204.77
144	R	6178317.08	319206.60
145	R	6178307.64	319210.13
146	R	6178306.78	319210.42
147	R	6178288.15	319216.95
148	R	6178297.26	319269.20
149	R	6178274.27	319272.71
150	R	6178273.01	319272.90
151	R	6178266.92	319261.70
152	R	6178261.80	319262.48
153	R	6178262.32	319265.61
154	R	6178213.47	319271.06
155	R	6178210.57	319252.97
156	R	6178079.50	319304.72

Taško Nr.	Kodas	X	Y
313	R	6173679.67	320749.88
314	R	6173673.80	320742.21
315	R	6173642.35	320768.77
316	R	6173637.82	320772.82
317	R	6173607.86	320799.62
318	R	6173605.27	320801.09
319	R	6173589.96	320809.79
320	R	6173574.65	320818.49
321	R	6173564.91	320824.02
322	R	6173548.99	320833.06
323	R	6173546.70	320834.37
324	R	6173520.04	320839.98
325	R	6173503.59	320846.62
326	R	6173500.15	320848.01
327	R	6173262.94	320943.82
328	R	6173245.12	320951.02
329	R	6173236.41	320955.34
330	R	6173238.71	320956.46
331	R	6173258.71	320996.46
332	R	6173234.85	321001.82
333	R	6173208.37	321007.78
334	R	6173182.60	321012.22
335	R	6173180.76	321047.32
336	R	6173165.92	321050.87
337	R	6173106.47	321064.03
338	R	6173085.32	321069.53
339	R	6173084.04	321070.02
340	R	6173082.26	321070.49
341	R	6173082.19	321070.51
342	R	6173081.92	321070.57
343	R	6173080.85	321070.84
344	R	6173080.77	321070.86
345	R	6173080.76	321070.87
346	R	6173080.75	321070.87
347	R	6173080.74	321070.87
348	R	6173080.73	321070.87
349	R	6173080.72	321070.87
350	R	6173080.71	321070.87
351	R	6173080.70	321070.87
352	R	6173080.69	321070.87
353	R	6173080.68	321070.87
354	R	6173080.67	321070.87
355	R	6173080.66	321070.87
356	R	6173080.65	321070.87
357	R	6173080.64	321070.87
358	R	6173080.63	321070.87
359	R	6173080.62	321070.87
360	R	6173080.61	321070.87
361	R	6173080.60	321070.87
362	R	6173080.59	321070.87
363	R	6173080.58	321070.87
364	R	6173080.57	321070.87
365	R	6173080.56	321070.87
366	R	6173080.55	321070.87
367	R	6173080.54	321070.87
368	R	6173080.53	321070.87
369	R	6173080.52	321070.87
370	R	6173080.51	321070.87
371	R	6173080.50	321070.87
372	R	6173080.49	321070.87
373	R	6173080.48	321070.87
374	R	6173080.47	321070.87
375	R	6173080.46	321070.87
376	R	6173080.45	321070.87
377	R	6173080.44	321070.87
378	R	6173080.43	321070.87
379	R	6173080.42	321070.87
380	R	6173080.41	321070.87
381	R	6173080.40	321070.87
382	R	6173080.39	321070.87
383	R	6173080.38	321070.87
384	R	6173080.37	321070.87
385	R	6173080.36	321070.87
386	R	6173080.35	321070.87
387	R	6173080.34	321070.87
388	R	6173080.33	321070.87
389	R	6173080.32	321070.87
390	R	6173080.31	321070.87
391	R	6173080.30	321070.87
392	R	6173080.29	321070.87
393	R	6173080.28	321070.87
394	R	6173080.27	321070.87
395	R	6173080.26	321070.87
396	R	6173080.25	321070.87
397	R	6173080.24	321070.87
398	R	6173080.23	321070.87
399	R	6173080.22	321070.87
400	R	6173080.21	321070.87
401	R	6173080.20	321070.87
402	R	6173080.19	321070.87
403	R	6173080.18	321070.87
404	R	6173080.17	321070.87
405	R	6173080.16	321070.87
406	R	6173080.15	321070.87
407	R	6173080.14	321070.87
408	R	6173080.13	321070.87
409	R	6173080.12	321070.87
410	R	6173080.11	321070.87
411	R	6173080.10	321070.87
412	R	6173080.09	321070.87
413	R	6173080.08	321070.87
414	R	6173080.07	321070.87
415	R	6173080.06	321070.87
416	R	6173080.05	321070.87
417	R	6173080.04	321070.87
418	R	6173080.03	321070.87
419	R	6173080.02	321070.87
420	R	6173080.01	321070.87
421	R	6173080.00	321070.87
422	R	6173079.99	321070.87
423	R	6173079.98	321070.87
424	R	6173079.97	321070.87
425	R	6173079.96	321070.87
426	R	6173079.95	321070.87
427	R	6173079.94	321070.87
428	R	6173079.93	321070.87
429	R	6173079.92	321070.87
430	R	6173079.91	321070.87
431	R	6173079.90	321070.87
432	R	6173079.89	321070.87
433	R	6173079.88	321070.87
434	R	6173079.87	321070.87
435	R	6173079.86	321070.87
436	R	6173079.85	321070.87
437	R	6173079.84	321070.87
438	R	6173079.83	321070.87
439	R	6173079.82	321070.87
440	R	6173079.81	321070.87
441	R	6173079.80	321070.87
442	R	6173079.79	321070.87
443	R	6173079.78	321070.87
444	R	6173079.77	321070.87
445	R	6173079.76	321070.87
446	R	6173079.75	321070.87
447	R	6173079.74	321070.87
448	R	6173079.73	321070.87
449	R	6173079.72	321070.87
450	R	6173079.71	321070.87
451	R	6173079.70	321070.87
452	R	6173079.69	321070.87
453	R	6173079.68	321070.87
454	R	6173079.67	321070.87
455	R	6173079.66	321070.87
456	R	6173079.65	321070.87
457	R	6173079.64	321070.87
458	R	6173079.63	321070.87
459	R	6173079.62	321070.87
460	R	6173079.61	321070.87
461	R	6173079.60	321070.87
462	R	6173079.59	321070.87
463	R	6173079.58	321070.87
464	R	6173079.57	321070.87
465	R	6173079.56	321070.87
466	R	6173079.55	321070.87
467	R	6173079.54	321070.87
468	R	6173079.53	321070.87
469	R	6173079.52	321070.87
470	R	6171692.03	322234.77
471	R	6171662.81	322139.28
472	R	6171841.16	322084.63
473	R	6172156.02	320874.64
474	R	6171833.68	321070.68
475	R	6171735.44	321164.79
476	R	6171665.92	321222.25
477	R	6171478.61	321337.36
478	R	6171246.32	321497.02
479	R	6171223.19	321419.65

Taško Nr.	Kodas	X	Y
480	R	6171213.46	321380.69
481	R	6171206.19	321302.13
482	R	6171218.58	321227.19
483	R	6171259.06	321143.15
484	R	6171321.44	321089.92
485	R	6171370.65	321047.93
486	R	6171430.25	321029.30
487	R	6172132.53	320813.43
488	R	6174434.60	320675.90
489	R	6174383.88	320681.34
490	R	6174381.92	320664.83
491	R	6174414.74	320661.08
492	R	6174414.51	320659.55
493	R	6174427.10	320657.73
494	R	6174427.45	320659.79
495	R	6174431.60	320659.34
496	R	6173254.89	319802.35
497	R	6173627.77	319793.03
498	R	6173656.04	319794.26
499	R	6173664.27	319795.01
500	R	6173670.23	319796.65
501	R	6173675.80	319799.91
502	R	6173680.18	319803.89
503	R	6173711.32	319862.03
504	R	6173714.00	319873.10
505	R	6173712.10	319882.67
506	R	6173706.31	319890.65
507	R	6173704.12	319896.86
508	R	6173698.74	319896.86
509	R	6173692.26	319897.89
510	R	6173684.12	319897.62
511	R	6173671.32	319890.78
512	R	6173667.35	319885.60
513	R	6173645.60	319843.83
514	R	6173601.15	319842.25
515	R	6173551.69	319842.64
516	R	6173176.84	319854.95
517	R	6172723.44	319787.19
518	R	6172270.36	321783.37
519	R	6172271.56	321826.20
520	R	6172213.12	321950.17
521	R	6172061.98	321990.93
522	R	6172028.92	322236.77
523	R	6171827.78	322295.65
524	R	6172028.95	322155.07
525	R	6172169.30	322024.01
526	R	6172222.38	321820.59
527	R	6171824.12	321034.66
528	R	6171159.47	321053.78
529	R	6171094.84	321096.45
530	R	6171072.12	321056.02
531	R	6170981.68	321262.89
532	R	6171074.71	321276.05
533	R	6171063.05	321298.04
534	R	6170992.76	321522.77
535	R	6170961.35	321677.29
536	R	6170962.35	321677.50
537	R	6170963.19	321677.68
538	R	6170964.53	321677.96
539	R	6170965.44	321678.15
540	R	6170966.42	321678.35
541	R	6170967.41	321678.56
542	R	6170968.40	321678.76
543	R	6170969.39	321678.97
544	R	6170970.38	321679.17
545	R	6170971.37

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2022-03-01 13:58:51

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/167471**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2002-03-22**
Adresas: **Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Susisiekimo komunikacijos - Krantinė Nr.19**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=102.0 m Plotis=18.50m**
Unikalus daikto numeris: **2100-2006-9010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandens uostų**
Žymėjimas plane: **19i**
Statybos pradžios metai: **1930**
Statybos pabaigos metai: **1957**
Rekonstravimo pradžios metai: **1957**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1957**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1131545 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **282959 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-04-24**
Vidutinė rinkos vertė: **282959 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-04-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-04-24**

2.2. **Susisiekimo komunikacijos - Krantinė Nr.20**

Aprašymas / pastabos: **Ilgis=106.40m Plotis=18.50m**
Unikalus daikto numeris: **2100-2006-9021**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandens uostų**
Žymėjimas plane: **20i**
Statybos pradžios metai: **1930**
Statybos pabaigos metai: **1957**
Rekonstravimo pradžios metai: **1957**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1957**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1180202 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **295123 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2008-04-24**
Vidutinė rinkos vertė: **295123 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-04-24**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-04-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-9010, aprašytos p. 2.1.**
susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-9021, aprašytos p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **1994-06-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 484**
1994-12-28 Perdavimo - priėmimo aktas
2003-04-18 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. VSI-P208
Įrašas galioja: **Nuo 2003-06-24**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Turto patikėjimo teisė**

Patikėtinis: **Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870**
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-9010, aprašytos p. 2.1.**
susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-9021, aprašytos p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **1994-06-16 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 484**
1994-12-28 Perdavimo - priėmimo aktas
2003-04-18 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. VSI-P208
Įrašas galioja: **Nuo 2003-06-24**

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žym**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos f
Daiktas: **susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-901**
susisiekimo komunikacijos Nr. 2100-2006-902
Įregistravimo pagrindas: **2008-04-24 Nekilnojamojo daikto kadastro du**

Įrašas galioja: **Nuo 2008-05-07**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino DOVILĖ BALSYTĖ

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
KLAIPĖDOS FILIALAS

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamojo turto objektas:	Inžinerinis įrenginys
Žemės sklypo kadastrinis Nr.:	
Bylos Nr.:	21/21068
Registro Nr.:	50/167471
Adresas:	Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3
Lapų skaičius:	10

Bylos Nr.: 21/21068

Registro 50/167471

Tomo Nr.: 1


2008-04-24


BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų sk.	Lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	data			
1	Statinių išdėstymo planas	-		2	1 - 2	-
2	Pjūviai	-		2	3 - 4	-
3	Inžinerinių statinių ir jų dalių kadastro duomenys 1C	-		4	5 - 8	-
4	Inžinerinių statinių ir jų dalių įkainojimas 2C Forma	-		2	9 - 10	-


1005909

Vidaus apyrašo dešimt (10) lapų.


Š
KRANTINE Nr.18
6178655.66
319220.30
18.50m.
X=6178700.00
Y=319250.00
KURŠIU MARIOS
KRANTINE Nr.19
19i
L=102,00 m
102.00
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
MN TP-135
6178655.66
319220.30
19i3-4
KRANTINE Nr.20
18.50m.
101.88m.



Š
6178655.66
319220.30
Nr.5
KRANTINE Nr.19
18.50
X=6178650.00
Y=319150.00
20i
L=106.4 m
Nr.6
KURŠIU MARIOS
KRANTINE Nr.20
Nr.7
106.40
20i3-4
Nr.8
6178596.20
319132.06
KRANTINE Nr.21
Nr.9
117.83
Nr.10
Nr.32
21.77
Nr.33
Nr.34

KRANTINĖS Nr. 19 (2) L = 102.0 m. KONSTR. PJŪVIS



ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖ KLAIPĖDOS FILIALAS
KLAIPĖDA, NAUJOJO UOSTO g. 3
KRANI
Mastelis
Sudarė:
Patikrino:
200

KRANTINĖS Nr. 20 (1), L=102.0 m. KONSTR. PJŪVIS



ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖ KLAIPĖDOS FILIALAS
KLAIPĖDA, NAUJOJO UOSTO g. 3

1C FORMA

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3

Pavadinimas Krantinė Nr.19

Aprašymas Krantinės ilgis 102,0 m, plotis 18,5 m

Unikalus Nr. 2100-2006-9010
Pažymėjimas plane 19i
Paskirtis Vandens uostų
Kad. duomenų nustatymo 2008-04-24

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	1930	Statybos pabaigos metai:	1957
Rekonstravimo pradžios metai:	1957	Rekonstravimo pabaigos metai:	1957

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
19i	Krantinė Nr.19		
Statybos pradžios metai:	1930	Plotis: m	18,5
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotas kv.m	
Rekonstravimo pradžios metai:	1957	Tūris: kub.m	
Rekonstravimo pabaigos metai:	1957	Gylis: m	8
Baigtumo procentas: %	100	Medžiaga:	
Aukštis: m		Markė:	
Ilgis: m	102	Kiekis:	
Skersmuo mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
19i1	Anstatas		
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotis: m	0.65
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	2
Markė:		Ilgis: m	102
Kiekis:		Skersmuo mm	

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
19i2	Gravitacinė sienutė		
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotis: m	3,35
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	8,5
Markė:		Ilgis: m	102
Kiekis:		Skersmuo mm	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
19i3	Inkarinės templės (L=22.0 m)		
Statybos pabaigos metai:	1957	Plotis: m	
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Plienas	Aukštis: m	
Markė:		Ilgis: m	16,5
Kiekis:	11	Skersmuo mm	48

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
19i4	Inkarinės plokštės		
Statybos pabaigos metai:	1957	Plotis: m	2
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	2
Markė:		Ilgis: m	22
Kiekis:		Skersmuo mm	

Kitų statinių kadastro duomenys

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3

Pavadinimas Krantinė Nr.20

Aprašymas Krantinės ilgis 106,4 m, plotis 18,5 m

Unikalus Nr. 2100-2006-9021
Pažymėjimas plane 20i
Paskirtis Vandens uostų
Kad. duomenų nustatymo 2008-04-24

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	1930	Statybos pabaigos metai:	1957
Rekonstravimo pradžios metai:	1957	Rekonstravimo pabaigos metai:	1957

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
20i	Krantinė Nr.20		
Statybos pradžios metai:	1930	Plotis: m	18,5
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotas kv.m	
Rekonstravimo pradžios metai:	1957	Tūris: kub.m	
Rekonstravimo pabaigos metai:	1957	Gylis: m	8
Baigtumo procentas: %	100	Medžiaga:	
Aukštis: m		Markė:	
Ilgis: m	106,4	Kiekis:	
Skersmuo mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
20i1	Anstatas		
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotis: m	0.65
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	2
Markė:		Ilgis: m	106,4
Kiekis:		Skersmuo mm	

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
20i2	Gravitacinė sienutė		
Statybos pabaigos metai:	1933	Plotis: m	3,35
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	8,5
Markė:		Ilgis: m	106,4
Kiekis:		Skersmuo mm	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
20i3	Inkarinės templės (L=17,0 m)		
Statybos pabaigos metai:	1957	Plotis: m	
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Plienas	Aukštis: m	
Markė:		Ilgis: m	16,5
Kiekis:	9	Skersmuo mm	48

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
20i4	Inkarinės plokštės		
Statybos pabaigos metai:	1957	Plotis: m	1,5
Plotas kv.m		Tūris: kub.m	
Gylis: m		Baigtumo procentas: %	100
Medžiaga:	Gelžbetonis	Aukštis: m	1,5
Markė:		Ilgis: m	17
Kiekis:		Skersmuo mm	

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3

Unikalus Nr. 2100-2006-9010

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Krantinė Nr.19 19i	2008-04-24	P	2	m	102	NTK8-3.6.1.	38300	3907000	75	977000	1	977000
Viso								**3907000**		**977000**		**977000**

A.V.

2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3

Unikalus Nr. 2100-2006-9021

Pavadinimas	Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I), Perkainojimas (P)	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Krantinė Nr.20 20i	2008-04-24	P	2	m	106,4	NTK8-3.6.1.	38300	4075000	75	1019000	1	1019000
Viso								**4075000**		**1019000**		**1019000**

Matininkas

A.V.

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-10-04 09:27:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/112335**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1994-07-26**
Adresas: **Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Įstaiga**

Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **1B2p**
Statybos pabaigos metai: **1979**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **225.35 kv. m**
Pagrindinis plotas: **128.01 kv. m**
Tūris: **1362 kub. m**
Užstatytas plotas: **182.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **142493 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **21 %**
Atkuriamoji vertė: **112373 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **66902 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-04-20**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **903.36 kWh/m2/m.**

2.2. **Pastatas - Autogaražas**

Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5023**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Žymėjimas plane: **2G1p**
Statybos pabaigos metai: **1947**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **470.44 kv. m**
Pagrindinis plotas: **458.64 kv. m**
Tūris: **1901 kub. m**
Užstatytas plotas: **543.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **105711 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **31569 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23894 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1996-11-21**

2.3. **Pastatas - Administracinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5045**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **4B3p**
Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **485.31 kv. m**
Pagrindinis plotas: **396.28 kv. m**
Tūris: **2620 kub. m**
Užstatytas plotas: **287.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **236620 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **194045 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **145389 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-03-15**

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **418.09 kWh/m2/m.**

2.4. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5145**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **14F1p**
Būklė: **Fiziškai pažeistas**
Statybos pradžios metai: **1984**
Statybos pabaigos metai: **1984**
Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingasis**
Baigtumo procentas: **20 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **31.11 kv. m**
Pagrindinis plotas: **31.11 kv. m**
Tūris: **100 kub. m**
Užstatytas plotas: **38.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178463**
Koordinatė Y: **319349**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **41 %**
Atkuriamoji vertė: **1180 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **1060 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-14**

2.5. **Pastatas - Gamybinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5489**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **18P2p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **499.57 kv. m**
Pagrindinis plotas: **265.59 kv. m**
Tūris: **3607 kub. m**
Užstatytas plotas: **415.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **346000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
Atkuriamoji vertė: **121000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **109000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-01-09**

2.6. **Pastatas - Dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5498**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **19P2p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **338.65 kv. m**
Pagrindinis plotas: **228.42 kv. m**
Tūris: **2180 kub. m**
Užstatytas plotas: **280.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **211000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
Atkuriamoji vertė: **74000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **66600 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-01-09**

2.7. **Pastatas - Akumuliatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5501**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **20P1p**
Statybos pradžios metai: **1964**

Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **390.96 kv. m**
Pagrindinis plotas: **273.29 kv. m**
Tūris: **1835 kub. m**
Užstatytas plotas: **459.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **156000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **65 %**
Atkuriamoji vertė: **54600 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **49100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2002-01-09**

2.8. **Pastatas - Dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5534**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **23P1b**
Statybos pradžios metai: **1990**
Statybos pabaigos metai: **1990**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **5294.58 kv. m**
Pagrindinis plotas: **4974.15 kv. m**
Tūris: **62857 kub. m**
Užstatytas plotas: **5238.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2577000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **34 %**
Atkuriamoji vertė: **1701000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **1531000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-11-15**

2.9. **Pastatas - Gamybinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5545**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **24P4b**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **1993**
Statybos pabaigos metai: **1993**
Baigtumo procentas: **49 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Nėra**
Aukštų skaičius: **4**
Bendras plotas: **1848.33 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1204.28 kv. m**
Tūris: **8045 kub. m**
Užstatytas plotas: **1087.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **747000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **24 %**
Atkuriamoji vertė: **567000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **238000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-06-13**

2.10. **Pastatas - Dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5556**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **25P3p**
Statybos pradžios metai: **1967**
Statybos pabaigos metai: **1967**
Papr. remonto pradžios metai: **2004**
Papr. remonto pabaigos metai: **2004**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemı**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**

Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **2831.60 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2517.82 kv. m**
Tūris: **32241 kub. m**
Užstatytas plotas: **2681.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178653**
Koordinatė Y: **319299**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2031000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **61 %**
Atkuriamoji vertė: **792000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **713000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-14**

2.11. **Pastatas - Buitinės patalpos**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5567**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žymėjimas plane: **26H3p**
Statybos pradžios metai: **1967**
Statybos pabaigos metai: **1967**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **991.54 kv. m**
Pagrindinis plotas: **619.51 kv. m**
Tūris: **4556 kub. m**
Užstatytas plotas: **470.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178674.58**
Koordinatė Y: **319327.46**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **820000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **361000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **361000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-10-09**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **F**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **408.94 kWh/m2/m.**

2.12. **Pastatas - Liejykla**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5634**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **33P3p**
Statybos pradžios metai: **1988**
Statybos pabaigos metai: **1988**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **3434.88 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2644.33 kv. m**
Tūris: **33033 kub. m**
Užstatytas plotas: **2642.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3171000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **2030000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **1827000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2003-10-09**

2.13. **Pastatas - Administracinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5478**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **34B2p**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1509.87 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1116.94 kv. m**
Tūris: **6704 kub. m**
Užstatytas plotas: **944.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **600093 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **22 %**
Atkuriamoji vertė: **468026 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **390697 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **265.55 kWh/m2/m.**

2.14. **Pastatas - Administracinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5645**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **35B2p**
Statybos pabaigos metai: **1922**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2001**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Asbestcementis**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **244.18 kv. m**
Pagrindinis plotas: **190.29 kv. m**
Tūris: **1404 kub. m**
Užstatytas plotas: **178.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **150313 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **19 %**
Atkuriamoji vertė: **121930 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **79646 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2001-10-05**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **D**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **120.80 kWh/m2/m.**

2.15. **Pastatas - Mechaninės dirbtuvės**
Aprašymas / pastabos: **Su stogine 1St (plotas 129,62 kv.m).**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5067**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **6P1/p**
Statybos pradžios metai: **1947**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Rekonstravimo pradžios metai: **1964**
Rekonstravimo pabaigos metai: **1964**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **1318.14 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1045.04 kv. m**
Tūris: **9752 kub. m**
Užstatytas plotas: **1515.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178626**
Koordinatė Y: **319453**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **897000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **269000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **280000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.16. **Pastatas - Remonto dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5078**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **7P2/p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Beasbestis cementas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **141.70 kv. m**
Pagrindinis plotas: **111.61 kv. m**
Tūris: **648 kub. m**
Užstatytas plotas: **139.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178614**
Koordinatė Y: **319416**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **92700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**

Atkuriamoji vertė: **27800 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **28900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.17. **Pastatas - Administracinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5089**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Žymėjimas plane: **8B1/p**
Statybos pradžios metai: **1921**
Statybos pabaigos metai: **1921**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Keramika**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **218.84 kv. m**
Pagrindinis plotas: **136.62 kv. m**
Tūris: **989 kub. m**
Užstatytas plotas: **132.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178604**
Koordinatė Y: **319405**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **232000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **69700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **166000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **754.63 kWh/m2/m.**

2.18. **Pastatas - Laboratorija**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5101**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **10C2/p**
Statybos pradžios metai: **1923**
Statybos pabaigos metai: **1923**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Beasbestis cementas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **191.40 kv. m**
Pagrindinis plotas: **150.87 kv. m**
Tūris: **666 kub. m**
Užstatytas plotas: **129.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178583**
Koordinatė Y: **319393**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **127000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **38200 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **134000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **E**
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **525.24 kWh/m2/m.**

2.19. **Pastatas - Dirbtuvės**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5123**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **12P2/b**
Statybos pradžios metai: **1989**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1178.14 kv. m**
Pagrindinis plotas: **916.46 kv. m**
Tūris: **15667 kub. m**
Užstatytas plotas: **1306.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178537**

Koordinatė Y: **319421**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1410000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **40 %**
Atkuriamoji vertė: **846000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **880000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.20. **Pastatas - Sandėlis**
Aprašymas / pastabos: **Su stogine 1St (plotas 75,02 kv.m).**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5134**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Žymėjimas plane: **13F1/b**
Statybos pradžios metai: **1985**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **1087.61 kv. m**
Pagrindinis plotas: **1078.38 kv. m**
Tūris: **13709 kub. m**
Užstatytas plotas: **1231.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178494**
Koordinatė Y: **319373**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **946000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **44 %**
Atkuriamoji vertė: **530000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **551000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.21. **Pastatas - Lentpjūvė**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5156**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **15P2/p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **981.66 kv. m**
Pagrindinis plotas: **833.02 kv. m**
Tūris: **5696 kub. m**
Užstatytas plotas: **890.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178520**
Koordinatė Y: **319370**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **604000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **181000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **188000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.22. **Pastatas - Gamybinis pastatas**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5512**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Žymėjimas plane: **21P3/p**
Statybos pradžios metai: **1964**
Statybos pabaigos metai: **1964**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Bendroji centrinio šildymo sistema**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **1049.45 kv. m**
Pagrindinis plotas: **418.89 kv. m**
Tūris: **6154 kub. m**
Užstatytas plotas: **764.00 kv. m**
Koordinatė X: **6178563**
Koordinatė Y: **319367**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **652000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **196000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Vidutinė rinkos vertė: **204000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2022-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2022-10-03**

2.23. **Pastatas - Sandėlis**
Unikalus daikto numeris: **2197-9004-5234**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Žymėjimas plane: **52l1g**
Statybos pabaigos metai: **1965**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **36 kub. m**
Užstatytas plotas: **16.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2514 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
Atkuriamoji vertė: **753 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2013-05-02**
Vidutinė rinkos vertė: **414 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-05-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1993-11-15**

2.24. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **Kiemo aikštelė (k11) Plotas =11088.0 m2; Kiemo aikštelė (1b1) Plotas =19575.0 m2; Kiemo aikštelė (1b2) Plotas= 1003.0 m2**
Unikalus daikto numeris: **4400-0843-0326**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **1b**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2197-9004-5656**
Statybos pradžios metai: **1959**
Statybos pabaigos metai: **1959**
Rekonstravimo pradžios metai: **2001**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13407000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **3489000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-09-11**
Vidutinė rinkos vertė: **3489000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-09-11**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-04-19**

2.25. **Kiti inžineriniai statiniai - Aptvėrimai**
Aprašymas / pastabos: **Tvora (k) Ilgis= 293.8m ; Plotas 734.0 m2**
Unikalus daikto numeris: **4400-0843-0270**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Žymėjimas plane: **1t**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2197-9004-5656**
Statybos pradžios metai: **1982**
Statybos pabaigos metai: **1982**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **46700 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **11700 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Vidutinė rinkos vertė: **11700 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-04-19**

2.26. **Kiti inžineriniai statiniai - Pokraniniai keliai**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis= 458.5m**
Unikalus daikto numeris: **4400-0843-0459**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Žymėjimas plane: **k33**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2197-9004-5656**
Statybos pradžios metai: **1948**
Statybos pabaigos metai: **1948**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13407000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**
Atkuriamoji vertė: **3489000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-09-11**
Vidutinė rinkos vertė: **82500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-09-11**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-04-19**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870**
Daiktas: **4919/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24.**
kiti statiniai Nr. 4400-0843-0459, aprašyti p. 2.26.
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4286**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-02**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Memelio miestas, UAB, a.k. 302813906**
Daiktas: **121745/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-05 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-13009375**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-02**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Memelio miestas, UAB, a.k. 302813906**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5556, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-05 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-13009375**
2014-08-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-01**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Memelio miestas, UAB, a.k. 302813906**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5012, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 2197-9004-5023, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2197-9004-5045, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2197-9004-5078, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2197-9004-5089, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2197-9004-5101, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2197-9004-5123, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2197-9004-5134, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2197-9004-5145, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2197-9004-5156, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2197-9004-5478, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 2197-9004-5489, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2197-9004-5498, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2197-9004-5501, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2197-9004-5512, aprašytas p. 2.22.
pastatas Nr. 2197-9004-5534, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2197-9004-5545, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 2197-9004-5567, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2197-9004-5634, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2197-9004-5645, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2197-9004-5234, aprašytas p. 2.23.
kiti statiniai Nr. 4400-0843-0270, aprašyti p. 2.25.
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-05 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. S-13009375**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-04-12**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Nustatyta naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarka**
Daiktas: **4919/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24., 4.1.**
121745/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4286**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-02**

7.2. **Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu**
Daiktas: **4919/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24., 4.1.**
kiti statiniai Nr. 4400-0843-0459, aprašyti p. 2.26.
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4286**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-02**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Baltic Bike Travel", a.k. 302294639**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5478, aprašytas p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-10-19 Nuomos sutartis Nr. MMSUT22-10/19-1**
Plotas: **161.46 kv. m**
Aprašymas: **Patalpos, pažymėtos indeksais nuo 1-14 iki 1-20.**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-11-22**
Terminas: **Iki 2024-10-31**

7.4. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Vakarų idėjos", a.k. 303123897**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5123, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2020-03-09 Nuomos sutartis Nr. MMSUT20-03/09-1**
2020-06-01 Perdavimo - priėmimo aktas
Plotas: **521.03 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2021-04-30**
Terminas: **Nuo 2020-06-01 iki 2022-06-01**

7.5. **Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5089, aprašytas p. 2.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-29 Aktas Nr. KL-RM-82**
Aprašymas: **2020-04-20 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. RC-82, nekilnojamojo daikto kodas- 43917**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-29**

7.6. **Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5101, aprašytas p. 2.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-03-29 Aktas Nr. KL-RM-82**
Aprašymas: **2020-04-20 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. RC-82, nekilnojamojo daikto kodas- 43918**
Įrašas galioja: **Nuo 2020-04-29**

7.7. **Sudaryta nuomos sutartis**

Nuomininkas: **UAB "Pilsena", a.k. 302310036**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5634, aprašytas p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-04-09 Nuomos sutartis Nr. MM-2013/29**
2015-05-21 Susitarimas Nr. 2
2015-06-01 Perdavimo - priėmimo aktas
2016-04-08 Susitarimas Nr. 4
Plotas: **428.19 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-06-07**
Terminas: **Nuo 2015-05-21 iki 2023-04-09**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Bitė Lietuva", a.k. 110688998**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5534, aprašytas p. 2.8.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-03-19 Nuomos sutartis Nr. KLO49-01**
Plotas: **10.00 kv. m**
Aprašymas: **Nuominikui perduodamas Nuomos objektas yra pastato - dirbtuvių, kurio unik. Nr.2197-9004-5534, stogo dalis.**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-06-02**
Terminas: **Nuo 2015-03-19 iki 2018-03-19**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **VšĮ "Meno kodas", a.k. 302336020**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5134, aprašytas p. 2.20.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-12-30 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2**
2009-12-30 Nuomos sutartis Nr. 09/12/30-001
Plotas: **1057.24 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-05-31**
Terminas: **Nuo 2010-01-04 iki 2013-01-04**

7.10. **Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5145, aprašytas p. 2.4.**
pastatas Nr. 2197-9004-5556, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2197-9004-5567, aprašytas p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: **1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120**
Aprašymas: **2009-06-01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-13, nekilnojamojo daikto kodas - 22012**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-06-10**

8. Žymos:

8.1. **Įsiskolinimas už įsigytą turtą**
Daiktas: **4919/126664 kitų statinių Nr. 4400-0843-0326, aprašytų p. 2.24., 4.1.**
kiti statiniai Nr. 4400-0843-0459, aprašyti p. 2.26.
Įregistravimo pagrindas: **2023-09-27 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4286**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-02**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0843-0270, aprašyti p. 2.25.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-230613-00071**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-14**

10.2. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5078, aprašytas p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-230613-00071**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-14**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-0843-0326, aprašyti p. 2.24.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-230613-00071**
Aprašymas: **Rekonstravimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-13**

10.4. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5134, aprašytas p. 2.20.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-230613-00071**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-13**

10.5. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5123, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-06-13 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-230613-00071**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-13**

10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VIKTOR KROMIN
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5067, aprašytas p. 2.15.**
pastatas Nr. 2197-9004-5078, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2197-9004-5089, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2197-9004-5101, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2197-9004-5123, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2197-9004-5134, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2197-9004-5156, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2197-9004-5512, aprašytas p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2512**
2022-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-05**

10.7. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5067, aprašytas p. 2.15.**
pastatas Nr. 2197-9004-5078, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2197-9004-5089, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2197-9004-5101, aprašytas p. 2.18.

pastatas Nr. 2197-9004-5123, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2197-9004-5134, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2197-9004-5156, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2197-9004-5512, aprašytas p. 2.22.
Įregistravimo pagrindas: **2022-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-12-05**

10.8. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5512, aprašytas p. 2.22.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-25 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-220525-00002**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2022-05-25**

10.9. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5556, aprašytas p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-08-22 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-30**

10.10. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5145, aprašytas p. 2.4.**
pastatas Nr. 2197-9004-5556, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-30**

10.11. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5145, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-09-30**

10.12. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5645, aprašytas p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0205-0167/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-02 iki 2024-06-02**

10.13. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5478, aprašytas p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0205-0166/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-09 iki 2024-06-09**

10.14. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5567, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. PL-0205-0165/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-06 iki 2024-06-06**

10.15. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5101, aprašytas p. 2.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. MK-0205-0164/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-03 iki 2024-06-03**

10.16. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5089, aprašytas p. 2.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0205-0163/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-06 iki 2024-06-06**

10.17. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5045, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0205-0162/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-06 iki 2024-06-06**

10.18. **Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5012, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0205-0161/0**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-08**
Terminas: **Nuo 2014-06-05 iki 2024-06-05**

10.19. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5567, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2006-02-20 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 37/03-NR/06**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-03-02**

10.20. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **pastatas Nr. 2197-9004-5145, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-10 Leidimas nugriauti statinį Nr. 13-G/04**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-05-31**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
24P4b užfiksuoti 2002-12-20, 19P2p užfiksuoti 2003-07-20, 26H3p užfiksuoti 2005-04-12 pasikeitimai nekilnc
nepateikti statybos valstybinės priežiūros institucijos dokumentai apie rekonstrukciją.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:

15.1. **Duomenys patikslinti 2023-09-12, užsakymo Nr. 36786877**

Patikslinimas galioja iki: **2023-10-11**

Patikslinimas atliktas: **Memelio miestas, UAB, a.k. 302813906**

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ _____ d. Nr. _____

Klaipėdos miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, 240329870, Klaipėda, J. Janonio g. 24
Kontaktinė informacija
El. p. info@port.lt, tel. +37046499799

Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto g. 3 Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandens uostų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:101
Unikalus Nr. 2100-2006-9021
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius aukščius. Priėjimų ir privažiavimo kelius prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

6. Užstatymo tipas Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip

12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-10-19 raštu Nr.VS-9690 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai). Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo, gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Vandens uostų Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Ypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2101/0010:101
Unikalus Nr. 2100-2006-9010
Adresas (-ai)*(jei suteiktas)* Klaipėda, Naujoji Uosto g. 3
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Planuoti atliktų inžinerinių - geologinių tyrimų pagrindu. Numatyti vertikalinį planiravimą, apibrėžiant naujų dangų ir krantinių tikslias ribas ir absoliučius aukščius. Priėjimų ir privažiavimo kelius prie krantinės, tvarkomos teritorijos ribas apribojimus nurodyti ant naujos topo nuotraukos pagrindo. Pateikti

charakteringus pjūvius. Sklypo plane nurodyti visus normuojamus atstumus tarp objektų bei statybą ribojančias zonas, už kurių tikslumą atsako projekto vadovas.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

6. Užstatymo tipas Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr.1278 patvirtintą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrąjį planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą detalųjį planą.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Taip

12. Kiti reikalavimai Projektuoti vadovaujantis Paveldosaugos skyriaus 2023-10-19 raštu Nr.VS-9690 nustatytais reikalavimais (žr. pridedami dokumentai). Pateikti įrangos detalizaciją: vandentiekio ir elektros tinko įrengimo, išlipimo iš vandens, švartavimo, apšvietimo, gelbėjimo įrangos vietas ir jų apdailą, tvirtinimą. Mažosios architektūros formos, aptvėrimai, šviestuvai, pandusai turi būti detalizuoti su spalvinių sprendimų variantais, medžiagomis, tvirtinimu, užtikrinant saugų naudojimą.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

_____ _____ _____

(išdavusio asmens pareigos) (parašas, data) (vardas, pavardė)



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PAVELDOSAUGOS SKYRIUS

Urbanistikos ir architektūros skyriui

2023-10-19 Nr. VS-9690
Į 2023-10-13 Nr. VS-9465

DĖL SPECIALIŲJŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMŲ KRANTINĖMS NR. 19 IR NR. 20, ADRESU N. UOSTO G. 3, KLAIPĖDA

Klaipėdos valstybinio jūsų uosto krantinės Nr. 19 ir Nr. 20 adresu N. Uosto g. 3, Klaipėdoje yra kultūros paveldo vietovės Klaipėdos miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu, unikalus kodas kultūros vertybių registre 22012, teritorijoje.

Objekto **„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji uosto g. 3 Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“** projektą rengti vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo straipsnių nuostatomis, paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2013.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. Nepažeisti Kultūros paveldo departamento pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-05-20 aktu Nr. KPD-RM-2115 Miesto istorinei daliai nustatytų vertingųjų savybių (Kultūros vertybių registras - http://kvr.kpd.lt/heritage).

GEOSMART®
INOVATYVŪS GEODEZINIAI SPRENDIMAI

TOPOGRAFINIS PLANAS
M1:500

Klaipėda, Naujoji Uosto g.

Sudėtis:

1. *"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti" ataskaita*
2. *Topografinis planas*

Klaipėda 2022

UAB "Geosmart"
Įm. kodas 302576916
PVM mok. k. LT 100005846817

Tel. +370 (46) 470426
Mob. +370 683 03242
El. p. info@geosmart.lt
www.geosmart.lt

Adresas:
Minijos g. 19
LT-91207 Klaipėda
Lietuva

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2022-05-03 09:07

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20220429-031496
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220429-031496
Pavadinimas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.
Adresas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.
Prašymo teritorija:	20.73 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Naujoji_Uosto_g_1lapas.pdf, Naujoji_Uosto_g_2lapas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	
Pateiktas tikrinti EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2022-04-29 17:59:40	Pateiktas prašymas
2022-04-29 17:59:45	Gauta užduotis „Priimti ED“
2022-05-03 09:02:10	Prašymas ir ED priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB "Gatvių apšvietimas" (113)
Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB "Klaipėdos vanduo" (210)
Organizacijos grupė: AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.
Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR: Naujoji_Uosto_g.dwg


TOPOGRAFINIS PLANAS M1: 500

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema		Pagrindinis objektų tikslumas, cm		
LAS07	LKS-94	Horizontalus	10	Vertikalus	10

Kv. pad. Nr.
1GKV-1538

Prašymo numeris: TIIIS1-20220429-031496

TOPOGRAFINIS PLANAS M1: 500



1
2

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

Kv. paž. Nr.
1GKV-1538

Prašymo numeris: THS1-20220429-031496

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2023-10-31 12:21

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:

GKP:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20231026-075299
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20231026-075299
Pavadinimas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.
Adresas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g.
Prašymo teritorija:	0.06 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Naujoji_Uosto_g.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (71)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	
Pateiktas tikrinti EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg
Pridėti dokumentai:	Naujoji_Uosto_g.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-10-26 15:49:36	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-10-31 12:16:41	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“.
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Klaipėdos vanduo“ (210)
Organizacijos grupė:	AB "Klaipėdos vanduo".Vandentiekio tinklų skyrius. Nuotekų tinklų skyrius.
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Klaipėdos energija“ (275)
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Klaipėdos autobusų parkas" (439)
Gautas EDR:	Naujoji_Uosto_g.dwg


TOPOGRAFINIS PLANAS M1: 500

Š

23/55 – 0098

X=6178750.00
Y=319300.00

23/55 – 0118



Prašymo numeris: TIIIS1-20231026-075299

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:	Klaipėda, Naujoji Uosto g. (Krantinių Nr. 18-19 sankirta)				
Aukščių sistema	Koordinačių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	10	Vertikalus:	10

UAB "Geosmart"

Kv. paž. Nr.
1GKV-1538

AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Akcinė bendrovė, J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799,
el. p. info@port.lt, www.portofklaipeda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

MB Kordonas 2023-05- Nr. UD-9.6.5E-

DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20, NAUJOJI UOSTO G. 3, KLAIPĖDOJE, REKONSTRAVIMO PROJEKTO

Patikslindami objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ 2023-01-13 projektavimo užduoties Nr. T-3 9.1 ir 11.2.8 punktus informuojame, kad krantinėse Nr. 19-20 neplanuojame švartuoti mažųjų (pramoginių ir kitų) laivų, todėl krantinės neturi būti jiems pritaikytos, pagal 11.2.8 punktą numatyti tik vieną etapą.

Pagarbiai

Infrastruktūros direktorius

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)
Dokumento pavadinimas (antraštė)
Dokumento registracijos data ir numeris
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Parašo paskirtis
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos
Sertifikatas išduotas
Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305, el. paštas: info@geoconsulting.lt, www.geoconsulting.lt

Registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje Nr.: **41142- 2022**

Užsakovas: AB KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ (GEOTECHNINIŲ) TYRIMŲ ATASKAITA

Tyrimų stadija: projektiniai tyrimai

Statinio kategorija: ypatingas statinys

Statybos rūšis: rekonstrukcija

Geotechninė kategorija: trečia

Ataskaitos išleidimo data: 2023m. sausio mėn.
(pagal LGT pastabas pakoreguota 2023m sausio mėn.)

Rangovas: UAB „Geoconsulting“

Direktorius

Tyrimų vadovas



KLAIPĖDA, 2023

TURINYS

Tyrimų ataskaitos santrauka.....3

Aiškinamasis raštas

1. Įvadas.....4
2. Darbų metodika.....4
3. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą.....8
4. Geologinė sandara.....8
5. Hidrogeologinės sąlygos.....9
6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 10
7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės.....11
8. Geologiniai procesai ir reiškiniai.....12
9. Statinio pamatų ir pagrindo būklė.....12
10. Išvados ir rekomendacijos.....12
11. Literatūros sąrašas.....13

Tekstiniai priedai

1. Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1404841 15
2. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis.....16
3. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa ir jos vertinimas LGT.....19
4. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų registracijos lapas.....27
5. Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis.....29
6. Geotechninių bandymų (CPTu) įrangos metrologinės patikros.....30
7. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai.....33
8. Laboratorinių tyrimų rezultatai.....34

Grafiniai priedai

1. Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema.....1 lapas
2. Planas su tyrimų vietomis.....1 lapas
3. Tyrimo gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT ir DPSH-A kreivėmis....5 lapai
4. Inžinerinis geologinis pjūvis.....1 lapas

Tyrimų ataskaitos santrauka

UAB „Geoconsulting“ atliko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. Tyrimai vykdyti pagal techninę užduotį (2 tekstinis priedas) ir darbų programą (3 tekstinis priedas).

Tyrimų metu 4-ose vietose išgręžti gręžiniai, paimti ir ištirti laboratorijoje 1-3 kokybės klasės grunto mėginiai, atliktas geotechninis zondavimas (CPT TE2, DPSH-A). Sklypo geologinę sandarą iki -18,6m abs. a. sudaro: Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr).

Atsižvelgiant į tyrimų vietų išdėstymą erdvėje (1 grafinis priedas), gręžiniai gręžti prie esamos krantinės kordono linijos (apie 0,5m į akvatorijos pusę) nuo specialios pakabinamos platformos (1 pav.).

Tyrimų metu požeminio vandens lygis iš esmės sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0,0m abs.a.

Atlikus lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos interpretaciją, išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių pagrindinių savybių vidutinės vertės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Sluoksnių pagrindinių savybių būdingosios vertės.

IGS Nr.	Grunto pavadinimas	Stratigrafinis indeksas	Grunto tipas	Lauko geotechninių bandymų rodikliai				γ, kN/m³	ρ, Mg/m³		c_u, kPa		c`, kPa		φ`, °		Eoed, MPa	
				q_t, [1] MPa		q_c, [2] MPa											Apkrova 800kPa	
				n	S	n	S		n	S	n	S	n	S	n	S	n	S
1	Dy	m IV	SaO ir SiO	6.47		3.82		-	-		-		-		-		-	
				531	2.94	16	1.55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SaFW	m IV L	Sa	24.34		26.63		19.04	1.94		-		-		-		-	
				32	6.76	14	8.81		2	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
3	saGrFW		Gr	18.73		13.81		-	-		-		-		-		-	
				64	3.04	3	8.55		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				33.82		38.32		19.34	1.97		-		-		-		24.0	
				28	5.62	7	3.45		3	0.02	-	-	-	-	-	-	1	-
5	saCIL	g III bl	Cl	6.26		5.78		22.08	2.25		286.1		135.2		25.3		22.4	
				1278	1.19	23	1.35		14	0.01	9	66.2	12	44.2	12	4.9	9	3.3
6	CIL	lg III gr	Cl	7.46		-		22.00	2.24		37.8		100.0		13.7		-	
				58	0.88	-	-		1	-	1	-	1	-	1	-	-	-

Pastabos: [1] – rodiklis pateiktas pagal CPTU bandymo rezultatus

[2] – q_c vertė pateikta pagal dinaminio zondavimo (DPSH-A) rezultatus

Aiškinamasis raštas

1. ĮVADAS

UAB „Geoconsulting“ atliko Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rekonstruojamų krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda projektinius inžinerinius geologinius tyrimus.

Tyrimų tikslas – ištirti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas, sudaryti rekonstruojamo statinio pagrindo geomechaninį modelį, įvertinti gruntų parametrų charakteristines (būdingąsias) vertes ir tikrinti bet kurią ribinę būklę ar jų derinį.

Tyrimų užsakovas: **AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija**

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6178597	319131
2	6178713	319304
3	6178697	319315
4	6178574	319133

Leidimo tirti žemės gelmes numeris: **1404841** Data 2020-07-01

Lauko darbai atlikti 2022m spalio mėn. Laboratoriniai tyrimai atlikti 2022m spalio – 2023m sausio mėn. Ataskaita parengta š. m. sausio mėn.

Darbų vykdytojai:

- UAB „Geoconsulting“ inž. hidrogeologas Vaidotas Piličiauskas – geotechniniai bandymai;
- UAB „Geoconsulting“ inž. geologas Tomas Skara – tyrimų medžiagos interpretacija ir ataskaitos paruošimas;
- UAB „Geoconsulting“ gręžimo meistras Sigitas Linkis – geotechniniai bandymai;
- UAB „Geologai“ gręžėjų brigada – gręžinių gręžimas;
- UAB „Geologai“ geologas A.Valavičius – gręžinių kerno aprašymas ir mėginių paėmimas;
- Klaipėdos universiteto jūros tyrimų institutas – gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratoriniai tyrimai;
- UAB „Grota“ analitinė laboratorija – gruntinio vandens laboratoriniai tyrimai.

Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 skyriuje.

Pastaba: Kadangi tyrimų metu nebuvo pasiektas spūdinis vandeningasis horizontas, dėl to buvo paimtas tik 1 gruntinio vandens mėginys aplinkos cheminio agresyvumo klasės nustatymu.

2. DARBŲ METODIKA

Pagrindinių gręžinių gręžimas.

Tyrimų metu buvo išgręžti 4 gręžiniai. Darbus atliko UAB “Geologai“. Gręžimo metodas – sukamasis koloninis su tiesioginiu praplovimu, skersmuo 108 – 125mm, gruntotraukio tipas – viengubas ir dvigubas koloniniai vamzdžiai (kerno skersmuo 100mm), reiso ilgis 2 – 3m. Gręžiniai išgręžti Wurth B1A staklėmis, praplovimui naudotas bentonito skiedinys.

Atsižvelgiant į tyrimų vietų išdėstymą erdvėje (1 grafinis priedas), gręžiniai gręžti prie esamos krantinės kordono linijos (apie 0,5m į akvatorijos pusę) nuo specialios pakabinamos platformos (1 pav.).



1 pav. Gręžinio gręžimas.

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE2)

Bandymai buvo atliekami ant krantinės, šalia gręžinių vietų. CPT(u) zondas į gruntą spaudžiamas „atskiro“ („stand alone“) tipo penetrometru (spaudimo jėga 50kN, traukimo jėga 70kN, darbinė eiga 1200mm, spaudimo greitis CPT bandymo metu 20 ± 5 mm/s), kuris ankeruojamas žemės paviršiuje grunto ankeriais.

CPT(u) bandymo metu tiesiogiai matuojami ir 1cm ilgio intervalais kompiuteryje fiksuojami parametrai: kūginis stipris, šoninės trinties stipris, vandens porinis slėgis (u_2 tipas), zondo polinkio kampas, spaudimo greitis ir zondavimo ilgis. Atliekant bandymus, vandens porinio slėgio matavimų filtrai sotinti glicerine.

a) CPT „substraction”tipo zondo S10CFIIP.S20233 (kūgio pagrindo plotas 10 cm^2, kūgio kampas 60^0, kūgio skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm^2, maksimali apkrova kūgiui 100kN, maksimali apkrova šoninei trinčiai 15kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20bar, leistina visų daviklių perkrova 150%), kurio metrologinė patikra pateikta 5 tekstiniaime priede;

b) zondavimo štangų (skersmuo 32mm, ilgis 1m);

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 m, lauko kompiuteris Panasonic CF-19);

d) programinės įrangos (CPTest).

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476-1 reikalavimus [4].

Dinaminis bandymas penetrometru (DP)

Dinaminis bandymas atliktas su super sunkiu A-tipo (DPSH-A) penetrometru pagal standarto EN ISO 22476-2 [9] reikalavimus. Žemiau pateikiami pagrindinių įrangos komponentų parametrai:

- kūjo masė 63,5kg;
- kūjo kritimo aukštis 500mm;
- priekalo masė 8,5kg;
- zondavimo štangos skersmuo 32mm, ilgis 1m, svoris 5,5kg;

- kūgis vienkartinis, paliekamas grunte, kūgio kampas 90^0, pagrindo plotas $16cm^2$, skersmuo 45mm;
- kalimo mechanizmas hidraulinis (gamintojas „Geomachine“ OY), kabinamas prie gręžimo staklių, kalimo greitis 15 – 60 smūgių/min.

Bandymo eiga. Kūgis su pirma zondavimo štanga atremiami į gruntą, štangos viršus įstatomas į kreipiančiąją ir pastaroji sujungiama su kalimo mechanizmo priekalu. Pats mechanizmas laisvai pakabintas ir neatremtas į štangą. Prieš pradedant bandymą, visa sistema pastatoma vertikalioje pozicijoje. Bandymo metu skaičiuojamas smūgių skaičius N_{20}, reikalingas įgilinti kūgį 20cm į gruntą. Prijungus naują štangą, jų kolona prasukama 1,5 – 2 kartus matuojant sukimo momentą. Pasiekus projektinį tyrimo gylį arba ribinį smūgių skaičių (200 – 300), bandymas stabdomas, zondavimo štangos ištraukiamos į žemės paviršių.

Atliekant intervalinį zondavimą, zondavimo štangos suleidžiamos į projektinį gylį (prieš tai gruntai iki jo pragręžiami sraigtiniu būdu) gręžimo staklėmis spaudžiant ir/arba kalant. Pasiekus jį, papildomai ant štangų sumaunama apsauginių vamzdžių kolona (išorinis skersmuo 55mm, vidinis skersmuo 39mm). Toliau bandymas atliekamas, kaip buvo aprašyta ankstesnėje pastraipoje.

Pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai

Pagrindinių gręžinių kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis pagal ISO 14688-1 reikalavimus [2]. Po pirminės klasifikacijos gruntas sudėtas į kerno dėžes, iš kurių atrinkti 3-čios kokybės klasės bandiniai laboratoriniams tyrimams. 1 kokybės klasės bandinių paėmimas planuotas prieš gręžimo reisą, jų paėmimo intervaluose buvo gręžiama sumažintu praplovimu arba be jo (rupiuose gruntuose), ribotu apsukų skaičiumi ir slėgiu į kirtavietę. Iškeltas kernas nedelsiant izoliuojamas nuo atmosferos poveikio ir talpinamas į saugyklas (100mm skersmens PVC vamzdžiai). Iki perdavimo laboratorijai bandiniai laikyti UAB „Geoconsulting“ saugykloje. Viso buvo paimti 25 bandiniai.

Požeminio vandens mėginys aplinkos cheminio agresyvumo klasės nustatymui paimtas tyrimų taške Nr.3. Po gręžimo darbų gręžskylėje buvo įrengta laikina filtrinė kolona (skersmuo 50mm), panardinamu siurbliuku atliktas trumpalaikis išpumpavimas iki pH verčių stabilizavimosi, mėginiai supilti į specialią laboratorinę tarą.

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandinių laboratoriniai tyrimai atlikti Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto ir UAB Geoconsulting grunto tyrimų laboratorijose. Vandens mėginio makrokomponentinė sudėtis ir agresyvumas betono konstrukcijoms nustatytas UAB „Grota“ analitinėje laboratorijoje. Lauko ir laboratorinių darbų apimtys pateiktos 3 lentelėje.

Čia išskiriamos 2 bandymų grupės:

- klasifikaciniai bandymai – granuliometrinės sudėties (LST CEN ISO/TS 17892-4:2017), pralaidumo vandeniui (LST CEN ISO/TS 17892-11:2005), drėgnio (LST CEN ISO/TS 17892-1:2015), grunto tankio (LST CEN ISO/TS 17892-2:2015), takumo ir plastingumo ribų (LST CEN ISO/TS 17892-12:2018) bei grunto dalelių tankio (LST CEN ISO/TS 17892-3:2015) nustatymas;
- mechaninių savybių, tokių kaip nedrenuotoji sankiba, suminė sankiba, vidinės trinties kampas, oedometrinis deformacijų modulis nustatymo bandymai. Suminė sankiba c ir vidinės trinties kampas ϕ apskaičiuoti iš tiesioginio kirpimo bandymų (ISO 17892-10:2018). Oedometrinis deformacijų modulis E_{oed} apskaičiuotas iš pakopomis apkraunamo grunto bandymo odometru rezultatų (ISO 17892-5:2018), nedrenuotoji sankiba c_u gauta atliekant vienašio gniuždymo bandymus (ISO 17892-7:2018).

Laboratorinių tyrimų rezultatai pateikti 7 tekstiniame priede

3. lentelė. Suvestinės lauko ir laboratorinių darbų apimtys.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	mato vnt.	Kiekis	Pastabos/Standartai
Lauko tyrimai				
1	Gręžinio gręžimas	vnt./m	4/84,5	
2	Geotechninis zondavimas CPT TE2 tipas	vnt./m	3/59,0	
3	Geotechninis zondavimas DPSH-A tipas	vnt./m	2/37,2	
4	1-os klasės bandinio paėmimas	vnt.	20	
5	2-os klasės bandinio paėmimas	vnt.	5	
6	3-os klasės bandinio paėmimas	vnt.	-	
7	Požeminio vandens bandinio paėmimas	vnt.	1	
Laboratoriniai tyrimai				
1	Granuliometrinė sudėtis	vnt.	21	LST CEN ISO/TS 17892-4:2017
2	Pralaidumo vandeniui	vnt.	5	LST CEN ISO/TS 17892-11:2005
3	Gamtinio drėgnio	vnt.	21	LST CEN ISO/TS 17892-1:2015
4	Grunto tankio	vnt.	20	LST CEN ISO/TS 17892-2:2015
5	Takumo ir plastingumo ribų	vnt.	15	LST CEN ISO/TS 17892-12:2018
6	Grunto dalelių tankio	vnt.	21	LST CEN ISO/TS 17892-3:2015
7	Tiesioginio kirpimo bandymas	vnt.	13	LST CEN ISO/TS 17892-10:2018
8	Smulkaus grunto vienaašio gniuždymo bandymas	vnt.	10	LST CEN ISO/TS 17892-7:2018
9	Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru	vnt.	10	LST CEN ISO/TS 17892-5:2018

Tyrimų rezultatų interpretacija ir ataskaitos paruošimas

Kaip minėta įvade, vienas pagrindinių projektinių IG tyrimų tikslų yra sudaryti projektuojamo statinio pagrindo geomechaninį modelį. Tuo tikslu išskiriami ir kiekybiškai aprašomi inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS). Jų išskyrimas, be geologinių požymių visumos, dar pagrįstas sudėties, fizinės būklės ir savybių vienodumu. Taigi, geomechaninio modelio kūrimą galima suskirstyti į tris etapus:

I-as. Geologinis modelis. Gruntai suskirstomi į atskirus stratigrafinius vienetus pagal kilmę ir kitus geologinius požymius (pvz.: dirbtinis gruntas, fliuvioglacialinės nuosėdos, glacialinės nuosėdos ir t.t.);

II-as. Geologinio modelio kiekybinis aprašymas fizinės būklės parametrais. Etapo pradžioje stratigrafiniai vienetai skirstomi į inžinerinius geologinius sluoksnius remiantis sudėties ir fizinės būklės vienodumu. Šioje stadijoje apibendrinami pirminės gruntų atpažinties ir laboratorijos klasifikacinių bandymų rezultatai (pagal LST EN ISO 14688-2:2017). Atlikus šiuos veiksmus, kiekvienam IGS priskiriama imtis klasifikacinių parametrų, tokių kaip gamtinis tankis, drėgnis, Aterbergo ribos, plastiškumo, takumo ir konsistencijos rodikliai. Atsižvelgiant į gautus rezultatus, kai kurie gruntai sujungiami į grupes. Atlikus šiuos veiksmus, gaunamas pirminis geotechninis modelis, kuriame IGS aprašomi kiekybiškai.

III-čias etapas. Pirminio geotechninio modelio papildymas gruntų mechaninių parametrų vertėmis. Į sukurtą modelį įtraukiamos tiesiogiai išmatuotos geotechninių (q_c, q_t) ir laboratorinių bandymų vertės (c, ϕ, c_u, E_{oed}) kartu su aprašomosios statistikos elementais. Esant nepakankamam laboratorinių bandymų imties kiekiui, gruntų savybių vertes rekomenduojama apskaičiuoti iš geotechninių bandymų rezultatų pagal empirines priklausomybes [5;6]. Pateiktame modelyje q_c vertė taip pat paskaičiuota iš DPSH-A bandymo rezultatų:

$$q_c = \alpha_x \cdot N_{SH20},$$

kur koeficientas α apskaičiuojamas atitinkamai [8, pusl. 132-133]:

$\alpha_x = \pm C_1 \cdot h^3 \pm C_2 \cdot h^2 \pm C_3 \cdot h \pm C_4$ - rupiems gruntams iki 12m gylio;

$\alpha_x = \pm C_3 \cdot h \pm C_4$ - rupiems gruntams nuo 12m gylio;

$\alpha_x = a \cdot h^{\pm n}$ - smulkiems gruntams.

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis norminių dokumentų [1, 5] reikalavimais bei viešai skelbtų publikacijų [6] rekomendacijomis. Naudota programinė įranga GME CPTask v1.20, CPeT-IT v.2.3.1.6., Microsoft Office (Word, Exel), Autocad2015LT.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ

Ankstesnių sklype atliktų tyrimų apžvalga

Archyvinėje ataskaitoje [10] tyrimų sklypo geologinė sandara aprašyta iki -20,15m abs. a.

Krantinės zonoje nuo žemės paviršiaus iki -1,6m abs. a. slūgso krantinės statybos metu supiltas gruntas.

Giliau iki -3,4 - -7,6m abs. a. slūgso Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV) sudarytos iš vidutinio rupumo smėlio, vietomis su organikos intarpais.

Giliau iki -19,8 - -20,15m abs. a. slūgso Viršutinio Pleistoceno Nemuno svitos glacialinės nuogulos sudarytos iš smėlingo molingo dulkio ir molio, molingo ir smėlingo dulkio bei smėlingo ir dulkingo molio. Šiame glacialiniame sluoksnyje sporadiškai yra įsiterpę dulkingo smulkaus smėlio tarpsluoksniai, kurių storis kinta nuo 0,6m iki 4,2m. Glacialinio komplekso padas archyvinių tyrimų metu nebuvo pasiektas.

Gamtinės sąlygos

Tyrimų sklypas yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Naujoji Uosto g. 3. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 2,5 – 2,6m (krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 aukštis).

Tyrimų plotas yra viename reljefo genetiniame tipe. Jame pastebimi žymūs technogeniniai reljefo pokyčiai: krantinės suformuotos dirbtiniu būdu, t.y. užpilant Kuršių marias smėlingo žvyro ir žvyringo smėlio mišiniu. Dugnas ties krantine Nr. 19 išgilintas iki -7,5m abs.a., ties krantine Nr. 20 - iki -6,5 - -7,5m abs.a. Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų tyrimų plote nėra.

Klimatas (pagal LHMT duomenis). Sklypas yra vidutinių platumų klimato zonoje ir priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakarinio posričio Pajūrio rajono jūros pakrantės parajoniui. Vidutinė metinė oro temperatūra apie 7,8^{0}C. Absoliutinis temperatūros minimumas -27,8^{0}C, maksimumas 33,6^{0}C. Vidutinis metinis kritulių kiekis yra apie 770mm. Laikotarpio su sniego danga trukmė yra apie 60 dienų. Saulės spindėjimo trukmė 1950 val. Svarbiausi procesai, sąlygojantys klimato ypatumus yra jūrinio oro pernaša į žemyną, pakrantės brizinė cirkuliacija, aukštas gruntinių vandenų lygis ir smėlio dirvožemiai.

Norminis sezoninio įšalo gylis molingam gruntui 1,5 m, smėlingam – 1,2 m.

4. GEOLOGINĖ SANDARA

Tyrimų sklypo geologinę sandarą iki 21,1m gylio (-18,6m abs. a.) sudaro: Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr).

Holoceno jūrines nuosėdas (nesuskirstytas) (mIV) sudaro *dumblas (Dy),* juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose, ties krantinės linija, žemiau Kuršių marių vandens stulpu. Komplekso storis kinta nuo 1,9m iki 2,0m.

*Holoceno Litorinos jūros nuosėdas (mIVL)*sudaro:

- *gerai išrūšiuotas mažai dulkingas – molingas smėlis (SaFW),* rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais;
- *gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas – molingas žvyras (saGrFW)*, rudai pilkas, vandeningas, vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais.

Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo storis kinta nuo 1,6m iki 2,6m.

Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialines nuogulas (gIIIbl) sudaro: *smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL)*, rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas. Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 - 4. Ištirtas komplekso storis kinta nuo 5,5m iki 7,5m.

Viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialines nuosėdas (lgIIIgr) sudaro *mažo plastiškumo molis (ClL),* tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais. Kompleksas išskirtas tyrimų vietoje Nr. 1. Jo padas nepasiektas. Ištirtas komplekso storis siekia 2,1m.

Apibendrinus tyrimų rezultatus galima teigti, kad podirvio sluoksnį sudaro jūrinės nuogulos. Įžemio gruntas (po dumblo sluoksniu) – gerai išrūšiuotas smėlis ir žvyras, kuriame pasitaiko tolygiai išrūšiuoto žvyro tarpsluoksniai. Po jūrinėmis nuogulomis slūgso moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio nuogulos. Tyrimų vietoje Nr. 1, po moreninėmis nuogulomis, nustatytas limnoglacialinis mažo plastiškumo molio sluoksnis. Tyrimų teritorijoje išskirti 5 litologiniai grunto tipai. Sąlygiškai silpni sluoksniai (dumblas (IGS 1) vyrauja viršutinėje inžinerinio geologinio pjūvio dalyje iki 12,0m gylio nuo žemės (krantinės) paviršiaus. Pjūvyje paplitę horizontalūs ir subhorizontalūs grunto sluoksniai ir lęšiai. Palaidoto paleoreljefo formų ir ikikvarterinių uolienų neaptikta.

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens lygis sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0,0m abs.a. Vanduo talpinasi įvairios granulometrinės sudėties bei rūšiuotumo jūrinio smėlio sluoksniuose. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu. Gruntinio vandeningo sluoksnio išplitimas vienodas ir ištisinis. Spūdinio vandeningojo horizonto nėra.

Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo $3{,}20*10^{-6}$ m/s (SaFW) iki $6{,}06*10^{-4}$ m/s (saGrU).

Statybos metu iškasose ar gręžiniuose kaupsis gruntinis vanduo.

Kadangi tyrimų metu nebuvo pasiektas spūdinis vandeningasis horizontas, dėl to buvo paimtas tik 1 gruntinio vandens mėginys aplinkos cheminio agresyvumo klasės nustatymu.

Tyrimų metu iš tyrimų vietų Nr. 3 buvo paimtas gruntinio vandens mėginys. Pagal gautus cheminės analizės rezultatus (8.45 ir 8.46 tekstiniai priedai) buvo įvertintas gruntinio vandens agresyvumas betonui pagal STR 2.05.05:2005 [8] pateiktą metodiką.

4 lentelė. Cheminio vandens agresyvumo betonui įvertinimastyrimų vietoje **Nr. 3**

Cheminė charakteristika	Nustatyta vertė	Gruntinio vandens agresyvumo betonui ribinė vertė, mg/l	Gruntinio vandens agresyvumo betonui klasė
SO_4^{2-}, mg/l	37,23	≥ 200	-
pH	7.37	≤ 6,5	-
Agresyvusis CO_2, mgO2/l	<5	≥ 15	-
NH_4^+, mg/l	<0,02	≥ 15	-
Mg^{2+}, mg/l	9,21	≥ 300	-

Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad gruntinio vandens cheminės charakteristikos neviršija gruntinio vandens agresyvumo betonui ribinių verčių. Gruntinis vanduo **neagresyvus** betono konstrukcijoms.

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Atlikus tyrimų lauko ir laboratorinių tyrimų medžiagos analizę, išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. IGS geologinis aprašymas.

IGS Nr.	Sluoksnio geologinis aprašymas ir pavadinimas pagal [3] ir [6] ir [7]
IGS 1	Dumblas (Dy): juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose, ties krantinės linija, po Kuršių marių vandeniu. Jo storis siekia 1,9 – 2,0m.
IGS 2	Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 2 ir 4. Jo storis siekia 1,7 – 2,5m.
IGS 3	Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1 ir 3. Jo storis siekia 0,5 – 0,6m.
IGS 4	Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais, labai tankus. Sluoksnis išskirtas tyrimų taškuose Nr. 1-3. Jo storis siekia 0,9 – 2,1m.
IGS 5	Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas visuose tyrimų taškuose. Jo padas nepasiektas tyrimų vietose Nr. 2 – 4. Ištirtas storis siekia 5,5 – 7,5m.
IGS 6	Mažo plastiškumo molis (ClL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais, labai stiprus. Sluoksnis išskirtas tyrimų vietoje Nr. 1. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 2,1m.

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Išskirtų inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė.

IGS Nr.	Grunto pavadinimas	Stratigrafinis indeksas	Grunto tipas	Lauko geotechninių bandymų rodikliai				γ, kN/m³	γ [1], kN/m³	γ`, kN/m³	ρ, Mg/m³		ρ_s, Mg/m³		ρd, Mg/m³		e, vnt. d.		n, %	w, %		w_L, %		w_p, %		I_p, %	I_L, vnt. d.	I_c, vnt. d.	Org. medžiagos kiekis, %		k, m/s		c_u, kPa		c`, kPa		φ`, °		E, [1] Mpa	Šalčiui jautrio klasė	Eoed, MPa									
				q_t, [1] MPa		q_c, [2] MPa																																				Apkrova 50kPa		Apkrova 100kPa		Apkrova 200kPa		Apkrova 400kPa		Apkrova 800kPa	
				n	S	n	S				n	S	n	S	n	S	n	S		n	S	n	S	n	S					n	S	n	S	n	S	n	S		F	n	S	n	S	n	S	n	S	n	S
1	Dy	m IV	SaO ir SiO	6.47		3.82		-	18.2	-	-		-		-		-		-	-		-		-		-	-	-	-		-		-		-		-		6.5	3	-		-		-		-		-	
				531	2.94	16	1.55				-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SaFW	m IV L	Sa	24.34		26.63		19.04	19.6	10.38	1.94		2.66		1.7		0.57		36.3	14.3		-		-		-	-	-	-		3.52E-06		-		-		-		75.2	1 ir 2	-		-		-		-		-	
				32	6.76	14	8.81				2	0.01	2	0.00	2	0.01	2	0.01		2	0.1	-	-	-	-					2	5E-07	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	saGrFW		Gr	18.73		13.81		-	19.4	-	-		2.66		-		-		-	9.9		-		-		-	-	-	-		-		-		-		-		62.5	1 ir 2	-		-		-		-		-	
				64	3.04	3	8.55				-	-	1	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				33.82		38.32		19.34	20.2	10.93	1.97		2.66		1.79		0.49		32.9	10.2		-		-		-	-	-	-		3.55E-04		-		-		-		95.0		7.8		11.4		12.0		16.3		24.0	
				28	5.62	7	3.45				3	0.02	4	0.01	3	0.08	3	0.07		4	4.7	-	-	-	-					3	0.00026	-	-	-	-	-	-			1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
5	saClL	g III bl	Cl	6.26		5.78		22.08	19.1	12.52	2.25		2.70		2.02		0.33		24.8	11.3		25.1		11.0		14.1	0.02	0.98	-		-		286.1		135.2		25.3		52.1	3	5.3		8.0		9.4		14.3		22.4	
				1278	1.19	23	1.35				14	0.01	14	0.005	14	0.02	14	0.02		14	0.8	14	1.8	14	0.3					-	-	9	66.2	12	44.2	12	4.9			9	1.4	9	1.4	9	0.9	9	2.3	9	3.3
6	ClL	lg III gr	Cl	7.46		-		22.00	18.7	11.99	2.24		2.71		1.92		0.40		28.6	16.4		24.2		11.0		13.2	0.41	0.59	-		-		37.8		100.0		13.7		52.2	3	-		-		-		-		-	
				58	0.88	-	-				1	-	1	-	1	-	1	-		1	-	1	-	1	-					-	-	1	-	1	-	1	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pastabos: [1] – rodiklis pateiktas pagal CPTU bandymo rezultatus

[2] – q_c vertė pateikta pagal dinaminio zondavimo (DPSH-A) rezultatus

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti uraganinio stiprumo vėjai, intensyvus bangavimas, galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų išpurenimą ir sufoziją. Taip pat reiktų įvertinti teritorijoje vietomis iki 11,0-12,0m gylio sutinkamų silpnų gruntų (IGS 1) poveikį statinių pagrindui.

Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.

9. STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ

Lauko darbų metu, apžiūrėjus rekonstruojamos krantinės plotą, pastebėta, kad krantinių viršutinę dalį sudarančios gelžbetoninės plokštės vietomis yra paveiktas erozijos (aptrupėjusios). Tačiau didesnių plyšių ar neigiamų reljefo formų (įslūgų) pastebėta nebuvo.

10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Tyrimų sklypas yra centrinėje Klaipėdos miesto dalyje, adresu Naujoji Uosto g. 3. Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia 2,5 – 2,6m (krantinių Nr. 19 ir Nr. 20 aukštis)
2. Šiuolaikiniai fiziniai ir geologiniai procesai, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir eksploatuojant statinius, susiję su vėju, bangavimu, išplovimu, potvyniu. Krantines gali veikti uraganinio stiprumo vėjai, intensyvus bangavimas, galintis sukelti priekrantėje esančių gruntų išpurenimą ir sufoziją. Taip pat reiktų įvertinti teritorijoje vietomis iki 11,0 – 12,0m gylio sutinkamų silpnų gruntų (IGS 1) poveikį statinių pagrindui.
3. Pagal karsto sufozijos pavojingumą, teritorija priskiriama nepavojingai.
4. Sklypo geologinę sandarą iki 21,1m gylio (-18,6m abs. a.) sudaro: Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV), Holoceno Litorinos jūros nuosėdos (mIVL), viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos (gIIIbl) ir viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos (lgIIIgr).
5. Tyrimai vyko Kuršių marių priekrantės teritorijoje, dėl to požeminio vandens lygis sutapo su Kuršių marių lygiu ir svyravo ties 0,0m abs.a. Dėl pavasarinių potvynių ir vasarą pasitaikančių sausrų, gruntinio vandens lygis gali kisti iki 0,5-1,0m nuo išmatuoto lygio lauko darbų metu.
6. Spūdinio vandeningojo horizonto nėra.
7. Tyrimų teritorijoje išskirtų smėlių filtracijos koeficientai (k) kinta nuo $3,20*10^{-6}$ m/s (SaFW) iki $6,06*10^{-4}$ m/s (saGrU).
8. Atlikus laboratorinius tyrimus nustatyta, kad gruntinio vandens cheminės charakteristikos neviršija gruntinio vandens agresyvumo betonui ribinių verčių. Gruntinis vanduo **neagresyvus** betono konstrukcijoms.
9. Sklypo geologiniame modelyje išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas) ir inžineriniame geologiniame pjūvyje (4 grafinis priedas).
10. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (6 lentelė).
11. Tyrimų sklype išskirtą inžinerinį geologinį sluoksnį Nr. 1 sudaro sąlyginai silpni gruntai, kurie yra netinkami rekonstruojamo statinio pamatų pagrindui.

12. Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, būtina apie tai skubiai informuoti rangovą.

11. LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. STR. 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-144.
2. LST EN ISO 14688-1: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
3. LST EN ISO 14688-2: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
4. LST EN ISO 22476-1. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.
5. LST EN 1997-2. Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
6. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. TAR, 2015-11-16, Nr. 18162.
7. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija. TAR, 2019-06-14, Nr. 9653.
8. STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.
9. LST EN ISO 22476-2. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 2 dalis. Dinaminis zondavimas.
10. IGT tyrimų ataskaita „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, kapitalinis remontas“. 2016m.
11. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).
12. LST EN ISO 17892 (dalys nuo 1 iki 12)

TEKSTINIAI PRIEDAI

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1404841
Vilnius

UAB „Geoconsulting"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 141884781, adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Žolynų g. 29-1)

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
ekogeologinį tyrimą,
ekogeologinį kartografavimą,
geologinį kartografavimą,
geocheminį kartografavimą,
inžinerinį geologinį kartografavimą,
naudingųjų iškasenų išteklių kartografavimą.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai"
2 priedas

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2022-04-26 T-49
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai.
Tyrimų objekto pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas.
Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Klaipėdos m. sav., Naujoji Uosto g. 3.
Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas):
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (toliau – Uosto direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipėda, tel. (8 46) 499 799, el. p. info@port.lt.
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)
Bus parinkta vėliau.
Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita.
Statinio paskirtis: vandens uostų krantinės (8.5) – vandens uostų statiniai.
Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis.
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): Klaipėdos miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (kodas 22012).
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia.
Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas):

Esama krantinė Nr. 19: Ilgis* – 102 m Plotis – 18,5 m Viršaus altitudė** – 2,5 m Projektinis gylis** – 8 m	Esama krantinė Nr. 20: Ilgis* – 106,4 m Plotis – 18,5 m Viršaus altitudė** – 2,5 m Projektinis gylis** – 8 m

* *krantinių ilgiai tikslinami projektavimo metu.*
***gyliai pagal Baltijos aukščių sistemą BAS77*
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas: nėra duomenų.

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6178597.09	319131.48
2	6178713.25	319304.35
3	6178697.06	319315.22
4	6178574.45	319132.89

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

Geotechniniai reikalavimai:

1. Gamtinis (masės) tankis.
2. Savitasis sunkis.
3. Gamtinis drėgnis (natūralusis drėgnis).
4. Poringumo koeficientas, gamtinio poringumo koeficientas.
5. Poringumo rodiklis.
6. Takumo drėgnis (drėgnis takumo riboje).
7. Plastingumo rodiklis (plastingumo tarpsnis, plastinės būklės tarpsnis).
8. Takumo rodiklis.
9. Konsistencijos rodiklis.
10. Deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis).
11. Suminė sankiba.
12. Nedrenuotoji sankiba (nedrenuoto grunto stipris).
13. Vidinės trinties kampas.
14. Kūginis stipris.
15. Šoninės trinties stipris.

Kiti reikalavimai:

1. Gręžinių kiekis iš viso (pagal pridedamą schemą):
   4 gręžiniai iki –18,5 m gylio pagal BAS77
2. Paimti iš kiekvieno inžinerinio geologinio sluoksnio grunto mėginius fizinėms ir mechaninėms savybėms bei granuliometrinei sudėčiai nustatyti. Atlikti laboratorinius bandymus kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui IGS.
3. Atlikti granuliometrinės analizės nustatymo bandymus kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui IGS ir identifikuoti gruntą pagal LST ISO ir DIN 18196 standartus.
4. Atlikti vandens makrokomponentinės sudėties tyrimus, nustatyti vandens ir grunto agresyvumą metalui ir betonui.
5. IGG tyrimų metu atlikti statinio zondavimo (CPTU) bandymus, iki zondo daviklių apkrova viršys maksimalią leistiną (didžiausia apkrova kūgiui ne mažesnė kaip 30 MPa, šoninei trinčiai – 1000 kPa) ir/arba supersunkaus dinaminio zondavimo (DPSH) arba standartinės penetracijos (SPT) bandymus. Bandymo metu pasiekus didžiausias apkrovas kūgiui, toliau vykdyti intervalinį zondavimą 1 metro intervalais iki gręžinio gylio altitudės. Gautus rezultatus pateikti bandymo grafikuose, skaičiuojamųjų rodiklių suvestinėse lentelėse.
6. Gręžinių gręžimo darbai atliekami mechaniniu koloniniu ir/arba sraigtiniu būdu. Gręžinių skaičius, jų išdėstymas ir planuojamų paimti mėginių skaičius ir tipas (suardytos ar nesuardytos sandaros) pagrindžiamas projektinių IGG tyrimų darbų programoje.
7. Gręžimo metu aptikus spūdinį vandeningą horizontą nustatyti filtracijos koeficientą ir požeminio vandens spūdžio aukštį.
8. Gręžimo darbų metu neaptikus rišlių (molingų) gruntų, vieną gręžinį išgręžti iki gylio, kuriame būtų pasiekta rišlių (molingų) gruntų storymė, įsigilinant į ją du metrus.
9. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d įsakymu Nr. 1-104, atlikti grunto užterštumo tyrimus (preliminari mėginių paėmimo zona nurodyta pridedamoje schemoje). Paimtuose mėginiuose nustatyti naftos produktų, naftos angliavandenilių, organinės anglies kiekį mg/kg sausame grunte bei sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Ni, Pb, Zn) kiekį. Atsižvelgiant į grunto laboratorinių geocheminių tyrimų rezultatus bei vadovaujantis LR aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ nuostatomis, LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 patvirtintais cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, higienos normos HN 60:2015 „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ reikalavimais, parengti grunto užterštumo išvadą (nustatyti grunto užterštumo lygį).

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas,
2. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“,
3. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“,
4. Lietuvos standartas LST EN 1997-1:2005 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“;
5. Lietuvos standartas LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“;
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 22475-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Grunčio imtys ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai atlikimo principai“;
7. Lietuvos standartas LST EN ISO 22476-1:2012 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį“;
8. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“;
9. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“;
10. Lietuvos standartas LST EN ISO 17892-1:2014 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas“;
11. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-2:2004 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Smulkaus grunto tankio nustatymas“;
12. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-4:2005/AC:2006 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas“;
13. Lietuvos standartas LST CEN ISO/TS 17892-12:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Aterbergo ribų nustatymas“.

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:
1. Arčiausiai IGG tyrimai atlikti krantinėse Nr. 16–18: „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje, kapitalinis remontas. Projektiniai inžineriniai geologiniai tyrimai“, 2016 m.

Užsakovas .

Projekto va

Tyrimų vad

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.:(8 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Geoconsulting“
info@geoconsulting.lt

2022-09- Nr.

Į 2022-09-19 Nr. 09/19

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Tarnybos nuostatų 9.2.1.4 punktu, įvertino Jūsų įmonės parengtą, projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų darbų programą objektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, 20, Naujoji Uosto g.3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas.“ (toliau – Tyrimų programa).

Nustatyta, kad Tyrimų programa parengta atsižvelgiant į statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nuostatas. Atkreipiame dėmesį, kad filtracijos koeficientas turi būti nustatomas neatsižvelgiant į gruntų litologinę sudėtį.

Elektroninio dokumento nuorašas

VALSTYBĖS ĮMONĖ
KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Valstybės įmonė, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, tel. (8 46) 499 799,
el. p. info@port.lt, www.portofklaipeda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 240329870, PVM kodas LT403298716,
a. s. Nr. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000

UAB „Geoconsulting“

2022-09-
Į 2022-09-12

Nr. UD-9.1.9E-
el. laišką

DĖL PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

Įvertinę Jūsų 2022-09-12 el. paštu pateiktą objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, 20, Naujoji Uosto g.3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ inžinerinių geologinių tyrimų programą, ją deriname.

PRIDEDAMA. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų darbų programa, 8 lapai.

Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“
3 priedas

UAB “Geoconsulting”
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(*fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas*)

INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ DARBŲ PROGRAMA

2022-09-12 09/12_1P
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

Tyrimų objekto pavadinimas: “Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“

Statinio pavadinimas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 19 ir Nr. 20

Tyrimų vieta (adresas): Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda

Statytojas: (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. paštas): VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Tel. (8-46) 499 799, el. paštas info@port.lt

Statinio kategorija: ypatingasis

Statybos rūšis: rekonstrukcija

Geotechninė kategorija (projektiniams IGG tyrimams): trečia

Tyrimų ploto ribų koordinatės:

Numeris	X	Y
1	6178597	319131
2	6178713	319304
3	6178697	319315
4	6178574	319133

Tyrimų tikslas: Ištirti statybos sklypo inžinerines geologines sąlygas, sudaryti rekonstruojamo statinio pagrindo geomechaninį modelį, įvertinti gruntų parametrų charakteristines (būdingąsias) vertes ir tikrinti bet kurią ribinę būklę ar jų derinį.

Tyrimų uždaviniai:
Šių tyrimų tikslui pasiekti reikalinga:

- gręžimo būdu nustatyti inžinerinių geologinių sluoksnių geometriją;
- atlikti geotechninį zondavimą (CPTU/DPSH-A);
- paimti grunto mėginius ir atlikti jų klasifikacinius ir geotechninius laboratorinius tyrimus;
- paimti gruntinio vandens mėginį ir nustatyti jo makrokomponentinę sudėtį;
- pagal lauko ir laboratorinių tyrimų metu gautus rezultatus parengti inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą;
- apibendrinti geologinių tyrimų rezultatus ir pateikti rekomendacijas.

Trumpa inžinerinio geologinio kartografavimo ir ankstesnių tyrimų archyvinės medžiagos ir duomenų analizė, vertinimas:

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso holoceno ir vėlyvojo ledynmečio Baltijos jūros duburio srityje, esančiam Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajonui.

Archyvinėje ataskaitoje [1] tyrimų sklypo geologinė sandara aprašyta iki -20,15m abs. a.

Krantinės zonoje nuo žemės paviršiaus iki -1,6m abs. a. slūgso krantinės statybos metu supiltas gruntas.

Giliau iki -3,4 - -7,6m abs. a. slūgso Holoceno jūrinės nuosėdos (mIV) sudarytos iš vidutinio rupumo smėlio, vietomis su organikos intarpais.

Giliau iki -19,8 - -20,15m abs. a. slūgso Viršutinio Pleistoceno Nemuno svitos glacialinės nuogulos sudarytos iš smėlingo molingo dulkio ir molio, molingo ir smėlingo dulkio bei smėlingo ir dulkingo molio. Šiame glacialiniame sluoksnyje sporadiškai yra įsiterpę dulkingo smulkaus smėlio tarpsluoksniai, kurių storis kinta nuo 0,6m iki 4,2m. Glacialinio komplekso padas archyvinių tyrimų metu nebuvo pasiektas.

Anksčiau atliktų tyrimų ataskaitų sąrašas:

1. 2016m. UAB „Geologijos ir projektavimo centras“ atlikti tyrimai „Uosto krantinių Nr. 16, 17, 18, Naujoji Uosto g. 23, Klaipėdoje kapitalinis remontas“. Tyrimų registracijos Lietuvos geologijos tarnyboje numeris: 6182-2016

Tyrimų apimtis:

- Viso bus išgręžta 4 gręžiniai ir atlikta tiek pat geotechninio zondavimo (CPTU) bandymų, kurių gylis iki -18,5 m.abs.a pagal BAS77. Gręžimo metodas – sukamasis koloninis su tiesioginiu praplovimu. Skersmuo 108 – 125mm, gruntotraukio tipas – dvigubi koloniniai vamzdžiai (kerno skersmuo 100mm), reiso ilgis 2 – 3m. Gręžiniai grežiami Wurth B1A staklėmis, praplovimui naudojamas bentonito skiedinys. Kerno išeina ne mažiau nei 80%. Gręžimo darbų metu neaptikus smulkių (molingų) gruntų, vieną gręžinį išgręžti iki gylio, kuriame būtų pasiekta smulkių (molingų) gruntų storymė, įsigilinant į ją du metrus.
- Tyrimų gręžinių vietas pateikė tyrimų užsakovas. Jos parodytos 2 priede.
- Geotechninis zondavimas (CPTU) bandymai atliekamas 1 – 3m atstumu nuo projektinio gręžinio žiočių. Pasiekus ribines bandymo sąlygas (qc>30MPa) (pagal LST EN ISO 22476-1), šis metodas gali būti keičiamas dinaminiu bandymu penetrometru (DPSH A) arba atliekamas 1m intervalais, kartu su gręžimo darbais.
- Paimti iš kiekvieno inžinerinio geologinio sluoksnio grunto mėginius fizinėms ir mechaninėms savybėms nustatyti. Atlikti granuliometrinės analizės nustatymo bandymus kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) ir klasifikuoti gruntą pagal LST ISO standartą.
- Iš viso paimti 16 A kategorijos 1 kokybės klasės bandiniai imami 2-3m intervalais. Esant pakankamoms archyvinių tyrimų apimtims ar turint patikimus CPTU bandymų rezultatus, bandinių paėmimo intervalas gali būti keičiamas.
- Paimti 4 B kategorijos 3 kokybės klasės bandiniai imami 3m intervalais. Esant pakankamoms archyvinių tyrimų apimtims ar turint patikimus CPTU bandymų rezultatus, bandinių paėmimo intervalas gali būti keičiamas.
- Paimti 2 požeminio vandens mėginius iš gruntinio ir spūdinio (jei bus pasiektas) vandeningojo horizonto makrokomponentinės sudėties ir korodavimo agresyvumo įvertinimui.
- Tyrimų gręžiniuose su matuokle nustatyti gruntinio vandens lygį. Jei bus pasiektas spūdinis vandeningasis horizontas, nustatyti sluoksnio filtracijos koeficientą, spūdinio vandens lygį ir spūdžio aukštį.
- Gruntų laboratorijoje atlikti grunto bandinių klasifikacinius tyrimus:
  - granuliometrinės sudėties nustatymas (20vnt.);
  - rupaus grunto filtracijos koeficiento nustatymas (4 vnt.) (jei bus pasiekti rupūs gruntai);
  - gamtinio drėgnio nustatymas (20 vnt.);
  - grunto tankio nustatymas (20 vnt.);
  - grunto takumo ir plastingumo ribų nustatymas (16 vnt.) (jei bus pasiekti smulkūs gruntai)

- grunto dalelių tankio nustatymas (20 vnt.).
- Gruntų laboratorijoje atlikti grunto bandinių geotechninius bandymus:
  - nedrenuotoji sankiba (cu) (10vnt.); (jei bus pasiekti smulkūs gruntai) (Vienaašio gniuždymo bandymas pagal LST EN ISO 17892-7:2018)
  - suminė sankiba (c) (13vnt.); (Konsoliduotas drenuotas tiesioginio kirpimo bandymas pagal LST EN ISO 17892-10:2018)
  - vidinės trinties kampas (φ) (13vnt.); (Konsoliduotas drenuotas tiesioginio kirpimo bandymas pagal LST EN ISO 17892-10:2018)
  - oedometrinis deformacijų modulis (E_{oed}) (10vnt.) (Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru pagal LST EN ISO 17892-5:2018)
- gruntų laboratorijoje ir lauko darbų metu nustatomi šie geotechniniai parametrai:
  - gamtinis (masės) tankis
  - savitasis sunkis
  - gamtinis drėgnis (natūralusis drėgnis)
  - poringumo koeficientas
  - poringumo rodiklis
  - takumo drėgnis (drėgnis takumo riboje)
  - plastingumo rodiklis
  - takumo rodiklis
  - konsistencijos rodiklis
  - deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis)
  - suminė sankiba
  - nedrenuotoji sankiba
  - vidinės trinties kampas
  - kūginis stipris
  - šoninės trinties stipris

Ypatingi reikalavimai:
Gruntus klasifikuoti ir savybes nustatyti pagal geotechninių ir laboratorinių bandymų rezultatus.

Tyrimų programos vykdymas ir duomenų pateikimas:
Tyrimų ataskaitos pateikiamos lietuvių kalba. Popierine versija – 2 egz., ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje,kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi naudojami failai, konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai nuskenuotas parašas) ir papildomai pridėti grafiniai priedai DWG formatu. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ nuostatas tyrimų ataskaitos egzempliorius atspausdintoje ir skaitmeninėje formoje pateikiamas Lietuvos geologijos tarnybai prie AM.

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:
1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Žin., 2021, Nr. D1-760.
2. STR 2.05.21:2016 „Geotechnins projektavimas. Bendrieji reikalavimai“.
3. LST EN ISO 14688-1:2017. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
4. LST EN ISO 14688-2:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
5. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“
6. LST EN ISO 22476-1:2012. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Lauko bandymai. 1 dalis. Įspaudimo bandymas, naudojant elektrinį ir pjezoelektrinį kūgį.
7. LST EN ISO 22475-1:2007. Ėminių ėmimo metodai ir gruntinio vandens matavimai. 1 dalis. Techniniai


atlikimo principai.
8. LST EN 1997-1:2005 ir LST EN 1997-2:2007 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas“, 1 ir 2 dalys.
9. LST EN ISO 17892 (dalys nuo 1 iki 12)
10. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos.
11.Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001, Nr. 35-1164).

Vykdytojų sąrašas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens pareigos, vardas, pavardė):

- UAB „Geoconsulting“ – lauko darbai (geotechninis zondavimas) ir ataskaitos parengimas. Darbus atliks inž. geologas Vaidotas Piličiauskas, inž. geologas Tomas Skara, grežėjas Sigitas Linkis.
- UAB „Geologai“ - lauko darbai (gręžinių gręžimas ir mėginių paėmimas). Įmonės vadovas A. Valavičius.
- KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biochemijos laboratorija – gruntų laboratoriniai tyrimai. Laboratorijos vadovas Mindaugas Žilius.
- UAB „Grota“ analitinė laboratorija – požeminio vandens cheminis tyrimas. Laboratorijos vadovė Rūta Tekorienė

PRIDEDAMA:
1. Techninė užduotis (kopija, 1 lapas).
2. Planas su lauko darbų tyrimų vietomis (kopija, 1 lapas)

2 priedas


TYRIMŲ SCHEMA
KR. NR.19
KR. NR.20
102
106.4
GYLIS -8,00
Sutartiniai žymėjimai:
Naginėjamos teritorijos riba
Preliminari geologinio gręžinio iki -18,50 m altitudės vieta
Preliminari grunto užterštumo mėginių paėmimo zona - apie 0,4 ha

8

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

*** Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre** 41142-2022

1. Tyrimo užsakovas VĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA, reg.kodas 240329870, J. Janonio g. 24, Klaipėda

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoconsulting", reg.kodas 141884781, Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Žolynų g. 29 - 1

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, adresas; arba juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1404841 , išdavimo data 2017-08-18

4. Tyrimo rūšis:

4.1. Išteklių tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai
4.3. Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechninė kategorija (III-a)

5.** Išteklių rūšis:

5.1. naudingųjų iškasenų
5.2. Požeminio vandens
5.3. Žemės gelmių šiluminės energijos
5.4. Žemės gelmių ertmių
5.5.
5.6. kita

6.*** Tyrimo etapas (tikslas) Projektiniai III geotechninės kategorijos inžineriniai geologiniai tyrimai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdos m., rekonstravimo projektas

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Krantinės Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdos m.
Tyrimo objekto adresas *(apskritis, savivaldybė/seniūnija, gyvenamoji vietovė (miestas, miestelis, kaimas), gatvė ir numeris)*	Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Naujoji Uosto g. 3
Tyrimo objekto ribos/vieta *(ribinių taškų koordinatės pateikiamos LKS-94 koordinačių sistemoje)*	Nr. 1: 6178597 319132; 6178575 319133; 6178697 319315; 6178713 319304;
Pastabos	

Kartu su Forma R-1 turi būti pateiktas ortofoto/topografinis žemėlapis su nurodytu nomenklatūrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinačių sistemoje) ir masteliu bei pažymėtomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darbų projekto, techninės užduoties, darbų programos pavadinimas

TU. Krantines Nr. 19 ir 20

9. Tyrimo pradžios data 2022-10-16 , tyrimo pabaigos data 2023-02-18

10. Tyrimo dokumentų pateikimas

Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamų tyrimo dokumentų (ataskaitos) pavadinimas	****Pateikimo data
Projektinių III geotechninės kategorijos inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas.	2023-02-20

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo užsakovas

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 41142-2022

12.* Registro tvarkymo įstaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ŽGT-2022-7546 *Tyrimo reg. lapas įregistruotas 2022-10-03

*** *Registruojant grunto geologinį tyrimą šie registracijos lapo punktai nepildomi.*
**** *Dokumentų (ataskaitos) pateikimo data turi būti ne vėlesnė kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.*

Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis

Tyrimų taškas ir jo numeris	Koordinatės (LKS'94)		Altitudė, m
	X	Y	Z
Gr. 1	6178707	319295	2,6
Gr. 2	6178680	319256	2,5
Gr. 3	6178653	319215	2,5
Gr. 4	6178625	319173	2,5
CPT - 1	6178702	319297	2,6
CPT - 2	6178677	319259	2,5
DP - 3	6178648	319217	2,5
CPT - 4	6178620	319175	2,5
DP - 4	6178621	319176	2,5

Koordinačių sistema – valstybinė (LKS'94)
Aukščių sistema - LAS`07.

calibration certificate

AS10CFIIP.S20233 / 002

Geomil equipment
World's first manufacturer of CPT equipment

Cone number	AS10CFIIP.S20233	**Client**	UAB Geoconsulting
Kind of cone	Subtraction		Zolynu g. 29-1
Calibration date	27-Jun-2022		92325 Klaipeda
			Lithuania

Channel 1	Cone resistance (q_c) $q_c = Q_c / A_c$	**Channel 2**	Local sleeve friction (f_s) $f_s = F_s / A_s$	**Channel 3**	Pore pressure (u)
Range	0 ... 100 kN	**Range**	0 ... 100 kN	**Range**	0 ... 20 bar
A_c	1000 mm²	**A_s**	15000 mm²		
Zero load reading	180 mV	**Zero load reading**	194 mV	**Zero load reading**	216 mV
a-factor	0.8	**b-factor**	0		
		Offset	80 mm		

Q_c Load (kN)	Eqv. q_c (MPa)	Output (mV)	F_s Load (kN)	Eqv. f_s (MPa)	Output (mV)	Pressure (bar)	Eqv. u (MPa)	Output (mV)
0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0
10	10	838	10	0.667	862	2	0.2	815
20	20	1679	20	1.333	1731	4	0.4	1645
30	30	2520	30	2.000	2596	6	0.6	2477
40	40	3358	40	2.667	3458	8	0.8	3304
50	50	4195	50	3.333	4319	10	1.0	4129
60	60	5029	60	4.000	5178	12	1.2	4955
70	70	5866	70	4.667	6039	14	1.4	5779
80	80	6702	80	5.333	6897	16	1.6	6602
90	90	7536	90	6.000	7755	18	1.8	7421
100	100	8370	100	6.667	8611	20	2.0	8239
90	90	7534	90	6.000	7753			
80	80	6702	80	5.333	6898			
70	70	5868	70	4.667	6041			
60	60	5030	60	4.000	5181			
50	50	4196	50	3.333	4324			
40	40	3358	40	2.667	3462			
30	30	2520	30	2.000	2599			
20	20	1678	20	1.333	1732			
10	10	839	10	0.667	867			
0	0	-1	0	0.000	-2			

Zero load error	0.01 %	**Zero load error**	0.02 %	**Zero load error**	0.01 %
Max. linearity	0.13 %	**Max. linearity**	0.22 %	**Max. linearity**	0.14 %
Max. hysteresis	0.02 %	**Max. hysteresis**	0.06 %		

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

cert_cal_001_v3

calibration certificate

AS10CFIIP.S20233 / 002

Geomil equipment

World's first manufacturer of CPT equipment

Channel 4	Inclination X	Channel 5	Inclination Y	Channel 6	None
Range	-20 ... 20 °	Range	-20 ... 20 °		

Angle (°)	Output (mV)	Angle (°)	Output (mV)
-20	2548	-20	2507
-15	2623	-15	2589
-10	2699	-10	2661
-5	2774	-5	2737
0	2848	0	2812
5	2923	5	2888
10	2998	10	2966
15	3068	15	3034
20	3145	20	3107

Calibration instrument(s)	Certificate number(s)	Date(s)
GCU1000/1-091026-249/1	2663176.00501.1	16-Sep-2021

Remark

We declare that the electrical cone with serial number AS10CFIIP.S20233 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012/Cor 1:2013 (Geotechnical investigation and testing – Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration

cert_cal

t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com

All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

calibration certificate

500 / 1-193040-005 / 1

Geomil equipment
World's first manufacturer of CPT equipment

Item	Data acquisition system	**Client**	UAB Geoconsulting
Model	GME-500 IP65		Zolynu g. 29-1
Serial no.	1-193040-005		92325 Klaipeda
Calibration date	14/Feb/20		Lithuania
Print date	14/Feb/20		

Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Analog channel	Input (V)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)
1	0,000	00000	00000	0,0000	5	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
2	0,000	00000	00000	0,0000	6	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000
3	0,000	00000	00000	0,0000	7	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	29999	-00001	-0,0033
4	0,000	00000	00000	0,0000	8	0,000	00000	00000	0,0000
	5,000	15000	00000	0,0000		5,000	15000	00000	0,0000
	10,000	30000	00000	0,0000		10,000	30000	00000	0,0000

Digital channel	Function	Verified	Input (pulses)	Output (counts)	Deviation (counts)	Deviation (% FSO)	Ancillary output	Verified
P	Depth counter (pulses)	☑	1000	1000	0000	0,00	Alarm	☑
I	Cycle counter	☑						
S	System time (sec)	☑						
H	System time (1/100 sec)	☑						

Calibration instrument(s)
Calibrator Fluke 715

Certificate number(s)
190904-14946

Date(s)
05/Apr/19

Remarks We declare that the data acquisition system with serial number 1-193040-005 has been calibrated and that the specifications are according to the ISO 22476-1:2012 (Geotechnical investigation and testing – Field testing - Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test), Application Class 1.

Westbaan 240 | 2841 MC Moordrecht | The Netherlands | P.O. Box 450 | 2800 AL Gouda | The Netherlands
t: +31(0) 172 427 800 | f: +31(0) 172 427 801 | info@geomil.com | www.geomil.com
All business transacted is subject to MetaalUnie* conditions. *Dutch Organisation of Entrepreneurs in Small and Medium-Sized Business in the Metalworking and Mechanical Engineering Industry

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai

γ – savitasis sunkis, kN/m^3
γ` – savitasis sunkis vandenyje, kN/m^3
ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m^3
ρ_s - kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m^3
ρ_d – sauso grunto tankis, Mg /m^3
e – poringumo koeficientas, vnt.d.
n – poringumas, %
w – gamtinis drėgnis, %
w_L – takumo drėgnis, %
w_p – plastingumo drėgnis, %
I_p – plastingumo rodiklis, %
I_L – takumo rodiklis, vnt.d.
I_C – konsistencijos rodiklis, vnt.d.
k – filtracijos koeficientas, m/s
E_{oed} – odometrinis deformacijų modulis, MPa
c` – efektyvioji sankiba, kPa
φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
E_0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa
φ' – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai
q_c – kūginis stipris, Mpa
q_t – koreguotas kūginis stipris, MPa
f_s – šoninės trinties stipris, kPa
R_f – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, %
Ic_{SBT} – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.
n – imtis
x – imties vidurkis
S – standartinis nuokrypis
Gr. – gręžinys
IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis
x, y –koordinatės (LKS 94), m
Abs.a. – absoliutinis aukštis, m
GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m
GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a.
PVL – pjezometrinio lygio altitudė, m
CPT – bandymas kūginiu penetrometru
DP – bandymas dinaminiu penetrometru
Pastaba: žymuo su $_k$ raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę.

Laboratorinių tyrimų rezultatai

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2021-06-16 Nr. 32
Vilnius

Viešajai įstaigai Klaipėdos universitetui
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150, adresas Klaipėda, H. Manto g. 84)

leidžiama atlikti:

hidrogeologinį žemės gelmių kartografavimą,
geocheminį žemės gelmių kartografavimą,
ekogeologinį žemės gelmių kartografavimą,
inžinerinį geologinį žemės gelmių kartografavimą,
ekogeologinį tyrimą.

Klaipėdos universitetas
Jūros tyrimų institutas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46) 398 846, el. p. info@apc.ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-226

2022-12-07

Užsakovas:	UAB „Geoconsulting“, Liepų g.54-K3, Klaipėda LT92106
Mėginio paėmimo vieta	Naujojo Uosto g. 3
Mėginio paėmimo data ir laikas	
Mėginį paėmė	UAB „Geoconsulting“
Mėginį lydintys dokumentai	Grunto laboratorinių tyrimų užsakymas Nr. 01 2022-10-17, Mėginių priėmimo protokolas 2022-10-17 Nr. 22-D23
Mėginio pristatymo data ir laikas	2022-10-17, 14:00


Mėginio registr. Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Gylis, m (nuo/iki)	Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas , % Sietų akučių dydžiai, mm												Tankis, Mg*m-3			Poringumo koeficientas, e	Drėgnis, %	Smulkiosios frakcijos plastiškumas, %		Jautrio šalčiui klasė	Grunto klasifikacija		Analizės metodas	Analizės atlikimo data
				31,5	20	6,3	4	2	1	0,63	0,2	0,125	0,063	Dulkio/molio %	Filtracijos koeficientas m/s	ρ	ρ_s	ρ_d		w	w_L/w_P	I_P/I_L		Žymuo	Pavadinimas		
22-DN-344	1	B1/1	13.0-13.5	0,00	6,39	7,82	16,33	32,99	12,45	6,62	5,67	1,12	1,41	8,04	8,19E-05	1,98	2,67	1,85	0,44	6,64			F2	saGrFW	gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras	LST EN ISO 14688-1:2018 LST EN ISO 14688-2:2018	2022-12-06
				100,00	93,61	85,79	69,46	36,47	24,02	17,40	11,73	10,61	9,21	1,17														
22-DN-345	1	M1/1	14.6-14.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,44	2,09	3,68	7,00	7,21	59,70		2,25	2,69	2,04	0,32	10,43	22,57	11,61	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	LST EN ISO 17892-1:2015 LST EN ISO 17892-2:2015	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	100,00	98,01	96,57	94,49	90,80	83,80	76,59	16,89							10,96	-0,05						
22-DN-346	1	M1/2	16.2-16.5	0,00	0,00	0,00	3,97	2,65	1,84	1,99	3,60	5,95	8,18	52,65		2,24	2,70	1,97	0,37	13,46	24,54	13,58	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	LST EN ISO 17892-3:2016 LST EN ISO 17892-4:2017	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	96,03	93,38	91,54	89,55	85,95	80,01	71,83	19,18							10,96	0,18						
22-DN-347	1	M1/3	17.6-18.0	0,00	0,00	0,00	1,77	2,70	1,96	1,73	6,41	4,69	6,01	58,69		2,26	2,69	2,05	0,31	10,26	21,73	10,89	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	LST EN ISO 17892-12:2018	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,23	95,53	93,57	91,84	85,43	80,74	74,74	16,05							10,84	-0,05						
22-DN-348	1	M1/5	20.0-20.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	79,18		2,24	2,70	1,92	0,40	16,39	24,23	13,23	F3	CIL	mažo plastiškumo molis		2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,18	20,00							11,00	0,41						
22-DN-349	2	M2/1	12.7-13.0	0,00	0,00	0,00	4,25	2,42	0,76	2,04	61,44	6,76	7,69	13,04	3,84E-06	1,95	2,66	1,71	0,56	14,21			F1	SaFW	gerai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis		2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	95,75	93,33	92,57	90,53	29,09	22,33	14,65	1,61														
22-DN-350	2	B2/1	13.0-13.5	0,00	0,00	0,00	1,64	6,50	3,30	4,71	55,88	8,42	6,56	11,03	3,20E-06	1,93	2,66	1,69	0,58	14,29			F2	SaFW	gerai išrūšiuotas mažai dulkingas-molingas smėlis		2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,36	91,86	88,57	83,86	27,98	19,56	13,00	1,96														
22-DN-351	2	B2/2	13.7-14.2	0,00	8,14	15,32	16,01	25,26	6,84	4,98	13,45	0,61	1,00	7,40	3,79E-04	1,95	2,65	1,81	0,46	7,43			F2	saGrFW	gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas-molingas žvyras		2022-12-06
				100,00	91,86	76,54	60,53	35,27	28,43	23,46	10,00	9,40	8,40	0,99														
22-DN-352	2	M2/2	15.6-16.0	0,00	0,00	0,60	0,94	1,70	1,29	1,77	2,82	7,07	7,10	56,78		2,27	2,70	2,04	0,32	10,97	24,77	14,00	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis		2022-12-06
				100,00	100,00	99,40	98,45	96,76	95,47	93,69	90,87	83,81	76,71	19,93							10,77	0,01						
22-DN-353	2	M2/3	17.0-17.4	0,00	0,00	0,00	1,67	1,96	0,71	1,39	4,38	6,64	7,32	57,29		2,26	2,69	2,03	0,32	10,99	23,81	13,44	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis		2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,33	96,37	95,66	94,27	89,89	83,25	75,93	18,64							10,37	0,05						
22-DN-354	2	M2/4	18.0-18.4	0,00	0,00	0,41	1,13	1,65	0,87	1,58	4,78	8,39	6,08	54,83		2,26	2,70	2,04	0,32	10,77	25,33	14,20	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis		2022-12-06
				100,00	100,00	99,59	98,46	96,81	95,94	94,36	89,58	81,19	75,11	20,28							11,13	-0,03						
22-DN-355	2	M2/6	20.0-20.4	0,00	0,00	0,23	0,47	1,93	0,94	1,91	5,36	6,01	7,72	53,30		2,26	2,70	2,03	0,33	11,28	26,69	15,76	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis		2022-12-06
				100,00	100,00	99,77	99,30	97,37	96,44	94,53	89,17	83,16	75,44	22,14							10,93	0,02						

22-DN-356	3	B3/1	13.0-14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	36,71	7,35	2,87	0,07	0,16	1,42	6,06E-04	1,98	2,66	1,70	0,57	16,91			F1	saGrU	tolygiai išrūšiuotas smėlingas žvyras	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	100,00	48,85	12,14	4,79	1,92	1,85	1,68	0,26											
22-DN-357	3	M3/1	15.5-15.9	0,00	0,00	0,00	1,76	1,94	1,74	2,70	5,98	3,34	6,32	56,48		2,22	2,70	1,99	0,35	11,43	24,99	13,69	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,24	96,30	94,57	91,87	85,89	82,55	76,23	19,75							11,30	0,01			
22-DN-358	3	M3/3	19.1-19.5	0,00	0,00	0,00	1,13	0,49	2,43	2,11	5,31	6,67	8,57	53,25		2,25	2,70	2,03	0,33	10,97	25,11	14,26	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,87	98,38	95,95	93,85	88,53	81,86	73,29	20,04							10,85	0,01			
22-DN-359	4	M4/2	16.1-16.5	0,00	0,00	0,00	0,48	1,31	1,53	1,63	4,83	5,00	7,40	59,23		2,24	2,69	2,02	0,33	11,22	23,65	12,84	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	99,52	98,21	96,68	95,04	90,21	85,21	77,81	18,58							10,81	0,03			
22-DN-360	4	M4/3	17.1-17.5	0,00	0,00	0,86	0,50	1,65	1,66	1,66	5,37	4,01	8,40	52,85		2,26	2,70	2,01	0,34	11,96	26,65	15,35	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	99,14	98,63	96,99	95,32	93,67	88,29	84,29	75,89	23,04							11,30	0,04			
22-DN-361	4	M4/4	18.3-18.6	0,00	0,00	0,29	1,27	1,45	1,32	1,55	5,33	5,02	8,21	53,59		2,24	2,70	2,00	0,35	11,92	25,83	14,62	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	99,71	98,44	96,99	95,67	94,12	88,79	83,77	75,55	21,96							11,21	0,05			
22-DN-362	4	M4/5	19.2-19.6	0,00	0,00	0,00	1,44	0,76	1,59	2,33	4,69	5,50	6,36	54,28		2,26	2,70	2,03	0,33	11,44	27,54	16,26	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	98,56	97,80	96,21	93,88	89,18	83,68	77,32	23,04							11,28	0,01			
22-DN-363	4	M4/6	20.3-20.7	0,00	0,00	0,00	0,63	0,82	1,28	1,31	5,46	5,87	6,19	54,75		2,26	2,70	2,04	0,33	11,17	27,88	16,48	F3	saCIL	smėlingas mažo plastiškumo molis	2022-12-06
				100,00	100,00	100,00	99,37	98,55	97,27	95,96	90,50	84,63	78,44	23,69							11,40	-0,01			

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-226

Granuliometrinė sudėtis




Mėginio registr. Nr.	Simbolis	Gr. Nr.	Pvz. Nr.	Gylis, m	D10%, mm	D30%, mm	D50%, mm	D60%, mm	Cu	Cc
22-DN-344		1	B1/1	13.0-13.5	0,0928	1,3947	2,657	3,279	35,35	6,40
22-DN-345		1	M1/1	14.6-14.9	0,0009	0,0041	0,012	0,020	21,92	0,87
22-DN-346		1	M1/2	16.2-16.5	0,0008	0,0034	0,009	0,014	17,69	0,97
22-DN-347		1	M1/3	17.6-18.0	0,0010	0,0044	0,014	0,025	24,88	0,80
22-DN-348		1	M1/5	20.0-20.3	0,0008	0,0031	0,007	0,010	13,20	1,14

Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-226

Granuliometrinė sudėtis




Mėginio registr. Nr.	Simbolis	Gr. Nr.	Pvz. Nr.	Gylis, m	D10%, mm	D30%, mm	D50%, mm	D60%, mm	Cu	Cc
22-DN-349		2	M2/1	12.7-13.0	0,0201	0,2033	0,291	0,348	17,31	5,92
22-DN-350		2	B2/1	13.0-13.5	0,0183	0,2081	0,308	0,375	20,46	6,29
22-DN-351		2	B2/2	13.7-14.2	0,1996	1,1721	2,996	3,942	19,75	1,75
22-DN-352		2	M2/2	15.6-16.0	0,0008	0,0032	0,008	0,012	15,23	1,06
22-DN-353		2	M2/3	17.0-17.4	0,0008	0,0035	0,009	0,014	16,97	0,99

Pastabos:

Puslapių 5 iš 6

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-226

Granuliometrinė sudėtis




Mėginio registr. Nr.	Simbolis	Gr. Nr.	Pvz. Nr.	Gylis, m	D10%, mm	D30%, mm	D50%, mm	D60%, mm	Cu	Cc
22-DN-354		2	M2/4	18.0-18.4	0,0008	0,0031	0,008	0,012	15,95	0,99
22-DN-355		2	M2/6	20.0-20.4	0,0007	0,0028	0,007	0,011	15,28	0,98
22-DN-356		3	B3/1	13.0-14.0	0,8620	1,4012	2,032	2,326	2,70	0,98
22-DN-357		3	M3/1	15.5-15.9	0,0008	0,0031	0,008	0,012	15,36	1,00
22-DN-358		3	M3/3	19.1-19.5	0,0008	0,0032	0,009	0,015	18,93	0,89

Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-226

Granuliometrinė sudėtis



Mėginio registr. Nr.	Simbolis	Gr. Nr.	Pvz. Nr.	Gylis, m	D10%, mm	D30%, mm	D50%, mm	D60%, mm	Cu	Cc
22-DN-359		4	M4/2	16.1-16.5	0,0009	0,0034	0,009	0,015	17,09	0,96
22-DN-360		4	M4/3	17.1-17.5	0,0007	0,0027	0,006	0,011	15,60	0,94
22-DN-361		4	M4/4	18.3-18.6	0,0007	0,0028	0,007	0,011	15,45	0,95
22-DN-362		4	M4/5	19.2-19.6	0,0007	0,0027	0,006	0,011	15,81	0,93
22-DN-363		4	M4/6	20.3-20.7	0,0007	0,0026	0,006	0,010	14,75	0,96

Pastabos:

Tyrimus atliko:

Klaipėdos universitetas
Jūros tyrimų institutas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46) 398 846, el. p. info@apc.ku.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029

Data 2023-01-19

Užsakovas	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginio paėmimo vieta	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Mėginio paėmimo data ir laikas	2022-06
Mėginį paėmė	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginį lydintys dokumentai	Grunto laboratorinių tyrimų užsakymas Nr. 01 2022-10-17; Grunto mėginių priėmimo protokolas 2022-10-17 Nr. 22-D23
Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir	2022-10-17 14:00 val.

Mėginio registr. Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Gylis, m (nuo/iki)	Grunto žymuo	Parametro pavadinimas		Analizės metodas	Analizės atlikimo data
					Vidinės trinties kampas, φ°	Sankiba, c, kPa		
22-DN-345	1	M1/1	14.6-14.9	saCIL	23.87	83.77	LST EN ISO 17892-10:2018	2022-10-19
22-DN-346	1	M1/2	16.2-16.5	saCIL	26.01	82.54		2022-10-24
22-DN-347	1	M1/3	17.6-18.0	saCIL	21.92	126.16		2022-10-25
22-DN-348	1	M1/5	20.0-20.3	CIL	13.70	100.03		2022-11-08
22-DN-352	2	M2/2	15.6-16.0	saCIL	22.67	96.87		2023-01-05
22-DN-353	2	M2/3	17.0-17.4	saCIL	16.04	148.62		2023-01-09
22-DN-354	2	M2/4	18.0-18.4	saCIL	25.73	164.74		2023-01-10
22-DN-355	2	M2/6	20.0-20.4	saCIL	32.78	112.16		2023-01-10
22-DN-357	3	M3/1	15.5-15.9	saCIL	31.25	134.20		2023-01-11
22-DN-358	3	M3/3	19.1-19.5	saCIL	27.88	219.47		2023-01-13
22-DN-359	4	M4/2	16.1-16.5	saCIL	20.03	207.04		2023-01-16
22-DN-361	4	M4/4	18.3-18.6	saCIL	30.74	108.76		2023-01-18
22-DN-362	4	M4/5	19.2-19.6	saCIL	24.20	137.51		2023-01-17

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

8.9 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2022-10-19

Mėginio registr. Nr.	22-DN-345	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	M1/1	Gylis, m (nuo/iki)	14.6-14.9
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCl		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.4
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26	2.27	2.27
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.05	2.05	2.06
Poringumo koeficientas, e	0.32	0.31	0.31
Poringumo rodiklis, n	0.24	0.24	0.24
Gamtinis drėgnis, w	0.105	0.105	0.105
Soties laipsnis, S_w	0.90	0.91	0.91
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	127.4	173.5	215.9
Horizontalus poslinkis*, mm	5.21	3.50	8.81
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.16	-0.01	0.29
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.224	0.227	0.231
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.102	0.095	0.095

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	23.87
Sankiba, c, kPa	83.77





Pastabos:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

8.10 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2022-10-24

Mėginio registr. Nr.	22-DN-346	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	M1/2	Gylis, m (nuo/iki)	16.2-16.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCl		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	*CD*	Kirpimo greitis, mm/min	*0.4*
Bandinio diametras, mm	*60*	Bandinio plotas, cm^2	*28.27*
Bandinio aukštis, mm	*20*	Bandinio tūris, cm^3	*56.55*


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*	*2.25*	*2.25*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.03*	*2.01*	*2.02*
Poringumo koeficientas, e	*0.33*	*0.34*	*0.33*
Poringumo rodiklis, n	*0.25*	*0.26*	*0.25*
Gamtinis drėgnis, w	*0.114*	*0.119*	*0.113*
Soties laipsnis, S_w	*0.94*	*0.93*	*0.91*
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	*100*	*200*	*300*
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	*135.2*	*172.4*	*232.8*
Horizontalus poslinkis*, mm	*7.28*	*7.53*	*4.19*
Vertikalus poslinkis*, mm	*-0.16*	*0.17*	*0.18*
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	*0.225*	*0.227*	*0.227*
Grunto drėgnis po bandymo, w	*0.116*	*0.110*	*0.102*

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	*26.01*
Sankiba, c, kPa	*82.54*





Pastabos:

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

8.11 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2022-10-25

Mėginio registr. Nr.	**22-DN-347**	**Gręžinio nr.**	**1**	**Pavyzdžio Nr.**	**M1/3**	**Gylis, m (nuo/iki)**	**17.6-18.0**
Grunto žymuo	**pagal ISO 14688-2:2018**	**saCIL**		**Bandinio sandara**	**nesuardyta**	**Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3**	**2.69**


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	*CD*	Kirpimo greitis, mm/min	*0.4*
Bandinio diametras, mm	*60*	Bandinio plotas, cm^2	*28.27*
Bandinio aukštis, mm	*20*	Bandinio tūris, cm^3	*56.55*


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*	*2.26*	*2.26*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.05*	*2.05*	*2.05*
Poringumo koeficientas, e	*0.31*	*0.31*	*0.31*
Poringumo rodiklis, n	*0.24*	*0.24*	*0.24*
Gamtinis drėgnis, w	*0.099*	*0.099*	*0.099*
Soties laipsnis, S_w	*0.86*	*0.86*	*0.86*
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	*100*	*200*	*300*
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	*163.0*	*213.5*	*243.5*
Horizontalus poslinkis*, mm	*4.96*	*3.84*	*7.30*
Vertikalus poslinkis*, mm	*-0.29*	*0.02*	*0.14*
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	*0.222*	*0.226*	*0.227*
Grunto drėgnis po bandymo, w	*0.095*	*0.099*	*0.092*

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	*21.92*
Sankiba, c, kPa	*126.16*





Pastabos:

8.12 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2022-11-08

Mėginio registr. Nr.	22-DN-348	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	M1/5	Gylis, m (nuo/iki)	20.0-20.3
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	Cl		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.4
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.25	2.22	2.23
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	1.99	1.93	1.98
Poringumo koeficientas, e	0.36	0.40	0.37
Poringumo rodiklis, n	0.26	0.29	0.27
Gamtinis drėgnis, w	0.131	0.148	0.128
Soties laipsnis, S_w	1.00	1.00	0.94
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	126.0	145.5	174.8
Horizontalus poslinkis*, mm	5.72	5.10	7.52
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.17	0.25	0.88
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.223	0.224	0.233
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.127	0.120	0.122

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	13.70
Sankiba, c, kPa	100.03





Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-05

Mėginio registr. Nr.	**22-DN-352**	**Gręžinio nr.**	**2**	**Pavyzdžio Nr.**	**M2/2**	**Gylis, m (nuo/iki)**	**15.6-16.0**
Grunto žymuo	**pagal ISO 14688-2:2018**	**saCl**		**Bandinio sandara**	**nesuardyta**	**Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3**	**2.7**


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	*CD*	Kirpimo greitis, mm/min	*0.5*
Bandinio diametras, mm	*60*	Bandinio plotas, cm^2	*28.27*
Bandinio aukštis, mm	*20*	Bandinio tūris, cm^3	*56.55*


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*	*2.27*	*2.28*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.03*	*2.05*	*2.05*
Poringumo koeficientas, e	*0.33*	*0.32*	*0.32*
Poringumo rodiklis, n	*0.25*	*0.24*	*0.24*
Gamtinis drėgnis, w	*0.110*	*0.110*	*0.112*
Soties laipsnis, S_w	*0.90*	*0.93*	*0.94*
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	*100*	*200*	*300*
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	*137.4*	*182.8*	*221.0*
Horizontalus poslinkis*, mm	*4.01*	*3.75*	*7.03*
Vertikalus poslinkis*, mm	*-0.38*	*0.00*	*0.17*
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	*0.221*	*0.227*	*0.230*
Grunto drėgnis po bandymo, w	*0.108*	*0.108*	*0.107*

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	*22.67*
Sankiba, c, kPa	*96.87*





Pastabos:

8.14 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-09

Mėginio registr. Nr.	22-DN-353	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/3	Gylis, m (nuo/iki)	17.0-17.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	salL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26	2.27	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03	2.04	2.03
Poringumo koeficientas, e	0.32	0.32	0.33
Poringumo rodiklis, n	0.25	0.24	0.25
Gamtinis drėgnis, w	0.115	0.112	0.111
Soties laipsnis, S_w	0.95	0.94	0.92
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	178.1	204.7	235.6
Horizontalus poslinkis*, mm	4.93	3.98	7.67
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.53	-0.06	0.10
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.221	0.226	0.227
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.112	0.108	0.112

*prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	16.04
Sankiba, c, kPa	148.62





Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-10

Mėginio registr. Nr.	22-DN-354	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/4	Gylis, m (nuo/iki)	18.0-18.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26	2.26	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.04	2.04	2.04
Poringumo koeficientas, e	0.32	0.32	0.32
Poringumo rodiklis, n	0.24	0.24	0.24
Gamtinis drėgnis, w	0.107	0.106	0.108
Soties laipsnis, S_w	0.90	0.89	0.90
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_n, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	219.5	248.0	315.9
Horizontalus poslinkis*, mm	3.79	3.93	3.42
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.51	-0.15	-0.01
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.221	0.224	0.226
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.109	0.108	0.108

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	25.73
Sankiba, c, kPa	164.74





Pastabos:

8.16 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-10

Mėginio registr. Nr.	22-DN-355	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/6	Gylis, m (nuo/iki)	20.0-20.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26	2.26	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03	2.03	2.04
Poringumo koeficientas, e	0.33	0.33	0.33
Poringumo rodiklis, n	0.25	0.25	0.25
Gamtinis drėgnis, w	0.112	0.111	0.109
Soties laipsnis, S_w	0.92	0.91	0.91
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, $\sigma_{,,}$ kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	178.6	236.8	307.4
Horizontalus poslinkis*, mm	3.75	3.47	3.32
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.28	-0.19	0.03
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.223	0.224	0.226
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.111	0.110	0.108

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	32.78
Sankiba, c, kPa	112.16





Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-11

Mėginio registr. Nr.	22-DN-357	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	M3/1	Gylis, m (nuo/iki)	15.5-15.9
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.25	2.25	2.27
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03	2.02	2.05
Poringumo koeficientas, e	0.33	0.34	0.32
Poringumo rodiklis, n	0.25	0.25	0.24
Gamtinis drėgnis, w	0.107	0.113	0.107
Soties laipsnis, S_w	0.88	0.91	0.92
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	197.1	251.1	318.5
Horizontalus poslinkis*, mm	4.27	4.33	6.26
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.64	-0.21	-0.02
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.218	0.223	0.227
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.105	0.113	0.103

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	31.25
Sankiba, c, kPa	134.20





Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-13

Mėginio registr. Nr.	22-DN-358	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	M3/3	Gylis, m (nuo/iki)	19.1-19.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	*CD*	Kirpimo greitis, mm/min	*0.5*
Bandinio diametras, mm	*60*	Bandinio plotas, cm^2	*28.27*
Bandinio aukštis, mm	*20*	Bandinio tūris, cm^3	*56.55*


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*	*2.26*	*2.26*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.05*	*2.04*	*2.04*
Poringumo koeficientas, e	*0.31*	*0.32*	*0.33*
Poringumo rodiklis, n	*0.24*	*0.24*	*0.25*
Gamtinis drėgnis, w	*0.100*	*0.106*	*0.109*
Soties laipsnis, S_w	*0.85*	*0.89*	*0.90*
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	*100*	*200*	*300*
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	*262.0*	*346.1*	*367.8*
Horizontalus poslinkis*, mm	*3.72*	*3.32*	*3.00*
Vertikalus poslinkis*, mm	*-0.43*	*-0.24*	*-0.11*
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	*0.221*	*0.223*	*0.224*
Grunto drėgnis po bandymo, w	*0.105*	*0.107*	*0.109*

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	*27.88*
Sankiba, c, kPa	*219.47*





Pastabos:

8.19 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-16

Mėginio registr. Nr.	22-DN-359	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	M4/2	Gylis, m (nuo/iki)	16.1-16.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	*CD*	Kirpimo greitis, mm/min	*0.5*
Bandinio diametras, mm	*60*	Bandinio plotas, cm^2	*28.27*
Bandinio aukštis, mm	*20*	Bandinio tūris, cm^3	*56.55*


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.24*	*2.24*	*2.24*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.02*	*2.02*	*2.03*
Poringumo koeficientas, e	*0.33*	*0.33*	*0.32*
Poringumo rodiklis, n	*0.25*	*0.25*	*0.24*
Gamtinis drėgnis, w	*0.107*	*0.105*	*0.105*
Soties laipsnis, S_w	*0.88*	*0.86*	*0.87*
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	*100*	*200*	*300*
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	*237.1*	*292.7*	*310.0*
Horizontalus poslinkis*, mm	*3.32*	*3.67*	*4.23*
Vertikalus poslinkis*, mm	*-0.38*	*-0.15*	*0.04*
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	*0.220*	*0.222*	*0.225*
Grunto drėgnis po bandymo, w	*0.107*	*0.106*	*0.106*

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	*20.03*
Sankiba, c, kPa	*207.04*





Pastabos:

8.20 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-18

Mėginio registr. Nr.	22-DN-361	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	M4/4	Gylis, m (nuo/iki)	18.3-18.6
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.23	2.23	2.23
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	1.98	1.98	1.98
Poringumo koeficientas, e	0.36	0.36	0.37
Poringumo rodiklis, n	0.27	0.27	0.27
Gamtinis drėgnis, w	0.124	0.124	0.127
Soties laipsnis, S_w	0.92	0.92	0.93
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_c, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	168.4	227.4	287.3
Horizontalus poslinkis*, mm	3.20	3.06	3.86
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.28	-0.02	0.17
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.220	0.223	0.225
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.128	0.125	0.125

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	30.74
Sankiba, c, kPa	108.76





Pastabos:

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 23-029


Tiesioginio kirpimo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-10:2018
2023-01-17

Mėginio registr. Nr.	22-DN-362	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	M4/5	Gylis, m (nuo/iki)	19.2-19.6
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7


Kirpimo metodas (UU/CU/CD)	CD	Kirpimo greitis, mm/min	0.5
Bandinio diametras, mm	60	Bandinio plotas, cm^2	28.27
Bandinio aukštis, mm	20	Bandinio tūris, cm^3	56.55


GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS			
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.24	2.25	2.25
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.02	2.02	2.02
Poringumo koeficientas, e	0.34	0.34	0.34
Poringumo rodiklis, n	0.25	0.25	0.25
Gamtinis drėgnis, w	0.113	0.113	0.113
Soties laipsnis, S_w	0.90	0.91	0.90
BANDYMO DUOMENYS			
Statmenasis įtempimas, σ_z, kPa	100	200	300
Maksimalus šlyties įtempis, τ kPa	187.9	216.5	277.8
Horizontalus poslinkis*, mm	4.42	3.79	3.73
Vertikalus poslinkis*, mm	-0.34	0.00	0.08
Grunto tankis*, ρ, Mg/m^3	0.221	0.225	0.226
Grunto drėgnis po bandymo, w	0.113	0.115	0.113

* prie maksimalaus šlyties įtempio



BANDYMO REZULTATAI	
Vidinės trinties kampas, ϕ°	24.20
Sankiba, c, kPa	137.51





Pastabos:

Tyrimus atliko:

Klaipėdos universitetas
Jūros tyrimų institutas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46) 398 846, el. p. info@apc.ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-277

Data 2022-12-28

Užsakovas	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginio paėmimo vieta	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Mėginio paėmimo data ir laikas	2022-10
Mėginį paėmė	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginį lydintys dokumentai	Grunto laboratorinių tyrimų užsakymas Nr. 01 2022-10-17; Grunto mėginių priėmimo protokolas 2022-10-17 Nr. 22-D23
Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas	2022-10-17 14:00 val.

Mėginio registr. Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Gylis, m (nuo/iki)	Grunto žymuo	Statmenasis įtempis	Odometrinis tamprumo modulis	Analizės metodas	Analizės atlikimo data
					kPa	Mpa		
22-DN-345	1	M1/1	14.6-14.9	saCIL	800	21.86	LST EN ISO 17892-5:2017	2022-10-17
22-DN-347	1	M1/3	17.6-18.0	saCIL	800	18.82		2022-10-17
22-DN-352	2	M2/2	15.6-16.0	saCIL	800	23.95		2022-10-17
22-DN-354	2	M2/4	18.0-18.4	saCIL	800	21.98		2022-10-24
22-DN-355	2	M2/6	20.0-20.4	saCIL	800	21.05		2022-10-24
22-DN-357	3	M3/1	15.5-15.9	saCIL	800	17.24		2022-10-24
22-DN-358	3	M3/3	19.1-19.5	saCIL	800	27.49		2022-11-07
22-DN-360	4	M4/3	17.1-17.5	saCIL	800	23.05		2022-11-07
22-DN-362	4	M4/5	19.2-19.6	saCIL	800	23.81		2022-11-07
22-DN-363	4	M4/6	20.3-20.7	saCIL	800	26.40		2022-11-14

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

8.23 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-18
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-345	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	M1/1	Gylis, m (nuo/iki)	14.6-14.9
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.117
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.02
Poringumo koeficientas, e	0.33
Soties laipsnis, S_w	0.95

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{ocd} [MPa]
0	0					0.330		
1	25	0.547	0.547	0.027	0.027	0.294	1.094	0.914
2	0	0.439	-0.108	0.022	0.005	0.301		
3	50	0.704	0.265	0.035	0.013	0.283	0.271	3.774
4	100	0.852	0.148	0.043	0.007	0.273	0.153	6.757
5	200	1.077	0.225	0.054	0.011	0.258	0.118	8.889
6	400	1.374	0.297	0.069	0.015	0.239	0.078	13.468
7	800	1.74	0.366	0.087	0.018	0.214	0.049	21.858



8.24 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-18
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-347	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	M1/3	Gylis, m (nuo/iki)	17.6-18.0
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.106
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.04
Poringumo koeficientas, e	0.32
Soties laipsnis, S_w	0.90

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absolutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.318		
1	25	0.424	0.424	0.021	0.021	0.290	0.848	1.179
2	0	0.33	-0.094	0.017	0.005	0.296		
3	50	0.592	0.262	0.030	0.013	0.279	0.266	3.817
4	100	0.747	0.155	0.037	0.008	0.269	0.160	6.452
5	200	0.994	0.247	0.050	0.012	0.253	0.128	8.097
6	400	1.328	0.334	0.066	0.017	0.231	0.088	11.976
7	800	1.753	0.425	0.088	0.021	0.203	0.057	18.824



Pastabos:

8.25 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-18
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-352	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/2	Gylis, m (nuo/iki)	15.6-16.0
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	50.3
Gamtinis drėgnis, w	0.113
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.29
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.06
Poringumo koeficientas, e	0.31
Soties laipsnis, S_w	0.97

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.313		
1	25	0.387	0.387	0.019	0.019	0.288	0.774	1.292
2	0	0.321	-0.066	0.016	0.003	0.292		
3	50	0.449	0.128	0.022	0.006	0.283	0.130	7.812
4	100	0.537	0.088	0.027	0.004	0.278	0.090	11.364
5	200	0.704	0.167	0.035	0.008	0.267	0.086	11.976
6	400	0.95	0.246	0.048	0.012	0.251	0.064	16.260
7	800	1.284	0.334	0.064	0.017	0.229	0.044	23.952



Pastabos:

8.26 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru, atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-24
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-354	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/4	Gylis, m (nuo/iki)	18.0-18.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.107
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.25
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03
Poringumo koeficientas, e	0.33
Sotieslaipsnis, S_w	0.88

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.329		
1	25	0.372	0.372	0.019	0.019	0.304	0.744	1.344
2	0	0.274	-0.098	0.014	0.005	0.311		
3	50	0.524	0.25	0.026	0.013	0.294	0.253	4.000
4	100	0.667	0.143	0.033	0.007	0.284	0.147	6.993
5	200	0.883	0.216	0.044	0.011	0.270	0.112	9.259
6	400	1.157	0.274	0.058	0.014	0.252	0.072	14.599
7	800	1.521	0.364	0.076	0.018	0.228	0.048	21.978



Pastabos:

8.27 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-24
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-355	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	M2/6	Gylis, m (nuo/iki)	20.0-20.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.109
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.25
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03
Poringumo koeficientas, e	0.33
Soties laipsnis, S_w	0.88

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.332		
1	25	0.196	0.196	0.010	0.010	0.319	0.392	2.551
2	0	0.082	-0.114	0.004	0.006	0.326		
3	50	0.309	0.227	0.015	0.011	0.311	0.228	4.405
4	100	0.451	0.142	0.023	0.007	0.302	0.144	7.042
5	200	0.689	0.238	0.034	0.012	0.286	0.122	8.403
6	400	0.988	0.299	0.049	0.015	0.266	0.077	13.378
7	800	1.368	0.38	0.068	0.019	0.241	0.050	21.053



Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.28 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-10-24
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-357	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	M3/1	Gylis, m (nuo/iki)	15.5-15.9
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	50.3
Gamtinis drėgnis, w	0.112
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.18
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	1.96
Poringumo koeficientas, e	0.38
Soties laipsnis, S_w	0.80

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.375		
1	25	0.117	0.117	0.006	0.006	0.367	0.234	4.274
2	0	0.055	-0.062	0.003	0.003	0.372		
3	50	0.184	0.129	0.009	0.006	0.363	0.129	7.752
4	100	0.275	0.091	0.014	0.005	0.357	0.092	10.989
5	200	0.495	0.22	0.025	0.011	0.341	0.112	9.091
6	400	0.879	0.384	0.044	0.019	0.315	0.098	10.417
7	800	1.343	0.464	0.067	0.023	0.283	0.061	17.241



Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.29 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-11-07
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-358	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	M3/3	Gylis, m (nuo/iki)	19.1-19.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.107
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.29
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.07
Poringumo koeficientas, e	0.30
Soties laipsnis, S_w	0.95

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.303		
1	25	0.212	0.212	0.011	0.011	0.289	0.424	2.358
2	0	0.136	-0.076	0.007	0.004	0.294		
3	50	0.323	0.187	0.016	0.009	0.282	0.188	5.348
4	100	0.438	0.115	0.022	0.006	0.274	0.117	8.696
5	200	0.634	0.196	0.032	0.010	0.262	0.100	10.204
6	400	0.865	0.231	0.043	0.012	0.247	0.060	17.316
7	800	1.156	0.291	0.058	0.015	0.228	0.038	27.491



Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.30 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru, atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-11-07
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-360	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	M4/3	Gylis, m (nuo/iki)	17.1-17.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.110
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.23
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.01
Poringumo koeficientas, e	0.34
Soties laipsnis, S_r	0.87

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.341		
1	25	0.191	0.191	0.010	0.010	0.328	0.382	2.618
2	0	0.112	-0.079	0.006	0.004	0.334		
3	50	0.287	0.175	0.014	0.009	0.322	0.176	5.714
4	100	0.413	0.126	0.021	0.006	0.314	0.128	7.937
5	200	0.616	0.203	0.031	0.010	0.300	0.104	9.852
6	400	0.879	0.263	0.044	0.013	0.282	0.068	15.209
7	800	1.226	0.347	0.061	0.017	0.259	0.045	23.055



Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.31 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru; atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-11-07
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-362	Grežinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	M4/5	Gylis, m (nuo/iki)	19.2-19.6
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	50.3
Gamtinis drėgnis, w	0.113
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.27
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.04
Poringumo koeficientas, e	0.32
Soties laipsnis, S_w	0.94

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absoliutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.323		
1	25	0.32	0.32	0.016	0.016	0.301	0.640	1.563
2	0	0.268	-0.052	0.013	0.003	0.305		
3	50	0.41	0.142	0.021	0.007	0.295	0.144	7.042
4	100	0.52	0.11	0.026	0.006	0.288	0.112	9.091
5	200	0.708	0.188	0.035	0.009	0.276	0.097	10.638
6	400	0.967	0.259	0.048	0.013	0.259	0.067	15.444
7	800	1.303	0.336	0.065	0.017	0.236	0.044	23.810



Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.32 tekstinis priedas


Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-277

Pakopomis apkraunamo grunto bandymas odometru, atlikta pagal LST EN ISO 17892-5:2018
2022-01-14
Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-363	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	M4/6	Gylis, m (nuo/iki)	20.3-20.7
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Aukštis, mm	20
Diametras, mm	71.2
Gamtinis drėgnis, w	0.111
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.28
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.05
Poringumo koeficientas, e	0.32
Soties laipsnis, S_w	0.95

Pakopa	Statmenasis įtempis	Absolutus vertikalusis poslinkis	Vertikalusis poslinkis	Absoliuti vertikalioji deformacija	Vertikalioji deformacija	Poringumo koeficientas	Tūrio spūdos koeficientas	Odometrinis tamprumo modulis
	σ [kPA]	s [mm]	Δh [mm]	ε [-]	Δε [-]	e [-]	m_v [Mpa^{-1}]	E_{oed} [MPa]
0	0					0.316		
1	25	0.175	0.175	0.009	0.009	0.305	0.350	2.857
2	0	0.079	-0.096	0.004	0.005	0.311		
3	50	0.248	0.169	0.012	0.008	0.300	0.170	5.917
4	100	0.366	0.118	0.018	0.006	0.292	0.119	8.475
5	200	0.561	0.195	0.028	0.010	0.279	0.099	10.256
6	400	0.796	0.235	0.040	0.012	0.264	0.060	17.021
7	800	1.099	0.303	0.055	0.015	0.244	0.039	26.403



Pastabos:

Tyrimus atliko:

Klaipėdos universitetas
Jūros tyrimų institutas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO
JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO PAJŪRIO APLINKOS IR BIOGEOCHEMIJOS LABORATORIJA

Viešoji įstaiga, Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda, tel.: (8 46) 398 846, el. p. info@apc.ku.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 211951150

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Data 2022-12-28

Užsakovas	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginio paėmimo vieta	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Mėginio paėmimo data ir laikas	2022-10
Mėginį paėmė	UAB "Geoconsulting", Liepų g. 54-K3, LT-92106 Klaipėda
Mėginį lydintys dokumentai	Grunto laboratorinių tyrimų užsakymas Nr. 01 2022-10-17; Grunto mėginių priėmimo protokolas 2022-10-17 Nr. 22-D23
Mėginio pristatymo į laboratoriją data ir laikas	2022-10-17 14:00 val.

Mėginio registr. Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdžio Nr.	Gylis, m (nuo/iki)	Grunto žymuo	Nedrenuotas kerpamasis stipris, cu, kPa	Analizės metodas	Analizės atlikimo data
22-DN-346	1	M1/2	16.2-16.5	saCIL	223.80	LST EN ISO 17892-7:2017	2022-12-21
22-DN-347	1	M1/3	17.6-18.0	saCIL	207.62		2022-12-21
22-DN-348	1	M1/5	20.0-20.3	ClL	37.75		2022-12-22
22-DN-353	2	M2/3	17.0-17.4	saClL	227.12		2022-12-22
22-DN-355	2	M2/6	20.0-20.4	saCIL	285.04		2022-12-27
22-DN-357	3	M3/1	15.5-15.9	saCIL	359.68		2022-12-27
22-DN-359	4	M4/2	16.1-16.5	saCIL	369.26		2022-12-27
22-DN-360	4	M4/3	17.1-17.5	saCIL	261.96		2022-12-27
22-DN-361	4	M4/4	18.3-18.6	saCIL	376.23		2022-12-27
22-DN-363	4	M4/6	20.3-20.7	saCIL	263.88		2022-12-27

Tyrimų rezultatai galioja tik pateiktam mėginiui. Už užsakovo mėginio paėmimą laboratorija neatsako.
Be raštiško Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijos leidimo draudžiama kopijuoti atskiras protokolų dalis.

8.34 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Lapas 2 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017
2022-12-21


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	**22-DN-346**	**Gręžinio nr.**	**1**	**Pavyzdžio Nr.**	**2**	**Gylis, m (nuo/iki)**	**16.2-16.5**
Grunto žymuo	**pagal ISO 14688-2:2018**	**saCIL**		**Bandinio sandara**	**nesuardyta**	**Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3**	**2.7**

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*50*
Bandinio aukštis, mm	*100*
Bandinio plotas, cm^2	*19.6*
Bandinui tūris, cm^3	*1963.5*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.24*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*1.97*
Gamtinis drėgnis, w	*0.135*

Gniuždymo gretis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*15.00*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*447.61*
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	*223.80*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.35 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-278

Lapas 3 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-21


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	**22-DN-347**	**Gręžinio nr.**	**1**	**Pavyzdžio Nr.**	**3**	**Gylis, m (nuo/iki)**	**17.6-18.0**
Grunto žymuo	**pagal ISO 14688-2:2018**	**saCIL**		**Bandinio sandara**	**nesuardyta**	**Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3**	**2.69**

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*97*
Bandinio aukštis, mm	*188*
Bandinio plotas, cm^2	*73.1*
Bandinui tūris, cm^3	*13750.0*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*
Sauso grunto tankis, pd, Mg/m^3	*2.05*
Gamtinis drėgnis, w	*0.103*

Gniuždymo gretis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*15.00*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*415.25*
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	*207.62*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.36 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Lapas 4 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-22


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-348	Gręžinio nr.	1	Pavyzdžio Nr.	5	Gylis, m (nuo/iki)	20.0-20.3
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	CIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	69
Bandinio aukštis, mm	130
Bandinio plotas, cm^2	37.4
Bandinui tūris, cm^3	4861.1
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.24
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	1.92
Gamtinis drėgnis, w	0.164

Gniuždymo gretis, mm/min	1.50

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	3.97
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	75.5
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	37.75





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.37 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-278

Lapas 5 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas, atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-22


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-353	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	3	Gylis, m (nuo/iki)	17.0-17.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69

GRUNTO FIZINĖS SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*95*
Bandinio aukštis, mm	*190*
Bandinio plotas, cm^2	*70.9*
Bandinui tūris, cm^3	*13467.6*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.03*
Gamtinis drėgnis, w	*0.110*

Gniuždymo greitis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*15.00*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*454.24*
Nedrenuotas kerpamasis stipris, c_u, kPa	*227.12*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.38 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Lapas 6 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-355	Gręžinio nr.	2	Pavyzdžio Nr.	6	Gylis, m (nuo/iki)	20.0-20.4
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	95
Bandinio aukštis, mm	190
Bandinio plotas, cm^2	70.9
Bandinui tūris, cm^3	13467.6
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.26
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.03
Gamtinis drėgnis, w	0.113

Gniuždymo greitis, mm/min	1.50

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	15.00
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	570.08
Nedrenuotas kerpamasis stipris, c_u, kPa	285.04





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.39 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-278

Lapas 7 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas, atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-357	Gręžinio nr.	3	Pavyzdžio Nr.	1	Gylis, m (nuo/iki)	15.5-15.9
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*95*
Bandinio aukštis, mm	*190*
Bandinio plotas, cm^2	*70.9*
Bandinui tūris, cm^3	*13467.6*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.22*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*1.99*
Gamtinis drėgnis, w	*0.114*

Gniuždymo gretis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*4.55*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*719.4*
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	*359.68*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.40 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Lapas 8 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-359	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	2	Gylis, m (nuo/iki)	16.1-16.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.69

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	95
Bandinio aukštis, mm	190
Bandinio plotas, cm^2	70.9
Bandinui tūris, cm^3	13467.6
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	2.24
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	2.02
Gamtinis drėgnis, w	0.112

Gniuždymo greitis, mm/min	1.50

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	9.82
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	738.52
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	369.26





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.41 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-278

Lapas 9 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas, atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017
2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-360	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	3	Gylis, m (nuo/iki)	17.1-17.5
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*95*
Bandinio aukštis, mm	*187*
Bandinio plotas, cm^2	*70.9*
Bandinui tūris, cm^3	*13255.0*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.01*
Gamtinis drėgnis, w	*0.120*

Gniuždymo greitis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*15.00*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*523.92*
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	*261.96*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.42 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protoklo Nr. 22-278

Lapas 10 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas, atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-361	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	4	Gylis, m (nuo/iki)	18.3-18.6
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*93*
Bandinio aukštis, mm	*187*
Bandinio plotas, cm^2	*67.9*
Bandinui tūris, cm^3	*12702.7*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.24*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.00*
Gamtinis drėgnis, w	*0.119*

Gniuždymo gretis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*4.08*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*752.5*
Nedrenuotas kerpamasiS stipris, c_u, kPa	*376.23*




Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

8.43 tekstinis priedas

Laboratorinių tyrimų rezultatai, protokolo Nr. 22-278

Lapas 11 (11)

Vienaašio gniuždymo bandymas; atlikta pagal LST EN ISO 17892-7:2017

2022-12-27


Rezultatai, pastabos

Mėginio registr. Nr.	22-DN-363	Gręžinio nr.	4	Pavyzdžio Nr.	6	Gylis, m (nuo/iki)	20.3-20.7
Grunto žymuo	pagal ISO 14688-2:2018	saCIL		Bandinio sandara	nesuardyta	Dalelių tankis, ρ_s, Mg/m^3	2.7

GRUNTO FIZINES SAVYBĖS	
Bandinio diametras, mm	*95*
Bandinio aukštis, mm	*190*
Bandinio plotas, cm^2	*70.9*
Bandinui tūris, cm^3	*13467.6*
Grunto tankis, ρ, Mg/m^3	*2.26*
Sauso grunto tankis, ρd, Mg/m^3	*2.04*
Gamtinis drėgnis, *w*	*0.112*

Gniuždymo greitis, mm/min	*1.50*

BANDYMO REZULTATAI	
Vertikali deformacija, ε_v, %	*15.00*
Maksimalus įtempis, σ_v, kPa	*527.75*
Nedrenuotas kerpamasis stipris, c_u, kPa	*263.88*





Mėginys po bandymo

Pastabos:

Tyrimus atliko:

Gruntų fizinių savybių laboratorinių tyrimų suvestinis blankas

GEO CONSULTING
Gruntų tyrimų laboratorija

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujojo Uosto g. 3, Klaipėdoje rekonstravimo projektas

Data: 30.01.2023

Atliko: Inž. geologė T. Dagytė

Gruntų fizinių savybių suvestinė lentelė

Bandinio Nr.	Paėmimo gylis, m	Granuliometrinė sudėtis (gruntas, likęs ant sieto), %								Dulkių/ molių %	Tankis, Mg/m^3			Drėgnis, %	Aterbergo ribos, %			Grunto pavadinimas
		Sieto akutės dydis, mm									ρ	ρ_d	ρ_s	w	w_L	w_P	I_P	I_L	
		31.5	16	8	4	2	1	0.5	0.25	0.13	0.063									
B3/2	12.2-12.7	0.0	6.1	14.0	18.0	26.3	7.0	6.1	12.4	2.2	1.4	5.7/0.9	-	-	2.66	9.9	-	-	-	-	saGrFW

Gruntų kumuliatės

UAB „Grota“ Analitinė laboratorija
Lišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389

VANDENS BENDROSIOS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	Geoconsulting, UAB
Objektas	Klaipėdos valst. Jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstr. Proj
Punktas	Gr. 3
Mėginio paėmimo data	2022-10-11

Tirta analitė	Nustatyta vertė			Analizės metodas
	mg/l	mg-ekv/l	ekv%	
Anijonai				
Cl^-	138.2	3.896	57.22	LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO_4^{2-}	37.23	0.776	11.40	LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO_3^-	116	1.902	27.93	LST ISO 9963-1 : 1998
CO_3^{2-}	0.057	0.001	0.015	Apskaičiuojama
NO_2^-	<0.2	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO_3^-	14.499	0.234	3.437	LST EN ISO 10304-1 : 2009
Katijonai				
Na^+	79	3.435	36.80	LST EN ISO 14911 : 2000
K^+	12.98	0.332	3.56	LST EN ISO 14911 : 2000
Ca^{2+}	96.38	4.809	51.52	LST EN ISO 14911 : 2000
Mg^{2+}	9.21	0.758	8.12	LST EN ISO 14911 : 2000
NH_4^+	<0.02	0	0.00	LST EN ISO14911 : 2000
Viso anijonų		6.809		
Viso katijonų		9.334		
BALANSAS		2.525		

Kitos analitės			
Bendras kietumas	5.57	mg-ekv/l	
Karbonatinis kietumas	1.90	mg-ekv/l	
Nekarbonatinis kietumas	3.67	mg-ekv/l	
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	504	mg/l	
CO_2 pusiausvyrinis	9.82	mg/l	Apskaičiuojama
pH	7.37	pH vienetai	LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis	999	µS/cm25°C	LST EN 27888 : 2002
Permanganato skaičius	3.29	mgO_2/l	LST EN ISO 8467 : 2002

UAB „Grota“ Analitinė laboratorija
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-6-2164389

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS REZULTATŲ PROTOKOLAS


Užsakovas	Geoconsulting, UAB
Objektas	Klaipėdos valst. Jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstr. Proj
Punktas	Gr. 3
Mėginio paėmimo data	2022-10-11

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
CO2	mgCO2/l	<5	Titrimetrinis

Analizę atliko:

GRAFINIAI PRIEDAI

Tyrimų sklypo padėties vietovėje schema



www.maps.lt

PLANO SUTARTINIAI ŽENKLAI

Gr.1 13.8 - gręžinio vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė

CPT-1 13.8 - CPT(u) bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė

DP-1 13.8 - DP bandymo vieta, jo Nr. ir žiočių altitudė

I-I' - inžinerinio geologinio pjūvio linija, jos Nr.

Aukščių sistema - LAS`07, Koordinačių sistema - LKS94

Pareigos	V. Pavardė	Parašas	
Direktorius			
Inž. geologas			

Užsakovas:

AB "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"

...nas su tyrimų vietomis ir
...rinio geologinio pjūvio linija

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo N
1404841	1:500	2023.01	2

Gręžinys GR.1 su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis


Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm
CPTu zondavimo staklės: VTX 800
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S20233
Inž. geologas: T. Skara

Tyrimų data: 2022.10.05-11
Koordinatė x, m: 6178707
Koordinatė y, m: 319295
Abs. a., m (pagal LAS`07): 2.6
Mvertikalus 1:100

Rangovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m (pagal LAS`07)	IGS pado abs. a., m (pagal LAS`07)	IGS storis, m	IGS pado gylis, m (pagal BAS`77)	IGS pado abs. a., m (pagal BAS`77)	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)	IGS Nr.	Grunto mėginio Nr.	Stratigrafinis - genetinis indeksas	$q_{t\,vid.}$, MPa	$f_{s\,vid.}$, kPa
2.6	2.6	2.6	0.0	2.6	2.48	-0.12		Gelžbetoninė krantinė					
	10.0	10.0	-7.4	7.4	9.88	-7.52		Kuršių marios					
	11.9	11.9	-9.3	1.9	11.78	-9.42		Dumblas (Dy), juodai pilkas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnio kraige su rieduliais (ne in situ)	1		m IV	6.7	55
	12.5	12.5	-9.9	0.6	12.38	-10.02		Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus	3		m IV L	19.0	104
	13.5	13.5	-10.9	1.0	13.38	-11.02		Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, labai tankus	4	B1/1		32.2	167
	19.0	19.0	-16.4	5.5	18.88	-16.52		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus	5	M1/1 M1/2 M1/3	g III bl	5.5	100
	21.1	21.1	-18.5	2.1	20.98	-18.62		Mažo plastiškumo molis (CIL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais, labai stiprus	6	M1/5	lg III gr	7.5	143



Gręžinys GR.2 su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis


Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm
CPTu zondavimo staklės: VTX 800
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S20233
Inž. geologas: T. Skara

Tyrimų data: 2022.10.07-12
Koordinatė x, m: 6178680
Koordinatė y, m: 319256
Abs. a., m (pagal LAS`07): 2.5
Mvertikalus 1:100

Rangovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m (pagal LAS`07)	IGS pado abs. a., m (pagal LAS`07)	IGS storis, m	IGS pado gylis, m (pagal BAS`77)	IGS pado abs. a., m (pagal BAS`77)	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)	IGS Nr.	Grunto mėginio Nr.	Stratigrafinis - genetinis indeksas	$q_{t\,vid.}$, MPa	$f_{s\,vid.}$, kPa
2.5		2.5	0.0	2.5	2.38	-0.12		Gelžbetoninė krantinė					
		10.0	-7.5	7.5	9.88	-7.62		Kuršių marios					
		11.9	-9.4	1.9	11.78	-9.52		Dumblas (Dy), juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais	1		m IV	7.3	51
		13.6	-11.1	1.7	13.48	-11.22		Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas, vandeningas, labai tankus	2	M2/1 B2/1	m IV L	24.1	85
		14.5	-12.0	0.9	14.38	-12.12		Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), pilkas, vandeningas, labai tankus	4	B2/2		-	-
		21.0	-18.5	6.5	20.88	-18.62		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus	5	M2/2 M2/3 M2/4	g III bl	6.6	120



Gręžinys GR.3 su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Gręžimo staklės: Wurth B1A

Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Inž. geologas: T. Skara

Tyrimų data: 2022.10.12

Koordinatė x, m: 6178653

Koordinatė y, m: 319215

Abs. a., m (pagal LAS`07): 2.5

Mvertikalus 1:100

Rangovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m (pagal LAS`07)	IGS pado abs. a., m (pagal LAS`07)	IGS storis, m	IGS pado gylis, m (pagal BAS`77)	IGS pado abs. a., m (pagal BAS`77)	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)	IGS Nr.	Grunto mėginio Nr.	Stratigrafinis - genetinis indeksas	$q_{c\ vid.}$, MPa
2.5		2.5	0.0	2.5	2.38	-0.12		Gelžbetoninė krantinė				
				7.5				Kuršių marios				
		10.0	-7.5		9.88	-7.62						
		12.0	-9.5	2.0	11.88	-9.62		Dumblas (Dy), juodai pilkas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais	1		m IV	3.4
		12.5	-10.0	0.5	12.38	-10.12		Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus	3	B3/2		13.8
		14.6	-12.1	2.1	14.48	-12.22		Tolygiai išrūšiuotas smėlingas žvyras (saGrU), rudai pilkas, vandeningas, labai tankus. Nuo 14.4m gylio bazalinis riedulių sluoksnis.	4	B3/1	m IV L	38.3
		21.1	-18.6	6.5	20.98	-18.72		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saClL), rudai pilkas ir pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus	5	M3/1 M3/3	g III bl	5.4

Kūginis stipris qc, MPa (0 10 20 30 40 50)

Dinaminis kūginis stipris qd, MPa (0 10 20 30 40 50)

Smūgių skaičius N20 (0 30 60 90 120 150)

Pragręžta

Pragręžta

Pragręžta

Pragręžta

Pragręžta

Pragręžta

Gręžinys GR.4 su geotechninio bandymo (CPTU, TE2) kreivėmis


Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas
Gręžimo staklės: Wurth B1A
Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm
CPTu zondavimo staklės: VTX 800
CPTu zondas: Geomil S10CFIIP.S20233
Inž. geologas: T. Skara

Tyrimų data: 2022.10.11-13
Koordinatė x, m: 6178625
Koordinatė y, m: 319173
Abs. a., m (pagal LAS`07): 2.5
Mvertikalus 1:100

Rangovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m (pagal LAS`07)	IGS pado abs. a., m (pagal LAS`07)	IGS storis, m	IGS pado gylis, m (pagal BAS`77)	IGS pado abs. a., m (pagal BAS`77)	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)	IGS Nr.	Grunto mėginio Nr.	Stratigrafinis - genetinis indeksas	$q_{t\ vid.}$, MPa	$f_{s\ vid.}$, kPa
2.5		2.5	0.0	2.5	2.38	-0.12		Gelžbetoninė krantinė					
		9.0	-6.5	6.5	8.88	-6.62		Kuršių marios					
		11.0	-8.5	2.0	10.88	-8.62		Dumblas (Dy), juodai pilkas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnio kraige su rieduliais (ne in situ)	1		m IV	5.6	59
		13.5	-11.0	2.5	13.38	-11.12		Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), pilkas, vandeningas, su tamsiai pilkais organikos lęšiais, labai tankus	2		m IV L	27.0	121
		21.0	-18.5	7.5	20.88	-18.62		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus	5	M4/2 M4/3 M4/4 M4/5	g III bl	6.7	145



Gręžinys GR.4 su geotechninio bandymo (DPSH-A) kreivėmis

Objektas: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Gręžimo staklės: Wurth B1A

Gręžimo metodas: sukamasis koloninis, skersmuo 108-125mm

DPSH-A zondavimo įranga: Geomachine GM50C

Inž. geologas: T. Skara

Tyrimų data: 2022.10.12

Koordinatė x, m: 6178625

Koordinatė y, m: 319173

Abs. a., m (pagal LAS`07): 2.5

Mvertikalus 1:100

Rangovas:

UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Gruntinio vandens gylis, m	Gylis, m	IGS pado gylis, m (pagal LAS`07)	IGS pado abs. a., m (pagal LAS`07)	IGS storis, m	IGS pado gylis, m (pagal BAS`77)	IGS pado abs. a., m (pagal BAS`77)	Litologija	IGS geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)	IGS Nr.	Grunto mėginio Nr.	Stratigrafinis - genetinis indeksas	$q_{c\ vid.}$, MPa
2.5		2.5	0.0	2.5	2.38	-0.12		Gelžbetoninė krantinė				
		9.0	-6.5	6.5	8.88	-6.62		Kuršių marios				
		11.0	-8.5	2.0	10.88	-8.62		Dumblas (Dy), juodai pilkas, su dulkingo smėlio tarpsluoksniais. Sluoksnio kraige su rieduliais (ne in situ)	1		m IV	5.8
		13.5	-11.0	2.5	13.38	-11.12		Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), pilkas, vandeningas, su tamsiai pilkais organikos lęšiais, labai tankus	2		m IV L	26.6
		16.3	-13.8	2.8	16.18	-13.92		Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus	5		g III bl	6.3


Gylis, m

Kūginis stipris qc, MPa (0 10 20 30 40 50)

Dinaminis kūginis stipris qd, MPa (0 10 20 30 40 50)

Smūgių skaičius N20 (0 30 60 90 120 150)

Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`



GR./CPT/DP Nr.	4	3	2	1
Abs. a., m	2.50	2.50	2.50	2.60
Atstumas , m	50.00	50.00	47.00	
Tyrimų data	2022.10.11-13	2022.10.12	2022.10.07-12	2022.10.05-11

I. IGS numeris ir aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-1: 2018 ir LST EN ISO 14688-2: 2018)

1. Dumblas (Dy), juodai pilkas, su rudos spalvos dulkingo smėlio tarpsluoksniais
2. Gerai išrūšiuotas mažai dulkingas - molingas smėlis (SaFW), rudai pilkas ir pilkas, vandeningas, vietomis su tamsiai pilkais organikos lęšiais, labai tankus
3. Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, tankus
4. Gerai išrūšiuotas smėlingas mažai dulkingas - molingas žvyras (saGrFW), rudai pilkas, vandeningas, vietomis su tolygiai išrūšiuoto smėlingo žvyro (saGrU) intarpais, labai tankus.
5. Smėlingas mažo plastiškumo molis moreninis (saCIL), rudai pilkas, pilkas ir tamsiai pilkas, su žvirgždu ir gargždu iki 5-7%, labai stiprus
6. Mažo plastiškumo molis (CIL), tamsiai pilkas, su dulkio mikrosluoksniais, labai stiprus


II. Stratigrafinis - genetinis indeksavimas

m IV	Holoceno jūros nuosėdos (nesuskirstytos)
m IV L	Holoceno Litorinos jūros nuosėdos
g III bl	Viršutinio Pleistoceno Baltijos posvitės glacialinės nuogulos
lg III gr	Viršutinio Pleistoceno Grūdos posvitės limnoglacialinės nuosėdos

III. Ribos

- stratigrafinė
- litologinė
- IGS pado (kraigo)
- gruntinio vandens lygio

IV. Kiti žymėjimai



Pareigos
Direktorius
Inž. geologas

Užsakovas:
AB "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija"

Objektas:
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas

Brėžinys:
Inžinerinis geologinis pjūvis I-I`. Sutartiniai ženklai.

Rangovas:
UAB "Geoconsulting"
tel.: 8-612-84305,
el. paštas: info@geoconsulting.lt
www.geoconsulting.lt

Leidimo Nr.	Mastelis	Data	Grafinio priedo Nr.
1404841	V1:100, H1:200	2023.01	4

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Geoconsulting“
el. p. info@geoconsulting.lt

2023-02- Nr. (4)-1.7-

Į 2023-01-31 Nr. 01/31

DĖL III GK INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš įregistruodama Jūsų įmonės pateiktą projektinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą objektui „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20 Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektas“ (toliau – Tyrimų ataskaita), atliko jos vertinimą, vadovaujantis Tarnybos nuostatų 9.2.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (toliau – Reglamentas) 125 ir 126 punktais.

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta atsižvelgiant į Reglamento nuostatas ir su Tarnyba suderintą tyrimų darbų programą. Tyrimų ataskaita perduota į Geologijos fondą.

Tarnyba pažymi, kad pagal Reglamento 67 punktą yra būtina atlikti kontrolinius IGG tyrimus.

KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Naglių g. 8, 93123 Neringa, tel. / faks. (8 469) 51 224, el. p. knnp@nerija.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 193064642, PVM mokėtojo kodas LT930646411

2023-09-19 Nr.

Į 2023-09-08 Nr. SR23-01200

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ĮGYVENDINIMO POVEIKIO ĮSTEIGTOMS AR POTENCIALIOMS „NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKŠMINGUMO IŠVADOS

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Tel.: 8 46 499799
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Kelprojektas“ Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Aplinkosaugos skyrius, el. paštas:

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir trumpas apibūdinimas (įskaitant numatomas technologijas ir pajėgumus bei priemones neigiamo poveikio aplinkai prevencijai vykdyti, poveikiui sumažinti ar kompensuoti: Planuojama ūkinė veikla (toliau - PŪV) – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipėdoje, rekonstravimas. Planuojamo objekto padėtis – centrinė Klaipėdos miesto ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto dalis, pietuose ribojasi su „Memelio miestas“ teritorija, šiaurėje – su Žiemos uosto akvatorija, rytuose – AB Klasco naudojama krantine Nr. 18, o vakaruose – AB KVJUD valdoma krantine Nr. 21. Krantinių Nr. 19, Nr. 20 nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai, turto patikėjimo teisė – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai.
Krantinių rekonstravimas susijęs su poreikiu krantines atnaujinti, kad tenkintų keliamus saugos ir tinkamumo reikalavimus, pritaikyti naujiems laivams. PŪV teritorijos plotas – 0,15 ha. PŪV teritorijoje esantys statiniai – krantinės ir jų įranga. Krantinių rekonstravimo metu bus suformuota nauja vientisa (apie 203 m ilgio) krantinių kordono linija, kuri bus apie 11 m siauresnė už dabartinę krantinių Nr. 19-20 liniją.
Rekonstruojant krantines Nr. 19-20 bus demontuoti krano keliai, ratų atmušimo tašai, švartavimosi įrenginiai, gelžbetoniniai antstatai, pokraninio kelio bėgiai su gelžbetoninėmis sijomis, bei asfaltbetonio danga, gelžbetoniniai komunikacijų latakai su komunikacijomis, teritorijos dangos su dangos konstrukcija. Esamų krantinių laikančiosios konstrukcijos (fasadinės sienelės) nedemontuojamos (paliekamos). Laikančiosios konstrukcijos demontuojamos minimaliai pagal poreikį lokaliose vietose siekiant įrengti naujas projektuojamų krantinių laikančiąsias konstrukcijas. Rekonstruojamų krantinių konstrukcijos bus uždaro tipo. Krantinių naujai projektuojama kordono linija atsižvelgiant į esamą krantinių būklę ir krantinės Nr. 18 konstrukcijas yra atitraukiama minimaliu atstumu į akvatoriją – apie 2,31 m. Nauji inžineriniai tinklai nėra projektuojami, numatomas krantinės zonoje komunikacijų kanalas, kuris bus

panaudojamas kitais projektais rengiamų tinklų pravedimui. Numatoma pratęsti esamus paviršinio vandens išleistuvus, kuriais atiteka paviršinės nuotekos iš UAB „Memelio miestas“ teritorijos, juos praleidžiant per naujai įrengiamą krantinių konstrukciją.

Naujai įrengtoje krantinių Nr.19 ir Nr.20 konstrukcijoje bus įrengiama drenažo sistema, o suformuotas tarpas tarp esamo fasado ir naujai įrengtos fasadinės sienutės užbetonuojamas. Konstrukcijos viršutinėje dalyje bus įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). Gelžbetoninio antstato fasadas iš akvatorijos pusės formuojamas panaudojant liktinius klojinius – surenkamas gelžbetonines apdailines plokštes. Dėl saugumo reikalavimų tarp apdailos plokščių įrengiamos kopėčios (lipynės). Kopėčios (lipynės) įrengiamos ~ 45 m žingsniu. Gelžbetoninio antstato viršutinėje dalyje įrengiamas bortelis – ratų atmuša. Ratų atmuša dažoma pagal Klaipėdos uoste priimtą tvarką. Laivų švartavimui gelžbetoninio rostverko viršutinėje dalyje įrengiami švartavimosi stulpeliai. Švartavimosi stulpeliai sunumeruojami pagal Klaipėdos uoste priimtą tvarką. Fasadinėje dalyje sumontuojamos konusinės švartavimosi atmušos.

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis nagrinėjamas, pavadinimai, plotai (ha) ir randami Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys:

Paukščių apsaugai svarbi teritorija (toliau - PAST) Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001), skirta jūrinių erelių, ligučių, dirvoninių kalviukų, migruojančių mažųjų kirų, upinių žuvėdrų sankaupų vietų Kuršių mariose ir Baltijos jūroje ir žiemojančių nuodėgulių ir alkų sankaupų vietų Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų susiliejimo vietų apsaugai.

Vietovė, atitinkanti gamtinių buveinių apsaugai svarbios teritorijos atrankos kriterijus (toliau – Vietovė) Kuršių nerija (LTNER0005), kurioje saugoma natūralios buveinės: 2110 Užuomazginės pustomos kopos; 2120 Baltosios kopos; 2130 Pilkosios kopos; 2140 Kopų varnauogynai; 2170 Kopų gluosnynai; 2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190 Drėgnos tarpkopės; 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai; rūšys: didysis auksinukas; pajūrinė linažolė; perpelė.

Vietovė Kuršių marios (LTSIU0012), kurioje saugoma natūralios buveinės: 1130 Upių žiotys; 1150 Lagūnos; Baltijos lašiša; rūšys: kartuolė; ožka, paprastasis kirtiklis, perpelė, salatis bei upinė nėgė.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms: Įvertinus PŪV pobūdį ir mastą ir vietą, vertinamose „Natura 2000“ teritorijose saugomų natūralių buveinių ir rūšių buveinių ekologinius poreikius bei paplitimą PŪV vietos atžvilgiu, PŪV projektines charakteristikas (darbų organizavimą), veiklos elementų galinčių sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms, nenustatyta.

Išvada: PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

Elektroninio dokumento nuorašas

GAUTA
UAB Tyrens Lietuva
GR24-01032
2024-09-20

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Tyrens Lietuva“ Į 2024-09-05 Nr. SR24-01414
el. p. info@tyrens.lt

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“
el. p. info@port.lt

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20 REKONSTRAVIMO, NAUJOJO UOSTO G. 3, KLAIPĖDOS M., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2024- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, J. Janonio g. 24, LT-92251, Klaipėda, tel. +370 46 499799, el. p. info@port.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas / adresas, el. paštas, telefono numeris)

UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, el. p. info@tyrens.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) atitinkančiai Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau –PAV įstatymas) 2 priedo 10.7 papunkčio kriterijų – jūros uostų ar vidaus vandenų uostų (įskaitant žvejybos uostus, pakrovimo ar iškrovimo terminalus) įrengimas (laivams, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 1 350 tonų, arba kai įrengiamas 0,5 ha ar didesnis plotas akvatorijoje ir sausumoje), vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 15 punktu — į šiame priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos PŪV keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai PŪV keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus PŪV PAV įstatymo 1 priedo 11 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis; savivaldybė; seniūnija; miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis, gatvė)

PŪV vieta yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, Naujojo uosto g. 3.

PŪV suformuotas ir registruotas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 2101/0010:101, unikalus Nr. 4400-5989-7358, išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o patikėjimo teise valdomas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos.

Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278, PŪV teritorija patenka į inžinerinės infrastruktūros koridorių teritoriją. Pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano pagrindinį brėžinį nagrinėjama teritorija priskiriama inžinerinės infrastruktūros zonai.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

PŪV metu numatoma rekonstruoti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantines Nr. 19, Nr. 20. PŪV metu nebus atliekami akvatorijos gilinimo darbai. PŪV teritorijos plotas – apie 0.15 ha, PŪV teritorijoje esantys statiniai – krantinės ir jų įranga.

Statinių (krantinių Nr.19 ir Nr.20) esama funkcinė paskirtis – laivų remonto krantinės, kurių teritorijoje buvo vykdoma laivų remonto ir gamybos veikla. Veikla sustabdyta ir pastaruoju metu nevykdoma. Atlikus krantinių Nr.19 ir Nr.20 rekonstrukciją jų funkcinė paskirtis bus pakeista į susisiekimo komunikacijų (vandens uostų statiniai). Rekonstruotos krantinės, jų infrastruktūra bus pritaikyta visuomenės poreikiams ir turizmui, t. y. kruizinių ir keleivinių laivų švartavimui, žmonių įlaipinimui, išlaipinimui.

Krantinių rekonstravimo metu bus suformuota nauja vientisa (apie 203 m ilgio) krantinių kordono linija, kuri bus apie 11 m siauresnė už dabartinę krantinių Nr. 19, Nr. 20 liniją.

Rekonstruojamų krantinių konstrukcijos bus uždaro tipo. Krantinių naujai projektuojama kordono linija atsižvelgiant į esamą krantinių būklę ir krantinės Nr. 18 konstrukcijas yra atitraukiama minimaliu atstumu į akvatoriją – apie 2,3 m.

Statybos darbai vyks 5 etapais: demontavimas, krantinės polių pagrindo statyba, krantinės inkaravimo sistemos statyba, grunto užpylimas, tankinimas, rostverko, komunikacijų latako įrengimas.

Rekonstruojant krantines Nr. 19, Nr. 20 bus demontuoti krano keliai, ratų atmušimo tašai, švartavimosi įrenginiai, gelžbetoniniai antstatai, pokraninio kelio bėgiai su gelžbetoninėmis sijomis, bei asfaltbetonio danga, gelžbetoniniai komunikacijų latakai su komunikacijomis, teritorijos dangos su dangos konstrukcija. Esamų krantinių laikančiosios konstrukcijos (fasadinės sienelės) demontuojamos pagal poreikį, lokaliose vietose (minimaliai). Demontuojami seni inžineriniai tinklai ir jų konstrukciniai elementai patenkantys į krantinių Nr. 19, Nr. 20 zoną – 0,4 kV požeminis elektros kabelis, esamos g/b kameros ir g/b vamzdžiai iki kamerų, vandentiekio atšaka su šuliniu.

Nauji inžineriniai tinklai nėra projektuojami, numatomas krantinės zonoje komunikacijų kanalas, kuris bus panaudojamas kitais projektais rengiamų tinklų pravedimui. Numatoma pratęsti esamus paviršinio vandens išleistuvus, kuriais atiteka paviršinės nuotekos iš UAB „Memelio miestas“ teritorijos, juos praleidžiant per naujai įrengiamą krantinių konstrukciją. Naujai įrengtoje krantinių Nr.19 ir Nr.20 konstrukcijoje bus įrengiama drenažo sistema, o suformuotas tarpas tarp esamo fasado ir naujai įrengtos fasadinės sienutės užbetonuojamas. Konstrukcijos viršutinėje dalyje bus įrengiamas gelžbetoninis antstatas (rostverkas). Gelžbetoninio antstato fasadas iš akvatorijos pusės bus formuojamas panaudojant liktinius klojinius – surenkamas gelžbetonines apdailines plokštes. Tarp apdailos plokščių bus įrengiamos kopėčios (lipynės) ~ 45 m žingsniu. Gelžbetoninio antstato viršutinėje dalyje įrengiamas bortelis – ratų atmuša. Laivų švartavimui gelžbetoninio rostverko viršutinėje dalyje įrengiami švartavimosi stulpeliai. Fasadinėje dalyje sumontuojamos konusinės švartavimosi atmušos.

Pasikeitus krantinių paskirčiai, veikla bus netarši ir susidarančios nuotekos bus nepavojingos bei netaršios, tad jas bus galima surinkti į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą. Paviršinės nuotekos nuo krantinės Nr.19, Nr. 20 nebus išleidžiamos į aplinką.

PŪV metu numatoma naudoti įranga: vibrogramzdintuvas arba poliakalė (nedirbs vienu metu, poliakalė nedirbs pilnos dienos), kranas (ratinis/vikšrinis), vilkikas, kompresorius, vibrotankintuvas, vibrovolas, vienakaušis ekskavatorius. Statybinės technikos sunaudojamas degalų (dyzelinas) preliminarus kiekis – 55,4 tonų.

Rekonstravus krantines, nebus vykdoma jokia gamybinė, pramoninė ar kitokia veikla susijusi su žaliavomis ir jų panaudojimu. Krantinių rekonstrukcijos ir eksploatacijos metu cheminių, radioaktyviųjų medžiagų naudojimas bei laikymas nenumatomas.

Krantinių rekonstravimo darbų metu susidarys nepavojingos statybinės atliekos (gelžbetonis, plienas, guma, asfaltbetonis, smėlis-cementas). Bendras preliminarus susidarančių atliekų kiekis rekonstravus krantines Nr. 19, Nr. 20: plieno – apie 192 t, gelžbetonio – apie 2737 t, smėlio-cemento – apie 2096 t, asfaltbetonio – apie 171 t, gumos – apie 36 t.

PŪV teritorijai artimiausias gyvenamasis namas – Jūros g. 5 (~173 m atstumu nuo PŪV teritorijos, ~152 m atstumu iki šio namo gyvenamosios aplinkos), artimiausias visuomeninės paskirties pastatas – Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, nutolęs daugiau nei 210 m atstumu.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas

6.1. Iki veiklos vykdymo:

6.1.1. Prieš vykdant žemės judinimo darbus bus atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, pagal poreikį bus parengtas/pakeistas statybos projektas parengtas/pakeistas statybos projektas pasirenkant paveldui nekenksmingas technologijas arba koreguojant kasimo darbų vietą ar gylį ir teisės aktų nustatyta tvarka jis bus suderintas su atsakingomis institucijomis.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Triukšmo prevencijai užtikrinti krantinių rekonstravimo darbai bus vykdomi tik dienos (7 – 19 val.) metu. Vykdant krantinių Nr. 19 ir Nr.20 rekonstravimo darbus vienu metu su AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos Naujoji Uosto g. 3, akvatorijos prie krantinių gilinimo bei administracinės paskirties pastato, Naujojo Sodo g., Klaipėdoje statybos darbais (toliau – krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos darbai) (naudojant poliakalę arba vibrogramzdintuvą ir vibrotankintuvą) tam, kad būtų išvengta suminio triukšmo viršijimų, rangovas statybos darbų metu (dirbant poliakalei, vibrogramzdintuvui, vibrotankintuvui) reguliariai atliks triukšmo matavimus ir užfiksavus triukšmo viršijimus bei atsižvelgdamas į gautus rezultatus kontroliuos darbo režimą (kad vienu metu nedirbtų patį didžiausią triukšmą sukelianti techninė įranga) arba taikys triukšmo mažinimo priemones (pavyzdžiui, ant pačios poliakalės naudot montuojamą akustinį ekraną, dengiantį poliakalės plaktuką ir poliaus viršutinę dalį; plieno lakštų vamzdį, kuris slopina smūgio metu vamzdyje susidarantį rezonansą ir vibracijas; atsparią deformacijoms tarpinę tarp poliaus ir poliakalės plaktuko). Vykdant krantinių rekonstravimo darbus bus užtikrinta, kad triukšmingiausių statybos darbų metu poliakalės garso galios lygis neviršys 96 dBA, vibrogramzdintuvo – 113,6 dBA, žemkasės – 99,4 dBA, krano – 79 dBA, vikšrinio grąžto – 104 dBA, kompresoriaus – 97 dBA, vibrotankintuvo 106 dBA, vibrovolo – 106 dBA, vienkaušio ekskavatoriaus – 93 dBA.

6.2.2. Vykdant darbus bus vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-241 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų plano 2019-2023 metams (arba galiojančia redakcija) 2.1.3 priemone: vykdant uosto

krantinių statybos ir rekonstravimo darbus, sutartyse su rangovais bus numatytas triukšmo šaltinių darbo laiko ribojimas nakties metu ir savaitgaliais.

6.2.3. Vykdant darbus bus vadovaujamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintais Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos viešose vietose taisyklių reikalavimais.

6.2.4. Gavus greta PŪV teritorijos gyvenančių asmenų motyvuotus skundus dėl triukšmo, rangovas vykdys triukšmo matavimus ir atsižvelgiant į gautus rezultatus, kontroliuos technikos darbo režimą, kad nebūtų pažeidžiami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011) reikalavimai.

6.2.5. Vykdant darbus (polių kalimą) bus vadovaujamasi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto aplinkos monitoringo programa 2021-2025 metams. Planuojant polių kalimo vandenyje darbus žuvų nerštinės migracijos metu bus atlikti stebėjimai 3 paras prieš darbų pradžią ir šie stebėjimai kartojami kas 3 paras darbų metu. Nustačius intensyvią migraciją darbai bus sustabdomi per 1 parą nuo duomenų apie intensyvią migraciją gavimo, o stebėsena vykdoma kiekvieną dieną iki migracijos intensyvumas neviršys vertinimo kriterijaus ir bus galima darbus tęsti.

6.2.6. Vykdant darbus bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 16 straipsniu: „Įmonėje privalo būti naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus. Darbo priemonės turi būti suprojektuotos, pagamintos ir įrengtos darbo vietoje taip, kad nebūtų sudaryta galimybė darbuotojui patekti į darbo priemonės pavojingas zonas, ypač zonas, kur yra judančios dalys; aukštos ar žemos temperatūros darbo priemonių paviršiai turi būti izoliuoti; darbo priemonių valdymo įtaisai turi atitikti ergonominius reikalavimus; neturi būti galimybės darbo priemonę atsitiktinai įjungti, turi būti numatyta, kaip darbo priemonę operatyviai išjungti; darbo priemonių keliamas triukšmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarša neturi viršyti higienos normose nustatytų ribinių verčių (dydžių).“.

6.2.7. Krantinių rekonstrukcijos darbus atliekantys darbuotojai bus apsaugoti nuo triukšmo sukeliamos profesinės rizikos klausai, vadovaujantis Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 įsakymu Nr. A1-310/V-640 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-103/V-265 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

6.2.8. Krantinių rekonstrukcijos darbų metu naudojamos lauko įrangos garso galios lygis neviršys lygių, nurodytų Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“.

6.2.9. Žuvų migracijos metu už padarytą saugomoms rūšis bus mokamos kompensacijos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. 67 „Dėl Klaipėdos uosto gilinimo darbų poveikio žuvininkystei vertinimo 2.1 ir 2. 2 punktus.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6[1]. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2024-08-06 raštu Nr. (4.23E)-R2-2280 nurodė, kad pasiūlymų atrankos informacijai neturi ir pateikė nuomonę, kad PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2024-09-11 raštu Nr. (3-11 14.3.5 Mr)2-34063 pateikė siūlymą PŪV poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą, atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2024-07-30 raštu Nr. 9.4-3-2513/2024(11.3.135 E) nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų atrankos informacijai neturi, pasiūlymo, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2024-07-19 raštu Nr. (9.37-Kl E)2Kl-806 PŪV atrankos informacijai pritarė, siūlymo, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

PAV įstatymo 7 straipsnio 4 punkte nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą

7.1. PŪV teritorija nepatenka į saugomas ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas bei jų apsaugos zonų ribas. Artimiausia PŪV vietai saugoma gamtinė teritorija – Kuršių nerijos nacionalinis parkas, nutolęs apie 580 m atstumu vakarų kryptimi. Artimiausios „Natura 2000“ saugomos teritorijos, vietovė, atitinkanti gamtinių BAST atrankos kriterijus – Kuršių nerija (LTNER0005) ir PAST – Kuršių nerijos nacionalinis parkas (LTKLAB001), nuo PŪV nutolusios apie 420 m atstumu. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 2023-09-22 raštu Nr. S1-565 pateikė PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvadą, kad PŪV įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti PŪV poveikio aplinkai vertinimo.

7.2. PŪV teritorijoje galimas laikinas ir lokalus oro taršos padidėjimas dėl krantinių rekonstrukcijos darbų metu naudojamos technikos. Atlikus teršalų sklaidos modeliavimą „ISC-AERMOD View“ AERMOD modeliu įvertintos oro teršalų maksimalios koncentracijos prie artimiausių gyvenamųjų pastatų su fonine tarša: CO (8 valandos) – 578,88 $\mu g/m^3$ (ribinė vertė (toliau – RV) – 10000 $\mu g/m^3$), NO_2 (1 valandos) – 60,89 $\mu g/m^3$ (RV – 200 $\mu g/m^3$), NO_2 (1 metų) – 17,27 $\mu g/m^3$ (RV – 40 $\mu g/m^3$), $KD_{2,5}$ (metų) – 15,48 $\mu g/m^3$ (RV – 20 μg/m3), KD_{10} (paros) – 28,10 $\mu g/m^3$ (RV – 50 $\mu g/m^3$), KD_{10} (metų) – 26,17 $\mu g/m^3$ (RV – 40 $\mu g/m^3$); LOJ (0,5 valandos) – 59,45 $\mu g/m^3$ (RV – 1000 $\mu g/m^3$). Skaičiavimų rezultatai parodė, kad teršalų koncentracijos (anglies monoksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių, lakiųjų organinių junginių) įvertinus suminę foninę taršą

neviršys Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu ribinių verčių, nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

7.3. PŪV teritorijoje galimas laikinas fizikinės taršos (triukšmo) padidėjimas dėl krantinių rekonstrukcijos darbų metu naudojamos technikos. Triukšmo sklaida PŪV teritorijoje apskaičiuota naudojant CadnaA Version 2023 programinę įrangą. PŪV sukeliamo triukšmo lygio skaičiavimuose vertinti 5 triukšmo skaičiavimo scenarijai: krantinių Nr. 19–20 statyba polių pagrindo įrengimo darbai (1 scenarijus), krantinių Nr. 19–20 statyba, inkaravimo sistemos darbai (2 scenarijus), krantinių Nr. 19–20 grunto užpylimo tankinimo darbai (3 scenarijus), krantinių Nr. 19–20 rostverko, komunikacijų latako įrengimo darbai (4 scenarijus), krantinių Nr. 19–20 demontavimo darbai (5 scenarijus). Prognozuojamas suminis esamo fono, PŪV ir foninio triukšmo tuo pačiu metu gretimoje aplinkoje krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos darbų lygis artimiausių gyvenamosios paskirties pastatų aplinkoje dienos metu: 1-5 scenarijaus atveju sieks iki 70–75 dBA. Esamas triukšmo lygis dienos metu prie artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties aplinkų siekia 45–75 dBA, pagrindiniai veiksniai, lemiantys foninį triukšmo lygį, yra automobilių transporto ir pramoninės veiklos (uosto) sukeliamas triukšmas. PŪV ir tuo pačiu metu gretimoje aplinkoje krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos darbų suminis keliamas triukšmas dienos metu 1–2 dBA viršys HN 33:2011 reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių (ribinis dydis 55 dBA) artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje: 1 scenarijaus atveju iki 57 dBA, 2 scenarijaus atveju iki 55 dBA, 3 scenarijaus atveju sieks iki 56 dBA, 4-5 scenarijaus atveju sieks iki 54 dBA. Statybos darbų metu (dirbant poliakalei, vibrogramzdintuvui, vibrotankintuvui) reguliariai bus atliekami triukšmo matavimai ir kontroliuojamas darbo režimas (kad vienu metu nedirbtų patį didžiausią triukšmą sukelianti techninė įranga), arba taikomos triukšmo mažinimo priemonės, nurodytos šios atrankos išvados 6.2.1-6.2.4 papunkčiuose, kurios sumažins skleidžiamą triukšmą iki ribinių dydžių. PŪV sukeliamas triukšmas neviršys HN 33:2011, reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje.

7.4. PŪV teritorijoje susidaro ir įgyvendinus PŪV sprendinius susidarys paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos. Nauji inžineriniai tinklai, nauji išleistuvai krantinės zonoje nėra projektuojami. Paviršinės nuotekos nuo krantinės nebus išleidžiamos į aplinką. Krantinės plotis nuo kordono linijos yra apie 5 m, visos paviršinėse nuotekos nuolydžiu nuvedamos į greta naujai projektuojamą gatvę (gatvės projekte yra įvertintas paviršinio vandens atitekėjimas nuo krantinės ploto), projektuojamais paviršinių nuotekų tinklais pateks į miesto paviršinio vandens nuotekų tinklus. Įvertinus dangų tipą ir dydį, apskaičiuota, kad lietaus nuotekų kiekis sieks apie 846 m^3/metus. Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, nustatytų į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo reikalavimų.

7.5. PŪV metu susidarančios atliekos bus surenkamos, rūšiuojamos, laikinai saugomos (iki darbų pabaigos, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų susidarymo) ir perduodamos atitinkantiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams. PŪV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Cheminė ir fizikinė aplinkos tarša gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje dėl PŪV veiklos neviršys leistinų normų.

7.6. PŪV teritorija nepatenka į naudingųjų iškasenų išteklių plotų ribas nepatenka ir nesiriboja su gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių apsaugos zonomis. PŪV teritorijoje ir šalia

jos nėra geotopų, nefiksuoti geologiniai procesai ir reiškiniai, tokie kaip erozija, karstas, nuošliaužos.

7.7. Vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“, kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapiu, PŪV nekerta ir nesiriboja su Nacionaliniame kraštovaizdžio tvarkymo plane išskirtais ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealais, kuriuose reikia taikyti griežčiausius vizualinės apsaugos reikalavimus. PŪV yra antropogeniniame, urbanizuotame kraštovaizdyje, teritoriją supą gamybos ir pramonės, sandėliavimo, garažų ir kitos paskirties statiniai, aikštelės, yra nutiestų geležinkelio kelių. PŪV teritorijoje vyrauja būdingas uostų kraštovaizdis su uostų kranais, jūriniais konteineriais, prišvartuotais laivais ir atvira akvatorija bei vaizdu į Kuršių nerijos nacionalinį parką. PŪV teritorija pažymėta V0H0 indeksu, vizualinis dominavimas a tipo. PŪV neturės neigiamo poveikio vizualiniam kraštovaizdžiui.

7.8. Fizinis poveikis biologinei įvairovei ir natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo arba kitokio pobūdžio sunaikinimo, pažeidimo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, gyvūnų, paukščių ir žuvų migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietų suardymo, rūšių ir populiacijų tankumo sumažėjimas neprognozuojamas.

7. Priimta atrankos išvada

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada: AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ PŪV – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19, Nr. 20 rekonstravimui Naujojo Uosto g. 3, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2024 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2024 m. >Klaipėdos regionas (32).

8. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) (skundas gali būti paduotas bet kuriems šio teismo rūmams) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotoja

, tel. +370 661 29251, el. @gamta.lt

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20 REKONSTRAVIMO, NAUJOJO UOSTO G. 3, KLAIPĖDOS M. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ADRESATŲ SĄRAŠAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 19, NR. 20 REKONSTRAVIMO, NAUJOJO UOSTO G. 3, KLAIPĖDOS M., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-09-20 Nr. (30-2)-A4E-10849
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Direktoriaus pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-09-20 11:26:24 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-09-20 11:26:29 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-09-20 13:06:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-09-20 13:06:00 DBSIS