

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA

Statinių grupė

440 Tytuvėnų gimnazija

Statiny

1 Gimnazijos sanmazgai

Žiniaraštis

1 Sanmazgų paprastojo remonto

2025.08.19

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Ardymo darbai								
1		Durų varčių išėmimas	vnt.	8.0				
2		Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt.	8.0				
3		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt.	6.0				
4		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt.	8.0				
5		Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt.	4.0				
6		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.06				
7		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	2.6				
8		Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės paprastos (detalė)	vnt	1.0				
9		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	56.3				
10		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0.32				
11		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	1.6				
12		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10.0				

Skyriuje 1

2 Sienų remontas								
1		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2	0.56				
2		Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas (sienų kampai, angokraščiai) k9=1.15	m2	4.8				
3		Lygaus, paprasto tinko sienų remontas, kai užtaisomos vietos plotas iki 5m2 (tinko storis 20 mm) k8=1.15, k9=1.15	10m2	5.6				
4		Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	0.066				
5		Sienų vidinių paviršių aptaisymas	m2	6.6				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6		plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	100m2	0.62				
7		Anksčiau dažytų vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	100m2	0.42				
8		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	vnt.	2.0				
9		Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	m2	28.0				
10		Tualetų pertvarų (kabinų) įrengimas Rankenų neįgaliesiems įrengimas	vnt.	4.0				

Skyriuje 2

3 Grindų remontas								
1		Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.32				
2		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	0.32				
3		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	32.0				

Skyriuje 3

4 Lubų remontas								
1		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm2)	100m	0.38				
2		Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.38				
3		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	32.0				
4		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	12.0				

Skyriuje 4

5 Santechnikos remontas								
1		Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	4.0				
2		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	6.0				
3		Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinų tvirtinimui	kompl.	6.0				
4		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	6.0				
5		Praustuvų sifonų montavimas	vnt.	6.0				
6		Spintelių po praustuvais įrengimas	vnt.	6.0				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Skyriuje 5**Viso žiniaraštyje 1**

Papildomų medžiagų vertė
 Papildomų mechanizmų vertė
 Sezoniniai darbai
 Specifiniai darbai
 Papildomas darbo užmokestis

Viso:

Soc.draudimo išlaidos

Statinio statybos išlaidos**Viso:**

Statybvietės išlaidos

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso netiesioginės išlaidos**Bendra vertė be PVM**

Pridėtinės vertės mokestis

Bendra vertė su PVM