URBANLINE	**Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“** **Įmonės kodas: 300149157** **Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius** **Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt**
STATYTOJAS:	**Prienų rajono savivaldybė**
STATYTOJO ADRESAS:	**Laisvės a. 12, 59126, Prienai**
UŽSAKOVAS:	**Prienų rajono savivaldybės administracija**
UŽSAKOVO ADRESAS:	**Laisvės a. 12, 59126, Prienai**
SUTARTIES PAVADINIMAS	**Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos rekonstravimo, kapitalinio remonto techninių projektų parengimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.: (9.27Mr)D1-1**
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas**
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	**UL-24-0053**
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	**Naujo statinio statybos, statinio kapitalinio remonto techninis projektas**
STATINIO PAVADINIMAS:	**01 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1)** **02 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2)** **03 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1)** **04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372)** **05.1, 05.2 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)** **06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas)**
STATINIO KATEGORIJA:	**01, 02, 03, 05.2 Nesudėtingieji statiniai, II grupė** **04 Ypatingasis statinys** **05.1 Neypatingieji statiniai** **06 –**
STATINIO PROJEKTO DALIS:	**Bendroji dalis / Architektūrinė dalis**
BYLOS ŽYMUO:	**BD / SA**
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	**0**
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	**2024-11**

Statytojas	Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE” DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS		**Robertas Jautakis**
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	37326	**Robertas Jautakis**
PROJEKTO ARCHITEKTĖ	A 1502	**Monika Aldona Sadauskaitė**
STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ		**Valda Sabaitienė**

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	*Bylos žymuo*	*Laida*	*Pavadinimas*	*Pastabos*
1.	BD/SA	0	Bendroji dalis / Architektūrinė dalis	
2.	S/SK	0	Susisiekimo dalis / Konstrukcijų dalis 01 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1); 02 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2); 03 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372)	
3.	VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis. 05.1 05.2 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)	
4.	E	0	Elektrotechnikos dalis. 06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas)	
5.	SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	
6.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

ATSKIRAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI**

Eilės Nr.	*Projekto bylos žymuo*	*Laida*	*Pavadinimas*	*Pastabos*
1.	UL-24-0053/1-LE	0	Elektrotechnikos projektas(AB ESO). Inžineriniai tinklai: elektros tinklai	

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* -		
37326	SPV	R. Jautakis			
			Dokumento pavadinimas: **STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-PSŽ-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 1

Kvalifikuotas elektroninis parašas
KĘSTUTIS ŠLIŽYS
2024-12-05 14:01:37 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ROBERTAS JAUTAKIS
2024-12-05 14:13:06 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
MONIKA ALDONA SADAUSKAITĖ-FONTAINE
2024-12-05 14:31:29 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VILTANA ŠAKENYTĖ
2024-12-05 15:11:26 GMT+2
Paskirtis: Parašas

STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINAMUMO LENTELĖ

Bylos žymuo	*Pavadinimas*	*Projektuotojas*	*Projekto dalies vadovas*	*Kvalif. atest. Nr.*	*Pastabos*
BD / SA	Bendroji dalis / Architektūrinė dalis	UAB „URBAN LINE“	Robertas Jautakis Monika Aldona Sadauskaitė	37326 A 1502	
S / SK	Susisiekimo dalis / Konstrukcijų dalis	UAB „URBAN LINE“	Robertas Jautakis	36982	
VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	UAB „URBAN LINE“	Viltana Šakenytė	5423	
E	Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)	UAB „URBAN LINE“	Kęstutis Šližys	17572	
SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	UAB „URBAN LINE“	Robertas Jautakis	36982	
KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	UAB „URBAN LINE“	Robertas Jautakis	36982	
LE	Elektrotechnikos dalis (AB ESO)	UAB „URBAN LINE“	Kęstutis Šližys	17572	Atskiras projektas

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* -		
37326	SPV	R. Jautakis			
			Dokumento pavadinimas: **STATINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO LENTELĖ**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PSTSL-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 1

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	*Bylos žymuo*	*Laida*	*Bylos pavadinimas*	*Pastabos*
1.	BD/SA	0	Bendroji dalis / Architektūrinė dalis	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	*Lapų sk.*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Pastabos*	*Lapo Nr.*
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-24-0053-XX-TP-PSŽ-01	1	0	Statinio projekto sudėties žiniaraštis		2
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PSTSL-01	1	0	Statinio projekto sprendinių tarpusavio suderinamumo lentelė		3
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PDŽ-01	2	0	Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų sudėties žiniaraštis		4-5
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.BSR-01	2	0	Bendrieji statinių rodikliai		6-7
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.NDŽ-01	4	0	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis		8-11
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.BAR-01	12	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		12-23
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.BTS-01	8	0	Bendroji techninė specifikacija		24-31
UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PSS-01	1	0	Pritarimų ir suderinimų sąrašas		32

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI I

Dokumento žymuo	*Lapų sk.*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Pastabos*	*Lapo Nr.*
-	1	-	Priedų antraštinis lapas		33
-	3	-	Statinio projektavimo užduotis		34-36
-	1	-	Prienų miesto teritorijos Bendrojo plano koregavimas. Pagrindinis brėžinys M 1:5000		37
-	11	-	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašai		38-48
-	54	-	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (Inžinerinis statinys)		49-102
-	8	-	Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai		103-110
-	4	-	Raštas dėl Želdinių šalinimo, 2024-11-08, Nr.:R3-4724		111-114
-	6	-	Įmonės registravimo pažymėjimas		115-120
-	1	-	PV atestatas		121
-	4	-	PDV atestatai		122-125
-	1	-	Įgaliojimas statinio projektuotojo atstovui		126

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* **-**		
37326	SPV	R. Jautakis			
			Dokumento pavadinimas: **STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PDŽ-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 2

-	2	-	Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo dokumentas		127-128
-	24	-	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita		129-152
-	36	-	Inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita		153-188
-	2	-	Pagrindo laikomosios gebos skaičiavimai		189-190
-	10	-	Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita		191-200
-	11	-	Kelių saugumo audito ataskaita		201-211
-	2	-	Raštas Dėl kelių saugumo audito 2024-12-16, Nr. R3-5240		212-213
-	1	-	Licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas		214

GRAFINIAI DOKUMENTAI

Dokumento žymuo	***Lapų sk.***	***Laida***	***Dokumento pavadinimas***	***Pastabos***	***Lapo Nr.***
UL-24-0053-XX-TP-S.B-01	1	0	Situacijos schema, M 1:1000		215
UL-24-0053-XX-TP-S.B-03	1	0	Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500		216
UL-24-0053-XX-TP-S.B-04	1	0	Aukščių ir nužymėjimo planas, M 1:500		217
UL-24-0053-XX-TP-S.B-05	1	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500		218
UL-24-0053-XX-TP-S.B-07	3	0	Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50		219-221

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI II

Dokumento žymuo	***Lapų sk.***	***Laida***	***Dokumento pavadinimas***	***Pastabos***	***Lapo Nr.***
-	1	-	Priedų antraštinis lapas		222
-	29	-	Derinimai su institucijomis		223-251

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės			
1. Revuonos g.			Unik. Nr. 4400-6082-1372 Ypatingasis statinys Kapitalinis remontas 04 Statinys
1.1. Kategorija	–	B	Plotis tarp raudonųjų linijų – 30,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
1.2. Ilgis*	km	0,631	Remontuojamos atkarpos ilgis – 0,185 km
1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	7,0	Esamas
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	2	Esamas
1.5. Eismo juostos plotis	m	3,5	Esamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI:			
2. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus vandens tinklai			05.1 Statinys
2.1. Tinklo ilgis*	m	106,0	
2.2. Vamzdžių skersmuo	mm	200; 250; 300	
3. Nuotekų šalinimo tinklai: lietaus vandens tinklai			05.2 Statinys
3.1. Tinklo ilgis*	m	39,0	
3.2. Vamzdžių skersmuo	mm	200	
4. Elektros tinklai (apšvietimas):			06 Statinys
4.1. 0,4kV tinklo ilgis*	m	353,0	
4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm^2	4X25	
V. KITI INŽINERINIAI STATINIAI:			
5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1			Prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 9 01 Statinys
5.1. Plotas*	m^2	1243,0	
6. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2			Prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 3 02 Statinys
6.1. Plotas*	m^2	411,0	

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* -		
37326	SPV	R. Jautakis			
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	*Dokumento pavadinimas:* **BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.BSR-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 2

7. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: Privažiavimas			Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1 03 Statinys
7.1. Plotas*	m^2	371,0	

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas _____
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)

LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

	Teisės aktas (naudojama aktuali redakcija)
TAR 2022-07-11, i.k. 15199, 15200 2023-01-04, Nr. 159, 2023-11-21, Nr. 22365,22366; 2023-12-23, Nr. 25322; 2024-03-27, Nr. 5468; 2024-05-30, Nr. 9701; 2024-07-25, Nr. 13620	LR aplinkos apsaugos įstatymas
TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10247; 2022-12-30, i.k. 27574; 2023-12-28, Nr. 25637; 2024-04-03, Nr. 6312	LR architektūros įstatymas
TAR 2022-05-57, i.k. 11330, 11331, 11332, 2023-10-03, Nr. 19348; 2024-03-27, Nr. 5469; 2024-07-25, Nr. 13622	LR atliekų tvarkymo įstatymas
TAR 2024-01-01	LR asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas
TAR 2021-08-11, i.k. 2021-17358	LR civilinės saugos įstatymas
TAR 2021-10-08, i.k. 21218	LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas
TAR 2020-11-20, i.k. 245868	LR elektroninių ryšių įstatymas
TAR 2022-07-07, i.k. 2022-14907 2022-12-09, i.k. 25148; 2022-12-21, i.k. 26103, 2022-12-23, i.k. 26592; 2023-12-28, Nr. 25633; 2024-07-25, Nr.12635	LR energetikos įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15633, 15649; 2023-07-11, Nr. 14315	LR geodezijos ir kartografijos įstatymas
TAR 2021-12-15, i.k. 2021-25849 2022-12-09, i.k. 25159, 2023-11-30, Nr. 23062; 2024-7-25, Nr. 12658	LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
TAR 2022-07-15, i.k. 15655, 2024-06-21, Nr. 11411	LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
TAR 2018-12-19, i.k. 2018-20878	LR priešgaisrinės saugos įstatymas
TAR 2020-05-22, i.k. 2020-10869	LR savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas
TAR 2022-07-07, i.k. 14929; 2022-12-13, i.k. 25402, 2022-12-30, i.k. 27591, 2023-12-22, Nr. 25082, 2023-12-23, Nr. 25331	LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
TAR 2022-05-06, i.k. 9675 2022-12-30, i.k. 27572, 2023-06-22, Nr. 12405; 2023-07-11, Nr. 14321; 2023-12-28, Nr. 25634; 2024-04-03, Nr. 6309; 2024-04-26, Nr. 7719,7720; 2024-05-30, Nr. 9692	LR statybos įstatymas
TAR 2024-10-24, i.k. 2024-18465	LR investicijų įstatymas
TAR 2022-07-07, i.k. 14912; 2022-11-29, i.k. 24177; 2023-07-11, Nr. 14310; 2023-12-22, Nr. 25088; 2023-12-28, Nr. 25641; 2024-04-03, Nr. 6310; 2024-04-26, Nr. 7717;	LR teritorijų planavimo įstatymas
TAR 2019-06-19, i.k. 09857 2022-11-29, i.k. 24184, 24188	LR želdynų įstatymas

TAR 2022-07-15, i.k. 15636, 15638, 2023-04-19, Nr. 7542; 2023-07-11, Nr. 14307, 14308; 2023-12-22, Nr. 25087, 25258; 2023-12-23, Nr. 25320, 25332; 2023-12-28, Nr. 25647; 2023-12-29, Nr. 25903, 25937, 25938; 2024-04-24, NR. 7454; 2024-04-26, Nr. 7718; 2024-07-24, Nr. 13551	LR žemės įstatymas
TAR 2022-05-06, i.k. 9662, 2023-06-22, Nr. 12402	LR žemės gelmių įstatymas
TAR 2016-09-19, i.k. 23709; 2022-07-11, i.k. 15178	LR darbo kodeksas
LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1053	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrinėjimai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. D1-878	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-848	Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. D1-455	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 422	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 420	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-706	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. D1-653	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2003 m. gegužės15 d. įsakymas Nr. D1-231	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2003 m. gegužės15 d. įsakymas Nr. D1-233	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2005 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. D1-44	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. D1-933	Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. D1-299	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. D1-324	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. D1-318	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 1P-(1.3)-65	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo
Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LRV direktoriaus 2000 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 28	Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193	Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2024 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-106	Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo pakeitimo
	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB
LR aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-15	Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-134	Dėl statybos produktų, nurodytų reglamentuojamų statybos produktų sąraše, teikimo Lietuvos Respublikos rinkai taikomi išimtiniai reikalavimai
LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116	Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo
LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206	Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems
LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343	Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193	Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-94	Dėl želdinių atkuriamosios vertės nustatymo metodikos patvirtinimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie AM direktoriaus 2024 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1P-28-(1.1 E)	Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie AM direktoriaus 2024 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 1P-7-(1.1 E)	Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie AM direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1P-12-(1.1 E)	Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu išdavimo taisyklių patvirtinimo
Nacionalinės žemės tarnybos prie AM direktoriaus 2024 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 1P-25-(1.1 E)	Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
	Prienų rajono savivaldybės ministerijos sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, juos rekonstruoti ir remontuoti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės
LR energetikos ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-28	Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-93	Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-309	Dėl elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-38	Dėl elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 1-211	Dėl elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo
LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2024 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. TN-334	Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

LR energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1-134	Dėl elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo
LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22	Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklių patvirtinimo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338	Dėl gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimų patvirtinimo
LR priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 64	Dėl bendrosios gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo
LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604	Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo
LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217	Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-637	Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582	Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašas ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-87	Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių patvirtinimo (T DVAER 12)
	Bendrieji ir specialieji statybos darbai (ST 121895674.09:2012)
LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 76	Dėl statybos normų RSN 156-94 patvirtinimo
LST 1516:2015	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai
LST 1569:2012	Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai
ISO 21542:2011	Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas
ISO 23599:2012	Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai
	Prienų miesto teritorijos Bendrojo plano koregvaimas. Sprendinių konkretizavimas

Pastabos:

- Kiti susisiekimo komunikacijų projektavimą ir statybą reglamentuojantys teisės aktai pateikti S dalies Techninėse specifikacijos.
- Kiti inžinerinių tinklų projektavimą ir statybą reglamentuojantys teisės aktai pateikti E / VN dalies Techninėse specifikacijose;
- Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS

Techninis projektas (toliau – Projektas) parengtas remiantis Prienų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) patvirtinta Projektavimo užduotimi.

Projekto pavadinimas – Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas;

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas ir naujo statinio statyba;

Statinių naudojimo paskirtis – 01 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1); 02 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2); 03 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372); 05.1, 05.2 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas);

Statinių kategorija: 01, 02, 03, 05.2 Nesudėtingieji statiniai, II grupė; 04 Ypatingasis statinys; 05.1 Neypatingieji statiniai.

Statinio projektavimo užduotyje nurodyta tokia projekto apimtis:

- Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1 (šiaurinė):
  - Numatyti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 9;
  - Automobilių stovėjimo skaičių ir matmenis tikslinti projektavimo metu pagal galiojančius teisės aktus;
  - Numatyti aikštelės įrengimą iš betoninių ažūrinių trinkelių dangos.
- Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2 (pietinė):
  - Numatyti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 3;
  - Automobilių stovėjimo skaičių ir matmenis tikslinti projektavimo metu pagal galiojančius teisės aktus;
  - Numatyti aikštelės įrengimą iš betoninių trinkelių dangos.
- Privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1 (šiaurinės):
  - Privažiavimo pradžia – Revuonos g., pabaiga – nuovaža į automobilių stovėjimo aikštelę;
  - Ilgis - apie 0,06 km, važiuojamosios dalies plotis – 5,0 m.
  - Numatyti privažiavimo įrengimą iš asfaltbetonio mišinio dangos.
- Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372):
  - Numatyti šaligatvio įrengimą tarp projektuojamos šiaurinės automobilių aikštelės ir esamo šaligatvio Revuonos g.;
  - Numatyti šaligatvio įrengimą iš betoninių trinkelių dangos.
- Numatyti lietaus vandens nuvedimą į esamus griovius nuo projektuojamų automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo į aikštelę ir Revuonos g. šaligatvio;
- Numatyti automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo, šaligatvio apšvietimą įrengiant metalines atramas ir LED tipo šviestuvus;
- Numatyti būtinas eismo organizavimo priemones;
- Esamų želdinių ir kelmų šalinimo nenumatyti. Iki statybos darbų pradžios želdiniai bus pašalinti Statytojo iniciatyva darbų vykdymo ribose.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* -	
37326	SPV	R. Jautakis			
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė		*Dokumento pavadinimas:* **BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**	*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**			*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.BAR-01**	*Lapas* 1 / *Lapų* 12

Projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką 2024 m. atliko UAB „URBAN LINE“, koordinačių sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų, atitinka universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia reikalavimus.

Projekto sprendiniai atitinka Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.NDŽ-01.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reikalavimais, šiam projektui parengti projektiniai pasiūlymai. Atlikta visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą procedūra. Visuomenės informavimo posėdis vyko tiesiogiai nuotoliniu būdu 2024 11 05.

ESAMA SITUACIJA

Prienai – miestas Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje, abipus Nemuno. Prienų rajono savivaldybės ir Prienų seniūnijos centras. Didžioji Prienų dalis yra išsidėsčiusi kairiajame Nemuno krante – dešiniajame yra tik Paprienės mikrorajonas. 2021 m. duomenimis mieste gyvena apie 8796 gyventojai.

Projektu nagrinėjamos teritorijos yra Prienų miesto centrinėje dalyje šalia Revuonos gatvės. Minėtose teritorijose nėra suformuoto žemės sklypų.

Dabartiniu metu nagrinėjamose teritorijose nėra įrengtų jokių statinių, jose auga želdynai.

Situacijos schema pateikta 1 pav. Esama situacija pateikta 3 pav.

Numatomų automobilių stovėjimo aikštelių zonoje yra tokie inžineriniai tinklai: buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžiai, požeminis vandentiekio vamzdis, požeminis dujotiekio vamzdis, žemosios įtampos elektros oro linijos kabeliai / laidai, uždarojo drenažo vamzdis, aukštos įtampos požeminis elektros tinklas, ryšių kabeliai, apšvietimo tinklo kabeliai / laidai.

1 pav. Situacijos schema



FUNKCINIS ZONAVIMAS:

Žymėjimas	Nr. (indeksas)	FUNKCINĖS ZONOS	h, aukštų sk.	UT užstatymo tankis, %	UI užstatymo intensyvumas	Teritorijų naudojimo tipai / pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Teritorijos naudojimo būdai
	GC.1	Centro zona	2	70	1,8	**Teritorijų naudojimo tipas:** miši centro teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GC.2		3	70	2,25		
	GC.3		4	70	2,7		
	GC.4		5	40	1,8		
	TK	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis:* inžinerinės infrastuktūros koridorius; *Papildantis:* bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
	BZ	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipas:** Bendro naudojimo erdvių, želdynų terit. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos; Rekreacinės teritorijos (ekstensyvaus naudojimo); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

2 pav. Ištrauka iš Prienų miesto teritorijos Bendrojo plano koregavimo Pagrindinio brėžinio

3 pav. Esama situacija

KLIMATINĖS SĄLYGOS

Prienų miestas priklauso Vidurio žemumos rajonui ir Nemuno žemupio parajoniui.

Vidutinė metinė temperatūra – 7,1-7,4 ^{o}C. Šilčiausias mėnuo – liepa (vidutinė liepos mėnesio temperatūra – 18,0-18,1 ^{o}C). Šalčiausias mėnuo – sausis ir vasaris (vidutinė mėnesio temperatūra – -3,6...-3,1 ^{o}C). Absoliutus minimumas – -31,2 ^{o}C, maksimumas – 35,1 ^{o}C. Kritulių kiekis per metus 600-640 mm. Laikotarpis su sniego danga 65-80 dienų. Saulės spindėjimo trukmė ~1870 valandų.

Svarbiausieji veiksniai ir procesai, lemiantys klimato ypatumus:

- Adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų.
- Blogas vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkimas.

INŽININERINĖS GEOLOGINĖS, HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

2024 metų rugpjūčio mėnesį UAB „Geoinžinerija” atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems privažiavimo keliams.

Geomorfologiniu požiūriu statybos sklypas yra vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Grūdos stadijos, fliuvioglacialinių (fIIIgr) darinių suformuotame reljefe, paveiktame technogeninių procesų. Statybos sklype kelių gręžinių paviršiuje sutikas 0,8-1,6 m

storio technogeninio MG (supilto) grunto (tIV) sluoksnis. Po dirvožemiu ir piltiniu gruntu iki 2,3-10,0 m gylio sutiktos fliuvioglacialinės (fIIIgr) nuogulos: mažai dulkintas – molingas tolygiai išrūšiuotas smulkus smėlis (SaFU) vidutinio rupumo smėlis (Sa); mažai dulkingas – molingas vidutiniškai išrūšiuotas rupus smėlis (SaFM); žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (grSaM); smėlingas vidutiniškai išrūšiuotas žvyras (SaGrM). Giliau iki 5,5 - 10,0 m gylio sutikti kraštiniai glacialiniai (gtIlmd) dariniai: moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-SiL). Giliau iki 7,2 - 10,0 m gylio sutikti akvoglacialiniai (agIIlmd) dariniai: dulkingas smėlis (siSa), mažo plastiškumo molis (ClL) bei smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL).

Gruntinis vanduo sutiktas 1,0 - 3,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus (abs.a. 154,90 - 157,05 m). Vanduo talpinasi smėlio lęšiuose, esančiuose moreninio grunto sluoksniuose, smėlio, žvyro bei nemoreninio molio sluoksniuose.

Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statinio statybai dėl aukštai slūgsančių gruntinių vandenų ir itin gausiai paplitusių purių ir silpnų gruntų (IGS-1, 2, 3, 4, 5, 6). Sąlygų pagerinimui rekomenduojama numatyti priemones neigiamam gruntinio vandens poveikiui sumažinti ar pašalinti, bei silpniems ir puriems gruntams taikyti papildomas tankinimo ar kitas stiprinimo priemones.

Tirtame plote lokaliai, iki 2,30 m gylio, sutikti pelkėjimo procesų gruntai – durpės (IGS-3). Šie gruntai yra silpni ir spūdūs, todėl lengvai konsoliduojasi veikiami išorinių apkrovų. Dėl šių gruntų konsolidacijos gali įvykti virš jų paklotų konstrukcijų deformacijos, todėl, tam, kad šių deformacijų būtų išvengta, rekomenduojama durpes iškasti arba numatyti joms dirbtinio stiprinimo priemones.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektu numatyta įrengti dvi naujas automobilių stovėjimo aikšteles prie Revuonos gatvės, Siūloma sutvarkyti privažiavimą nuo Revuonos gatvės iki šiaurinės automobilių stovėjimo aikštelės, sujungti šiaurinę automobilių stovėjimo aikštelę su esamu Revuonos g. šaligatviu, įrengti apšvietimą bei lietaus nuotekų tinklus.

Visi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdant statybos darbus, numatyti tokie darbų etapai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Žemės darbai;
3. Inžinerinių tinklų sutvarkymas (pagal poreikį);
4. Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas;
5. Apšvietimo įrengimas;
6. Važiuojamosios dalies dangos įrengimas;
7. Šaligatvių įrengimas;
8. Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos apželdinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

PROJEKTO SUDĖTIS

Atsižvelgiant į projektuojamus statinius, inžinerinius tinklus, projektas sukomplektuotas atskiromis dalimis (tomais) pagal Bendruosius statinių rodiklius ir statybos darbų specifiką. Bendrojoje dalyje pateikiama atskirų dalių santrauka.

Susisiekimo dalis.

Projekte numatoma įrengti šlaitų tvirtinimo sistemas:

-Teramesh sistema. Projekte numatoma formuoti atraminę sienutę iš Terramesh sistemos elementų (gabionų). Šlaito, gruntą prilaikantys stabilizuojančios tūrinių elementų sistemos segmentai, pagaminti iš dvigubo pynimo vielų tinklo.

-Green terramesh sistema. Projekte numatoma formuoti atraminę apželdintą sienutę. Tai sistema su armuoto grunto konstrukcija su pasviru fasadu, kurios stabilumą užtikrina iš plieninės dvigubo sukimo vielos tinklo pagaminti armavimo elementai ir grunto trinties jėgos.

Aikštelių išdėstymo ir medžiagiškumo sprendiniai parinkti taip, kad kuo labiau įsilietų į esamą apželdintą aplinką. Projektuojamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės:

- Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1 (Šiaurinė aikštelė prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 9). Danga – ažūrinės trinkelės.

- Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2 (Pietinė aikštelė prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 3). Danga – betoninės trinkelės.

Siūloma sutvarkyti privažiavimą nuo Revuonos gatvės iki šiaurinės automobilių stovėjimo aikštelės. Numatoma 5,0 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2 , eismo juostos plotis – 2,50 m.

Projekte numatoma sujungti šiaurinę automobilių stovėjimo aikštelę su esamu Revuonos g. šaligatviu. Numatomo šaligatvio plotis – 2,0 m, danga – betoninės trinkelės.

Susisiekimo dalies sprendiniai pateikiami Projekto byloje UL-24-0053-XX-TP-S.

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis.

Šiame projekte sprendžiamas lietaus vandens surinkimas nuo automobilių aikštelių, kurios projektuojamos prie Revuonos g., esančios Prienų mieste, ir nuvedimas į griovius. Be to, numatomas esamo geriamojo vandentiekio ištuštinimo tinklo perklojimas, pakeičiant senus PVC vamzdžius į PE vamzdžius.

Detalus paviršinių nuotekų nuvedimo sprendiniai pateikiami projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje.

Elektrotechnikos dalis.

Šiame projekte numatomas apšvietimo įrengimas aikštelėse bei Revuonos gatvėje.

Detalūs gatvės apšvietimo tinklų projektiniai sprendiniai pateikiami projekto Elektrotechnikos dalyje.

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

KITA INFORMACIJA

Architektūriniai sprendiniai

Šiuo projektu jokie architektūriniai sprendiniai nėra numatomi.

Aplinkos ir statinių pritaikymo asmenims su negalia sprendiniai

Šaligatvių plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 5,0 % skersinio nuolydžio. Takai suprojektuoti taip, kad lygių skirtumai ir nelygumai nebūtų didesni kaip 5 mm.

Į pėsčiųjų trasas neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN, neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose įrengiami aklųjų ir silpnaregių įspėjamieji bei vedimo paviršiai.

Universalus dizainas

Projektu numatyta susisiekimo infrastruktūra / viešoji infrastruktūra su visais elementais yra universalaus dizaino, t.y. pritaikyta naudoti visiems žmonėms kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo: vaikams, suaugusiems, vyrams, moterims, senyvo amžiaus, specialiųjų poreikių, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonėms.

Apsaugos priemonės nuo smurto ir vandalizmo

Projekte numatyti elementai / gatvės apšvietimo atramos / kelių ženklų skydai ir atramos turi būti gaminami iš patvarių vandalizmui medžiagų (metalo, medienos).

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ želdiniai, kurie prie miestų, miestelių ir kaimų gatvių ir yra 12 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra laikomi saugotinais.

Prienų rajono savivaldybė įsipareigoja pašalinti želdinius ir krūmus darbų vykdymo ribose.

Žaliąsias juostas ir laisvus vejos plotus numatoma apželdinti medžiais bei krūmais

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti darbų zoną.

Inžineriniai tinklai

Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžiai, požeminis vandentiekio vamzdis, ryšių kabeliai, apšvietimo tinklo kabeliai / laidai, žemosios įtampos elektros oro linijos kabeliai / laidai, požeminis dujotiekio vamzdis.

Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus būtina sutvarkyti. Vis inžinerinių sistemų žymėjimų ženklai statybos darbų metu turi būti atstatyti į esamą vietą.

Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti. Rangovas keičiamus šulinių liukus, kapas ir kt. turi grąžinti vandentiekio ir nuotekų tinklus eksploatuojančiai įmonei.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos.

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos taisyklių.

Prieš pradedant žemės kasimo darbus vandentiekio ir nuotekų sistemų apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:

1. Iškviesti inžinerinių tinklų atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams;
2. Užtikrinti, jog darbų vykdymui būtų paskirti asmenys, kuriems numatytus darbus leidžiama atlikti;
3. Užtikrinti, kad nebus pažeistas vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai;
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir inžinerinių tinklų atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis atitinkamų apsaugos priemonių ir į darbų vietą pakartotinai kviesti bendrovės atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą.
5. Apšiltinti darbų zonoje esantį apnuogintą vandentiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad tinklas arba įrenginiai neužšaltų.

Vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

1. Statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei kitus įrenginius;
2. Kasti žemę neiškvietus inžinerinių tinklų atstovo ir negavus jo raštiško leidimo;
3. Mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;
4. Laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią;
5. Sodinti medžius;
6. Asfaltuoti šulinių dangčius.
7. Atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali būti pažeistas tinklas, nesuderinus to su inžinerinių tinklų savininkais.

Darbai negali būti atliekami technologinės pertraukos metu, kuri yra nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. Inžinerinius tinklus galima atkasti tik esant teigiamai lauko temperatūrai. Atkasus tranšėją, ją būtina užkasti tą pačią dieną, taip išvengiant požeminių inžinerinių tinklų užšalimo.

Žemės sankasos įrengimui prie ir ant inžinerinių tinklų galima naudoti volus. Draudžiama naudoti vibracinius volus bei giluminio tankinimo mechanizmus, taip užtikrinant, kad nebus pažeidžiami inžineriniai tinklai. Sankasa tankinama ne storesniais nei 30 cm storio sluoksniais.

Statybų metu būtina išsikviesti Vandentiekio tinklus eksploatuojančios įmonės atstovus.

Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų.

Projekte numatoma įrengti sudėtinio kabelių apsaugos vamzdį d110, siekiant apsaugoti esamus požeminius kabelius kertančius važiuojamąją dalį.

Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. Šulinių dangčiai (plaukiojančio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi būti įrengiami atsižvelgiant į projektines apkrovas. Į projekto ribas patenkančias sutrūkinėjusias perdangas, šulinių žiedus rangovas privalo pakeisti.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai pateikti valstybinėje žemėje, Užsakovui priklausančiuose sklypuose bei privačiame žemės sklype. Visų žemės valdytojų sutikimai gauti, todėl projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

Atskiroje Projekto dalyje pateikiama bendra informacija apie darbų vykdymo teritoriją, statybos darbų paruošiamuosius, organizavimo darbus, pagrindinius saugos reikalavimus, statybai reikalingus resursus, statybos trukmę ir kt.

Detali pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo informacija pateikiama Projekto byloje UL-24-0053-XX-TP-SO.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
6. Statybos darbų ar statinių eksploatavimo metu atsiradus nenumatytiems atvejams, kaip gruntų mechaninių ir fizikinių savybių pakitimams ar aptikus gruntus, nei nurodyta inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitoje, Rangovas turi stabdyti darbus ir kreiptis į Projektuotoją bei Užsakovą dėl dangos konstrukcijos projektinių sprendinių tikslinimo / koregavimo.
7. Esant neatitikimams tarp projekte sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. Statybos darbų rangovui, rengiant Darbo projektą, draudžiama naudoti Projektuotojo UAB „URBAN LINE“ dokumentų dizainą be atskiro Projektuotojo sutikimo. Projektuotojo kūrinio bei Projektuotojo dokumentų dizaino autorinės teisės įgyvendinamos ir ginamos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta tvarka.

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 12, Prienai.

Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: +370 699 19380; el. paštas: info@urbanline.lt.

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. +370 602 14040; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas: Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas

Projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad projekte numatyti darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požiūriu jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinėjama centrinė Prienų dalis, kurioje nėra jokių saugomų teritorijų, įskaitant Natura 2000 teritorijas. Todėl planuojami statybos darbai savo apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.

Rengiamas Projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikšteles su trinkelių dangomis, privažiavimą iš asfalto dangos, betoninių trinkelių šaligatvius. Numatoma įrengti apšvietimą. Projektuojami lietaus vandens tinklai.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos šaltinų poreikiai. Statybos darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos Respublikos standartų.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai ištekliai nebus naudojami.

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksnių taršą:

Projekto darbų įgyvendinimui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų žiniaraščiuose.

Eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Statybos darbų metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Statybos ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

Projektas nėra susijusi su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Statinių eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Nagrinėjama teritorija yra išsidėsčiusi Prienų miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių saugomų gamtinių teritorijų. Artimiausios saugomos gamtinės teritorijos yra – Nemuno kilpos, išsidėstęs apie 500 m į rytus. Nagrinėjama teritorija patenka į Nemuno kilpų buferinę apsaugos zoną.

Atsižvelgiant į darbų pobūdį, apimtis, neigiamas poveikis saugomoms teritorijoms ir jų vertybėms nenumatomas.

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams.

Artimiausios nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra apie 0,260 km į pietus nuo nagrinėjamos teritorijos (Pastatas Vytauto g. 24 (kodas 2174)).

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Poveikis paviršiniam vandeniui. Nagrinėjama teritorija yra išsidėsčiusi Prienų miesto centrinėje dalyje. Šioje vietoje nėra jokių paviršinių vandens telkinių. Artimiausias vandens telkinys – upė Revuona, išsidėsčiusi apie 80 m į rytus.

Revuona – upelis Prienų rajone; Nemuno kairysis intakas. Ilgis 5,8 km. Upelis išteka iš Ežerėlių pelkių Prienų šile, prie kelio Vilnius – Marijampolė (E28, A16) 3 km nuo Prienų tilto per Nemuną. Upelio ištakos yra 110 m virš jūros lygio esančioje aukštumoje. Pirmus 2 km upelis teka į šiaurę, po to suka į rytus. Dar už 2 km. Revuona yra užtvenkta ties senąja Prienų siuvykla. Už jos upelis teka per Prienų miestą, paskutinius kelis šimtus metrų nukreipiamas į vamzdyną, įrengtą po žeme. Vamzdynas baigiasi apie šimtą metrų prie upelio žiočių ties Nemunu, kur tebėra keli tvenkiniai, skirti anksčiau veikusiems senajam Prienų malūnui (1901–1956 m.) ir Revuonos viešbučiui (1984–1995 m.). Revuonos upelio žiotys yra Prienų miesto teritorijoje, 100 m iki tilto per Nemuną, buvusiame Prienų dvare.

Projektu darbų poveikis artimiausiems paviršiniams vandens telkiniams nenumatomas.

Šiame projekte sprendžiamas lietaus vandens surinkimas nuo automobilių aikštelių, kurios projektuojamos prie Revuonos g., esančios Prienų mieste, ir nuvedimas į griovius. Be to, numatomas esamo geriamojo vandentiekio ištuštinimo tinklo perklojimas, pakeičiant senus PVC vamzdžius į PE vamzdžius.

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams, kaip atidirbtų tepalų iš mechanizmų išbėgimo, dažų atliekomis. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui sumažinti darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui.

Eksploatavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Didžiausią neigiamą įtaką žmonių gyvenimo kokybei daro žvyrkelių dulkės. Gatvių / kelių dulkių dalelės yra 1-100 µm dydžio. Po automobilio pravažiavimo dalelės pakyla į orą ir sudaro 10-200 m ilgio vėjo nešamą 50-100 mg/m^3 koncentracijos debesį, iš kurio dulkių dalelės pamažu iškrenta.

Lentelė 1. Aplinkos oro teršalų ribinės vertės

Teršalo pavadinimas	Ribinės vertės pagal AM ministro įsakymą Nr. 591/640 (2001 m. gruodžio 11 d.)	
	Periodas	Ribinė vertė
Anglies monoksidas	8 valandų	10 mg/m^3
Azoto oksidai	1 valandos	200 mg/m^3
	Kalendorinių metų	40 mg/m^3
Kietos dalelės KD10	24 valandų	50 mg/m^3
	Kalendorinių metų	40 mg/m^3
Kietos dalelės KD2,5	Kalendorinių metų	20 mg/m^3

Dabartiniu metu pagrindiniai oro taršos šaltiniai – aplinkinėmis gatvėmis važiuojančios transporto priemones. Daugiausiai tai vietinių gyventojų lengvasis transportas.

Projektu numatoma įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimą bei pėsčiųjų šaligatvį. Projektu numatoma įrengti geros būklės dangos važiuojamąją dalį ir šaligatvį.

Įgyvendinus projektą, prognozuojama, kad gretimomis gatvėmis eismo intensyvumas nepadidės, tačiau bus užtikrintas saugesnis bei patogesnis transporto priemonių parkavimas. Atsižvelgiant į mieste vyraujantį foninį oro taršos lygį ir jo

prognozes bei tai, kad privažiavimas įrengiama iš asfalto dangos, tikėtina, kad poveikis orui neviršys foninio oro taršos lygio ir grėsmingo poveikio žmonėms neturės, tuo pačiu oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių.

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų

Poveikis dirvožemiui. Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.

Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į nagrinėjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietos.

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanti statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui Visa Prienų miesto teritorija yra išsidėsčiusi gamtinio karkaso teritorijoje. Remiantis Gamtinio karkaso lokalizavimo schema (VU, 1997), Prienų miestas patenka į regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijas – regioninės reikšmės migracijos koridorių Nemuno slėnį, regioninės reikšmės autonominius šlaitus (migracinių koridorių sudedamąją dalį) bei regioninės reikšmės vidinio stabilizavimo arealo teritorijas (vakarinėje miesto pusėje, viršutinėje šlaitų terasoje esančios teritorijos). Kaip sudėtinės šio regioninės reikšmės gamtinio karkaso dalys taip pat gali būti išskiriami vietiniai bei rajoninės reikšmės migracijos koridoriai: Revuona, kiti mažieji upeliai. Gamtinio karkaso ekologinio kompensavimo laipsnis Prienų mieste yra nevienodas. Didžioji gamtinio karkaso teritorijos dalis Nemuno slėnyje yra urbanizuota ir priklauso stipriai pažeisto geokologinio potencialo teritorijoms. Nemuno upės vagos teritorija su aplinkine natūralesne aplinka yra laikoma riboto geokologinio potencialo. (pav. 4).

Nagrinėjama teritorija papuola į stipriai pažeistą (degraduota zona) regioninės reikšmės migracinį koridorių (S(C), urbanizuojamą gamtinio karkaso dalį. Pagal Bendrąjį planą teritorija yra užstatyta ir / ar užstatoma kompaktiškos struktūros užstatymu.

Kadangi darbų ribos numatytos Bendruoju planu užstatyti suplanuotoje teritorijoje, ir dėl atliekamų darbų pobūdžio tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks Prienų miesto formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir gamtinių išteklių, neigiamas statybų darbų poveikis jiems nenumatomas.

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.



GAMTINIO KARKASO (GK) GEOKOLOGINIS POTENCIALAS IR JO FORMAVIMO REIKALAVIMAI

GK metafunkcinės zonos	GK tvarkymo zonos ir jų geokologinis potencialas	GK teritorijų tvarkymo kryptys
Regioninės reikšmės geosistemų vidinio stabilizavimo arealai	B0 – patikimas	Stiprinama GK dalis
	B1 – ribotas	
	S(B) – stipriai pažeistas	Urbanizuojama GK dalis
Regioninės reikšmės migracinis koridorius	C2– silpnas	Stiprinama GK dalis
	S(C) – stipriai pažeistas	Urbanizuojama GK dalis
Regioninės reikšmės migracinio koridoriaus dalis - regioninės reikšmės autonominiai šlaitai	C'1- ribotas	Stiprinama GK dalis
	C'3 - pažeistas	
	S(C') – stipriai pažeistas	Urbanizuojama GK dalis
Vietinės reikšmės migracijos koridoriai	c1 – ribotas	Stiprinama GK dalis
	c2 – silpnas	
	s(c) – stipriai pažeistas	Urbanizuojama GK dalis

4 pav. Ištrauka iš Prienų miesto teritorijos Bendrojo plano koregavimo brėžinio „Gamtinio karkaso formavimas“

Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai atsakinga statybos darbus atliekanti statybos įmonė. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanti įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.

Poveikis žmogui. Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. Įsakymas Nr. A1-310/V-640 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis;
- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką);
- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones;
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai;
- apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą.

Triukšmo poveikis. LR Triukšmo valdymo įstatymu apibrėžta, kad triukšmo ribinis dydis – tai triukšmo rodiklio vertė, kurią viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo imtis priemonių skleidžiamam triukšmui šalinti ar mažinti. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Dabartiniu metu pagrindiniai oro triukšmo šaltiniai – aplinkinėmis gatvėmis važiuojančios transporto priemones. Daugiausiai tai vietinių gyventojų lengvasis transportas.

Projektu numatoma įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimą bei pėsčiųjų šaligatvį. Projektu numatoma įrengti geros būklės dangos važiuojamąją dalį ir šaligatvį.

Įgyvendinus projektą, prognozuojama, kad gretimomis gatvėmis eismo intensyvumas nepadidės, tačiau bus užtikrintas saugesnis bei patogesnis transporto priemonių parkavimas.

Stovėjimo vietos bus skirtos miesto gyventojams ir svečiams. Viena stovėjimo vieta generuoja vidutiniškai 0,3 automobilio per valandą dienos/vakaro periodu, o nakties metu – 0,1 automobilį per valandą. Bendrai aikštelės generuos apie 300 aut. per parą. Eismo intensyvumas pasiskirstys per abi aikšteles, dėl pakankamai mažo eismo intensyvumo neigiamas poveikis nėra numatomas.

Prasta techninė dangos būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui. Remiantis „APR-T10 Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis. Kelių eismo triukšmo mažinimas“ dangos nelygumai, provėžos, skersiniai ir išilginiai plyšiai bei senos renovuotos dangos lopai didina sąveikos triukšmą. Asfaltbetonio dangos triukšmingumas per 6–7 naudojimo metus padidėja apie 3 dBA, o vėlesniais naudojimo metais gali padidėti iki 4 dBA. Kai kuriais atvejais, važiuojant per iškilusius šulinius, duobes, triukšmas gali įgauti impulsinį pobūdį, o maksimalus keliamas triukšmo lygis padidėti iki 6 dBA.

Lentelė 2. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas*	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Maksimalus garso slėgio lygis (L_{AFmax}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	diena vakaras naktis	65 60 55	70 65 60
* Pastaba: Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (L_{dienos}), vakaro triukšmo rodiklio (L_{vakaro}) ir nakties triukšmo rodiklio ($L_{nakties}$) apibrėžtyse.				

Lentelė 3. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	L_{dvn}, dBA	L_{dienos}, dBA	L_{vakaro}, dBA	$L_{nakties}$, dBA
1	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo	65	65	60	55
*Pastaba: 1 ir 2 lentelėse nurodytų objektų, esančių kurortuose ir kurortinėse teritorijose, aplinkoje triukšmo ribiniai dydžiai mažinami 5 dBA.					

Numatoma, kad transporto skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo ribinis dydis naktį L_{AFmax} yra 60 dBA, o ekvivalentinis Lnakties neviršys 55 dBA.

Duomenys apie cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitus keliančius neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape.

Papildomai statybos užbaigimo procedūros etape turi būti atliekami laboratoriniai triukšmo dydžio matavimai artimiausių visuomeninės paskirties ir gyvenamųjų pastatų aplinkoje. Šie matavimai ir tyrimai atliekami patvirtinti, kad įgyvendinti projektiniai sprendiniai užtikrina visuomenės sveikatos saugą, tai yra aplinkos veiksnių vertės neviršija reglamentuojamų verčių.

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas – Prienų rajono savivaldybės administracija;

Statytojas – Prienų rajono savivaldybė;

Projekto pavadinimas – Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas;

Statinio projekto etapas – Naujo statinio statybos, statinio kapitalinio remonto techninis projektas;

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas ir naujo statinio statyba;

Statinių naudojimo paskirtis – 01 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1); 02 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2); 03 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1); 04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372); 05.1, 05,2 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); 06 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas);

Statinių kategorija: 01, 02, 03, 05.2 Nesudėtingieji statiniai, II grupė; 04 Ypatingasis statinys; 05.1 Neypatingieji statiniai.

1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Statinio projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Šiuo atveju, vykdant nesudėtingųjų ir neypatingųjų statinių statybą, ypatingojo statinio kapitalinį remontą ir elektros, nuotekų tinklų įrengimą miesto teritorijoje, kurioje nėra kultūros paveldo objektų, statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas.

Statinio projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant Statinio projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-24-0053-XX-TP-BD.NDŽ-01.

<u>Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams.</u>

Statinio statybos rangovais ir subrangovais gali būti LR ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.

Statybos rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui rekonstruoti, statyti.

Ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

- neturi būti pradėtas bankroto procesas, kreiptasi į teismą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo ar kitokio apribojimo;

- darbams turi vadovauti aplinkos ministro nustatyta tvarka atestuoti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį ypatingojo statinio statybos vadovas ir (ar) ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai pagrindiniams specialiesiems statybos darbams;
- privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų;
- turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą;
- privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti;
- Statybos rangovas, siekiantis turėti teisę atlikti visus bendruosius statybos darbus, privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų veiklos patirtį statybos srityje, kiti rangovai – ne mažesnę kaip vienų metų veiklos patirtį statybos srityje. Statybos rangovas atitinka veiklos patirties statybos srityje reikalavimą, jeigu jam po reorganizavimo perėjo rangovo, kuris iki reorganizavimo atitiko šį reikalavimą, teisės ir pareigos.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams.
Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas (tuo atveju, kai jis nėra statinio statybos vadovas) gali būti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojui ir / ar Užsakovui (kai statyba vykdoma ūkio būdu), įgyvendina statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

Specialiųjų statybos darbų vadovu gali būti fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Statybos rangovui (kai statyba vykdoma rangos būdu) ar Statytojui ir / ar Užsakovui (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę kokybę.

3. Techninė dokumentacija

Projekto ekspertizė
Statinio projekto bendroji ekspertizė. Statinio projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio LR statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, nurodyto Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos statinių, kurie turi būti pritaikomi specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąraše, ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, projektų ekspertizė privaloma. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus, suderinęs su aplinkos ministru, nustato kultūros ministras. Kitus statinio projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizė neprivaloma krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose projektuojant nesudėtingąjį statinį, kurio projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Statinio projekto ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai, taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais, kai gavus statybą leidžiantį dokumentą keičiami šioje dalyje nurodytų statinių projektų sprendiniai, kuriais įgyvendinami aplinkos prieinamumo reikalavimai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas ir / ar Užsakovas.

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Statinio projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo Statytojui ir / ar Užsakovui negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė.

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir Statinio projekto įvertinimas privalomi Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir / ar Užsakovui ir projektuotojui yra privalomos.

Statytojas ir / ar Užsakovas, nesutinkantis su projekto ekspertizės akto išvadomis, turi teisę užsakyti atlikti pakartotinę ekspertizę kitam ekspertizės rangovui.

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. Šiam Statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama.

Specialioji projekto ekspertizė. Specialiosios projekto ekspertizės privalomumo atvejus, atlikimo tvarką nustato ir šią ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją ir priskirtas normavimo sritis.

Kai specialioji projekto ekspertizė privaloma, ji turi būti atlikta iki projekto ekspertizės pradžios ir jos išvados pateikiamos ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu projektu. Projekto ekspertizė atliekama gavus teigiamas specialiosios projekto ekspertizės išvadas.

Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizė neprivaloma, specialiosios projekto ekspertizės išvados įforminamos ir pateikiamos statytojui, kopija – projektuotojui.

Šiam statinio projektui specialioji (paveldosaugos) ekspertizė nėra atliekama.

Kita. Darbo projekto detalizuojant sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių, nurodytų STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, rengiamos konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizė, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte.

Šio projekto apimtyje Darbo projekto ekspertizė nebus atliekama.

Inžineriniai tyrinėjimai

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inžineriniai topografiniai tyrinėjimai, kuriuos atliko 2024 m. UAB „URBAN LINE“ (Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549).

Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Statinio projekto rengimo metu atlikti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, kuriuos 2024 m. 10 mėn. atlikto UAB „Geoinžinerija“ (licencijos Nr 1746029).

Archeologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į Statinio projekto sprendinius, archeologinių tyrinėjimų atlikti nereikia.

Kiti tyrimai. Po statybos darbus, turi būti parengiama geodezinė kontrolinė dokumentacija.

Projekto dokumentacija

Statinio projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys statinio projektą yra Statinio projektavimo užduotis; techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemos. Statinio projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos.

Statinio projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju ir / ar Užsakovu, prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtinais rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

Visa statinio projekto dokumentacija rengiama lietuvių kalba. Statinio projektas pasirašomas statybos techniniame reglamente STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei statinio projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemos, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.

Projektuotojas Statytojui ir / ar Užsakovui statinio projektą perduoda pagal perdavimo–priėmimo aktą, kai atlikta projekto ekspertizė ir gautas projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui pritariama (kai projekto ekspertizė atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui ir / ar Užsakovui perduodamas popierinis projektas / skaitmeninis elektroniniais parašais pasirašytas projektas, projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta projekto kopija skaičius.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą privaloma gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, turi būti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint tęsti statybą gauti naują statybą leidžiantį dokumentą neprivaloma, taip pat kai keičiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai).

Projekto sprendinių pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nurodytus esminius statinių reikalavimus, esminius architektūros reikalavimus, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami LR Statybos įstatyme nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto projekto ekspertizė, kai ji privaloma, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis dokumentas, jei jis privalomas.

Bet kokiu atveju visi Statinio projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju ir / ar Užsakovu.

Projektinė dokumentacija statybos darbų metu

Darbo projektas

Prieš statybos darbų pradžią statybos darbų atlikimui turi būti parengtas darbo projektas.

Darbo projektas rengiamas atskiros projektavimo darbų sutarties sąlygomis. Darbo projekte pateikiami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementų detalizacijų brėžiniai, pagal kurias vykdomi statybos darbai ir, jei reikia, gamintojai parengia brėžinius gamybai.

Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ir taisymai turi būti suderinti su Statybos rangovu ir jiems turi pritarti Statytojas ir / ar Užsakovas.

Statybos rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti Statinio projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas arba pats Statytojas ir / ar Užsakovas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją ir / ar Užsakovą, dar nepradėjus tokių pakeitimų.

Kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas, darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) statinio techninio projekto vadovas ir darbo projekto architektūrinės dalies darbo brėžiniams statinio techninio projekto architektūrinės dalies vadovas pritaria pasirašydami ir pažymėdami žyma „Pritariu, statyti“. Tai reiškia, kad darbo projektas atitinka techninio projekto sprendinius, atlikta projekto ekspertizė (kai privaloma), projektas pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto dokumentus (darbo brėžinius) Statybos rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, darbo projekto brėžinius pažymint žyma „Taip pastatyta“.

Statinio projekto keitimai. Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Statinio techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios.

Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, šiam dokumentui suteikiama nauja laida. Jei projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentams suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti projekto naujos laidos projektinių sprendinių dokumentai pasirašomi reglamento nustatyta tvarka.

Užbaigus statinį, LR statybos įstatyme nustatytais atvejais išduodamas statybos užbaigimo aktas arba surašoma deklaracija apie statybos užbaigimą, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

Statinio projektas, statybą leidžiantis dokumentas, darbo projektas, jei rengiama – technologijos projektas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, privalomi Statybos rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas objekte. Baigus darbus ir priduodant objektą, Statybos rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan.

4. Statybos produktai (medžiagos, gaminiai ir įranga)

Statybos produktų (gaminiai ir medžiagos) kokybės kontrolė

Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus.

Kai statybos produktui taikomas darnusis standartas arba kai jis atitinka Europos techninį įvertinimą, kuris jam buvo išduotas, gamintojas, pateikdamas tokį produktą į rinką, parengia jo eksploatacinių savybių deklaraciją. Bet kokios formos informacija apie statybos produkto su esminėmis statybos produktų charakteristikomis susijusias eksploatacines savybes, gali būti pateikiama tik jeigu ji įtraukta arba nurodyta eksploatacinių savybių deklaracijoje. Parengdamas eksploatacinių savybių deklaraciją, gamintojas prisiima atsakomybę už tai, kad statybos produkto savybės atitiktų tokias deklaruotas eksploatacines savybes.

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo

įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos.

Statybos produktams, neturintiems darbiųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nurodytų sistemų. Gamintojas, remdamasis pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją.

LR aplinkos ministras, įvertindamas naujausią teisinį reglamentavimą ir standartizacijos pokyčius, kasmet įsakymu tvirtina reglamentuojamų statybos produktų sąrašą. Jame nurodytų (reglamentuojamų) statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal šiame sąraše nurodytas eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Sąrašas sudarytas lentelės forma, jame nurodomi statybos produktų (jų grupių) pavadinimai, kiekvieno statybos produkto techninės specifikacijos žymuo, esminės charakteristikos (savybės) pagal naudojimo paskirtį, bandymo metodą reglamentuojančio standarto ar kito dokumento žymuo, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2022-03-04 d. Statybos produkcijos sertifikavimo centras panaikino visų Rusijoje ir Baltarusijoje gaminamų statybos produktų sertifikatus. Lietuvoje nebegalima naudoti Rusijoje ar Baltarusijoje pagamintų ir privalomų sertifikuoti statybos produktų. Tai reiškia, kad didžioji dalis tokių produktų negalės būti pardavinėjama ir Europos Sąjungos teritorijoje.

Visi statybos produktai, skirti Statinio statybai, turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.

Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma:

- Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris;
- Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas;
- Naudojimo paskirtis;
- Gamintojas;
- Įgaliotas atstovas;
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo (ESPVT) sistema;
- Darnusis standartas ir Paskelbtoji įstaiga arba Europos vertinimo dokumentas ir Europos techninis įvertinimas ir
- Techninio vertinimo įstaiga bei Paskelbtoji įstaiga;
- Deklaruojama eksploatacinė savybė;
- Atitinkami techniniai dokumentai ir / arba specifiniai techniniai dokumentai;
- Nuoroda į internete skelbiamą eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją.

<u>Statybos produktų (gaminių, medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimas</u>

Statybos rangovas turi garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus ir teikti juos Statybos techninės priežiūros vadovui, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą.

Statybos rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ir / ar Užsakovo ar Statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimo.

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę atmesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui ir / ar Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinų komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Statybos rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas ir / ar Užsakovas.

Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu. Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas. Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Statybos produktų pristatymas. Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas. Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje. Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Statybos rangovo sąskaita, jei kitaip nenurodyta sutartiniuose susitarimuose. Už statybos produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Statybos rangovas.

Nenaudotinos medžiagos

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra polifluorangliavandenilių (pvz. teflono) asbesto, kancerogenų, švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. kaučiuko, ABS plastiko), chloropreno kaučiuko (pvz. neopreno), poliamidų, poliacetatų, poliuretanų, polivinilidenchlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz. gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų bandymai

Laikančiųjų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymai vykdomi pagal STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Statybos rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradedant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statybos techninės priežiūros vadovu;
- bandymuose turi būti atlikti visi LR teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statybos techninės priežiūros vadovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Statybos rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui ir / ar Užsakovui bei Statybos techninės priežiūros vadovui Statybos rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas ir / ar Užsakovas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.

Laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Inžinerinių sistemų bandymo aktai pasirašomi tada, kai minėti darbai užbaigiami visame statinyje. Esant būtinumui šių sistemų montavimo darbus priimti dalimis, analogiškai paslėptų darbų aktui pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus.

Paslėptų darbų priėmimo tvarka

Paslėptų darbų priėmimas vykdomas pagal STR1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietėje, Statybos rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Statybos techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijas, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu.

Statybos rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą.

Esamas statybos zonoje neveikiančias požemines komunikacijas, Statybos rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą.

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Statinio projektuotojas, Statybos rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Statybos rangovas.

7. Statinio statybos užbaigimas

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Priėmimas. Statybos rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir / ar Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas ir / ar Užsakovas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai.

Dokumentacija**.** Statytojui ir / ar Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Statybos rangovas privalo pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais aktais.

Statinių, išskyrus nesudėtinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinis remontas užbaigiamas Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašius deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinus ir įregistravus Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinama tik Statytojui pateikus Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą.

Statytojas ar jo atstovas Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais Visų statytojų vardu surašo deklaraciją, nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt), užpildydamas deklaracijos formoje (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) nurodytus privalomus laukus (kai Deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo Duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys statytojai ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais) ir kartu su STR 1.05.01:2017 93 punkte nurodytais priedais pateikia patvirtinti statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovui arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl deklaracijos tvirtinimo. Jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas pagal iki 2021 m. spalio 31 d. galiojusį teisinį reguliavimą vieno asmens vardu, o teisę statyti pagal šį statybą leidžiantį dokumentą įgyvendino daugiau statytojų, atitinkančių Statybos įstatyme keliamus reikalavimus, arba iki 2021 m. spalio 31 d. pasikeitus statytojui (-ams) apie jį (juos) informacijos atnaujinti statybą leidžiančiame dokumente nebuvo privaloma, deklaracijoje įrašomi ir statytojai, kurie statybą leidžiančiame dokumente pagal minėtas sąlygas negalėjo ar neprivalėjo būti nurodyti, bet pagal jį įgyvendino statytojo teisę.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas tvirtindamas deklaraciją patikrina ir įvertina deklaracijos, jos priedų, Nekilnojamojo turto registro ir IS „Infostatyba“ duomenis pagal STR 1.05.01:2017 94 punkto reikalavimus.

Statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo paskirtas statinio (jo dalies) ekspertizės vadovas per IS „Infostatyba“ deklaracijos tvirtinimo metu įvertinęs STR 1.05.01:2017 94 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad Statybos įstatymo 28 straipsnio 8 dalies ir STR 1.05.01:2017 94 punkto reikalavimai įvykdyti, tvirtina deklaraciją pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Patvirtinta deklaracija automatiškai įregistruojama IS „Infostatyba.

Deklaracijos tvirtinimas sustabdomas, jeigu pagrįstai įtariama, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai (procedūrą sustabdžius, kreipiamasi į Inspekciją dėl statybą leidžiančio dokumento patikrinimo). Gavus Inspekcijos atsakymą, atsižvelgiant į jos turinį, atliekami STR 1.05.01:2017 95 punkte nurodyti veiksmai.

Jeigu deklaracija netvirtinama dėl to, kad yra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių ir nėra surašytas savavališkos statybos aktas, taip pat jeigu asmuo neturi teisės būti šio statinio statytoju, ekspertizės rangovas per 5 darbo dienas nuo šio fakto nustatymo privalo raštu informuoti Inspekciją, kuri pagal kompetenciją atlieka tolimesnius veiksmus.

Statytojas ar jo atstovas LR statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju deklaraciją apie statybos užbaigimą, kuri netvirtinama (deklaracija teikiama visų statytojų vardu), nuotoliniu būdu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) užpildo deklaracijos formoje privalomus laukus (pagal Inspekcijos viršininko patvirtintus rekvizitus) ir prideda STR 1.05.01:2017 102 punkte nurodytus deklaracijos priedus. Kai deklaraciją teikia keli statytojai, vienas iš jų (ar jo atstovas) užpildo duomenis IS „Infostatyba“, o visi deklaraciją teikiantys asmenys ar jų atstovai ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tinkamai užpildžius IS „Infostatyba“ duomenis, deklaracija užregistruojama automatiškai.

Aktas, deklaracija, pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, pažyma apie nebaigto statyti nesudėtingo statinio statybą yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre, pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą – pagrindas statinius iš šio registro išregistruoti. Kai šie dokumentai yra užregistruoti IS „Infostatyba“, asmens prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, juridinius faktus ar pakeisti nekilnojamojo daikto registro duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, juridinių faktų atsiradimą, valstybės įmonei Registrų centrui pateikiami per IS „Infostatyba“ Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Organizacija	Atstovas	Suderintas dokumentas	Data
1.	**Prienų rajono savivaldybės administracija**	Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė	Projektas	2024-11-28
2.	**AB „Energijos skirstymo operatorius“**	Raimondas Šlėgus	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	2024-11-14
3.		Marius Balčiūnas		
4.	**UAB „Prienų vandenys“**	Inžinierius Arvydas Ferevičius	Vandentiekių ir nuotekų šalinimų dalis su Suvestiniu inžinerinių tinklų planu	2024-11-27
5.	**AB „Telia“**	Tinklų resursų 2 komandos vyresnysis inžinierius Vytautas Stravinskas	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	2024-11-26
6.	**Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyrius**	Vyriausias soecialistas Dainius Sodaitis	Suvestinis inžinerinių tinklų planas	2024-12-16
7.			Aikštelių apšvietimo planas	2024-12-16
8.	**Privatus žemės sklypas adresu Revuonos g. 3 (unik. Nr. 4400-1129-5314)**	Marija Chomskienė	Dangų ir eismo organizavimo planas	2024-11-22
9.	**Dzūkijos-Suvalkijos saugumų teritorijų direkcija**	Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas Saulius Navlickas	Projektas	2024-12-10
10.	**Prienų rajono savivaldybės administracija**	Prienų rajono savivaldybės mero įgaliota, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė	Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inž. tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (Inžineriniai tinklai)	2024-12-11
11.			Sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inž. tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (Susisiekimo komunikacijos)	2024-12-11

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui			
Laida	*Išleidimo data*	*Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)*			
Kval. patv. dok. Nr.	URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr. +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS** *Statinio numeris ir pavadinimas* **-**		
37326	SPV	R. Jautakis			
			Dokumento pavadinimas: **PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS**		*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-BD/SA.PSS-01**	*Lapas* 1	*Lapų* 1

PRIDEDAMI DOKUMENTAI I

Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą.

:OBERTAS JAUTAKIS
024-11-18 11:10:31 GMT+2
įskirtis: Parašas

TVIRTINU:
UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė
Jūratė Mickevičienė 2024-11-20

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1.	UŽSAKOVAS (STATYTOJAS):	Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės aikštė 12, LT- 59126 Prienai
2.	PROJEKTO PAVADINIMAS:	Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas
3.	PROJEKTO STADIJA:	Techninis projektas
4.	STATYBOS RŪŠIS:	Naujo statinio statyba, Statinio kapitalinis remontas
5.	STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys, Neypatingieji statiniai, Nesudėtingieji statiniai, II grupė
6.	STATINIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS	Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1); Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.2); Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1); Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372); Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai); Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas).
9.	PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS	**1. Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1 (šiaurinė)** • Numatyti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 9; • Automobilių stovėjimo skaičių ir matmenis tikslinti projektavimo metu pagal galiojančius teisės aktus; • Numatyti elektromobilių įkrovimo vietas, įkrovimo įranga bus numatyta atskiru projektu; • Sprendinius pritaikyti žmonių su negalia reikmėms; • Numatyti aikštelės įrengimą iš betoninių ažūrinių trinkelių dangos. Dangos konstrukciją

tikslinti projektavimo metu;
- Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.

2. **Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2 (pietinė)**
   - Numatyti automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 3;
   - Automobilių stovėjimo skaičių ir matmenis tikslinti projektavimo metu pagal galiojančius teisės aktus;
   - Numatyti elektromobilių įkrovimo vietas, įkrovimo įranga bus numatyta atskiru projektu;
   - Sprendinius pritaikyti žmonių su negalia reikmėms;
   - Numatyti aikštelės įrengimą iš betoninių trinkelių dangos. Dangos konstrukciją tikslinti projektavimo metu;
   - Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.
3. **Privažiavimas prie automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1 (šiaurinės)**
   - Privažiavimo pradžia – Revuonos g.;
   - Privažiavimo pabaiga – nuovaža į automobilių stovėjimo aikštelę;
   - Ilgis - apie 0,06 km ;
   - Važiuojamosios dalies plotis – 5,0 m;
   - Numatyti privažiavimo įrengimą iš asfaltbetonio mišinio dangos. Dangos konstrukciją tikslinti projektavimo metu;
   - Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.
4. **Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Revuonos g. atkarpa, unik. Nr. 4400-6082-1372)**
   - Numatyti šaligatvio įrengimą tarp projektuojamos šiaurinės automobilių aukštelės ir esamo šaligatvio Revuonos g.;
   - Numatyti šaligatvio įrengimą iš betoninių trinkelių dangos. Dangos konstrukciją tikslinti projektavimo metu;
   - Visus sprendinius tikslinti projektavimo metu.
5. **Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)**
   - Numatyti lietaus vandens nuvedimą į esamus griovius nuo projektuojamų automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo į aikštelę ir Revuonos g. šaligatvio;
   - Visi sprendiniai tikslinami projektavimo metu.
6. **Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas)**
   - Numatyti automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo, šaligatvio apšvietimą įrengiant metalines atramas ir LED tipo šviestuvus;

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

	• Visi sprendiniai tikslinami projektavimo metu. 7. Numatyti būtinas eismo organizavimo priemones. 8. Esamų želdinių ir kelmų šalinimo nenumatyti. Iki statybos darbų pradžios želdiniai bus pašalinti Statytojo iniciatyva darbų vykdymo ribose. 9. Projektuotojas parengia dokumentus, reikalingus prisijungimo sąlygoms gauti ir gauna (pagal poreikį) reikalingas prisijungimo sąlygas, valstybinės žemės valdytojo sutikimus bei parengia ir pateikia kitus reikalingus dokumentus projektavimo paslaugoms atlikti. 10. Projektuotojas, gavęs užsakovo pritarimą techninio projekto sprendiniams, privalo projektą pristatyti užsakovo parinktam ekspertizės vykdytojui projekto ekspertizei atlikti. 11. Projektuotojas privalo parengti projektą vadovaujantis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, techninėmis sąlygomis ir kitais projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.
9 .PATEIKIAMŲ TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTACIJOS EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS:	Užsakovui (Statytojui) Projektuotojas pateikia 1 (vieną) skaitmenine forma parengto techninio projekto dokumentacijos egzempliorių.

Suderinimai:

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Kuriame Lietuvos ateitį
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

PRIENŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS
SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS
PAGRINDINIS BRĖŽINYS M 1:5000



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Ribos

- Prienų raj. sav. riba
- Prienų miesto riba (planuojamos teritorijos riba)
- Esamų žemės sklypų ribos
- Nemuno kilpų regioninio parko riba
- Saugomos teritorijos
- Pakrantės apsaugos juosta
- Kultūros paveldo objektų teritorijos
- Kultūros paveldo objektų apsaugos zonos
- Sniego, liūčių potvynių riba, kai tikimybė 1%
- Sniego, liūčių potvynių riba, kai tikimybė 10%
- Sniego, liūčių potvynių riba, kai tikimybė 0,1%

Teritorijų panaudojimas

- Vandens telkiniai
- Pelkės
- Sodai
- Kapinės
- Upės, upeliai, jų dalys
- Kanalizuotos upių dalys

Susisiekimo infrastruktūra

- Magistralinis kelias
- Krašto keliai
- Rajoniniai keliai
- Gatvės
- Numatomos gatvės
- Esama krantinė
- Numatoma krantinė
- Esami laiptai
- Esami pėsčiųjų takai
- Numatomi pėsčiųjų ir / ar dviračių takai
- Numatoma vandens perkėla
- Vandens kelias
- Kelių apsaugos zonos

Elektros tiekimo infrastruktūra

- 35 kV orinės elektros tiekimo linijos
- 110 kV orinės elektros tiekimo linijos
- 330 kV orinės elektros tiekimo linijos
- Esamos 10 kV orinės elektros tiekimo linijos
- Naikinamos 10 kV orinės elektros tiekimo linijos
- TP Esamos 110/35/10 kV transformatorių pastotės
- Esamos 35/10 kV transformatorių pastotės
- Esamos 10/0,4 kV transformatorinės
- Naikinama 10/0,4 kV transformatorinė
- Numatoma transformatorinė
- Elektros linijų apsaugos zonos

Kiti objektai

- Esami GSM bokštai
- Galimos apžvalgos bokštų vietos

FUNKCINIS ZONAVIMAS:

Žymėjimas	Nr. (indeksas)	FUNKCINĖS ZONOS	h. aukštų sk.	UT užstatymo tankis, %	UI užstatymo intensyvumas	Teritorijų naudojimo tipai / pagrindinė žemės naudojimo paskirtis	Teritorijos naudojimo būdai
	MI	Mišrių ir mišrinių teritorijų zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipai:** Mišrai ir mišringes teritorijos **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Mišrių ūkio paskirties žemė.	Ekosistemų apsaugos mišrių sklypai; Rekreacinių mišrų sklypai; Apsauginių mišrų sklypai; Ūkinių mišrų sklypai.
	VA	Vandenų zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipai:** Vandenys. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Vandens ūkio paskirties žemė.	Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai; Rekreaciniai vandens telkiniai; Ekosistemas saugantys vandens telkiniai; Bendrojo naudojimo vandens telkiniai.
	SB	Sodininkų bendrijų zona	2	30	0,7	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: gyvenamoji teritorija; *Papildantys*: sodininkų bendrijų teritorija; Socialinė infrastruktūros teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** *Dominuojanti*: kitos paskirties žemė. *Papildanti*: žemės ūkio paskirties žemė.	Mėgėjų sodo žemės sklypai; Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GG.1	Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	2	35	0,9	**Teritorijų naudojimo tipas:** Gyvenamoji teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GG.2	Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji zona	3	35	1	**Teritorijų naudojimo tipas:** gyvenamoji teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GG.3		4	35	1,1		
	GG.4	Intensyvaus užstatymo gyvenamoji zona	5	35	1,1	**Teritorijų naudojimo tipas:** gyvenamoji teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GG.5		7	35	1,1		
	GC.1	Centro zona	2	70	1,8	**Teritorijų naudojimo tipas:** miesto centro teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GC.2		3	70	2,25		
	GC.3		4	70	2,7		
	GC.4		5	40	1,8		
	SI.1	Socialinės infrastruktūros zona	1-2	50	1,2	**Teritorijų naudojimo tipas:** socialinė infrastruktūros teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Visuomeninės paskirties teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	SI.2		3	50	1,3		
	SI.3		4	50	1,4		
	SI.4		1 (bažn.)	50	0,7		
	SK.1	Specializuotų kompleksų zona	1-2	60	1	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: paslaugų teritorija; *Papildantys*: specializuotų kompleksų teritorija; socialinė infrastruktūros teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Visuomeninės paskirties teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Teritorijos krašto apsaugos tikslams; Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	SK.2		3	70	1,8		
	SK.3		4	70	1,8		
	PP.1	Pramonės ir sandėliavimo zona	2	70	1,4	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: pramonės ir sandėliavimo teritorija; *Papildantys*: paslaugų teritorija; specializuotų kompleksų teritorija; inžinerinės infrastruktūros teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	PP.2		3	70	1,8		
	PP.3		5	70	1,8		
	GP.1	Mišrri gyvenamoji ir pramonės zona	1-2	50	1,1	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: mišri gyvenamoji teritorija. *Papildantys*: specializuotų kompleksų teritorija; paslaugų teritorija; pramonės ir sandėliavimo teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	GP.2		3	50	1,1		
	GP.3		4	50	1,2		
	GP.4		7	50	1,3		
	TI.1	Inžinerinės infrastruktūros zona	2	50	1	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: inžinerinės infrastruktūros teritorija; *Papildantis*: socialinės infrastruktūros teritorija. **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** kitos paskirties žemė.	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos.
	TI.2		3	70	1,8		
	TI.3		4	70	1,8		
	TK	Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipai:** *Dominuojantis*: inžinerinės infrastruktūros koridorius; *Papildantis*: bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
	VV	Vandenvietės zona	inž.	inž.	inž.	**Teritorijų naudojimo tipas:** Vandenvietė **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
	BZ.1	Intensyviai naudojamų želdynų zona	1	3	0,03	**Teritorijų naudojimo tipas:** Bendro naudojimo erdvių, želdynų teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos; Rekreacinės teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
	BZ	Ekstensyviai naudojamų želdynų zona	-	-	-	**Teritorijų naudojimo tipas:** Bendro naudojimo erdvių, Želdynų teritorija **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirųjų želdynų teritorijos; Rekreacinės teritorijos (ekstensyvaus naudojimo); Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
	AI	Aikštės zona	3	15	0,45	**Teritorijų naudojimo tipas:** Aikštė **Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis:** Kitos paskirties žemė.	Bendrojo naudojimo teritorijos; Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos.

Pastabos:
1. Sutrumpinimų paaiškinimas: inž. - pagal inžinerinės infrastruktūros objektų technologinius reikalavimus; 1 (bažn.) - bažnyčios pastatas su bokštais, kuriam atskirų aukštų skaičius neišskiriamas.
2. Esamo užstatymo pastatų aukštų skaičius yra išlaikomas.

Pastabos:
1. Nurodytose kultūros paveldo objektų teritorijose, be pagrindinės nurodytos žemės naudojimo paskirties, papildoma žemės naudojimo paskirtis yra konservacinės paskirties žemė.
2. Kultūros paveldo objektų teritorijose esančiuose neužstatytuose žemės sklypuose teritorijos naudojimo reikalavimai nustatyti įvertinant esamus registruotus žemės sklypų duomenis. Šiose teritorijose turi būti laikomasi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (V.ž. 1995-01-06, Nr. 3-37) bei taikomi nekilnojamųjų kultūros vertybių atitinkamų atskirų grupių tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo“ (V.ž. 2002-02-06, Nr. 13-499).
3. Brėžinyje pavaizduoti numatomi pėsčiųjų ir /ar dviračių takai nėra susieti su konkrečia vieta, jie numatomi kaip žaliųjų jungčių ir funkcinės struktūros elementai bei yra įrengiami pagal galimybes.

Topografiniame plane panaudoti duomenys:

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 georeferencinių duomenų bazė GDB5LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2017-07

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių duomenų bazė GDB10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2017-07

Miškų kadastro duomenys © Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos , 2017-07

Kultūros vertybių registras © Kultūros paveldo departamentas, 2017-07

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2017-07 ir kt.

Plano rengėjas:
KTU Architektūros ir statybos institutas

ATP 1397	PV	E. Ramanauskas			
	Inž.	A. Burkus			
	Arch.	N. Steponaitytė			
	Inž.	G. Jonkutė			
	Arch.	K. Zaleckis			

Planavimo organizatorius:
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

PRIENŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

PAGRINDINIS BRĖŽINYS

Brėž. Nr. **S-1**

Lapas 1 | Lapų 1

Teritorijos planavimo lygmuo: **SAVIVALDYBĖS LYGMUO**

Teritorijų planavimo dokumentō rūšis: **KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS**

Kaunas 2018

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-06-18 13:21:20

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/1346997**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2010-01-29**
Prienai, Revuonos g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Kelias (gatvė) - Revuonos gatvė**
Prienai, Revuonos g.

Unikalus daikto numeris: **4400-6082-1369**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **GA**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2019-6310**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Rekonstravimo pradžios metai: **2021**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Papr. remonto pradžios metai: **2018**
Papr. remonto pabaigos metai: **2018**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **1.41 km**
Plotas: **5607.42 kv. m**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **B**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1945000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1247000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-04-25**
Vidutinė rinkos vertė: **1247000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-04-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-04-25**

2.2. **Kelias (gatvė) - Revuonos gatvė**
Prienai, Revuonos g.

Unikalus daikto numeris: **4400-6082-1372**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**
Žymėjimas plane: **GA**
Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-2019-6310**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Rekonstravimo pradžios metai: **2021**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Ypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **0.631 km**
Plotas: **2436.58 kv. m**
Eismo juostų skaičius: **Dvi**
Gatvės kategorija: **B**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1131000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **997000 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2023-04-25**
Vidutinė rinkos vertė: **997000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-04-25**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-04-25**

2.3. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai**
Prienai, Revuonos g.

Unikalus daikto numeris: **4400-5118-7528**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Žymėjimas plane: **V**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Rekonstravimo pradžios metai: **2021**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2021**
Statinio kategorija: **Neypatingasis**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **36.00 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartalinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **11300 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: **2021-12-27**
Vidutinė rinkos vertė: **11300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2021-12-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2021-12-27**

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1372, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
2019-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. LM-2019/6
2022-03-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-220321-00072
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-12**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1369, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
2019-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. LM-2019/6
2022-03-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-220321-00072
2023-05-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-230518-06072
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-12**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-09-30 Perdavimo - priėmimo aktas**
2022-02-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR-30-220221-00170
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-18**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1369, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2023-05-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-230518-06072
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-09**

10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1372, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-09**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GRETA RAŽINSKIENĖ
Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1369, aprašytas p. 2.1.**
kelias (gatvė) Nr. 4400-6082-1372, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2016-02-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2382**
2023-04-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2023-06-09**

10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2021-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2022-02-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ACCR-30-220221-00170
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-15**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
JOLITA BIELIAUSKIENĖ
Daiktas: **vandentiekio tinklai Nr. 4400-5118-7528, aprašyti p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-12-18 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1111**
2021-12-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2022-03-15**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BARBORA AISTĖ KUNDELYTĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-12-05 17:24:31

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3544944**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2024-11-11**
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Prienai
Unikalus daikto numeris: **4400-6460-3158**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6943/7001:70 Prienų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **1.1278 ha**
Kelių plotas: **1.1278 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **20.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **27400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-11-11**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-09-24**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6460-3158, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-28105-(10.1 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-11**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6460-3158, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-28105-(10.1 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-11**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6460-3158, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2024-10-31 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-28105-(10.1 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-11**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
DAINIUS STANKEVIČIUS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6460-3158, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-10-19 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2579**
2024-09-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2024-11-11**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100311282**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-14 Telia tinklo apsaugos zonos planas Prienų r. savivaldybėje Nr. 3-24**
Įregistravimo data: **2022-02-21**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2278 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100699076**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Prienų rajono savivaldybėje Nr. 3-351**
Įregistravimo data: **2024-10-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **753 kv. m, nuo 2024-11-13**

PV Robertas Jautakis
Kvalf. atest. Nr. 37326

11.3. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100698662**

Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Prienų rajono savivaldybėje Nr. 3-351**
Įregistravimo data: **2024-10-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1353 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356461**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-13 Ūkio paskirties pastatas 0,4 kV KL ir KS/KAS1 nauja statyba Revuonos g. 3, Prienai, Prienų r. sav. Nr. E1N2149222**
Įregistravimo data: **2022-07-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **50 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100342906**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-03-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **479 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100342380**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-03-14**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **1204 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211547**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **40 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.8. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211736**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-20**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **80 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.9. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100210222**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **468 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.10. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100207937**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **690 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.11. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100205236**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **48 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.12. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100204788**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **455 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.13. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100203934**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **119 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.14. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100204948**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **770 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.15. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100005098**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-10-01 Revuonos gatvės, Prienų mieste, Prienų r. sav. rekonstravimo projektas. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (AB ESO) Nr. E2N2039237**
Įregistravimo data: **2020-10-15**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **90 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.16. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100209218**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-9**

Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-9 ?Dėl Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-357**
Duomenų pakeitimo data: **2024-10-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **905 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.17.
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100211113**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-9**
Duomenų pakeitimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-17 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-9 ?Dėl Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-357**
Duomenų pakeitimo data: **2024-10-31**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **598 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.18.
Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100026191**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2021-07-19 Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Revuonos gatvėje iki sklypo ribos Revuonos g. 38, Prienai, Prienų r. sav., įrengimo projektas Nr. D2A2111062**
Įregistravimo data: **2021-08-06**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **13 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.19.
Teritorijos pavadinimas: **Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100019268**
Įregistravimo pagrindas: **Prienų rajono savivaldybės administracija; 2020-12-22 Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas Nr. T3-315**
Įregistravimo data: **2021-04-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **5607 kv. m, nuo 2024-11-13**

11.20.
Teritorijos pavadinimas: **Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635103**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **11278 kv. m, nuo 2024-11-13**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BARBORA AISTĖ KUNDELYTĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalf. atest. Nr. 37326

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-12-10 10:10:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/3536105**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2024-10-21**
Prienai

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Prienai
Unikalus daikto numeris: **4400-6393-3360**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6943/0012:275 Prienų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.0709 ha**
Užstatyta teritorija: **0.0138 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0571 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.2**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **2380 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2024-10-21**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2024-05-16**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6393-3360, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-26074-(10.1 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-10-22**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111107225**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6393-3360, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-26074-(10.1 E.)**
Įrašas galioja: **Nuo 2024-10-22**

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6393-3360, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2024-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2024-10-11 Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyresniojo patarėjo sprendimas Nr. 1SK-26074-(10.1 E.)
Įrašas galioja: **Nuo 2024-10-21**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
ROLANDAS GRUODIS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-6393-3360, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-271**
2024-05-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2024-10-21**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100698662**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2024-10-09 Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Prienų rajono savivaldybėje Nr. 3-351**
Įregistravimo data: **2024-10-17**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **709 kv. m, nuo 2024-10-23**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635103**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **709 kv. m, nuo 2024-10-23**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

43

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BARBORA AISTĖ KUNDELYTĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-10-03 10:26:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/764375**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2007-05-31**
Adresas: **Prienai, Revuonos g. 3**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**

Unikalus daikto numeris: **4400-1129-5314**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6943/0012:223 Prienų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Gyvenamosios teritorijos**
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: **Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos**
Žemės sklypo plotas: **0.2020 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1125 ha**
Kitos žemės plotas: **0.0895 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.2**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **12300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-05-18**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-12-05**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **MARIJA CHOMSKIENĖ, gim. 1958-12-10**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1129-5314, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-05-21 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. VL-1484**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-27**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1129-5314, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-05-21 Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. VL-1484**
Įrašas galioja: **Nuo 2015-05-27**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100356461**
Įregistravimo pagrindas: **AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2022-07-13 Ūkio paskirties pastatas 0,4 kV KL ir KS/KAS1 nauja statyba Revuonos g. 3, Prienai, Prienų r. sav. Nr. E1N2149222**
Įregistravimo data: **2022-07-19**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **38 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635103**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2019 kv. m, nuo 2023-12-27**

12. Registro pastabos ir nuorodos:

Žemės savininkai įpareigojami , norint plėtoti veiklą šiame žemės sklype , parengti detalųjį planą LR teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.(2007 05 14 Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr.02-07-4881 p. 5.2.)

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino BARBORA AISTĖ KUNDELYTĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2025-02-05 14:23:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2385383**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2019-10-07**
Adresas: **Prienai, Revuonos g. 9**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-5325-3726**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **6943/0012:242 Prienų m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **0.2530 ha**
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: **0.0869 ha**
iš jo: sodų plotas: **0.0869 ha**
Užstatyta teritorija: **0.1661 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **38.2**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Vidutinė rinkos vertė: **22500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2025-01-31**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-06-22**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **NERINGA TOLĖ, gim. 1988-10-30**
Daiktas: **785/2277 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-30 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1777**
2024-08-23 Dovanojimo sutartis Nr. 3668
2025-02-03 Dovanojimo sutartis Nr. 514
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-03**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ANTANAS BUTKEVIČIUS, gim. 1983-03-17**
Daiktas: **392/2277 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2063**
2024-05-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2632
Įrašas galioja: **Nuo 2024-05-14**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **ILONA KLIMAVIČIENĖ, gim. 1982-02-19**
Daiktas: **236/759 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2063**
2023-05-26 Dovanojimo sutartis Nr. 3285
2023-10-26 Skolos padengimo sutartis Nr. 5924
2024-05-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2627
Įrašas galioja: **Nuo 2024-05-10**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **VINCAS BUTKEVIČIUS, gim. 1985-09-09**
Daiktas: **107/1035 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-30 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1777**
2023-12-06 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6487
Įrašas galioja: **Nuo 2023-12-08**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **AIDAS TOLIS, gim. 1996-01-06**
NERINGA TOLĖ, gim. 1988-10-30
Daiktas: **87/1265 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1.**

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Įregistravimo pagrindas: **2023-10-04 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5678**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-04**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **785/2277 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1., 4.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-30 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1777**
2024-08-23 Dovanojimo sutartis Nr. 3668
2025-02-03 Dovanojimo sutartis Nr. 514
Įrašas galioja: **Nuo 2025-02-03**

7.2. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **392/2277 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1., 4.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2063**
2024-05-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2632
Įrašas galioja: **Nuo 2024-05-14**

7.3. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **236/759 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1., 4.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-05-12 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 2063**
2023-05-26 Dovanojimo sutartis Nr. 3285
2023-10-26 Skolos padengimo sutartis Nr. 5924
2024-05-10 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2627
Įrašas galioja: **Nuo 2024-05-10**

7.4. **Asmeninė nuosavybė**
Daiktas: **107/1035 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1., 4.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2022-03-30 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 1777**
2023-12-06 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6487
Įrašas galioja: **Nuo 2023-12-08**

7.5. **Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė**
Daiktas: **87/1265 žemės sklypo Nr. 4400-5325-3726, aprašyto p. 2.1., 4.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2023-10-04 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5678**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-10-04**

8. Žymos:

8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5325-3726, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.0526 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5325-3726, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166**
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: **0.006 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2023-01-01**

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5325-3726, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2017-10-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 10SK-528-(14.10.110.)
2019-10-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 10VĮ-569-(14.10.2.)
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-08**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
GYTIS JUOZAPAVIČIUS
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-5325-3726, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-04-05 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1765**
2015-06-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: **Nuo 2019-11-08**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1.Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100210222**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-06 Įsakymas dėl Prienų elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-3**
Įregistravimo data: **2022-01-18**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **44 kv. m, nuo 2023-01-05**

11.2.Teritorijos pavadinimas: **Valstybinių parkų ar valstybinių draustinių buferinės apsaugos zonos (V skyrius, dvidešimt ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100635103**
Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos Vyriausybė; 1997-03-17 LRV 1997-03-17 nutarimas Nr. 244 Nr. 244**
Įregistravimo data: **2023-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **2530 kv. m, nuo 2023-12-27**

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių registro Nr. 20/216791

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą:
14.1. **Duomenys patikslinti 2025-01-31, užsakymo Nr. 42748472**
Patikslinimas galioja iki: **2025-03-01**
Patikslinimas atliktas:

Dokumentą atspausdino NERINGA TOLĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

UAB "Nišos matavimai"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1**

Nekilnojamojo turto objektas: **Statinys (statiniai)**

Registro Nr.: **44/1346997 (Statiniai)**

Adresas: **Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.**

Lapų skaičius: **53**

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
KADASTRO TVARKYTOJAS

SUDERINTA
Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroniniu parašu pasirašė: Danuta Sergevič
Pareigos: Kadastro ekspertė
Laiko žyma: 2023-05-17 16:37:31

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Tomo Nr. **1**
Registro **44/1346997**

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS"		2023-04-25	6	1-6	
2	KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ		2023-04-25	6	7-12	
3	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA		2023-04-25	8	13-20	
4	KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2K FORMA		2023-04-25	11	21-31	
5	KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K FORMA		2023-04-25	3	32-34	
6	KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA		2023-04-25	11	35-45	
7	KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS 5K FORMA		2023-04-25	7	46-52	

Vidaus apyrašo lapų 52

Matininkė Greta Ražinskienė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Išdėstymo schema



KELIO PLANAS

M1:500



BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



Gatvės ilgis L =0,631 km
Koordinačių sistema: LKS - 94
Gatvės kategorija - pagrindinė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Darbas LitPOS 08:30-09:30	2023-04-25
Kadastro duomenų byla J. Bieliauskienė	2021-09-16

Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

1153525491

KELIO PLANAS

M1:500



BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

1153525491

Išdėstymo schema



KELIO PLANAS
M1:500



Gatvės ilgis L =1,410 km
Koordinačių sistema: LKS - 94
Gatvės kategorija - pagrindinė

BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga	
Medžiagos pavadinimas	Medžiagos parengimo data
Darbas LitPOS 08:30-09:30	2023-04-25
Kadastro duomenų byla J. Bieliauskienė	2021-09-16
Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

1153524114

KELIO PLANAS

M1:500



X=6056050.00
Y=496250.00

X=6056000.00
Y=496350.00

BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

1153524114

KELIO PLANAS

M1:500



BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25
UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03	

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

11535241 14

KELIO PLANAS

M1:500



BRĖŽINIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Objekto pavadinimas	Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta/adresas	Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Kadastro duomenų nustatymo data	2023-04-25

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
2M-M-2382	Matininkė	GRETA RAŽINSKIENĖ	2023-04-25

1153524114

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Unikalus numeris 4400-6082-1372

Kelio ruožas 0,000-0,631
Koordinačių sistema: LKS-94

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
72	6055066,77	496351,17
73	6055073,13	496355,88
74	6055078,42	496355,89
75	6055113,99	496345,68
76	6055124,10	496334,65
77	6055164,58	496324,79
78	6055169,75	496323,48
79	6055204,65	496314,96
80	6055274,65	496302,14
81	6055341,36	496299,07
82	6055349,37	496298,23
83	6055362,49	496295,93
84	6055363,67	496295,33
85	6055366,89	496295,08
86	6055374,07	496294,52
87	6055374,21	496294,49
88	6055387,55	496292,58
89	6055395,49	496291,26
90	6055405,27	496289,18
91	6055407,23	496289,61
92	6055427,66	496287,52
93	6055429,70	496287,24
94	6055449,27	496282,56
95	6055453,26	496281,61
96	6055476,25	496277,69
97	6055476,14	496269,83
98	6055497,37	496267,67
99	6055526,70	496264,16
100	6055581,46	496265,45
101	6055609,93	496262,75
102	6055616,62	496262,11
103	6055635,26	496260,34
104	6055651,22	496258,49
105	6055690,73	496254,59
106	6055691,67	496258,16

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
107	6055694,88	496270,32
108	6055694,77	496273,57
109	6055669,01	496270,55
110	6055668,52	496270,48
111	6055647,93	496273,89
112	6055625,91	496279,22
113	6055587,15	496283,26
114	6055547,58	496285,16
115	6055528,82	496291,98
116	6055506,69	496294,71
117	6055474,25	496298,79
118	6055470,70	496290,67
119	6055458,53	496291,92
120	6055449,48	496292,95
121	6055423,55	496296,81
122	6055402,47	496299,61
123	6055392,36	496300,98
124	6055392,39	496301,14
125	6055379,45	496303,16
126	6055357,40	496306,54
127	6055345,63	496308,76
128	6055309,74	496314,36
129	6055298,97	496316,93
130	6055284,67	496320,32
131	6055262,69	496324,21
132	6055225,92	496332,78
133	6055214,23	496335,51
134	6055190,10	496341,67
135	6055190,22	496341,95
136	6055163,78	496349,48
137	6055162,12	496350,60
138	6055156,36	496352,25
139	6055116,66	496362,32
140	6055117,27	496364,73
141	6055112,03	496366,10

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
142	6055101,31	496367,33
143	6055089,15	496370,90
144	6055088,45	496368,88
145	6055078,24	496371,85
146	6055078,45	496372,50
147	6055077,75	496376,84
148	6055075,68	496377,51

Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
1	0,000	6055072,52	496368,16
2	0,010	6055082,21	496364,80
3	0,016	6055087,46	496362,98
4	0,024	6055095,04	496360,97
5	0,026	6055097,68	496360,27
6	0,028	6055099,66	496359,72
7	0,030	6055100,70	496359,44
8	0,040	6055111,08	496356,55
9	0,060	6055130,06	496351,12
10	0,062	6055131,95	496350,58
11	0,064	6055134,04	496349,96
12	0,083	6055152,03	496344,66
13	0,085	6055154,27	496344,08
14	0,088	6055157,20	496343,32
15	0,092	6055160,93	496342,34
16	0,101	6055169,06	496340,20
17	0,102	6055170,92	496339,71
18	0,105	6055173,22	496339,13
19	0,122	6055190,15	496334,85
20	0,125	6055193,12	496334,15
21	0,128	6055195,56	496333,57
22	0,135	6055202,89	496331,83
23	0,149	6055215,86	496328,76
24	0,151	6055217,87	496328,25
25	0,154	6055220,60	496327,57
26	0,156	6055222,97	496327,00
27	0,176	6055242,23	496322,40
28	0,199	6055265,10	496316,98
29	0,202	6055267,53	496316,41
30	0,204	6055269,85	496315,95
31	0,216	6055281,07	496313,72
32	0,223	6055288,34	496312,28
33	0,234	6055298,82	496310,26
34	0,254	6055318,40	496306,79
35	0,269	6055333,31	496304,61

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kelio ašis			
Taško Nr.	**Atskaitos taško km**	**X**	**Y**
36	0,282	6055346,92	496302,59
37	0,295	6055359,61	496300,77
38	0,307	6055371,55	496299,07
39	0,309	6055373,43	496298,80
40	0,312	6055376,36	496298,38
41	0,324	6055387,63	496296,80
42	0,326	6055389,66	496296,51
43	0,328	6055391,70	496296,23
44	0,332	6055396,44	496295,56
45	0,337	6055400,84	496294,90
46	0,339	6055403,35	496294,52
47	0,343	6055406,79	496294,09
48	0,349	6055412,87	496293,33
49	0,355	6055418,77	496292,52
50	0,361	6055425,07	496291,66
51	0,379	6055442,58	496289,33
52	0,389	6055452,74	496287,97
53	0,411	6055473,81	496284,92
54	0,416	6055479,01	496284,37
55	0,443	6055506,09	496281,23
56	0,470	6055533,22	496277,58
57	0,474	6055537,01	496277,26
58	0,476	6055538,37	496277,15
59	0,479	6055541,93	496276,77
60	0,488	6055550,74	496275,85
61	0,500	6055562,55	496274,70
62	0,527	6055589,54	496272,05
63	0,564	6055626,65	496268,24
64	0,566	6055628,35	496268,06
65	0,568	6055630,68	496267,84
66	0,573	6055634,96	496267,44
67	0,575	6055637,08	496267,24
68	0,577	6055638,83	496267,08
69	0,580	6055642,51	496266,74
70	0,605	6055667,40	496264,63
71	0,631	6055692,93	496262,88

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

2023-05-18 10:37:50

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Objekto buvimo vieta Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Unikalus numeris 4400-6082-1369

Kelio ruožas 0,631-2,041
Koordinačių sistema: LKS-94

Kelio riba			Kelio riba			Kelio riba			Kelio ašis			
Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
289	6055706,41	496260,79	324	6056539,55	496376,53	359	6056554,64	496402,87	149	0,631	6055706,59	496264,20
290	6055706,78	496256,57	325	6056571,47	496402,17	360	6056552,98	496399,72	150	0,639	6055715,07	496264,18
291	6055744,85	496259,26	326	6056565,66	496425,06	361	6056549,47	496396,30	151	0,647	6055722,12	496264,79
292	6055770,49	496261,08	327	6056553,32	496473,71	362	6056545,08	496392,77	152	0,647	6055722,45	496264,82
293	6055783,81	496261,91	328	6056592,38	496480,87	363	6056537,76	496389,53	153	0,658	6055733,52	496265,69
294	6055783,55	496257,06	329	6056603,65	496484,35	364	6056529,78	496387,20	154	0,660	6055735,57	496265,85
295	6055809,82	496257,36	330	6056628,03	496489,78	365	6056523,44	496386,80	155	0,662	6055737,58	496266,09
296	6055861,61	496266,04	331	6056631,56	496490,59	366	6056494,46	496384,58	156	0,669	6055744,15	496266,89
297	6055900,08	496274,61	332	6056635,46	496489,61	367	6056461,67	496382,76	157	0,712	6055787,00	496273,42
298	6055911,85	496277,89	333	6056637,89	496488,47	368	6056429,44	496381,30	158	0,723	6055798,09	496275,45
299	6055949,58	496281,58	334	6056639,93	496486,12	369	6056407,96	496380,25	159	0,726	6055800,93	496275,96
300	6055960,25	496286,79	335	6056642,25	496480,28	370	6056394,60	496379,67	160	0,728	6055803,04	496276,37
301	6056051,17	496303,73	336	6056646,91	496462,84	371	6056393,76	496385,85	161	0,740	6055814,28	496278,52
302	6056057,79	496308,90	337	6056656,31	496430,00	372	6056323,37	496380,56	162	0,769	6055843,17	496283,82
303	6056076,87	496312,06	338	6056663,20	496408,25	373	6056319,96	496424,12	163	0,785	6055859,10	496286,64
304	6056082,44	496313,47	339	6056668,52	496398,13	374	6056315,16	496485,45	164	0,787	6055861,08	496286,99
305	6056114,09	496321,47	340	6056703,27	496415,51	375	6056314,65	496492,02	165	0,797	6055870,85	496288,70
306	6056153,88	496328,04	341	6056703,91	496415,77	376	6056314,29	496496,63	166	0,805	6055878,81	496290,10
307	6056154,06	496326,55	342	6056699,59	496425,60	377	6056311,49	496535,24	167	0,814	6055886,95	496291,53
308	6056158,84	496326,55	343	6056689,88	496421,60	378	6056310,31	496551,54	168	0,839	6055911,69	496295,87
309	6056173,36	496329,44	344	6056687,09	496420,92	379	6056309,14	496563,05	169	0,863	6055935,09	496300,38
310	6056173,99	496326,15	345	6056676,18	496417,54	380	6056308,64	496567,93	170	0,865	6055937,13	496300,78
311	6056175,98	496323,99	346	6056669,29	496419,78	381	6056307,81	496576,01	171	0,867	6055938,96	496301,10
312	6056182,16	496325,04	347	6056653,23	496466,14	382	6056303,62	496628,33	172	0,868	6055940,13	496301,30
313	6056240,39	496340,19	348	6056646,90	496488,34	383	6056305,88	496631,41	173	0,870	6055942,81	496301,78
314	6056277,43	496345,90	349	6056633,03	496498,53	384	6056284,06	496630,66	174	0,881	6055953,72	496303,70
315	6056276,21	496351,77	350	6056625,53	496496,93	385	6056291,07	496625,73	175	0,884	6055956,30	496304,14
316	6056322,14	496360,66	351	6056587,76	496488,89	386	6056293,35	496590,12	176	0,888	6055960,42	496304,84
317	6056359,09	496364,58	352	6056550,20	496480,90	387	6056291,76	496572,25	177	0,897	6055968,80	496306,27
318	6056359,33	496360,74	353	6056543,68	496469,57	388	6056293,07	496558,44	178	0,906	6055978,03	496307,85
319	6056398,63	496362,95	354	6056546,67	496455,39	389	6056295,24	496558,64	179	0,910	6055981,59	496308,46
320	6056446,33	496365,33	355	6056549,95	496442,44	390	6056296,34	496537,81	180	0,912	6055983,87	496308,85
321	6056495,14	496369,62	356	6056556,20	496415,29	391	6056294,37	496537,55	181	0,914	6055986,11	496309,26
322	6056533,18	496372,48	357	6056556,39	496410,80	392	6056294,54	496535,24	182	0,933	6056004,89	496312,77
323	6056533,00	496375,55	358	6056555,92	496406,85	393	6056296,94	496501,76	183	0,954	6056025,39	496316,61

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kelio riba		
Taško Nr.	X	Y
394	6056297,06	496481,06
395	6056302,29	496401,10
396	6056282,27	496380,70
397	6056269,83	496378,02
398	6056252,20	496371,66
399	6056220,73	496364,90
400	6056199,46	496359,96
401	6056186,40	496356,75
402	6056171,91	496352,61
403	6056144,69	496348,48
404	6056123,76	496343,27
405	6056085,24	496336,28
406	6056021,69	496326,80
407	6055997,11	496325,18
408	6055991,12	496324,79
409	6055980,11	496317,96
410	6055933,14	496308,93
411	6055933,60	496306,19
412	6055904,79	496300,74
413	6055904,43	496303,49
414	6055827,70	496289,89
415	6055778,18	496278,43
416	6055713,76	496270,31
417	6055708,97	496271,68
418	6055707,15	496273,82
419	6055706,92	496269,80

Kelio ašis			
Taško Nr.	Atskaitos taško km	X	Y
184	0,966	6056037,19	496318,79
185	0,980	6056050,41	496321,23
186	0,983	6056054,02	496321,91
187	1,020	6056089,68	496328,16
188	1,032	6056101,87	496330,30
189	1,036	6056106,16	496331,05
190	1,040	6056109,54	496331,67
191	1,052	6056121,20	496333,89
192	1,061	6056130,59	496335,93
193	1,073	6056142,43	496338,42
194	1,086	6056155,03	496340,50
195	1,100	6056168,94	496343,27
196	1,102	6056170,27	496343,54
197	1,103	6056171,50	496343,78
198	1,103	6056171,98	496343,88
199	1,105	6056173,25	496344,13
200	1,115	6056182,93	496346,04
201	1,117	6056185,54	496346,56
202	1,119	6056187,00	496346,85
203	1,120	6056188,52	496347,15
204	1,131	6056199,11	496349,26
205	1,135	6056202,80	496350,02
206	1,137	6056204,73	496350,42
207	1,138	6056205,81	496350,64
208	1,156	6056223,50	496354,33
209	1,158	6056225,00	496354,64
210	1,159	6056226,46	496354,95
211	1,177	6056244,28	496358,74
212	1,179	6056245,59	496359,02
213	1,180	6056247,27	496359,38
214	1,188	6056254,87	496361,01
215	1,196	6056262,75	496362,55
216	1,203	6056269,16	496364,18
217	1,210	6056275,88	496365,88
218	1,215	6056281,03	496367,18
219	1,224	6056290,21	496369,72
220	1,226	6056291,73	496370,42
221	1,235	6056299,38	496373,91
222	1,239	6056302,95	496375,61
223	1,243	6056306,64	496377,37
224	1,246	6056309,37	496378,68
225	1,251	6056313,89	496376,72
226	1,253	6056315,86	496375,87

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kelio ašis			
Taško Nr.	**Atskaitos taško km**	**X**	**Y**
227	1,258	6056320,61	496373,82
228	1,262	6056324,98	496372,74
229	1,271	6056333,51	496372,41
230	1,272	6056334,41	496372,40
231	1,281	6056343,64	496373,05
232	1,297	6056359,18	496373,91
233	1,327	6056389,80	496375,61
234	1,331	6056393,75	496375,82
235	1,339	6056401,91	496376,25
236	1,369	6056431,92	496377,84
237	1,384	6056446,31	496378,56
238	1,426	6056487,91	496379,54
239	1,459	6056521,47	496382,43
240	1,472	6056533,96	496384,57
241	1,480	6056541,35	496386,60
242	1,487	6056548,30	496390,38
243	1,496	6056554,74	496395,93
244	1,504	6056558,91	496402,25
245	1,510	6056560,20	496409,04
246	1,523	6056558,67	496421,04
247	1,565	6056548,55	496461,99
248	1,573	6056547,83	496469,94
249	1,580	6056551,36	496476,44
250	1,586	6056557,01	496478,74
251	1,625	6056595,67	496485,93
252	1,646	6056615,07	496491,06
253	1,660	6056628,84	496494,22
254	1,664	6056633,48	496494,48
255	1,669	6056637,45	496493,21
256	1,672	6056640,05	496491,66
257	1,676	6056642,60	496488,01
258	1,698	6056648,85	496466,77
259	1,728	6056657,03	496437,57
260	1,748	6056663,95	496419,28
261	1,754	6056666,98	496413,65
262	1,761	6056671,14	496408,72
263	1,765	6056674,68	496407,23
264	1,795	6056702,98	496417,81
265	1,795	6056310,18	496385,40
266	1,799	6056310,65	496389,37
267	1,801	6056310,94	496391,78
268	1,809	6056311,84	496399,26
269	1,826	6056312,42	496415,99

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kelio ašis			
Taško Nr.	**Atskaitos taško km**	**X**	**Y**
270	1,839	6056312,37	496429,74
271	1,891	6056308,35	496480,70
272	1,891	6056308,27	496481,62
273	1,895	6056307,96	496485,60
274	1,897	6056307,87	496486,68
275	1,900	6056307,63	496489,61
276	1,902	6056307,47	496491,87
277	1,904	6056307,33	496494,07
278	1,906	6056307,18	496496,26
279	1,911	6056306,89	496500,66
280	1,929	6056305,65	496519,43
281	1,931	6056305,55	496520,93
282	1,936	6056305,20	496526,20
283	1,940	6056304,92	496530,22
284	1,946	6056304,51	496535,65
285	1,982	6056301,74	496572,21
286	2,017	6056298,86	496606,27
287	2,018	6056298,72	496607,94
288	2,041	6056296,62	496631,09

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

1153495619

2023-05-18 10:39:23

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva

Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Revuonos gatvė
Žymėjimas plane GA
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6082-1372
Pastaba Nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. 4400-2019-6310, išformuojamas ir sukuriami 2 daiktai, kurių unik. Nr.: 4400-6082-1372 ir 4400-6082-1369.

Statybos pradžios metai:	1995	**Kelio Nr.:**	
Statybos pabaigos metai:	1995	**Kelio ruožas:**	0,000-0,631
Rekonstravimo pradžios metai:	2021	**Ilgis: km**	0,631
Rekonstravimo pabaigos metai:	2021	**Gatvės kategorija:**	B
Kap. remonto pradžios metai:		**Statinio kategorija:**	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		**Baigtumo procentas: %**	100
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 1-3	km	0,016
Važiuojamoji dalis 3-71	km	0,615
Įvažiavimas 5	vnt.	1
Įvažiavimas 5	kv. m	19,59
Įvažiavimas 7	vnt.	1
Įvažiavimas 7	kv. m	33,41
Įvažiavimas 10	vnt.	1
Įvažiavimas 10	kv. m	16,15
Įvažiavimas 14	vnt.	1
Įvažiavimas 14	kv. m	37,47
Įvažiavimas 17	vnt.	1
Įvažiavimas 17	kv. m	55,36
Įvažiavimas 20	kv. m	14,88
Įvažiavimas 20	vnt.	1
Įvažiavimas 23	vnt.	1
Įvažiavimas 23	kv. m	55,51
Įvažiavimas 25	vnt.	1

* 1 1 5 3 5 2 9 7 0 4 *

2023-05-18 10:37:04 PV Robertas Jautakis Kvalif.atest.Nr.37326

1	2	3
Įvažiavimas 25	kv. m	13,71
Sankryža Siauroji g. 29	vnt.	1
Sankryža Siauroji g. 29	km	0,008
Įvažiavimas 32	vnt.	1
Įvažiavimas 32	kv. m	72,05
Įvažiavimas 33	vnt.	1
Įvažiavimas 33	kv. m	4,29
Įvažiavimas 36	vnt.	1
Įvažiavimas 36	kv. m	2,66
Įvažiavimas 39	vnt.	1
Įvažiavimas 39	kv. m	8,44
Įvažiavimas 42	kv. m	5,11
Įvažiavimas 42	vnt.	1
Įvažiavimas 46	kv. m	5,5
Įvažiavimas 46	vnt.	1
Sankryža J. Janonio g. 48	vnt.	1
Sankryža J. Janonio g. 48	km	0,005
Įvažiavimas 51	kv. m	6,14
Įvažiavimas 51	vnt.	1
Įvažiavimas 52	vnt.	1
Įvažiavimas 52	kv. m	10,17
Įvažiavimas 53	vnt.	1
Įvažiavimas 53	kv. m	14,21
Įvažiavimas 54	vnt.	1
Įvažiavimas 54	kv. m	35,46
Įvažiavimas 56	kv. m	31,5
Sankryža Taikos g. 58	vnt.	1
Sankryža Taikos g. 58	km	0,011
Įvažiavimas 64	vnt.	1
Įvažiavimas 64	kv. m	26,71
Įvažiavimas 67	vnt.	1
Įvažiavimas 67	kv. m	21,86
Įvažiavimas 69	vnt.	1
Įvažiavimas 69	kv. m	20,96
Automobilių stovėjimo aikštelė 12	kv. m	144,19
Automobilių stovėjimo aikštelė 19	kv. m	111,48
Automobilių stovėjimo aikštelė 55	kv. m	257
Automobilių stovėjimo aikštelė 60	kv. m	37,81
Šaligatvis 1-4	kv. m	45,5
Šaligatvis 6-9	kv. m	53,28

1	2	3
Šaligatvis 11-12	kv. m	23,96
Šaligatvis 2-16	kv. m	193,34
Šaligatvis 18-22	kv. m	66,59
Šaligatvis 12-13	kv. m	6,4
Šaligatvis 15-19	kv. m	66,55
Šaligatvis 20-24	kv. m	46,98
Šaligatvis 26-28	kv. m	85,69
Šaligatvis 30-38	kv. m	161,78
Šaligatvis 40-41	kv. m	14,16
Šaligatvis 43-47	kv. m	16,61
Šaligatvis 44-45	kv. m	2,69
Šaligatvis 49-57	kv. m	218,54
Šaligatvis 59-63	kv. m	177,83
Šaligatvis 65-66	kv. m	8,4
Šaligatvis 68-71	kv. m	111,3
Šaligatvis 69-71	kv. m	75,36
Pralaida 31	m	18,48
Pralaida 31	vnt.	1
Pralaida 58	vnt.	1
Pralaida 58	m	28,45
Pralaida 56	vnt.	1
Pralaida 56	m	15,46
Atraminė sienutė 33-35	m	33
Atraminė sienutė 40-41	m	11

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 7 0 4 *

2023-05-18 10:37:04

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva

Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Adresas Prienų r. sav. Prienų m. Revuonos g.
Paskirtis Kelių (gatvių)
Pavadinimas Revuonos gatvė
Žymėjimas plane GA
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25
Statybos būklė **Unikalus numeris** 4400-6082-1369
Pastaba Nekilnojamasis daiktas, unikalus Nr. 4400-2019-6310, išformuojamas ir sukuriami 2 daiktai, kurių unik. Nr.: 4400-6082-1372 ir 4400-6082-1369.

Statybos pradžios metai:	1995	**Kelio Nr.:**	
Statybos pabaigos metai:	1995	**Kelio ruožas:**	0,631-2,041
Rekonstravimo pradžios metai:	2021	**Ilgis: km**	1,41
Rekonstravimo pabaigos metai:	2021	**Gatvės kategorija:**	B
Kap. remonto pradžios metai:		**Statinio kategorija:**	Ypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai:		**Baigtumo procentas: %**	100
Papr. remonto pradžios metai:	2018		
Papr. remonto pabaigos metai:	2018		

Kelias, kelio sudėtinės dalys	Mato vienetas	Kiekis
1	2	3
Važiuojamoji dalis 149-215	km	0,565
Važiuojamoji dalis 215-230	km	0,076
Važiuojamoji dalis 230-236	km	0,097
Važiuojamoji dalis 236-264	km	0,426
Važiuojamoji dalis 265-288	km	0,246
Įvažiavimas 152	vnt.	1
Įvažiavimas 152	kv. m	13,17
Įvažiavimas 154	vnt.	1
Įvažiavimas 154	kv. m	12,05
Įvažiavimas 157	vnt.	1
Įvažiavimas 157	kv. m	42,4
Įvažiavimas 159	vnt.	1
Įvažiavimas 159	kv. m	19,68
Įvažiavimas 163	vnt.	1
Įvažiavimas 163	kv. m	52,07
Įvažiavimas 165	vnt.	1
Įvažiavimas 165	kv. m	85,75

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 3 *

1	2	3
Įvažiavimas 168	vnt.	1
Įvažiavimas 168	kv. m	71,79
Įvažiavimas 170	vnt.	1
Įvažiavimas 170	kv. m	30,41
Įvažiavimas 180	vnt.	1
Įvažiavimas 180	kv. m	38,28
Įvažiavimas 182	vnt.	1
Įvažiavimas 182	kv. m	47,35
Įvažiavimas 186	vnt.	1
Įvažiavimas 186	kv. m	87,57
Įvažiavimas 189	vnt.	1
Įvažiavimas 189	kv. m	19,75
Sankryža Naujojo Gyvenimo g. 189	vnt.	1
Sankryža Naujojo Gyvenimo g. 189	km	0,009
Įvažiavimas 193	vnt.	1
Įvažiavimas 193	kv. m	21
Įvažiavimas 194	vnt.	1
Įvažiavimas 194	kv. m	33,8
Įvažiavimas 195	vnt.	1
Įvažiavimas 195	kv. m	59,85
Įvažiavimas 198	vnt.	1
Įvažiavimas 198	kv. m	14,97
Įvažiavimas 202	vnt.	1
Įvažiavimas 202	kv. m	15,01
Įvažiavimas 204	vnt.	1
Įvažiavimas 204	kv. m	49,34
Įvažiavimas 206	vnt.	1
Įvažiavimas 206	kv. m	15,01
Įvažiavimas 209	vnt.	1
Įvažiavimas 209	kv. m	15,06
Įvažiavimas 212	vnt.	1
Įvažiavimas 212	kv. m	15,06
Įvažiavimas 214	vnt.	1
Įvažiavimas 214	kv. m	73,67
Įvažiavimas 224	vnt.	1
Įvažiavimas 224	kv. m	55,33
Įvažiavimas 231	vnt.	1
Įvažiavimas 231	kv. m	36,99
Įvažiavimas 233	vnt.	1
Įvažiavimas 233	kv. m	39,38

1	2	3
Įvažiavimas 234	vnt.	1
Įvažiavimas 234	kv. m	47,29
Įvažiavimas 235	vnt.	1
Įvažiavimas 235	kv. m	10,27
Įvažiavimas 236	vnt.	1
Įvažiavimas 236	kv. m	4,67
Įvažiavimas 237	vnt.	1
Įvažiavimas 237	kv. m	60,56
Įvažiavimas 238	vnt.	1
Įvažiavimas 238	kv. m	16,26
Įvažiavimas 239	vnt.	1
Įvažiavimas 239	kv. m	8,33
Įvažiavimas 240	vnt.	1
Įvažiavimas 240	kv. m	33,02
Įvažiavimas 240	vnt.	1
Įvažiavimas 240	kv. m	20,83
Įvažiavimas 243	vnt.	1
Įvažiavimas 243	kv. m	8,37
Įvažiavimas 251	vnt.	1
Įvažiavimas 251	kv. m	11,4
Įvažiavimas 263	vnt.	1
Įvažiavimas 263	kv. m	22,18
Įvažiavimas 267	vnt.	1
Įvažiavimas 267	kv. m	6,48
Sankryža Maironio g. 276	vnt.	1
Sankryža Maironio g. 276	km	0,011
Įvažiavimas 277	vnt.	1
Įvažiavimas 277	kv. m	3,78
Įvažiavimas 282	vnt.	1
Įvažiavimas 282	kv. m	4,52
Įvažiavimas 285	vnt.	1
Įvažiavimas 285	kv. m	2,15
Įvažiavimas 287	kv. m	1,47
Įvažiavimas 287	vnt.	1
Automobilių stovėjimo aikštelė 175	kv. m	44,97
Automobilių stovėjimo aikštelė 176	kv. m	175,84
Automobilių stovėjimo aikštelė 184	kv. m	33,03
Automobilių stovėjimo aikštelė 192	kv. m	34,78
Automobilių stovėjimo aikštelė 194	kv. m	38,47
Automobilių stovėjimo aikštelė 200	kv. m	31,84

1	2	3
Automobilių stovėjimo aikštelė 209	kv. m	80,58
Automobilių stovėjimo aikštelė 232	kv. m	328,2
Automobilių stovėjimo aikštelė 218	kv. m	736,05
Automobilių stovėjimo aikštelė 280	kv. m	147,3
Automobilių stovėjimo aikštelė 286	kv. m	61,95
Saugos salelė 219-221	kv. m	20,53
Saugos salelė 221-226	kv. m	153,7
Saugos salelė 265-271	kv. m	259,56
Saugos salelė 266-268	kv. m	19,62
Pralaida 163	m	8,17
Pralaida 163	vnt.	1
Pralaida 168	m	5,38
Pralaida 168	vnt.	1
Pralaida 180	vnt.	1
Pralaida 180	m	65,53
Pralaida 186	m	11,66
Pralaida 186	vnt.	1
Pralaida 204	m	11,8
Pralaida 204	vnt.	1
Pralaida 214	m	6,73
Pralaida 214	vnt.	1
Pralaida 216	vnt.	1
Pralaida 216	m	23,37
Pralaida 234	m	5,46
Pralaida 234	vnt.	1
Pralaida 237	vnt.	1
Pralaida 237	m	14,57
Pralaida 240	m	8,65
Pralaida 240	vnt.	1
Pralaida 262	m	39,27
Pralaida 262	vnt.	1
Šaligatvis 149-151	kv. m	24,1
Šaligatvis 149-153	kv. m	54,21
Šaligatvis 155-158	kv. m	121,88
Šaligatvis 160-164	kv. m	117,49
Šaligatvis 166-169	kv. m	111,36
Šaligatvis 171-177	kv. m	45,64
Šaligatvis 172-179	kv. m	45,51
Šaligatvis 181-188	kv. m	242,71
Šaligatvis 183-185	kv. m	38,86

1	2	3
Šaligatvis 187-191	kv. m	47,97
Šaligatvis 190-193	kv. m	79,36
Šaligatvis 193-196	kv. m	58,29
Šaligatvis 197-220	kv. m	165,88
Šaligatvis 199-201	kv. m	24,98
Šaligatvis 203-205	kv. m	28,75
Šaligatvis 207-208	kv. m	36,03
Šaligatvis 210-211	kv. m	36,39
Šaligatvis 213-217	kv. m	58,36
Šaligatvis 220-223	kv. m	25,93
Šaligatvis 225-229	kv. m	31,77
Šaligatvis 229-272	kv. m	215,35
Šaligatvis 271-274	kv. m	11,51
Šaligatvis 272-273	kv. m	4,2
Šaligatvis 272-275	kv. m	9,48
Šaligatvis 275-278	kv. m	10,82
Šaligatvis 278-281	kv. m	42,28
Šaligatvis 281-283	kv. m	16,9
Šaligatvis 283-288	kv. m	181,43
Šaligatvis 277-288	kv. m	327,24

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 3 *

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25
Vertes nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 1-3	1-3	5	km	0,016	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	22800	75	5700	1	5700
Važiuojamoji dalis 3-71	3-71	5	km	0,615	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	876000	10	789000	1	789000
Įvažiavimas 5	5	5	kv. m	19,59	NTK 2023-3.2.10	58,04	1140	10	1020	1	1020
Įvažiavimas 7	7	10	kv. m	33,41	NTK 2023-3.2.10	72,91	2440	20	1950	1	1950
Įvažiavimas 10	10	10	kv. m	16,15	NTK 2023-3.2.10	76,75	1240	20	992	1	992

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

* 1 1 5 3 5 2 9 7 1 0 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 14	14	5	kv. m	37,47	NTK 2023-3.2.10	58,04	2170	10	1960	1	1960
Įvažiavimas 17	17	10	kv. m	55,36	NTK 2023-3.2.10	76,75	4250	20	3400	1	3400
Įvažiavimas 20	20	10	kv. m	14,88	NTK 2023-3.2.10	76,75	1140	20	914	1	914
Įvažiavimas 23	23	10	kv. m	55,51	NTK 2023-3.2.10	19,33	1070	20	858	1	858
Įvažiavimas 25	25	10	kv. m	13,71	NTK 2023-3.2.10	76,75	1050	20	842	1	842
Įvažiavimas 32	32	5	kv. m	72,05	NTK 2023-3.2.10	51,78	3730	10	3360	1	3360
Įvažiavimas 33	33	10	kv. m	4,29	NTK 2023-3.2.10	76,75	329	20	263	1	263
Įvažiavimas 36	36	5	kv. m	2,66	NTK 2023-3.2.10	58,04	154	10	139	1	139
Įvažiavimas 39	39	10	kv. m	8,44	NTK 2023-3.2.10	76,75	648	20	518	1	518
Įvažiavimas 42	42	10	kv. m	5,11	NTK 2023-3.2.10	76,75	392	20	314	1	314
Įvažiavimas 46	46	5	kv. m	5,5	NTK 2023-3.2.10	58,04	319	10	287	1	287
Įvažiavimas 51	51	5	kv. m	6,14	NTK 2023-3.2.10	58,04	356	10	321	1	321
Įvažiavimas 52	52	5	kv. m	10,17	NTK 2023-3.2.10	58,04	590	10	531	1	531
Įvažiavimas 53	53	5	kv. m	14,21	NTK 2023-3.2.10	58,04	825	10	742	1	742
Įvažiavimas 54	54	5	kv. m	35,46	NTK 2023-3.2.10	58,04	2060	10	1850	1	1850
Įvažiavimas 56	56	10	kv. m	31,5	NTK 2023-3.2.10	19,33	609	20	487	1	487

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 64	64	10	kv. m	26,71	NTK 2023-3.2.10	76,75	2050	20	1640	1	1640
Įvažiavimas 67	67	10	kv. m	21,86	NTK 2023-3.2.10	76,75	1680	20	1340	1	1340
Įvažiavimas 69	69	5	kv. m	20,96	NTK 2023-3.2.10	58,04	1220	10	1090	1	1090
Automobilių stovėjimo aikštelė 12	12	5	kv. m	144,19	NTK 2023-3.2.7	80,64	11600	10	10500	1	10500
Automobilių stovėjimo aikštelė 19	19	5	kv. m	111,48	NTK 2023-3.2.7	80,64	8990	10	8090	1	8090
Automobilių stovėjimo aikštelė 55	55	10	kv. m	257	NTK 2023-3.2.7	87,29	22400	20	17900	1	17900
Automobilių stovėjimo aikštelė 60	60	10	kv. m	37,81	NTK 2023-3.2.7	87,29	3300	20	2640	1	2640
Šaligatvis 1-4	1-4	5	kv. m	45,5	NTK 2023-3.2.11	61,32	2790	75	698	1	698
Šaligatvis 6-9	6-9	5	kv. m	53,28	NTK 2023-3.2.11	61,32	3270	75	817	1	817
Šaligatvis 11-12	11-12	5	kv. m	23,96	NTK 2023-3.2.11	61,32	1470	75	367	1	367
Šaligatvis 2-16	2-16	5	kv. m	193,34	NTK 2023-3.2.11	61,2	11800	10	10600	1	10600
Šaligatvis 18-22	18-22	5	kv. m	66,59	NTK 2023-3.2.11	61,2	4080	10	3670	1	3670
Šaligatvis 12-13	12-13	5	kv. m	6,4	NTK 2023-3.2.11	61,2	392	10	353	1	353
Šaligatvis 15-19	15-19	5	kv. m	66,55	NTK 2023-3.2.11	61,2	4070	10	3670	1	3670
Šaligatvis 20-24	20-24	5	kv. m	46,98	NTK 2023-3.2.11	61,2	2880	10	2590	1	2590
Šaligatvis 26-28	26-28	5	kv. m	85,69	NTK 2023-3.2.11	61,2	5240	10	4720	1	4720

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1153529710

2023-05-18 10:37:20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šaligatvis 30-38	30-38	5	kv. m	161,78	NTK 2023-3.2.11	61,2	9900	10	8910	1	8910
Šaligatvis 40-41	40-41	5	kv. m	14,16	NTK 2023-3.2.11	61,2	867	10	780	1	780
Šaligatvis 43-47	43-47	5	kv. m	16,61	NTK 2023-3.2.11	61,2	1020	10	915	1	915
Šaligatvis 44-45	44-45	5	kv. m	2,69	NTK 2023-3.2.11	61,2	165	10	148	1	148
Šaligatvis 49-57	49-57	5	kv. m	218,54	NTK 2023-3.2.11	61,2	13400	10	12000	1	12000
Šaligatvis 59-63	59-63	5	kv. m	177,83	NTK 2023-3.2.11	61,2	10900	10	9790	1	9790
Šaligatvis 65-66	65-66	5	kv. m	8,4	NTK 2023-3.2.11	61,2	514	10	463	1	463
Šaligatvis 68-71	68-71	5	kv. m	111,3	NTK 2023-3.2.11	61,2	6810	10	6130	1	6130
Šaligatvis 69-71	69-71	5	kv. m	75,36	NTK 2023-3.2.11	61,2	4610	10	4150	1	4150
Pralaida 31	31	2,5	m	18,48	NTK 2023-5.1.11	390	7210	5	6850	1	6850
Pralaida 58	58	2,5	m	28,45	NTK 2023-35.1.11	1450	41300	5	39200	1	39200
Pralaida 56	56	2,5	m	15,46	NTK 2023-5.1.11	250	3870	5	3670	1	3670
Atraminė sienutė 33-35	33-35	3,3	m	33	NTK 2023-3.3.11	441,6	14600	7	13600	1	13600
Atraminė sienutė 40-41	40-41	3,3	m	11	NTK 2023-3.3.11	441,6	4860	7	4520	1	4520
Viso							1131000		997000		997000

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

1153529710

2023-05-18 10:37:20

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS IR JO SUDĖTINIŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25
Vertes nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos taškai	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Važiuojamoji dalis 149-215	149-215	5	km	0,565	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	805000	10	725000	1	725000
Važiuojamoji dalis 215-230	215-230	5	km	0,076	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	108000	75	27100	1	27100
Važiuojamoji dalis 230-236	230-236	5	km	0,097	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	138000	75	34600	1	34600
Važiuojamoji dalis 236-264	236-264	10	km	0,426	NTK 2023-3.2.20.1	140870	60000	75	15000	1	15000
Važiuojamoji dalis 265-288	265-288	5	km	0,246	NTK 2023-3.2.2	1424803,9	351000	75	87600	1	87600

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

2023-05-18 10:38:55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 152	152	5	kv. m	13,17	NTK 2023-3.2.10	58,04	764	10	688	1	688
Įvažiavimas 154	154	10	kv. m	12,05	NTK 2023-3.2.10	76,75	925	20	740	1	740
Įvažiavimas 157	157	10	kv. m	42,4	NTK 2023-3.2.10	19,33	820	20	656	1	656
Įvažiavimas 159	159	10	kv. m	19,68	NTK 2023-3.2.10	76,75	1510	20	1210	1	1210
Įvažiavimas 163	163	10	kv. m	52,07	NTK 2023-3.2.10	19,33	1010	20	805	1	805
Įvažiavimas 165	165	10	kv. m	85,75	NTK 2023-3.2.10	72,91	6250	20	5000	1	5000
Įvažiavimas 168	168	10	kv. m	71,79	NTK 2023-3.2.10	19,84	1420	20	1140	1	1140
Įvažiavimas 170	170	5	kv. m	30,41	NTK 2023-3.2.10	51,78	1570	10	1420	1	1420
Įvažiavimas 180	180	5	kv. m	38,28	NTK 2023-3.2.10	51,78	1980	10	1780	1	1780
Įvažiavimas 182	182	5	kv. m	47,35	NTK 2023-3.2.10	58,04	2750	10	2470	1	2470
Įvažiavimas 186	186	5	kv. m	87,57	NTK 2023-3.2.10	51,78	4530	10	4080	1	4080
Įvažiavimas 189	189	5	kv. m	19,75	NTK 2023-3.2.10	58,04	1150	10	1030	1	1030
Įvažiavimas 193	193	10	kv. m	21	NTK 2023-3.2.10	76,75	1610	20	1290	1	1290
Įvažiavimas 194	194	5	kv. m	33,8	NTK 2023-3.2.10	58,04	1960	10	1770	1	1770
Įvažiavimas 195	195	10	kv. m	59,85	NTK 2023-3.2.10	76,75	4590	20	3670	1	3670
Įvažiavimas 198	198	10	kv. m	14,97	NTK 2023-3.2.10	76,75	1150	20	919	1	919

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 202	202	10	kv. m	15,01	NTK 2023-3.2.10	76,75	1150	20	922	1	922
Įvažiavimas 204	204	10	kv. m	49,34	NTK 2023-3.2.10	19,33	954	20	763	1	763
Įvažiavimas 206	206	10	kv. m	15,01	NTK 2023-3.2.10	76,75	1150	20	922	1	922
Įvažiavimas 209	209	10	kv. m	15,06	NTK 2023-3.2.10	76,75	1160	20	925	1	925
Įvažiavimas 212	212	10	kv. m	15,06	NTK 2023-3.2.10	76,75	1160	20	925	1	925
Įvažiavimas 214	214	10	kv. m	73,67	NTK 2023-3.2.10	76,75	5650	20	4520	1	4520
Įvažiavimas 224	224	10	kv. m	55,33	NTK 2023-3.2.10	76,75	4250	75	1060	1	1060
Įvažiavimas 231	231	10	kv. m	36,99	NTK 2023-3.2.10	19,33	715	75	179	1	179
Įvažiavimas 233	233	5	kv. m	39,38	NTK 2023-3.2.10	51,78	2040	75	510	1	510
Įvažiavimas 234	234	10	kv. m	47,29	NTK 2023-3.2.10	19,33	914	75	229	1	229
Įvažiavimas 235	235	10	kv. m	10,27	NTK 2023-3.2.10	19,84	204	75	51	1	51
Įvažiavimas 236	236	10	kv. m	4,67	NTK 2023-3.2.10	19,33	90	75	23	1	23
Įvažiavimas 237	237	10	kv. m	60,56	NTK 2023-3.2.10	19,84	1200	75	300	1	300
Įvažiavimas 238	238	10	kv. m	16,26	NTK 2023-3.2.10	19,84	323	75	81	1	81
Įvažiavimas 239	239	10	kv. m	8,33	NTK 2023-3.2.10	76,75	639	75	160	1	160
Įvažiavimas 240	240	10	kv. m	33,02	NTK 2023-3.2.10	19,33	638	75	160	1	160

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Įvažiavimas 240	240	10	kv. m	20,83	NTK 2023-3.2.10	19,33	403	75	101	1	101
Įvažiavimas 243	243	10	kv. m	8,37	NTK 2023-3.2.10	19,33	162	75	40	1	40
Įvažiavimas 251	251	10	kv. m	11,4	NTK 2023-3.2.10	19,33	220	75	55	1	55
Įvažiavimas 263	263	10	kv. m	22,18	NTK 2023-3.2.10	76,75	1700	75	426	1	426
Įvažiavimas 267	267	10	kv. m	6,48	NTK 2023-3.2.10	19,33	125	75	31	1	31
Įvažiavimas 277	277	5	kv. m	3,78	NTK 2023-3.2.10	43,53	165	75	41	1	41
Įvažiavimas 282	282	10	kv. m	4,52	NTK 2023-3.2.10	19,33	87	75	22	1	22
Įvažiavimas 285	285	10	kv. m	2,15	NTK 2023-3.2.10	63,7	137	75	34	1	34
Įvažiavimas 287	287	10	kv. m	1,47	NTK 2023-3.2.10	63,7	94	75	23	1	23
Automobilių stovėjimo aikštelė 175	175	10	kv. m	44,97	NTK 2023-3.2.8	87,29	3930	20	3140	1	3140
Automobilių stovėjimo aikštelė 176	176	10	kv. m	175,84	NTK 2023-3.2.8	87,29	15300	20	12300	1	12300
Automobilių stovėjimo aikštelė 184	184	10	kv. m	33,03	NTK 2023-3.2.8	87,29	2880	20	2310	1	2310
Automobilių stovėjimo aikštelė 192	192	10	kv. m	34,78	NTK 2023-3.2.8	87,29	3040	20	2430	1	2430
Automobilių stovėjimo aikštelė 194	194	10	kv. m	38,47	NTK 2023-3.2.8	87,29	3360	20	2690	1	2690
Automobilių stovėjimo aikštelė 200	200	10	kv. m	31,84	NTK 2023-3.2.8	87,29	2780	20	2220	1	2220
Automobilių stovėjimo aikštelė 209	209	10	kv. m	80,58	NTK 2023-3.2.8	87,29	7030	20	5630	1	5630

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Automobilių stovėjimo aikštelė 232	232	10	kv. m	328,2	NTK 2023-3.2.9.1	18.75	6150	75	1540	1	1540
Automobilių stovėjimo aikštelė 218	218	5	kv. m	736,05	NTK 2023-3.2.7	80,64	59400	25	44500	1	44500
Automobilių stovėjimo aikštelė 280	280	10	kv. m	147,3	NTK 2023-3.2.8	87,29	12900	50	6430	1	6430
Automobilių stovėjimo aikštelė 286	286	10	kv. m	61,95	NTK 2023-3.2.8	87,29	5410	50	2700	1	2700
Pralaida 163	163	2,5	m	8,17	NTK 2023-5.1.11	250	2040	5	1940	1	1940
Pralaida 168	168	2,5	m	5,38	NTK 2023-5.1.11	910	4900	5	4650	1	4650
Pralaida 180	180	2,5	m	65,53	NTK 2023-5.1.11	910	59600	5	56700	1	56700
Pralaida 186	186	2,5	m	11,66	NTK 2023-5.1.11	910	10600	5	10100	1	10100
Pralaida 204	204	2,5	m	11,8	NTK 2023-5.1.11	220	2600	5	2470	1	2470
Pralaida 214	214	2,5	m	6,73	NTK 2023-5.1.11	250	1680	5	1600	1	1600
Pralaida 216	216	2,5	m	23,37	NTK 2023-5.1.11	930	21700	5	20600	1	20600
Pralaida 234	234	2,5	m	5,46	NTK 2023-5.1.11	930	5080	70	1520	1	1520
Pralaida 237	237	2,5	m	14,57	NTK 2023-5.1.11	930	13600	70	4070	1	4070
Pralaida 240	240	2,5	m	8,65	NTK 2023-5.1.11	930	8040	70	2410	1	2410
Pralaida 262	262	2,5	m	39,27	NTK 2023-5.1.11	930	36500	70	11000	1	11000
Šaligatvis 149-151	149-151	5	kv. m	24,1	NTK 2023-3.2.11	61,2	1470	10	1330	1	1330

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šaligatvis 149-153	149-153	5	kv. m	54,21	NTK 2023-3.2.11	61,2	3320	10	2990	1	2990
Šaligatvis 155-158	155-158	5	kv. m	121,88	NTK 2023-3.2.11	61,2	7460	10	6710	1	6710
Šaligatvis 160-164	160-164	5	kv. m	117,49	NTK 2023-3.2.11	61,2	7190	10	6470	1	6470
Šaligatvis 166-169	166-169	5	kv. m	111,36	NTK 2023-3.2.11	61,2	6820	10	6130	1	6130
Šaligatvis 171-177	171-177	5	kv. m	45,64	NTK 2023-3.2.11	61,2	2790	10	2510	1	2510
Šaligatvis 172-179	172-179	5	kv. m	45,51	NTK 2023-3.2.11	61,2	2790	10	2510	1	2510
Šaligatvis 181-188	181-188	5	kv. m	242,71	NTK 2023-3.2.11	61,2	14900	10	13400	1	13400
Šaligatvis 183-185	183-185	5	kv. m	38,86	NTK 2023-3.2.11	61,2	2380	10	2140	1	2140
Šaligatvis 187-191	187-191	5	kv. m	47,97	NTK 2023-3.2.11	61,2	2940	10	2640	1	2640
Šaligatvis 190-193	190-193	5	kv. m	79,36	NTK 2023-3.2.11	61,2	4860	10	4370	1	4370
Šaligatvis 193-196	193-196	5	kv. m	58,29	NTK 2023-3.2.11	61,2	3570	10	3210	1	3210
Šaligatvis 197-220	197-220	5	kv. m	165,88	NTK 2023-3.2.11	61,2	10200	10	9140	1	9140
Šaligatvis 199-201	199-201	5	kv. m	24,98	NTK 2023-3.2.11	61,2	1530	10	1380	1	1380
Šaligatvis 203-205	203-205	5	kv. m	28,75	NTK 2023-3.2.11	61,2	1760	10	1580	1	1580
Šaligatvis 207-208	207-208	5	kv. m	36,03	NTK 2023-3.2.11	61,2	2210	10	1980	1	1980
Šaligatvis 210-211	210-211	5	kv. m	36,39	NTK 2023-3.2.11	61,2	2230	10	2000	1	2000

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Šaligatvis 213-217	213-217	5	kv. m	58,36	NTK 2023-3.2.11	61,2	3570	10	3210	1	3210
Šaligatvis 220-223	220-223	5	kv. m	25,93	NTK 2023-3.2.11	61,32	1590	25	1190	1	1190
Šaligatvis 225-229	225-229	5	kv. m	31,77	NTK 2023-3.2.11	61,32	1950	25	1460	1	1460
Šaligatvis 229-272	229-272	5	kv. m	215,35	NTK 2023-3.2.11	61,32	13200	25	9900	1	9900
Šaligatvis 271-274	271-274	5	kv. m	11,51	NTK 2023-3.2.11	61,2	704	25	528	1	528
Šaligatvis 272-273	272-273	5	kv. m	4,2	NTK 2023-3.2.11	61,2	257	25	193	1	193
Šaligatvis 272-275	272-275	5	kv. m	9,48	NTK 2023-3.2.11	61,32	581	25	436	1	436
Šaligatvis 275-278	275-278	5	kv. m	10,82	NTK 2023-3.2.11	61,2	662	25	497	1	497
Šaligatvis 278-281	278-281	5	kv. m	42,28	NTK 2023-3.2.11	61,32	2590	25	1940	1	1940
Šaligatvis 281-283	281-283	5	kv. m	16,9	NTK 2023-3.2.11	61,2	1030	25	776	1	776
Šaligatvis 283-288	283-288	5	kv. m	181,43	NTK 2023-3.2.11	61,32	11100	25	8340	1	8340
Šaligatvis 277-288	277-288	5	kv. m	327,24	NTK 2023-3.2.11	61,2	20000	25	15000	1	15000
Viso							1945000		1247000		1247000

Matininkė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 9 *

2023-05-18 10:38:55

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 1-3	1	0,000	6055072,52	496368,16	3	0,016	6055087,46	496362,98	0,016	Dvi	16,77			9,86	Asfaltbetonis	1995			
																1995			
Važiuojamoji dalis 3-71	3	0,016	6055087,46	496362,98	71	0,631	6055692,93	496262,88	0,615	Dvi	23,31			7	Asfaltbetonis	1995	2021		
																1995	2021		

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

2023-05-18 10:37:26

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES IR ŽEMĖS SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Ruožo ilgis, km.	Eismo juostų skaičius	Kelio plotis, m	Kelio sankasos plotis, m	Kelio sankasos tipas	Kelio dangos plotis, m	Kelio dangos rūšis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomenys ašyje		koordinatės		atskaitos duomenys ašyje		koordinatės									Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 149-215	149	0,631	6055706,59	496264,20	215	1,196	6056262,75	496362,55	0,565	Dvi	29,3			7,03	Asfaltbetonis	1995	2021		
																1995	2021		
Važiuojamoji dalis 215-230	215	1,196	6056262,75	496362,55	230	1,272	6056334,41	496372,40	0,076	Dvi	23,38			7,41	Asfaltbetonis	1995			2018
																1995			2018
Važiuojamoji dalis 230-236	230	1,272	6056334,41	496372,40	236	1,369	6056431,92	496377,84	0,097	Viena	19,66			5,18	Asfaltbetonis	1995			
																1995			
Važiuojamoji dalis 236-264	236	1,369	6056431,92	496377,84	264	1,795	6056702,98	496417,81	0,426	Viena	10,72			4,38	Žvyras	1995			
																1995			

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

2023-05-18 10:39:00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Važiuojamoji dalis 265-288	265	1,795	6056310,18	496385,40	288	2,041	6056296,62	496631,09	0,246	Dvi	16,09			7,26	Asfaltbetonis	1995			2018
																1995			2018

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Matininkė

GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 4 *

2023-05-18 10:39:00

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Metai Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 5	5	0,026	6055097,68	496360,27	Asfaltbetonis	kv. m	19,59	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 7	7	0,030	6055100,7	496359,44	Betono trinkelės	kv. m	33,41	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 10	10	0,062	6055131,95	496350,58	Betono trinkelės	kv. m	16,15	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

2023-05-18 10:37:31

1153529706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 14	14	0,088	6055157,2	496343,32	Asfaltbetonis	kv. m	37,47	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 17	17	0,102	6055170,92	496339,71	Betono trinkelės	kv. m	55,36	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 20	20	0,125	6055193,12	496334,15	Betono trinkelės	kv. m	14,88	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 23	23	0,149	6055215,86	496328,76	Žvyras	kv. m	55,51	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 25	25	0,154	6055220,6	496327,57	Betono trinkelės	kv. m	13,71	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Sankryža Siauroji g. 29	17	0,102	6055170,92	496339,71	Asfaltbetonis	km	0,008			1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 32	32	0,223	6055288,34	496312,28	Asfaltbetonis	kv. m	72,05	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 33	33	0,234	6055298,82	496310,26	Betono trinkelės	kv. m	4,29	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 36	36	0,282	6055346,92	496302,59	Asfaltbetonis	kv. m	2,66	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 39	39	0,309	6055373,43	496298,8	Betono trinkelės	kv. m	8,44	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 42	42	0,326	6055389,66	496296,51	Betono trinkelės	kv. m	5,11	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 46	46	0,339	6055403,35	496294,52	Asfaltbetonis	kv. m	5,5	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Sankryža J. Janonio g. 48	48	0,349	6055412,87	496293,33	Asfaltbetonis	km	0,005			1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 51	51	0,379	6055442,58	496289,33	Asfaltbetonis	kv. m	6,14	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 52	52	0,389	6055452,74	496287,97	Asfaltbetonis	kv. m	10,17	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 53	53	0,411	6055473,81	496284,92	Asfaltbetonis	kv. m	14,21	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 54	54	0,416	6055479,01	496284,37	Asfaltbetonis	kv. m	35,46	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 56	56	0,470	6055533,22	496277,58	Žvyras	kv. m	31,5	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Sankryža Taikos g. 58	58	0,476	6055538,37	496277,15	Asfaltbetonis	km	0,011			1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 64	64	0,566	6055628,35	496268,06	Betono trinkelės	kv. m	26,71	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 67	67	0,575	6055637,08	496267,24	Betono trinkelės	kv. m	21,86	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 69	69	0,580	6055642,51	496266,74	Asfaltbetonis	kv. m	20,96	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Automobilių stovėjimo aikštelė 12	12	0,083	6055152,03	496344,66	Asfaltbetonis	kv. m	144,19	Kairė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 19	19	0,122	6055190,15	496334,85	Asfaltbetonis	kv. m	111,48	Kairė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 55	55	0,443	6055506,09	496281,23	Betono trinkelės	kv. m	257	Dešinė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 60	60	0,488	6055550,74	496275,85	Betono trinkelės	kv. m	37,81	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 31	31	0,216	6055281,07	496313,72	Polivinilchloridas	m	18,48	Centras		2021			
										2021			
Pralaida 58	58	0,476	6055538,37	496277,15	Metalas	m	28,45	Centras		2021			
										2021			
Pralaida 56	56	0,470	6055533,22	496277,58	Betonas	m	15,46	Kairė		2021			
										2021			

Matininkė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 7 0 6 *

2023-05-18 10:37:31

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS SANKRYŽŲ, TILTŲ, VIADUKŲ, ESTAKADŲ, PRALAIDŲ, AUTOBUSŲ SUSTOJIMO IR POILSIO AIKŠTELIŲ, ŠVIESOFORŲ, KELIO ORO SĄLYGŲ STEBĖJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS ĮRENGINIŲ KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Atskaitos duomenys ašyje		Centro koordinatės		Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė	Kliūties pavadinimas	Metai Pradžios/Pabaigos			
	taško Nr.	km	X	Y						Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 152	152	0,647	6055722,45	496264,82	Asfaltbetonis	kv. m	13,17	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 154	154	0,660	6055735,57	496265,85	Betono trinkelės	kv. m	12,05	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 157	157	0,712	6055787	496273,42	Žvyras	kv. m	42,4	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 5 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 159	159	0,726	6055800,93	496275,96	Betono trinkelės	kv. m	19,68	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 163	163	0,785	6055859,1	496286,64	Žvyras	kv. m	52,07	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 165	165	0,797	6055870,85	496288,7	Betono trinkelės	kv. m	85,75	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 168	168	0,839	6055911,69	496295,87	Žvyras	kv. m	71,79	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 170	170	0,865	6055937,13	496300,78	Asfaltbetonis	kv. m	30,41	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 180	180	0,912	6055983,87	496308,85	Asfaltbetonis	kv. m	38,28	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 182	182	0,933	6056004,89	496312,77	Asfaltbetonis	kv. m	47,35	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 186	186	0,983	6056054,02	496321,91	Asfaltbetonis	kv. m	87,57	Kairė		1995	2021		
										1955	2021		
Įvažiavimas 189	189	1,036	6056106,16	496331,05	Asfaltbetonis	kv. m	19,75	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Sankryža Naujojo Gyvenimo g. 189	189	1,036	6056106,16	496331,05	Asfaltbetonis	km	0,009			1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 193	193	1,073	6056142,43	496338,42	Betono trinkelės	kv. m	21	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 194	194	1,086	6056155,03	496340,5	Asfaltbetonis	kv. m	33,8	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 195	195	1,100	6056168,94	496343,27	Betono trinkelės	kv. m	59,85	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 198	198	1,103	6056171,98	496343,88	Betono trinkelės	kv. m	14,97	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 202	202	1,119	6056187	496346,85	Betono trinkelės	kv. m	15,01	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 204	204	1,131	6056199,11	496349,26	Žvyras	kv. m	49,34	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 206	206	1,137	6056204,73	496350,42	Betono trinkelės	kv. m	15,01	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 209	209	1,158	6056225	496354,64	Betono trinkelės	kv. m	15,06	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 212	212	1,179	6056245,59	496359,02	Betono trinkelės	kv. m	15,06	Dešinė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 214	214	1,188	6056254,87	496361,01	Betono trinkelės	kv. m	73,67	Kairė		1995	2021		
										1995	2021		
Įvažiavimas 224	224	1,246	6056309,37	496378,68	Betono trinkelės	kv. m	55,33	Kairė		1995			2018
										1995			2018
Įvažiavimas 231	231	1,281	6056343,64	496373,05	Žvyras	kv. m	36,99	Kairė		1995			
										1995			

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 233	233	1,327	6056389,8	496375,61	Asfaltbetonis	kv. m	39,38	Dešinė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 234	234	1,331	6056393,75	496375,82	Žvyras	kv. m	47,29	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 235	235	1,339	6056401,91	496376,25	Žvyras	kv. m	10,27	Dešinė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 236	236	1,369	6056431,92	496377,84	Žvyras	kv. m	4,67	Dešinė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 237	237	1,384	6056446,31	496378,56	Žvyras	kv. m	60,56	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 238	238	1,426	6056487,91	496379,54	Žvyras	kv. m	16,26	Dešinė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 239	239	1,459	6056521,47	496382,43	Betono trinkelės	kv. m	8,33	Dešinė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 240	240	1,472	6056533,96	496384,57	Žvyras	kv. m	33,02	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 240	240	1,472	6056533,96	496384,57	Žvyras	kv. m	20,83	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 243	243	1,496	6056554,74	496395,93	Žvyras	kv. m	8,37	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 251	251	1,625	6056595,67	496485,93	Žvyras	kv. m	11,4	Kairė		1995			
										1995			

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Įvažiavimas 263	263	1,765	6056674,68	496407,23	Betono trinkelės	kv. m	22,18	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 267	267	1,801	6056310,94	496391,78	Žvyras	kv. m	6,48	Kairė		1995			
										1995			
Sankryža Maironio g. 276	276	1,902	6056307,47	496491,87	Asfaltbetonis	km	0,011			1995			
										1995			
Įvažiavimas 277	277	1,904	6056307,33	496494,07	Asfaltbetonis	kv. m	3,78	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 282	282	1,936	6056305,2	496526,2	Žvyras	kv. m	4,52	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 285	285	1,982	6056301,74	496572,21	Betonas	kv. m	2,15	Kairė		1995			
										1995			
Įvažiavimas 287	287	2,018	6056298,72	6056298,72	Betonas	kv. m	1,47	Kairė		1995			
										1995			
Automobilių stovėjimo aikštelė 175	175	0,884	6055956,3	496304,14	Betono trinkelės	kv. m	44,97	Kairė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 176	176	0,888	6055960,42	496304,84	Betono trinkelės	kv. m	175,84	Dešinė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 184	184	0,966	6056037,19	496318,79	Betono trinkelės	kv. m	33,03	Dešinė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 192	192	1,061	6056130,59	496335,93	Betono trinkelės	kv. m	34,78	Dešinė		2021			
										2021			

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 5 *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Automobilių stovėjimo aikštelė 194	194	1,086	6056155,03	496340,5	Betono trinkelės	kv. m	38,47	Dešinė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 200	200	1,115	6056182,93	496346,04	Betono trinkelės	kv. m	31,84	Kairė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 209	209	1,158	6056225	496354,64	Betono trinkelės	kv. m	80,58	Kairė		2021			
										2021			
Automobilių stovėjimo aikštelė 232	232	1,297	6056359,18	496373,91	Žvyras	kv. m	328,2	Dešinė		1995			
										1995			
Automobilių stovėjimo aikštelė 218	218	1,215	6056281,03	496367,18	Asfaltbetonis	kv. m	736,05	Dešinė		2018			
										2018			
Automobilių stovėjimo aikštelė 280	280	1,929	6056305,65	496519,43	Betono trinkelės	kv. m	147,3	Dešinė		2018			
										2018			
Automobilių stovėjimo aikštelė 286	286	2,017	6056298,86	496606,27	Betono trinkelės	kv. m	61,95	Dešinė		2018			
										2018			
Pralaida 163	163	0,785	6055859,1	496286,64	Polietilenas	m	8,17	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 168	168	0,839	6055911,69	496295,87	Polietilenas	m	5,38	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 180	180	0,912	6055983,87	496308,85	Polietilenas	m	65,53	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 186	186	0,983	6056054,02	496321,91	Polietilenas	m	11,66	Kairė		2021			
										2021			

PV Robertas
Jautakis
Kvalif.atest.
Nr.37326

1153529555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pralaida 204	204	1,131	6056199,11	496349,26	Metalas	m	11,8	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 214	214	1,188	6056254,87	496361,01	Gelžbetonis	m	6,73	Kairė		2021			
										2021			
Pralaida 216	216	1,203	6056269,16	496364,18	Gelžbetonis	m	23,37	Centras		2021			
										2021			
Pralaida 234	234	1,331	6056393,75	496375,82	Gelžbetonis	m	5,46	Kairė		1995			
										1995			
Pralaida 237	237	1,384	6056446,31	496378,56	Gelžbetonis	m	14,57	Kairė		1995			
										1995			
Pralaida 240	240	1,472	6056533,96	496384,57	Gelžbetonis	m	8,65	Kairė		1995			
										1995			
Pralaida 262	262	1,761	6056671,14	496408,72	Gelžbetonis	m	39,27	Centras		1995			
										1995			

Matininkė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GRETA RAŽINSKIENĖ

2023-05-18 10:39:05

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomeny		koordinatės		atskaitos duomeny		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis 1-4	1	0.000	6055072,52	496368,16	4	0,024	6055095,04	496360,97	Betono plytelės	kv. m	45,5	Dešinė			1995			
															1995			
Šaligatvis 6-9	6	0,028	6055099,66	496359,72	9	0,060	6055130,06	496351,12	Betono plytelės	kv. m	53,28	Dešinė			1995			
															1995			
Šaligatvis 11-12	11	0,064	6055134,04	496349,96	12	0,083	6055152,03	496344,66	Betono plytelės	kv. m	23,96	Dešinė			1995			
															1995			

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis 2-16	2	0,010	6055082,21	496364,8	16	0,101	6055169,06	496340,2	Betono trinkelės	kv. m	193,34	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 18-22	18	0,105	6055173,22	496339,13	22	0,135	6055202,89	496331,83	Betono trinkelės	kv. m	66,59	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 12-13	12	0,083	6055152,03	496344,66	13	0,085	6055154,27	496344,08	Betono trinkelės	kv. m	6,4	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 15-19	15	0,092	6055160,93	496342,34	19	0,122	6055190,15	496334,85	Bazalto trinkelės	kv. m	66,55	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 20-24	20	0,125	6055193,12	496334,15	24	0,151	6055217,87	496328,25	Betono trinkelės	kv. m	46,98	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 26-28	26	0,156	6055222,97	496327	28	0,199	6055265,1	496316,98	Betono trinkelės	kv. m	85,69	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 30-38	30	0,204	6055269,85	496315,95	38	0,307	6055371,55	496299,07	Betono trinkelės	kv. m	161,78	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 40-41	40	0,312	6055376,36	496298,38	41	0,324	6055387,63	496296,8	Betono trinkelės	kv. m	14,16	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 43-47	43	0,328	6055391,7	496296,23	47	0,343	6055406,79	496294,09	Betono trinkelės	kv. m	16,61	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 44-45	44	0,332	6055396,44	496295,56	45	0,337	6055400,84	496294,9	Betono trinkelės	kv. m	2,69	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 49-57	49	496294,90	6055418,77	496292,52	57	0,474	6055537,01	496277,26	Betono trinkelės	kv. m	218,54	Dešinė			2021			
															2021			

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis 59-63	59	0,479	6055541,93	496276,77	63	0,564	6055626,65	496268,24	Betono trinkelės	kv. m	177,83	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 65-66	65	0,568	6055630,68	496267,84	66	0,573	6055634,96	496267,44	Betono trinkelės	kv. m	8,4	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 68-71	68	0,577	6055638,83	496267,08	71	0,631	6055692,93	496262,88	Betono trinkelės	kv. m	111,3	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 69-71	69	0,580	6055642,51	496266,74	71	0,631	6055692,93	496262,88	Betono trinkelės	kv. m	75,36	Kairė			2021			
															2021			
Atraminė sienutė 33-35	33	0,234	6055298,82	496310,26	35	0,269	6055333,31	496304,61	Gelžbetonis	m	33	Dešinė			2021			
															2021			
Atraminė sienutė 40-41	40	0,312	6055376,36	496298,38	41	0,324	6055387,63	496296,8	Gelžbetonis	m	11	Dešinė			2021			
															2021			

Matininkė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

GRETA RAŽINSKIENĖ

* 1 1 5 3 5 2 9 7 0 7 *

2023-05-18 10:37:37

UAB "Nišos matavimai", kodas: 303353581, adresas: Vytauto g. 17 K1-2, 68299 Marijampolė, Lietuva
Matininkas(-ė) GRETA RAŽINSKIENĖ, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2382, el. pašto adresas (-ai): matavimai@nisa.lt, tel.: + 370 672 893 03

KELIO / GATVĖS ATITVARŲ, TRIUKŠMO SIENUČIŲ, ŽELDYNŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ, ELEKTROS APŠVIETIMO TINKLO KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Revuonos gatvė
Kelio reikšmė
Kelio numeris
Kadastro duomenų nustatymo data 2023-04-25

Kelio sudėtinės dalies pavadinimas	Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pradžia				Ruožo su vienodais kelio dangos ir sankasos pločiais ir tipais pabaiga				Medžiaga/ Dangos rūšis	Mato vienetas	Kiekis	Kelio pusė (kairė, dešinė)	Elektros apšvietimo tinklo tipas	Laidininko skerspjūvis	Metai Pradžios/Pabaigos			
	atskaitos duomeny		koordinatės		atskaitos duomeny		koordinatės								Statybos	Rekonstravimo	Kapitalinio remonto	Paprasto remonto
	taško Nr.	km	X	Y	taško Nr.	km	X	Y										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Saugos salelė 219-221	219	1,224	6056290,21	496369,72	221	1,235	6056299.38	496373,91	Betono trinkelės	kv. m	20,53	Centras			2021			
															2021			
Saugos salelė 221-226	221	1,235	6056299,38	496373,91	226	1,253	6056315,86	496375,87	Betono trinkelės	kv. m	153,7	Centras			2018			
															2018			
Saugos salelė 265-271	265	1,795	6056310,18	496385,4	271	1,891	6056308.35	496480,7	Veja	kv. m	259,56	Dešinė			2018			
															2018			

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

2023-05-18 10:39:10

99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Saugos salelė 266-268	266	1,799	6056310,65	496389,37	268	1,809	6056311,84	496399,26	Betono trinkelės	kv. m	19,62	Centras			2018			
															2018			
Šaligatvis 149-151	149	0,631	6055706,59	496264,2	151	0,647	6055722,12	496264,79	Betono trinkelės	kv. m	24,1	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 149-153	149	0,631	6055706,59	496264,2	153	0,658	6055733,52	496265,69	Betono trinkelės	kv. m	54,21	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 155-158	155	0,662	6055737,58	496266,09	158	0,723	6055798,09	496275,45	Betono trinkelės	kv. m	121,88	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 160-164	160	0,728	6055803,04	496276,37	164	0,787	6055861,08	496286,99	Betono trinkelės	kv. m	117,49	Dešinė			1995	2021		
															1995	2021		
Šaligatvis 166-169	166	0,805	6055878,81	496290,1	169	0,863	6055935,09	496300,38	Betono trinkelės	kv. m	111,36	Dešinė			1995	2021		
															1995	2021		
Šaligatvis 171-177	171	0,867	6055938,96	496301,1	177	0,897	6055968,8	496306,27	Betono trinkelės	kv. m	45,64	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 172-179	172	0,868	6055940,13	496301,3	179	0,910	6055981,59	496308,46	Betono trinkelės	kv. m	45,51	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 181-188	181	0,914	6055986,11	496309,26	188	1,032	6056101,87	496330,3	Betono trinkelės	kv. m	242,71	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 183-185	183	0,954	6056025,39	496316,61	185	0,980	6056050,41	496321,23	Betono trinkelės	kv. m	38,86	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 187-191	187	1,020	6056089,68	496328,16	191	1,052	6056121,2	496333,89	Betono trinkelės	kv. m	47,97	Kairė			2021			
															2021			

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis 190-193	190	1,040	6056109,54	496331,67	193	1,073	6056142,43	496338,42	Betono trinkelės	kv. m	79,36	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 193-196	193	1,073	6056142,43	496338,42	196	1,102	6056170,27	496343,54	Betono trinkelės	kv. m	58,29	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 197-220	197	1,103	6056171,5	496343,78	220	1,226	6056291,73	496370,42	Betono trinkelės	kv. m	165,88	Kairė			2021			
															2021			
Šaligatvis 199-201	199	1,105	6056173,25	496344,13	201	1,117	6056185,54	496346,56	Betono trinkelės	kv. m	24,98	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 203-205	203	1,120	6056188,52	496347,15	205	1,135	6056202,8	496350,02	Betono trinkelės	kv. m	28,75	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 207-208	207	1,138	6056205,81	496350,64	208	1,156	6056223,5	496354,33	Betono trinkelės	kv. m	36,03	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 210-211	210	1,159	6056226,46	496354,95	211	1,177	6056244,28	496358,74	Betono trinkelės	kv. m	36,39	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 213-217	213	1,180	6056247,27	496359,38	217	1,210	6056275,88	496365,88	Betono trinkelės	kv. m	58,36	Dešinė			2021			
															2021			
Šaligatvis 220-223	220	1,226	6056291,73	496370,42	223	1,243	6056306,64	496377,37	Betono plytelės	kv. m	25,93	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 225-229	225	1,251	6056313,89	496376,72	229	1,271	6056333,51	496372,41	Betono plytelės	kv. m	31,77	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 229-272	229	1,271	6056333,51	496372,41	272	1,891	6056308,27	496481,62	Betono plytelės	kv. m	215,35	Kairė			2018			
															2018			

PV Robertas Jautakis Kvalif.atest. Nr.37326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Šaligatvis 271-274	271	1,891	6056308,35	496480,7	274	1,897	6056307,87	496486,68	Betono trinkelės	kv. m	11,51	Dešinė			2018			
															2018			
Šaligatvis 272-273	272	1,891	6056308,27	496481,62	273	1,895	6056307,96	496485,6	Betono trinkelės	kv. m	4,2	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 272-275	272	1,891	6056308,27	496481,62	275	1,900	6056307,63	496489,61	Betono plytelės	kv. m	9,48	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 275-278	275	1,900	6056307,63	496489,61	278	1,906	6056307,18	496496,26	Betono trinkelės	kv. m	10,82	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 278-281	278	1,906	6056307,18	496496,26	281	1,931	6056305,55	496520,93	Betono plytelės	kv. m	42,28	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 281-283	281	1,931	6056305,55	496520,93	283	1,940	6056304,92	496530,22	Betono trinkelės	kv. m	16,9	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 283-288	283	1,940	6056304,92	496530,22	288	2,041	6056296,62	496631,09	Betono plytelės	kv. m	181,43	Kairė			2018			
															2018			
Šaligatvis 277-288	277	1,904	6056307,33	496494,07	288	2,041	6056296,62	496631,09	Betono trinkelės	kv. m	327,24	Dešinė			2018			
															2018			

Matininkė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GRETA RAŽINSKIENĖ

2023-05-18 10:39:10

* 1 1 5 3 5 2 9 5 5 6 *

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. (8 319) 61 149, el. p. administracija@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

UAB „Urbanline“
info@urbanline.lt

2024-08- Nr.
Į 2024-08-06 Nr. UL-24-0053/01E
Reg. (7.37Mr)R1-3861

PRISIJUNGIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

Projekto pavadinimas: Automobilių stovėjimo aikštelių Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prienų r. sav. naujos statybos techninį projektą.

Elektrotechninė dalis – Gatvių apšvietimas;

Apšvietimas turi būti suprojektuotas pagal europinio standarto LST CEN/TR-13201-1:2014 reikalavimus.

Apšvietimą projektuoti su LED gatvės šviestuvais. Šviestuvai turi būti montuojami ant apšvietimo atramų su gembėmis arba be jų. Šviestuvų galia ir išdėstymas parenkami pagal apšvietos skaičiavimus. Apšvietimo įrenginiai ir elektros šviestuvai turi atitikti techninius reikalavimus pagal CE ir ENEC sertifikatus. Šviestuvų parametrai:

- Keičiamas LED modulis
- Slėgio vožtuvas
- Optinės dalies beinstrumentis nuėmimas nedemontuojant šviestuvo elektrinės dalies nuo atramos ar gembės
- Šviesos koreliacinė temperatūra 4000K±10 % (perėjų apšvietimui 5000K±10 %)
- Spalvų atgavos koeficientas Ra≥70
- Gatvių apšvietimo sistemos šviestuvai turi garantuoti apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus.
- Šviestuvo galios koeficientas turi būti ne mažesnis nei 0,95.
- Šviestuvo šviesinis efektyvumas (įvertinus šviesos nuostolius šviestuve) turi būti ne mažesnis kaip 125 lm/W.
- Maitinimo šaltinis su procesoriumi, automatine temperatūros kontrole
- Šviestuvo eksploatacijos laikas turi būti ne mažiau 100 000 val. (L90B10, kai Ta = 25 °C)
- Lieto aliuminio korpusas,
- Automatinis maitinimo nutraukimas atidarius šviestuvą
- Hermetiškumo klasė – IP66
- Atsparumas smūgiams – IK09
- Apsauga nuo viršįtampių - 10kV
- Maitinimo įtampa 120-277V/50-60Hz
- Šviestuvas yra su integruotu Dynadimer DDF šviesos srauto pritemdymu
- Garantija 10 metų

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Šviestuvai privalo turėti naktinio pritemdymo galimybę (galios redukcija) su tokiu galios mažinimo grafiku:

Nuo įjungimo iki - 21:00 val. – 100%

21:00 - 00:00 val. – 70%

00:00 - 5:00 val. – 50%

5:00 - 6:00 val. – 70%

6:00 – iki išjungimo val. – 100%

Apšvietimo atramų techniniai reikalavimai:

Metalinės kūginės gatvių apšvietimo atramos (apšvietimo atramų aukštį ir šviestuvų galingumą parinkti vadovaujantis apšviestumo skaičiavimais), skirtos kelių ir gatvių apšvietimo šviestuvų tvirtinimui. Turi būti padengtos karšto cinkavimo būdu vidinėje ir išorinėje pusėje pagal SFS-EN ISO 1461 reikalavimus. Su įleidžiamomis durelėmis, su SV-15 kontaktine grupe.

Atramos turi būti sertifikuotos naudoti Lietuvoje arba turėti CE ženklinimą patvirtinantį sertifikatą. Atrama turi atlaikyti ne mažiau kaip 24 m/s vėjo poveikį, kai vėjo greitis skaičiuojamas 10m aukštyje pagal STR 2.05.04:2003 reikalavimus. Visos apšvietimo atramos turi būti įžemintos (pagal EĮĮB taisykles). Atramos turi būti sunumeruotos

Betoniniai pamatai: Atramos įleidžiamos į gelžbetoninį pamatą. Monolitiniai gelžbetonio pamatai pateikiami komplekte su metalo atramomis, turi turėti angas apsauginių vamzdžių su kabeliais įvėrimui. Pamatai atsparūs šalčiui, nelaidūs vandeniui. Atramų konstrukcija ir kiti parametrai turi atitikti standarto LST EN 40-5 keliamus reikalavimus. Turi turėti vertikalumą reguliuojančius varžtus. Jei parenkami pamatai su atramų tvirtinimo būdu varžtais – inkariniai varžtai turi būti iš plieno B500: cinkuoti karštu būdu, veržlių apsauginiai dangteliai EN 14991:2007; 1488-CPD-0208/2

Naujai montuojamos gatvės apšvietimo atramos užmaitinamos iš esamo gatvės apšvietimo tinklo, esančio Statybininkų g. (nuo artimiausios aikštelei atramos 2/9, minėto apšvietimo tinklo valdymo skydas GAS yra šalia transformatorinės pastotės TR-23). Elektros kabeliai sujungiami apšvietimo atramose.

Visa įranga, gaminiai ir medžiagos, jų įrengimas, montavimas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinius ir teisinius dokumentus. Visi projekte numatomi naudoti elektros prietaisai, įranga, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti.

Visi pateikti reikalavimai turi būti laikomi minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

Naujai įrengiamus apšvietimo šviestuvus prijungti kabeline požemine elektros linija nuo esamos gatvių apšvietimo požeminės kabelinės linijos artimiausios (projektuojamai aikštelei) atramos, esančios Revuonos gatvėje.

PRIDEDAMA: Esamos Revuonos gatvės apšvietimo sistemos valdymo skydo ir elektros principinė schemos (visas projektas), 44 lapai;

Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Dainius Sodaitis, tel. (8 319) 61 122, el. p. dainius.sodaitis@prienai.lt

Dokumento nuorašas

Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRISIJUNGIMO TECHNINĖS SĄLYGOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-09 13:08:51 GMT+3, (7.37Mr)R3-3229
Dokumento formatas	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-08 17:43:44 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-08 17:43:44 GMT+3
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-04 17:14:30 - 2026-11-04 17:14:30 GMT+2
Parašas #2	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Registracija
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DALIA NARŪNIENĖ, Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-09 10:10:29 GMT+3
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-09 10:10:29 GMT+3

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-05 11:55:46 - 2027-10-04 23:59:59 GMT+3
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas	appendices/Priedas Revuonos g. apšvietimo projektas.pdf
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Nuorašo suformavimo data ir laikas	2024-11-11 12:48:55 GMT+2

Šiame nuoraše pažangieji elektroniniai parašai ir spaudai, kurie nėra kvalifikuoti pagal ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS), automatiškai laikomi negaliojančiais.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

UAB „URBAN LINE“
Liepkalnio g. 85, Vilnius

2024-10-31 Nr. 401

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS, PROJEKTO „KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G., PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV., KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ RENGIMUI

Rengiant projektą, „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimų ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g., Prienuose, kapitalinio remonto projektas“, vadovautis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu ir kt. statybą bei projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pateikiame sekančius nurodymus projekto rengimui bei derinimui:

1. Numatyti ne mažiau kaip 2000 m^3 vandens momentinį išleidimą į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus, vykdant periodinius Prienų miesto geriamojo vandens rezervuaro priežiūros darbus, iš vandentiekio šulinio Nr. 202 drenažiniu vamzdžiu Nr. 3 (šulinio kortelė pridedama);
2. Projekto sprendiniuose numatyti priemones apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus nuo naudojamų apkrovų ir poveikių, galinčių kelti grėsmę jų mechaniniam atsparumui ir pastovumui, vykdant statybos darbus minėtų inžinerinių tinklų apsaugos zonose;
3. Vandentiekio šulinio Nr. 202 drenažinį vamzdį PVC d160 keisti į PE d160 bei perėjoje per kelią numatyti priemones grunto išplovimui išvengti, kurį gali sukelti atsiradęs vandens ištėkis į aplinką;
4. Statybvietės ribose visus esamus ar naujai įrengiamus šulinių bei požeminės armatūros antvožų dangčius sureguliuoti pagal projektuojamų ar esamų dangų paviršius, vadovaujantis STR 2.07.01:2003. Įvertinti visų esamų inžinerinių statinių bei įrenginių būklę ir jeigu reikalinga numatyti jų remontą ar keitimą naujais;
5. Darbus vandentvarkos tinklų apsaugos zonose vykdyti tik gavus atskira UAB „Prienų vandenys“ leidimą. Darbų vykdymui, veikiančiu magistralinių vandentiekio bei nuotekų tinklų apsauginėse zonose, parengti statybos darbų technologijos projektą. Jo sprendinius derinti su UAB „Prienų vandenys“;
6. Projektas derinamas su UAB „Prienų vandenys“;
7. Baigus statybos darbus, pateikti į darbų zoną pakliuvusiu vandentiekio bei nuotekų tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką.

PRIDEDAMA:
1. Vandentiekio šulinio Nr. 202 kortelė – 1 lapas.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Inžinierius Arvydas Ferevičius

VANDENTIEKIO ŠULINIO KORTELĖ NR.202

2010	Prienai	Revuonos	59/31–0366
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai:



Pririšimo brėžinys:



Pavadinimas		Medžiaga	Dangtis mm	Atstumas nuo dangcio cm		Altitudės
Dangtis		met.	650			57.39
Žemė						
Sienos		bet.				
Dugnas		bet.	1500	1.88		55.51
Vamzdžiai	Nr.1	pe	315	Viršus	1.37	56.02
				Apačia	1.69	55.70
	Nr.2	pe	315	Viršus	1.37	56.02
				Apačia	1.69	55.70
	Nr.3	pvc	160	Viršus	1.37	56.02
				Apačia	1.53	55.86

Lipynės ..– (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ..–..

Ar yra dujų ..–..

Pastabos X=6055283.53 Y= 496290.24

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ LITURTA GEO

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Sudarė: E. Pankevičius

2010 11
(kortelės sudarymo data)

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS

2024-10-30 Nr. 2-I-0728/24

Užsakovas: Prienų rajono savivaldybės administracija
Užsakovo adresas: Laisvės a. 12, Prienai
Objekto pavadinimas ir vieta: Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. Prienų m., Prienų r. sav. projektas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI.

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui:
   1.1. Ryšių kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio. Šaligatvių statybą suprojektuoti taip, kad bordiūrai nebūtų klojami per ryšių šulinius;
   1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad nepatektų vanduo;
   1.3. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną.
2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo sąlygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo projekte ir aiškinamajame rašte.
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas.
4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai.

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu Projektu_derinimas_Prienai@telia.lt.
7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis el.paštu Ligita.Rutkauskiene@telia.lt.
8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas
9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas.

Tinklo resursų 2 komanda
Vyresn. inžinierius

Vytautas Stravinskas

Vytautas Stravinskas
Digitally signed by Vytautas Stravinskas
Date: 2024.10.30 17:19:56 +02'00'

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

V. Stravinskas, tel.: +370 610 40642, el. paštas: vytautas.stravinskas@telia.lt

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. +370 319 61 149, el. p. administracija@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

UAB „URBAN LINE“ 2024-11- Nr.

info@urbanline.lt

DĖL ŽELDINIŲ ŠALINIMO

Prienų rajono savivaldybė įsipareigoja pašalinti želdinius ir krūmus pagal pridėta planą iki statybų darbų pradžios Projekto „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas“, Nr. UL-24-0053-XX-TP darbų vykdymo ribose.

PRIDEDAMA: Planas – 1 lapas.

Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

R. Baranauskienė, tel. +370 319 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt

6943/12:42

6943/12:26

6943/12:269

6943/12:223

6943/12:222

6943/12:242

6943/12:148

4400608221372

6943/11:38

6943/11:50

6943/11:29

6943/11:51

6943/11:90

6943/11:56

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

PROJEKTO NR. UL-24-0053-XX-TP DARBŲ VYKDYMO RIBA

297 mm

420 mm

Dokumento nuorašas

Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŽELDINIŲ ŠALINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-08 09:13:21 GMT+2, R3-4724
Dokumento formatas	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ, Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 07:35:32 GMT+2
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-08 07:35:32 GMT+2
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-19 17:41:21 - 2025-05-18 23:59:59 GMT+3
Parašas #2	
Parašo galiojimas	Šis parašas galioja
El. parašo paskirtis	Registracija
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DALIA NARŪNIENĖ, pavaduojanti vyriasiąją specialistę Česę Bendoraitienę
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-08 09:13:22 GMT+2
Parašo formatas	XAdES-BES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus, EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-05 17:30:38 - 2029-09-04 23:59:59 GMT+3
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedo pavadinimas	appendices/Priedas_planas..pdf
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.79.2
Nuorašo suformavimo data ir laikas	2024-11-11 12:39:53 GMT+2

Šiame nuoraše pažangieji elektroniniai parašai ir spaudai, kurie nėra kvalifikuoti pagal ES reglamentą Nr. 910/2014 (eIDAS), automatiškai laikomi negaliojančiais.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

KONFIDENCIALU

REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2018-06-28 15:28:51

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "URBAN LINE"**
Kodas: **300149157**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21**
NTR objekto kodas: **1094-0307-1018:0026**
Įregistravimo data: **2005-10-03**
Versija: **30 (2017-06-12)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis:
Akcijų skaičius: KONFIDENCIALU
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius:
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė:

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **prekyba, gamyba, paslaugų teikimas, architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė, bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1. **Visuotinis akcininkų susirinkimas**
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.38**

5.2. **Vadovas**
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.34, 14.36, 14.38**

5.2.1. Asmuo: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k.** KONFIDENCIALU
Paskyrimo (išrinkimo) data 2006-04-14
Registruota: **Nuo 2006-04-21**
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dzūkų g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.34

6. Dalyviai:

6.1. **Akcininkas**
Registruota:
Dokumentas (-ai):

6.1.1. Asmuo: KONFIDENCIALU
Registruota:

UAB „URBAN LINE"
DOKUMENTAMS
VILNIUS
Kopija tikra
UAB „URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. **Vienasmenis atstovavimas**
Registruota: **Nuo 2005-10-03**
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.36**

8. Licencijuojama veikla:

KONFIDENCIALU

8.1. **Geodeziniai darbai**
Registruota: **Nuo 2008-02-04**
Terminas: **Nuo 2008-01-30**
Aprašymas: **Licencijos Nr. G-591-(919)**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.31**

8.2. **Topografiniai ir kartografiniai darbai**
Registruota: **Nuo 2008-02-04**
Terminas: **Nuo 2008-01-30**
Aprašymas: **Licencijos Nr. TK-591-(919)**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.32**

8.3. **Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas**
Registruota: **Nuo 2008-07-15**
Terminas: **Nuo 2008-07-08**
Aprašymas: **Licencijos Nr. 1 R-KP-92**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.28**

8.4. **Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas**
Registruota: **Nuo 2008-02-11**
Terminas: **Nuo 2008-02-05**
Aprašymas: **Licencijos Nr. 1 R-ŽF-220**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.30**

9. Kiti duomenys:
Finansinių metų pradžia: **01-01**
Finansinių metų pabaiga: **12-31**

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:
13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31**
Pateikimo data: **2017-06-12**
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.1**

14. Dokumentai:
14.1. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2017-05-12, Nr. 000628982011
Gautas 2017-06-12, įregistruotas 2017-06-12
Aprašymas: **2016 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.2. **Įgaliojimas**
Dokumento data: 2017-04-20, Nr. 506527
Gautas 2017-04-20, įregistruotas 2017-04-20

14.3. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E**
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27

14.4. **Įstatai**
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27

14.5. **Vienintelio akcininko sprendimas**
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
Aprašymas: **Vienintelio akcininko sprendimas**

14.6. **Finansinės atskaitomybės dokumentai**
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, įregistruotas 2017-02-22
Aprašymas: **2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas**

14.7. **Įgaliojimas**

UAB „URBAN LINE" DOKUMENTAMS
UAB „URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrov
VILNIUS
Kopija tikra

KONFIDENCIALU

Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, įregistruotas 2017-02-13

14.8. Įgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, įregistruotas 2016-11-17

14.9. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16

14.10. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16

14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys

14.12. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21

14.13. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21

14.14. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21

14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, įregistruotas 2014-06-09
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos

14.16. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, įregistruotas 2014-05-27

14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, įregistruotas 2013-05-21
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.18. Įstatai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04

14.19. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Notaro žyma: Vilniaus m. 30-as notarų biuras, not. MINDAUGAS SIPAVIČIUS, Reg. Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

14.20. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo

14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000628982006

UAB „URBAN LINE" DOKUMENTAMS
UAB „URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas
Kopija tikra
VILNIUS

Gautas 2012-06-01, įregistruotas 2012-06-01
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.22. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30

14.23. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo

14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, įregistruotas 2011-05-26
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.25. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, įregistruotas 2010-06-02

14.26. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, įregistruotas 2010-05-26
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-05-28
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.28. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92
Gautas 2008-07-14, įregistruotas 2008-07-15

14.29. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, įregistruotas 2008-04-02
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.30. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ŽF-220
Gautas 2008-02-11, įregistruotas 2008-02-11

14.31. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04

14.32. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04

UAB „URBAN LINE" DOKUMENTAMS
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas
Kopija tikra

14.33. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, įregistruotas 2006-11-24
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita

KONFIDENCIALU

14.34. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: **Dėl vadovo duomenų įregistravimo**

14.35. **Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas**
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: **Dėl vadovo išrinkimo**

14.36. **Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre**
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
Notaro žyma: **Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLĖ KAPLERIENĖ, Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28**
Aprašymas: **Dėl juridinio asmens įregistravimo**

14.37. **Steigimo sutartis**
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03

14.38. **Įstatai**
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03

14.39. **Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą**
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03

14.40. **Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą**
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, įregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:
Mobilusis telefonas: **869961112**
Elektroninio pašto adresas: **info@urbanline.lt**
Internetinės svetainės adresas: **www.urbanline.lt**

2018-06-28 15:28:51

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

LIETUVOS RESPUBLIKA * Valstybės įmonė Registrų centras * 2010/21

EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

UAB „URBAN LINE" DOKUMENTAMS
UAB „URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Kopija tikra

KONFIDENCIALU

Susiūta, sunumeruota
5 lapai

Juridinių asmenų registro duomenų tvarkytojo grupės vyriausioji specialistė
Eglė Žabarauskaitė

LIETUVOS RESPUBLIKA
Valstybės įmonė Registrų centras
2010/21

UAB „URBAN LINE"
DOKUMENTAMS
VILNIUS

UAB „URBAN LINE"
Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Kopija tikra

SPSC
STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis

KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. spalio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

27201

2020 UAB „LODVILA" 01329-A1

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis

KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

LIETUVOS RESPUBLIKA * VILNIUS * SPSC STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS * VALSTYBĖS ĮMONĖ *

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Direktorius Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. spalio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

27200

2020 UAB „LODVILA" 01329-A1

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. A 1502

Monika Aldona SADAUSKAITĖ

yra atestuota

Teritorijų specialiojo ir detaliojo planavimo specialistė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė
Statinių grupės: visos statinių grupės.
Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Komisijos pirmininkas Juozas Vaškevičius

Atestavimo komisijos 2012 m. gruodžio mėn. 14 d. protokolas Nr. 73

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
AIDAS VAIČIULIS
2023.03.16 08:37:33 GMT+2
Paskirtis: Parašas

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 5423

Viltana Šakenytė

A.k. KONFIDENCIALU

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės, ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės, ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovės, statinio projekto dalies ekspertizės vadovės ir statinio dalies ekspertizės vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.
Statinio dalies ekspertizės darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo

Direktorius Aidas Vaičiulis

Išduotas 2023 m. kovo 13 d.
Pirmą kartą išduotas 1998 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.ssva.lt

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
LINA SAKALAUSKIENĖ
2024-06-21 14:09:45 GMT+3
Paskirtis: Parašas

SSVA
STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTŪRA

Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra | Įmonės kodas 305997589 | Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. 17572

Kęstutis Šližys

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Atestavimo padalinio vadovė Lina Sakalauskienė

Išduotas 2024 m. birželio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. gegužės 26 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ROBERTAS JAUTAKIS
2023-08-16 10:39:47 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VITALIJUS ALEKSANDROVAS
2023-08-16 13:57:51 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Suinteresuotoms šalims

ĮGALIOJIMAS
STATINIO PROJEKTUOTOJO ATSTOVUI
2023 m. rugpjūčio 16 d.
Nr. ĮGA-2023/46
Vilnius

Aš, UAB „URBAN LINE“ direktorius Vitalijus Aleksandrovas, įmonės UAB „URBAN LINE“ vardu ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 punkto nustatyta tvarka įgalioju **direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį** atstovauti UAB „URBAN LINE“ kaip Statinio projektuotoją visuose Robertui Jautakiui paskirtuose objektuose bei pasirašyti šių objektų statinių projektus kaip Statinio projektuotojo įgaliotas asmuo.

Šis įgaliojimas yra išduotas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, ir galioja iki paskirtų objektų visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

Direktorius
Vitalijus Aleksandrovas

Susipažinau, sutinku:
Įgalioto asmens Roberto Jautakio parašas

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas LT100002751316
A.S. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VITALIJUS ALEKSANDROVAS
2024-10-28 15:55:46 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
VILTANA ŠAKENYTĖ
2024-10-28 16:01:30 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ROBERTAS JAUTAKIS
2024-10-28 17:30:51 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
KĘSTUTIS ŠLIŽYS
2024-10-29 06:59:35 GMT+2
Paskirtis: Parašas

UAB “URBAN LINE”
DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
D Ė L 2 0 2 4 M. L I E P O S 1 9 D. Į S A K Y M O N R. A T S – 2 0 2 4 / 0 7 / 1 9 / 0 1 P A K E I T I M O

DĖL PROJEKTO VADOVŲ IR PROJEKTO DALIES VADOVŲ PASKYRIMO

2024 m. spalio 28 d. Nr. **ATS – 2024/10/28/01**
Vilnius

Atsižvelgus į tai, kad pasikeitė 2024 m. liepos 19 d. parengtame įsakyme Nr. ATS – 2024/07/19/01 nurodytas projekto vadovas bei atsirado poreikis paskirti projekto dalies vadovus, patikslinu įsakymą ir išdėstau jį taip:

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis,

objektams:
- Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prienų r. sav. kapitalinio remonto įrengiant asfaltbetonio dangą techninis projektas;
- Liepų g. (NA-7) Naujosios Ūtos k. Naujosios Ūtos sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto įrengiant asfaltbetonio dangą techninis projektas;
- Parko g. (NA-6) Naujosios Ūtos k. Naujosios Ūtos sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto įrengiant asfaltbetonio dangą techninis projektas,

s k i r i u:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto dalies vadovu (S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),

objektams:
- Miško g. (BA-62) Sūkurių k. Balbieriškio sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto įrengiant asfaltbetonio dangą techninis projektas;
- Jaunimo g. (SI-72) Jiestrakio k. Šilavoto sen. Prienų r. sav. kapitalinio remonto įrengiant asfaltbetonio dangą techninis projektas,

s k i r i u:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto dalies vadovu (S, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),

objektui:

- Automobilių stovėjimo aikštelių Revuonos g. (PR-55) Prienai, Prienų r. sav. naujos statybos (įrengiant asfaltbetonio dangą) techninis projektas;

s k i r i u:

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. atestato Nr. 37326);

nuo 2024 m. spalio 28 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto dalies vadovu (S, SO, KS dalys), (kval. atestato Nr. 36982),

nuo 2024 m. spalio 28 d. Viltaną Šakenytę projekto dalies vadove (VN dalis), (kval. atestato Nr. 5423),

nuo 2024 m. spalio 28 d. Kęstutį Šližį projekto dalies vadovu (E dalis), (kval. atestato Nr. 17572),

pagal 2024 m. liepos 12 d. užsakymą Nr. (7.38Mr)R3-2921 prie 2024 m. sausio 3 d. paslaugų pirkimo sutarties Nr. (9.27Mr)D1-1, sudarytos su Prienų rajono savivaldybės administracija.

Direktorius ..... Vitalijus Aleksandrovas
(parašas)

Susipažinome, sutinkame:

..... Robertas Jautakis
(parašas)

..... Viltana Šakenytė
(parašas)

..... Kęstutis Šližys
(parašas)

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-06-05 16:33:44 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ARTŪRAS KLIMAVIČIUS
2024-06-05 16:34:40 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: **Topografinių tyrinėjimų ataskaita**

OBJEKTAS: **Revuonos g. topografinis planas**

ADRESAS: **Revuonos g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.**

BYLOS ŽYMUO: **UL-24-0053**

Pareigos	Parašas	Vardas Pavardė
GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS		***Artūras Klimavičius***
INŽINIERIUS GEODEZININKAS		***Paulius Semenkovas***
		Licenzijos Nr. 1GKV-1549

2024

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	*Dokumento žymuo*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Lapai*	*Puslap. Nr.*
1.	**-**	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	**-**	-	Topografinio plano užsakymas	2 lapai	4
3.	**UL-24-0053-TTA-TPSA**	O	Topografinio plano sudarymo ataskaita	4 lapai	6
4.	**-**	-	TIIIS paslaugos ataskaita	4 lapai	10
5.	**UL-24-0053-TTA-BR1**	O	Topografinis planas M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėsymo schema)	2 lapai	14

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

<-Atgal

Asmeninė informacija

Vardas ir pavardė:	**Paulius Semenkovas**
Biuro adresas:	**Liepkalnio g. 85, Vilnius**
Darbo telefonas:	**8 699 61112**
Darbo el. paštas:	**info@urbanline.lt**

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas:	**1GKV**
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:	**2018-04-13**
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:	**1GKV-1549**
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:	**Įsakymas Nr. 1P-182-(1.3.)**

Informacija apie kvalifikacijos kursus

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:	**2021-01-30**
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:	**A16127**

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

Įspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:	
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:	
Pažeidimų pašalinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:	
Pažymėjimo būklė:	✓
Paskutinį kartą atnaujinta:	**2021-02-03**

✓ - pažymėjimas galioja, ⚠ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ⛔ - pažymėjimas negalioja

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-04-23 13:43:56 GMT+3
Paskirtis: Parašas

OPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Revuonos g. 3, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	

Geodezininkas

Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

Užsakovas

UAB URBAN LINE
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-05-03 14:48:45 GMT+3
Paskirtis: Parašas

OPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Revuonos g. 11, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	

Geodezininkas

Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

Užsakovas

UAB URBAN LINE
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-04-23 13:43:28 GMT+3
Paskirtis: Parašas

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Privatus asmuo

Objektas – Mokslininkų g., Vilnius, Vilniaus m. sav.

Topografinius tyrinėjimus atliko – Paulius Semenkovas 1GKV-1549

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2024.03.27, 09:00 LitPOS RTKNet. (nesinaudota valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktais)

Informacija apie topografinį planą:

Topografinio plano stadija – prieš statybas

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinačių sistema – LKS 94

Topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 0,19 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6055133.61	Y=496339.32	57.10	Šaligatvio borto kampas

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“

GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02.

Geodezininkas
Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

is a perspective

GEODEZINIO PAGRINDO SCHEMA



PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas LT100002751316
A.S. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-05-03 14:48:22 GMT+3
Paskirtis: Parašas

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Privatus asmuo

Objektas – Revuonos g. 11, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.

Topografinius tyrinėjimus atliko – Paulius Semenkovas 1GKV-1549

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2024.04.18, 09:00 LitPOS RTKNet. (nesinaudota valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktais)

Informacija apie topografinį planą:

Topografinio plano stadija – prieš statybas

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinačių sistema – LKS 94

Topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 0,88 ha.

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6055217.43	496324.58	56.78	Metalinis vinis

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“

GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02.

Geodezininkas
Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

GEODEZINIO PAGRINDO SCHEMA



Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
+370 699 19380
info@urbanline.lt
www.urbanline.lt

Įmonės kodas 300149157
PVM mokėtojo kodas LT100002751316
A.S. LT96 4010 0424 0184 3784
Luminor Bank AB

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-05-07 08:51

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	PAULIUS SEMENKOVAS
GKP:	1GKV-1549

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20240423-023823
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240423-023823
Pavadinimas:	Revuonos g. 11, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Adresas:	Revuonos g. 11, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Prašymo teritorija:	0.88 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Revuonos11.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
EDT grupė:	Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Revuonos_GKTR.dwg
Pridėti dokumentai:	Revuonos11.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-23 16:50:56	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-24 07:54:38	Atmesti: neteisingi duomenys
2024-04-24 11:41:36	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-24 12:56:09	Atmesti: neteisingi duomenys
2024-04-26 10:21:22	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-29 10:17:07	Atmesti: neteisingi duomenys

PV Robertas Jautakis Kvalf.atest. Nr. 37326

2024-05-03 14:57:36	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-05-07 08:46:33	Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
Organizacijos grupė:	Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)
Gautas EDR:	Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR:	Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR:	Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)
Gautas EDR:	Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė:	Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR:	Revuonos_GKTR.dwg

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-04-23 14:41

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	PAULIUS SEMENKOVAS
GKP:	1GKV-1549

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20240423-023747
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240423-023747
Pavadinimas:	Revuonos g. 3, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Adresas:	Revuonos g. 3, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Prašymo teritorija:	0.19 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Revuonos3.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
EDT grupė:	Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	AUŠRA ŽIURAUSKAITĖ
Pateiktas tikrinti EDR:	Revuonos3_GKTR.dwg
Pridėti dokumentai:	Revuonos3.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-04-23 13:56:35	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-04-23 14:36:35	Erdviniai duomenys priimti

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Revuonos3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: Revuonos3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
Organizacijos grupė: Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)
Gautas EDR: Revuonos3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: Revuonos3_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)
Gautas EDR: Revuonos3_GKTR.dwg

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

Teritorijos išdėstymo schema:

Topografinis planas M1:500

Š

X=6055150.00
Y=496300.00

59/31 - 0386



X=6055100.00
Y=496350.00

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Numeris
2024-04-23	TIIIS1-20240423-023747

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas: Revuonos g. 3, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.				
GEOIDO MODELIS LIT20G	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS	1	LAPŲ	1
URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549	Planinės padėties tikslumas 0,06 m	Aukščių padėties tikslumas 0,10 m			
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA			
GEODEZININKAS	Paulius Semenkovas		2024-04			

Teritorijos išdėstymo schema:

Topografinis planas M1:500

X=6055300.00
Y=496200.00



59/31 - 0365
59/31 - 0385

59/31 - 0366
59/31 - 0386

X=6055250.00
Y=496350.00

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIS)	
Data	Numeris
2024-05-07	TIIIS1-20240423-023823

PV Robertas Jautakis
Kvalf.atest. Nr. 37326

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas: Revuonos g. 11, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.				
GEOIDO MODELIS LIT20G	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS	1	LAPŲ	1
URBANLINE	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549	Planinės padėties tikslumas 0,06 m	Aukščių padėties tikslumas 0,10 m			
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA			
GEODEZININKAS	Paulius Semenkovas		2024-04			

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-10-07 16:01:57 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ARTŪRAS KLIMAVIČIUS
2024-10-07 16:03:11 GMT+3
Paskirtis: Parašas

UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: **Topografinių tyrinėjimų ataskaita**

OBJEKTAS: **Revuonos g. topografinis planas**

ADRESAS: **Revuonos g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.**

BYLOS ŽYMUO: **UL-24-0053**

Pareigos	Parašas	Vardas Pavardė
GEODEZIJOS GRUPĖS VADOVAS		***Artūras Klimavičius***
INŽINIERIUS GEODEZININKAS		***Paulius Semenkovas***
		Licenzijos Nr. 1GKV-1549

2024

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	*Dokumento žymuo*	*Laida*	*Dokumento pavadinimas*	*Lapai*	*Puslap. Nr.*
1.	**-**	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	3
2.	**-**	-	Topografinio plano užsakymas	1 lapas	4
3.	**UL-24-0053-TTA-TPSA**	O	Topografinio plano sudarymo ataskaita	2 lapai	5
4.	**-**	-	TIIIS paslaugos ataskaita	2 lapai	7
5.	**UL-24-0053-TTA-BR1**	O	Topografinis planas M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėsymo schema)	1 lapas	9

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

<-Atgal

Asmeninė informacija

Vardas ir pavardė:	**Paulius Semenkovas**
Biuro adresas:	**Liepkalnio g. 85, Vilnius**
Darbo telefonas:	**8 699 61112**
Darbo el. paštas:	**info@urbanline.lt**

Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą

Pažymėjimo tipas:	**1GKV**
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:	**2018-04-13**
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:	**1GKV-1549**
Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:	**Įsakymas Nr. 1P-182-(1.3.)**

Informacija apie kvalifikacijos kursus

Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:	**2021-01-30**
Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:	**A16127**

Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas

Įspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:	
Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:	
Pažeidimų pašalinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:	
Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:	
Pažymėjimo būklė:	✓
Paskutinį kartą atnaujinta:	**2021-02-03**

✓ - pažymėjimas galioja, ⚠ - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ⛔ - pažymėjimas negalioja

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-10-07 12:12:22 GMT+3
Paskirtis: Parašas

OPOGRAFINIO PLANO UŽSAKYMAS

Topografinio plano adresas	Revuonos g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Topografinio plano tipas	Pilno turinio
Tikslumo klasė	B
Topografinio plano teritorija:	

Geodezininkas

Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

Užsakovas

UAB URBAN LINE
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
PAULIUS SEMENKOVAS
2024-10-07 12:11:59 GMT+3
Paskirtis: Parašas

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Privatus asmuo

Objektas – Revuonos g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.

Topografinius tyrinėjimus atliko – Paulius Semenkovas 1GKV-1549

Geodezinių matavimų data ir laikas – 2024.09.05, 09:00 LitPOS RTKNet. (nesinaudota valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktais)

Informacija apie topografinį planą:

Topografinio plano stadija – prieš statybas

Topografinio plano tipas – Pilno turinio

Topografinio plano klasė – B

Pasiektas geodezinių matavimų tikslumas:

Planinės padėties tikslumas – 0,06 m.

Aukščių padėties tikslumas – 0,10 m.

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinačių sistema – LKS 94

Topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 0.17 Ha

Topografinio plano geodezinis pagrindas:

Tvirto taško Nr.	X	Y	H (LAS07)	Vietos aprašymas
P.P.1	6055196.82	496322.53	56.99	Metalinis vinis
P.P.2	6055154.23	496352.78	56.44	Metalinis vinis

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Tyrinėjimai atlikti vadovaujantis:

GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“

GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: GNSS imtuvas Hi-Target iRTK5 I.M.U., Elektroninis tacheometras Leica-TS-02.

Geodezininkas
Paulius Semenkovas
(Vardas, Pavardė, parašas)

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

is a perspective

GEODEZINIO PAGRINDO SCHEMA



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

TIIIS paslaugos

"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir tvarkyti" ataskaita

Sugeneruota: 2024-10-07 15:14

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė:	PAULIUS SEMENKOVAS
GKP:	1GKV-1549

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris:	TIIIS1-20241007-065402
Paslaugos nuoroda:	https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20241007-065402
Pavadinimas:	Revuonos g. 5, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Adresas:	Revuonos g. 5, Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.
Prašymo teritorija:	0.17 ha
Pateikto plano tipas:	Topografinis planas – pilnas turinys
Rezervuoti šulinių numeriai:	Ne
Paslaugos gavėjo komentaras:	
Paslaugos gavėjo įkeltas dokumentas:	Revuonos.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf
Paslaugos būsena:	Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija:	Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
EDT grupė:	Prienų r. sav. Architektūros ir urbanistikos skyrius (122)
Priimtas sprendimas:	Erdviniai duomenys priimti
Administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas ir pavardė:	Aušra Žiurauskaitė
Pateiktas tikrinti EDR:	Revuonos_GKTR.dwg
Pridėti dokumentai:	Revuonos.pdf, UL_TP_ataskaita.pdf, UL_TP_uzsakymo_lapas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2024-10-07 12:30:16	Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"
2024-10-07 15:08:56	Erdviniai duomenys priimti

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

ED pateikti susipažinti

Organizacija:	AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė:	AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomeny

Gautas EDR: Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Prienų rajono savivaldybės administracija (121)
Organizacijos grupė: Prienų r. sav. Žemės ūkio skyrius (123)
Gautas EDR: Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: Revuonos_GKTR.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Prienų šilumos tinklai“ (352)
Gautas EDR: Revuonos_GKTR.dwg

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Teritorijos išdėstymo schema:

Topografinis planas M1:500

Š

X=6055200.00
Y=496300.00



X=6055150.00
Y=496300.00

59/31 - 0386

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas tikrinti ir tvarkyti (TIIIS)	
Data	Numeris
2024-10-07	TIIIS1-20241007-065402

OBJEKTAS	Topografinis planas – pilnas turinys	Adresas: Revuonos g., Prienai, Prienų sen., Prienų r. sav.					
GEOIDO MODELIS LIT20G	KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS	1	LAPŲ	1	
URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1549	Planinės padėties tikslumas 0,06 m	Aukščių padėties tikslumas 0,10 m				
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA				
GEODEZININKAS	Paulius Semenkovas		2024-10				

Kvalifikuotas elektroninis parašas
JUSTINA TAUKINAITIENĖ
2024-10-03 07:49:12 EEST
Paskirtis: Parašas

UAB „Geoinžinerija“ Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029
Įm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinės adresas: M. Šleževičiaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
Tel.: +370 527 29215 Mob.: +370 6793 3234 El. Paštas: marius@geoinzinerija.lt

PROJEKTINIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITA

(II geotechninė kategorija)

UŽSAKOVAS: UAB "URBAN LINE"

OBJEKTAS: Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Tyrimų vadovė - Inž. geologė **Justina Taukinaitienė**

Tech. direktorius **Saulius Gegieckas**

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 50558-2024

Tyrimų indentifikavimo numeris įmonės registre – 24274

2024 m. SPALIS, VILNIUS

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

TURINYS

1. ĮVADAS ... 3
2. BENDRIEJI DUOMENYS ... 5
3. GEOLOGINĖ SANDARA ... 5
4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI ... 6
5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS ... 6
6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS ... 8
7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI ... 8
8. PROJEKTUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS 9
9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ... 10
10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS ... 12

TEKSTINIAI PRIEDAI

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS ... 13
TECHNINĖ UŽDUOTIS ... 14
ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS ... 16
LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES ... 18
GEOANALIZĖ LEIDIMAS ... 19
TENZOZONDO (Nr. K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS ... 20
GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI ... 22

GRAFINIAI PRIEDAI

1.1 GEOTECHNINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ
2.1 GRĘŽINIŲ GEOLOGINIAI-LITOLOGINIAI STULPELIAI IR STATINIO ZONDAVIMO GRAFIKAI
3.1 - 3.2 INŽINERINIAI GEOLOGINIAI - LITOLOGINIAI PJŪVIAI
4.1 - 4.2 TOPO PLANAS SU GRĘŽINIŲ VIETOMIS M 1:500
5.1 SUTARTINIŲ ŽENKLŲ LENTELĖ

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

1. ĮVADAS

Pagal **UAB „URBAN LINE“** techninę užduotį **UAB „Geoinžinerija”** (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2024 metų rugpjūčio mėnesį atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamiems privažiavimo keliams, automobilių stovėjimo aikštelėms ir lietaus nuotekų tinklams ties F. Martišiaus g. 26 ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m. Tyrimo objekto centro koordinatės yra: tyrimų ploto Nr.1.: x – 6055264, y – 496271; tyrimų ploto Nr.2.: x – 6055115, y – 496325.

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamų statinių inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamiems statiniams. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) atitinka EN ISO 22476-1:2012 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją“.

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1,2 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės vizualinis įvertinimas, gręžimo įrenginiu PAGANI 67-100 sraigtiniu (šnekiniu) gręžimo būdu d - 100 mm, vibraciniu-kalamuoju gręžimo būdu d - 36 mm, buvo išgręžti 5 gręžiniai po 5,0 - 9,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros nustatymui. Pakėlus gruntą kas 1,0 - 1,5 m buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti įspaudžiamu gruntotraukiu.



1 pav. Lauko darbai

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

2 pav. Lauko darbai

Sluoksnių ribų ir geologinio litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atlikti 2 statinio zondavimo bandymai iki 5,7 – 8,8 m gylio. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 (kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris $\mathbf{q_c}$ ir paviršinės šoninės trinties stipris $\mathbf{f_s}$.

Gruntų kūginio stiprio $\mathbf{q_c}$, paviršinės movos trinties $\mathbf{f_s}$, deformacijų modulio $\mathbf{E_o}$ apibendrintos vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 10 nesuardytos (A kategorijos) struktūros ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:

- granuliometrinė sudėtis;
- filtracijos koeficientas;
- natūralus drėgnis;
- takumo ir plastiškumo ribos;
- natūralus grunto ir kietų dalelių tankis;
- organinės medžiagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su statinio zondavimo grafikais, nubraižyti inžineriniai - geologiniai litologiniai pjūviai, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Justina Taukinaitienė. Lauko darbams vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Deividas Bukauskas.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas plotas yra Prienų mieste, urbanizuotoje teritorijoje – aplink nutiestos gatvės, išsidėstę įvairios paskirties statiniai, teka upeliai perkastomis vagomis. Tiriamame plote vykusius žmogaus ūkinės veiklos (antropogeninius) procesus rodo rastas pilto grunto sluoksnis. Paviršius padengtas įvairia augalija, daugiausiai medžiais, krūmais. Į rytus apie 400 – 500 m atstumu nuo tiriamo ploto yra patvenkta Nemuno upė – Kauno HE tvenkinys. Į vakarus nuo tiriamo ploto yra kalva, kurios altitudė topografinės nuotraukos ribose siekia 71,55 m. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 56,71 iki 59,24 m (pagal gręžinių altitudes). Aukščių skirtumas – 2,53 m (3 pav.).

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Nemuno vidurupio slėnio atkarpoje: Punios kilpose.



3 pav. Tyrimo vietos padėties schema

3. GEOLOGINĖ SANDARA

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), deliuviniai (d IV) ir aliuviniai (a III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvožemis) padengęs visą teritoriją 0,10 – 0,60 m storio sluoksniu.

Antropogeniniai dariniai (t IV) – tai vykdant kasimo, reljefo tvarkymo ir kitus žmogaus ūkinės veiklos darbus susidarę pilti gruntai, tirtame plote esantys iki 0,80 – 1,80 m gylio.

Biogeniniai dariniai (b IV) – tai lokaliai iki 2,30 m gylio sutinkami didelį organinės medžiagos kiekį turintys silpni gruntai.

Deliuviniai dariniai (d IV) – tai įvairios sudėties silpni ir purūs gruntai, susidarę veikiami gravitacijos ir klimato veiksnių, paplitę visame tirtame ruože iki pragręžto 5,00 m, gilesniais gręžiniais kur pasiektas padas – 5,20 – 7,00 m gylio.

Aliuviniai dariniai (a III bl) – tai poledynmečio metu tekėjusių upių suklostyti rupieji gruntai, sutinkami gilesniais gręžiniais iki pragręžto 7,00 – 9,00 m gylio.

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniuose geologiniuose pjūviuose (2.1 – 3.2 grafiniai priedai).

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326
157
Verified by MarkSign.lt

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeniniai dariniai (t IV):

IGS-1 – Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis su vidutine (6,2 %) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis supiltas Gr.1, Gr.4 ir Gr.SZ-5 nuo 0,10 – 0,20 m iki 0,60 – 1,00 m gylio. Sluoksnio storis – 0,40 – 0,80 m.

IGS-2 – Planingai supiltas: labai purus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis fiksuotas Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-3 nuo 0,20 – 0,60 m iki 0,80 – 1,80 m gylio. Sluoksnio storis – 0,20 – 1,60 m.

Biogeniniai dariniai (b IV):

IGS-3 – Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8 %). Sluoksnis nustatytas tik Gr.3 0,60 – 1,10 m ir 1,80 – 2,30 m gylio intervaluose. Abiejuose gyliuose sluoksnio storis siekia 0,50 m.

Deliuviniai dariniai (d IV):

IGS-4 – Smėlingas dumblas, organinės medžiagos kiekis 6,4 %. Sluoksnis rastas tik Gr.SZ-5 0,80 – 1,00 m ir 3,50 – 4,00 m gylio intervaluose. Sluoksnio storis – 0,20 – 0,50 m.

IGS-5 – Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5 %) organinės medžiagos priemaiša. Sluoksnis paplitęs visuose gręžiniuose įvairiuose gyliuose. Sekliausiai sutinkamas nuo 1,00 – 2,90 m gylio, giliausių sluoksnių padas 5,00 m gylio gręžiniais nepasiektas, tik Gr.SZ-2 ir Gr.SZ-5 jo padas pasiektas 5,20 – 7,00 m gylyje. Pragręžtų sluoksnių storiai kinta nuo 0,40 m iki 2,50 m.

IGS-6 – Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Sluoksnis sutiktas Gr.1 – Gr.3 nuo 0,80 – 2,20 m iki 1,80 – 6,40 m gylio. Sluoksnio storis – 0,60 – 2,10 m. Sluoksnis persisluoksniuoja su kitais gruntais.

Aliuviniai dariniai (a III bl):

IGS-7 – Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis pasiektas tik Gr.SZ-2 nuo 7,00 m iki pragręžto 9,00 m gylio. Sluoksnio storis nenustatytas, kadangi padas gręžiniu nepasiektas.

IGS-8 – Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis. Sluoksnis pasiektas tik Gr.SZ-5 5,20 m gylyje, o jo storis nenustatytas, kadangi padas 7,00 m gylio gręžiniu nepasiektas.

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje.

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės:

- granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.);
- gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

- takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018;
- grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;
- grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;
- filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;
- organinės medžiagos kiekio nustatymas ASTM D2974 – 14;

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę:

$$\gamma = \rho * g \qquad (1)$$

kur: ρ – gamtinis tankis;

g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s^2).

Statinis zondavimas atliktas elektriniu kūginiu zondu pagal LST EN 1997–2:2012 (kalibravimo liudijimas Nr. K-0009179, išduotas 2024-01-31). Zondavimo metu kas 0,01 m nustatytas grunto pasipriešinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kūgio stipris $\mathbf{q_c}$ ir paviršinės šoninės trinties stipris $\mathbf{f_s}$.

Deformacijų modulio (E_0, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių (2 - 5) [2] ir pateiktos geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas):

Antropogeniniam gruntui, durpėms :

$$E_0 = q_c \qquad (2)$$

Labai puriam rupiam gruntui:

$$E_0 = 1{,}5 \cdot q_c \qquad (3)$$

Vidutinio tankumo – labai tankiam rupiam gruntui:

$$E_0 = 7{,}8 \cdot q_c^{0{,}71} \qquad (4)$$

Nemoreniniams smėlingiems moliams:

$$E_0 = 7 \cdot q_c \qquad (5)$$

Efektyvusis vidinės trinties kampas (φ′) smėliui pateiktas pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentelę, remiantis statinio zondavimo duomenimis.

Pagal genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes išskirti sekantys inžineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis su vidutine (6,2 %) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris q_c = 1,1 MPa, šoninė trintis f_s = 39,5 kPa, deformacijų modulis E_o = 1 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,77 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 1,11 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 2,54 vnt. d.;

(IGS-2) Planingai supiltas: labai purus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c = 1,1 MPa, šoninė trintis f_s = 15,0 kPa, deformacijų modulis E_o = 1 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,73 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 0,62 vnt. d.;

(IGS-3) Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8 %) – gamtinis tankis ρ = 1,32 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 2,83 vnt. d.;

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326
159
Verified by MarkSign.lt

(IGS-4) Smėlingas dumblas, organinės medžiagos kiekis 6,4 % – kūginis stipris q_c = 0,8 MPa, šoninė trintis f_s = 31,0 kPa, deformacijų modulis E_o = 1 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,77 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 1,04 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 1,70 vnt. d.;

(IGS-5) Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5 %) organinės medžiagos priemaiša – kūginis stipris q_c = 1,8 MPa, šoninė trintis f_s = 22,5 kPa, deformacijų modulis E_o = 3 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,89 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 0,70 vnt. d.;

(IGS-6) Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas – kūginis stipris q_c = 0,9 MPa, šoninė trintis f_s = 19,0 kPa, deformacijų modulis E_o = 6 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,11 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 0,52 vnt. d., takumo rodiklis I_L = 0,69 vnt. d.;

(IGS-7) Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c = 6,7 MPa, šoninė trintis f_s = 85,5 kPa, deformacijų modulis E_o = 30 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,06 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 0,61 vnt. d.;

(IGS-8) Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis – kūginis stipris q_c = 40,7 MPa, šoninė trintis f_s = 168,0 kPa, deformacijų modulis E_o = 108 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,06 Mg/m^3, poringumo koeficientas e = 0,55 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu.

2024 metų rugpjūčio mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo sutiktas visame tirtame plote 0,05 – 1,80 m (56,13 – 58,85 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus.

Tai - gruntinis vanduo, kuris talpinasi antropogeniniuose, biogeniniuose, deliuviniuose ir fliuvioglacialiniuose įvairios sudėties gruntuose. Apvandeninto sluoksnio storis nenustatytas, kadangi apatinė vandenspara nepasiekta.

Gruntiniai vandenys turi ryšį su tiriamuose plotose tekančių upelių vandeniu. Kartu su šių upelių vandenimis gruntiniai vandenys drenuojasi Nemuno upės (Kauno HE tvenkinio) link. Gruntiniai vandenys maitinami tiesiogiai per laidžius sluoksnius patenkančio kritulių vandens.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje gruntinis vanduo daugumoje vietų gali siekti žemės paviršių, žemesnes reljefo vietas užliedamas.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI

Tiriamame plote esančiuose tekančiuose upeliuose, jų vagose vyksta sedimentaciniai procesai – klostosi nauji aliuvinės kilmės gruntai. Paintensyvėjus vandens srovei stipresnių liūčių ar sniego ir ledo tirpsmo metu, gali vykti upelių krantų erozija.

Tiriamame plote nustatyti anksčiau vykę antropogeniniai procesai, juos rodo iki 0,80 – 1,80 m gylio sutiktas pilto grunto sluoksnis. Šie procesai numatomi vykti ir ateityje, kadangi yra planuojami vykdyti kelių, stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų statybų darbai bei kiti kasimo, reljefo tvarkymo darbai.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

Taip pat aptikti anksčiau vykusių pelkėjimo procesų suformuoti gruntai - durpės (IGS-3), tai biogeniniai (b IV) dariniai. Šie gruntai sutikti persisluoksniuojantys su silpnais ir puriais deliuviniais gruntais, 0,50 m storio sluoksniais. Maksimaliai šie gruntai sutikti iki 2,30 m gylio. Biogeniniai dariniai turi gausų organinės medžiagos kiekį, yra silpni ir spūdūs, dėl to linkę konsoliduotis veikiami išorinių apkrovų.

8. PROJEKTUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮVERTINIMAS

Tirtuose plotuose dangos konstrukcija nebuvo nustatyta, kadangi žemės paviršių dengia augalinis sluoksnis. Dirvožemis sutinkamas iki 0,10 – 0,60 m gylio. Po juo iki 0,80 – 1,80 m gylio (išskyrus Gr.3) sutinkami rupieji pilti gruntai, kurie turi statybinių atliekų ir organinės medžiagos priemaišų.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Nemuno vidurupio slėnio atkarpoje: Punios kilpose. Per tiriamą plotą teka perkasti upeliai.
2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), biogeniniai (b IV), deliuviniai (d IV) ir aliuviniai (a III bl) dariniai.
3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes tyrimų plote išskirti 8 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) dariniai (IGS-1, 2) supilti iki 0,80 – 1,80 m gylio, biogeniniai (b IV) dariniai (IGS-3) sutikti lokaliai iki 2,30 m gylio, deliuviniai (d IV) dariniai (IGS-4, 5, 6) paplitę tirtame plote iki pragręžto 5,00 m, gilesniais gręžiniais kur pasiektas padas – 5,20 – 7,00 m gylio, aliuviniai (a III bl) dariniai (IGS-7, 8) sutinkami tik gilesniais gręžiniais iki pragręžto 7,00 – 9,00 m gylio. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.
4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas visame tirtame plote 0,05 – 1,80 m (56,13 – 58,85 m abs. a.) gylyje. Tai – gruntinis vanduo.
5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje gruntinis vanduo daugumoje vietų gali siekti žemės paviršių, žemesnes reljefo vietas užliedamas.
6. Inžinerinės geologinės sąlygos yra nepalankios statinio statybai dėl aukštai slūgsančių gruntinių vandenų ir itin gausiai paplitusių purių ir silpnų gruntų (IGS-1, 2, 3, 4, 5, 6). Sąlygų pagerinimui rekomenduojama numatyti priemones neigiamam gruntinio vandens poveikiui sumažinti ar pašalinti, bei silpniems ir puriems gruntams taikyti papildomas tankinimo ar kitas stiprinimo priemones.
7. Per tiriamą plotą tekančiuose upeliuose vyksta sedimentaciniai procesai – klostosi nauji aliuvinės kilmės procesai. Paintensyvėjus vandens srovei stipresnių liūčių ar sniego ir ledo tirpsmo metu, gali vykti upelių krantų erozija.
8. Pagal rastą piltą gruntą nustatyti anksčiau vykę antropogeniniai procesai. Šie procesai numatomi ir ateityje, kadangi yra planuojami vykdyti kelių, stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų statybų darbai bei kiti kasimo, reljefo tvarkymo darbai.
9. Tirtame plote lokaliai, iki 2,30 m gylio, sutikti pelkėjimo procesų gruntai – durpės (IGS-3), Šie gruntai yra silpni ir spūdūs, todėl lengvai konsoliduojasi veikiami išorinių apkrovų. Dėl šių gruntų konsolidacijos gali įvykti virš jų paklotų konstrukcijų deformacijos, todėl, tam, kad šių deformacijų būtų išvengta, rekomenduojama durpes iškasti arba numatyti joms dirbtinio stiprinimo priemones.
10. Konstrukcijų pagrindais nerekomenduojama naudoti sezoninio poveikio zonoje esančių gruntų, antropogeninių gruntų, natūralių silpnų ir purių gruntų, be papildomo jų paruošimo. Netinkami biogeniniai gruntai (IGS-3) ar gruntai su vidutine organine priemaiša.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

11. Tirtame plote gausiai paplitę silpni ir labai purūs gruntai, jų padas nepasiektas arba gilesniais gręžiniais nustatytas 5,20 – 7,00 m gylyje. Veikiant papildomomis apkrovomis, susidarančiomis nuo įrengtų naujų konstrukcijų svorio, šie gruntai gali sėsti, konsoliduotis ir taip sukelti virš jų esančių konstrukcijų deformacijas. Todėl įrengiant kelių ir aikštelių dangas bei lietaus nuotekų tinklus, būtinas pagrindo gruntų sutankinimas ir papildomi kontroliniai IGG tyrimai sutankinimo kokybei nustatyti. Nekokybiškai paruošti ir nepakankami sutankinti komunikacijų pagrindai gali sukelti avarijas, savitakiniai nuotekų tinklai dėl nuosėdžių gali greitai nustoti pilnai funkcionuoti.
12. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinių konstrukcijoms remti. Tačiau, atlikus pagrindų stiprinimo darbus, rekomenduojama atlikti kontrolinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, siekiant įvertinti atliktų stiprinimo darbų kokybę.

Sudarė: inž. geologė Justina Taukinaitienė

Tech. Direktorius Saulius Gegieckas

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

10. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“;
2. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijos. (2015);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės“ (2006);
4. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai“ (2009).
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2018);
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);
7. Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės. Žin., 2013, Nr.113-5677.
8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.
9. Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija, patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-175 „Dėl Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos patvirtinimo“.
10. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. www.lgt.lt.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS

Objekto pavadinimas: Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Gręžinius nužymėjo ir pririšo:

UAB „Geoinžinerija“, Inž. geologas D. Bukauskas

Koordinačių sistema – LKS-94

Aukščių sistema – LAS 07

Planinio pririšimo būdas: Linijinis

Koordinačių nustatymo metodas: GPS

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauką

Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Koordinatės, m		Altitudė, m	Gręžinio gylis, m
		X	Y		
1.	Gr.1	6055253	496258	58,95	5,0
2.	Gr.SZ-2	6055269	496260	59,24	9,0
3.	Gr.3	6055269	496288	56,71	5,0
4.	Gr.4	6055117	496317	57,21	5,0
5.	Gr.SZ-5	6055116	496342	56,93	7,0

Sudarė: inž. geologė Justina Taukinaitienė

Inž. geologas **Deividas Bukauskas**

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ROBERTAS JAUTAKIS
2024-08-01 09:57:25 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
JUSTINA TAUKINAITIENĖ
2024-08-01 13:45:46 EEST
Paskirtis: Parašas

Statybos techninio reglamento

STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“

Robertas Jautakis
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2024-07-10 Dokumento data	24274 Dokumento registracijos numeris
IGG tyrimų stadija:	Projektiniai
Tyrimo objekto pavadinimas:	Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.
Tyrimo objekto adresas:	Revuonos g. Prienai.
Užsakovo duomenys:	UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. 8 699 19380, el. p.: info@urbanline.lt Robertas Jautakis
Projektuotojo duomenys:	UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. 8 699 19380, el. p.: info@urbanline.lt Projekto vadovas: Robertas Jautakis
Statybos rūšis:	Nauja statyba
Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra):	-
Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017):	nuotekų šalinimo tinklai, kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statinio kategorija:	Neypatingasis
Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose):	Antra
Duomenys apie statinio parametrus:	Kiti duomenys: Automobilių stovėjimo aikštelės Rūsys: Ne
Numatomi pamatų konstrukcijų variantai:	Pagal inžinerines geologines sąlygas
Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:	-
Kiti parametrai:	-

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

<table>
<tr><td>Tyrimų ploto ir ribų koordinatės:</td><td>1 tyrimų plotas
<table><tr><th>Nr.</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>6055274</td><td>496231</td></tr><tr><td>2</td><td>6055236</td><td>496244</td></tr><tr><td>3</td><td>6055264</td><td>496309</td></tr><tr><td>4</td><td>6055290</td><td>496304</td></tr></table>
2 tyrimų plotas
<table><tr><th>Nr.</th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>6055108</td><td>496348</td></tr><tr><td>2</td><td>6055110</td><td>496351</td></tr><tr><td>3</td><td>6055127</td><td>496345</td></tr><tr><td>4</td><td>6055118</td><td>496315</td></tr><tr><td>5</td><td>6055108</td><td>496316</td></tr><tr><td>6</td><td>6055110</td><td>496327</td></tr><tr><td>7</td><td>6055112</td><td>496326</td></tr><tr><td>8</td><td>6055115</td><td>496346</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Sąrašas normatyviniu dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:</td><td>1. STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.
2. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės
3. LST EN 1997-1 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir bandymai.
4. ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.
6. LST EN ISO 14688-2 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.
7. LST 1331:2015 Automobilių kelių gruntai. Klasifikacija.
8. R IGGT 15 „Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos“.</td></tr>
<tr><td>Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Užsakovas:</td><td>Robertas Jautakis 2024-07-10</td></tr>
<tr><td>Projekto vadovas (architektas, konstruktorius):</td><td>Robertas Jautakis 2024-07-10</td></tr>
<tr><td>Tyrimų vadovas (užduotį gavau):</td><td></td></tr>
</table>

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 50558-2024

1. Tyrimo užsakovas: UAB "URBAN LINE", reg.kodas 300149157, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Liepkalnio g. 85

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas: UAB "Geoinžinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išdavimo data 2020-02-20

4. Tyrimo būdas: Tiesioginis

5. Tyrimo rūšis: Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas: Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti II geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Privažiavimo kelias, automob. stovėjimo aikšt.,lietaus nuot. tinklai, F. Martišiaus g. 26, Prienų m.
Tyrimo objekto adresas	Kauno apskr., Prienų r. sav., Prienų sen., Prienų m., F. Martišiaus g. 26
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6055108 496348; Nr.2 6055110 496351; Nr.3 6055127 496345; Nr.4 6055118 496315; Nr.5 6055108 496316; Nr.6 6055110 496327; Nr.7 6055112 496326; Nr.8 6055115 496346;

Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas	objektai: transporto infrastruktūros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas	Privažiavimo kelias, automob. stovėjimo aikšt.,lietaus nuot. tinklai, Revuonos g. 11A, Prienų m.
Tyrimo objekto adresas	Kauno apskr., Prienų r. sav., Prienų sen., Prienų m., Revuonos g. 11A
Tyrimo ploto ribos arba tyrimų vietos koordinatės (1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje)	Elementas Nr.1: Nr.1 6055274 496231; Nr.2 6055236 496244; Nr.3 6055264 496309; Nr.4 6055290 496304;

8. Tyrimo pradžios data 2024-08-01, tyrimo pabaigos data 2025-08-01

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai)	Pateikimo data
Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita.	2025-08-01

1 iš 2

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 50558-2024

10. Pridedami dokumentai: TU_24274 (002) pasirasyta

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Užpildė:

Pareigų pavadinimas	Inž. geologas
Vardas, Pavardė	Mykolas Balčiūnas
Data	2024-08-27
Telefono numeris	865254342
El. paštas	mykolas.balciunas@geoinzinerija.lt

Paraiškos registracijos Nr. ŽGT-2024-3295 Paraiškos pateikimo data 2024-08-27

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data 2024-09-16

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

Dokumentą atspausdino

Mykolas Balčiūnas
2024-09-16, 12:15:16

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

2 iš 2

Verified by MarkSign.lt

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029
Vilnius

UAB „Geoinžinerija"
(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303106983, adresas Alytaus r. sav., Simno sen., Kaimynų k., Draugystės g. 15A

leidžiama atlikti:

nemetalinių naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,
geofizinį tyrimą,
ekogeologinį tyrimą.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Direktorius (pareigų pavadinimas) A.V. _____ (parašas) Giedrius Giparas (vardas ir pavardė)

Verified by MarkSign.lt

GEOANALIZĖ LEIDIMAS

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S

TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, **l e i d ž i a m a :**

UAB „Geoanalizė“
(kodas 305534573, buveinė Kaunas, Partizanų g. 61-806)

nuo 2020-05-20
(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

nemetalinių naudingųjų iškasenų ir vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą, inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą.

Direktorius A.V. _____ (parašas) Giedrius Giparas (vardas ir pavardė)

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

TENZOZONDO (Nr. K-0009179) KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179

Užsakovas	Į.k. 303106983	"Geoinžinerija" UAB
Kalibruotas objektas	Tenzozondas CPT Nr. GL 0440 Kūgio spaudimo jėgos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm²; 100 kN atitinka 100 MPa) Šoninės trinties jėgos matavimo ribos: (0...15) kN (plotas 10 cm²; 15kN atitinka 1 Mpa) Indikatorius GRL 1503	
Objekto būklė	MP neturi mechaninių ar kitokių pažeidimų	
Kalibravimo metodas	Kalibravimo procedūra LST EN ISO 7500-1:2018 J2-02 2018-12-13	
Kalibravimą atliko	UAB "Nordic Metrology Science"Jungtinė laboratorija.Vilniaus regiono laboratorija, Dariaus ir Girėno g. 38, LT-02189, Vilnius	
Kalibravimo atlikimo vieta	Tauragė, Ganyklų g. 15	
Aplinkos sąlygos	Aplinkos temperatūra	22,6 ± 1 °C
Kalibravimo data	2024-01-31	
Sietis	Matavimai buvo atlikti su šiais, kalibravimo būdu susietais etalonais: Etaloninis dinamometras susidedantis iš MGS plus, ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY	
Kalibravimo liudijimo išdavimo data	2024-01-31	
Inžinierius	Ričardas Rudis	
Vyresnysis inžinierius metrologas	Arūnas Brazinskas	

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė RIČARDAS,RUDIS
Data: 2024-01-31 15:07:29

1(2)

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė ARŪNAS,BRAZINSKAS
Data: 2024-01-31 17:59:01

Verified by MarkSign.lt

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0009179
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0440

Apkrovos vardinė vertė (P),	Tenzozondo rodmenų vidurkis, (F_R)	Paklaida (ΔF),		Išplėstinė neapibrėžtis, (±U)	
kN	kN	kN	%	kN	%
Šoninė trintis					
0,6	0,598	0,00	-0,33	± 0,006	± 0,96
1,5	1,499	0,00	-0,07	± 0,006	± 0,39
3,0	2,970	-0,03	-1,00	± 0,006	± 0,19
6,0	5,990	-0,01	-0,17	± 0,006	± 0,10
15	14,94	-0,06	-0,40	± 0,01	± 0,04
Kūgis					
0,5	0,50	0,00	-0,20	± 0,01	± 1,15
5	4,97	-0,03	-0,60	± 0,01	± 0,12
10	10,00	0,00	-0,01	± 0,01	± 0,06
20	20,01	0,01	0,07	± 0,01	± 0,03
30	29,80	-0,20	-0,67	± 0,01	± 0,02
40	40,02	0,02	0,05	± 0,01	± 0,02
50	50,03	0,02	0,05	± 0,01	± 0,02
70	70,27	0,27	0,39	± 0,06	± 0,09

Prieš kalibravimą matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova

Išmatuota jėga (F) lygi rodmens (F_R) ir paklaidos (ΔF) skirtumui su išplėstine neapibrėžtimi (± U)

$$F = (F_R - \Delta F) \pm U$$

Nurodytos vertės taikomos kalibruojamo objekto būklei kalibravimo metu

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susiję tik su kalibruojamu objektu.

Kalibravimo liudijimas gali būti dauginamas tik pilnai. Atskiras kalibravimo liudijimo dalis galima dauginti tik gavus raštišką kalibravimo laboratorijos leidimą.

2(2)

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GRUNTO LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Geoanalizė", Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel.:+37061465245
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas Nr 24-0545

Protokolo išrašymo data:	2024-09-26
Tyrimų atlikimo data:	nuo 2024-09-24 iki 2024-09-26
Užsakovas:	UAB "Geoinžinerija", M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Objektas:	24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.
Tyrimų medžiaga:	Gruntas
Gruntų pridavimo data:	2024-08-22 Pridavė: Mykolas Balčiūnas
Grunto ėminių kiekis:	10
Tyrimai atlikti pagal:	

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 2019

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui (ISO/TS 17892-11:2019)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Protokolo priedai:
1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapai
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 4 lapai
3. Grunto plastiškumo diagramos - 2 lapai

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Tvirtino: Vyr. specialistas: S. Gegieckas

Pastabos:
1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais
3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

Verified by MarkSign.lt

Verified by MarkSign.lt

LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

GEO GEOANALIZĖ

DNV ISO 9001 Nr 24-0545

Objekto pav. 24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje. Prienuose.

Eil.Nr.	Gręžinio Nr.	Pavyzdys Nr.	Pavyzdys nuo/iki	Skaitiklyje-likęs gruntas, vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas % Sietų akučių dydžiai, mm 63	31.5	20	6.3	4	2	1	0.6	0.4	0.2	0.125	0.063	Dulkių/molio %	Cu/Cc	Pralaidumo koeficientas m/s (sutankintos) Pralaidumo koeficientas m/d (nesutankinto)	Tankis Mg*m^{-3} ρ/ρ_s	ρ_d	poringumas n/e	Drėgnis ,% w w<0,4	Plastingumas % W_L W_P	I_P I_L	Žymuo: pagal "IGGT gruntų klasifikacija"(LST 1331:2022)	Saičiai jautrio klasė (LST 1331:2022)	Grunto pavadinimas pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 / kita informacija „Matavimų rezultatai ir atitikties pareiškimas yra taikomas tik ėminiui".
1	1	1	0,5-0,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	1.5	1.3	2.9	19.4	8.7	30.0	29.7	9.3	3.30E-07	1.769			44.9	32.1	10.6	clSaO	F_3	molingas smėlis su vidutine (6,2%) organinės medžiagos priemaiša
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.3	98.3	96.8	95.5	92.6	73.2	64.5	34.5	4.8	1.8		2.577	1.221	1.11	48.5	21.5	2.54	(OH)		smulkus
2	1	2	2,0-2,4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	1.7	3.5	27.1	9.47	8.5	35.8			2.088			23.5	27.2	11.6	saClL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis l. minkštas
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	97.9	96.1	92.6	65.5	56.1	47.6	11.8			2.682	1.690	0.59	25.4	15.6	0.85	(ML)		
3	2	1	0,4-0,8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.7	7.5	7.9	11.0	29.2	8.8	14.3	13.6	9.1	1.17E-06	1.731			6.7			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	98.1	93.4	85.9	78.0	67.0	37.8	29.0	14.7	1.2	1.2		2.668	1.622	0.64				(SD)		vidutinio rupumo
4	2	3	4,5-4,8	0.0	0.0	0.0	2.5	1.0	1.9	2.0	2.1	2.9	16.1	9.10	9.4	30.1			2.134			15.9	23.1	10.4	saClL	F_3	smėlingas mažo plastiškumo molis minkštas
				100.0	100.0	100.0	97.5	96.5	94.6	92.6	90.5	87.6	71.5	62.4	53.0	22.9			2.683	1.841	0.46	18.1	12.7	0.52	(ML)		
5	2	4	6,5-6,8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	2.3	2.2	1.8	1.5	22.1	19.5	35.7	11.2	4.1	3.88	1.798			18.7			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	99.1	98.7	96.4	94.2	92.4	90.9	68.8	49.3	13.6	2.4	1.2		2.666	1.515	0.76				(SD)		smulkus
6	2	5	8,6-9,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	12.7	16.95	55.2	12.5	2.9	3.34	2.060			24.5			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	99.6	99.4	99.3	99.2	86.6	69.6	14.5	1.9	1.4		2.667	1.655	0.61				(SD)		smulkus
7	3	2	2,0-2,3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.5	15.5	10.0	9.5	55.2	11.2		1.322			120.6			saPt	F_3	Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8%)
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	99.0	97.5	82.0	72.0	62.5	7.3	2.2		2.298	0.599	2.83				(HU)		
8	5	2	0,8-1,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.6	1.3	2.4	26.2	12.22	8.9	41.0	15.9		1.772			40.1	35.7	10.3	saDy	F_3	smėlingas dumblas organinės medžiagos kiekis 6,4%
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	97.3	96.0	93.6	67.3	55.1	46.2	5.2	0.9		2.584	1.265	1.04	42.9	25.4	1.70	(F)		
9	5	3	2,6-2,8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	2.0	4.3	42.1	17.4	18.2	12.1	6.9	4.33	1.979			21.9			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.7	99.2	98.2	96.2	91.9	49.8	32.4	14.3	2.1	1.4		2.648	1.624	0.63				(SD)		vidutinio rupumo
10	5	5	5,8-6,2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.7	1.9	5.7	53.5	14.53	8.5	12.6	8.3	4.18	2.059			19.5			Sa-F	F_2	mažai dulkingas molingas smėlis
				100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	99.3	98.6	96.7	91.0	37.5	23.0	14.5	1.9	2.2		2.669	1.723	0.55				(SD)		vidutinio rupumo

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Atliko: laborantė M.Jusaitė, laboratorijos vedėja R.Rakauskienė
Tikrino: Vyr, spec. S.Gegieckas

2024-09-26

GEO GEOANALIZĖ

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-3

Užsakymo Reg. Nr.	Nr 24-0545
Objekto pav.	24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			clSaO					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
1	1	0,5-0,8	0.0121	0.0499	0.0898	0.1128	9.3	1.8



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
1	2	2,0-2,4		0.0205	0.0765	0.1520		



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
2	1	0,4-0,8	0.0402	0.1319	0.2791	0.3669	9.1	1.2

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-4

Užsakymo Reg. Nr.	Nr 24-0545
Objekto pav.	24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saCIL					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
2	3	4,5-4,8		0.0047	0.0174	0.1049		



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
2	4	6,5-6,8	0.0392	0.0863	0.1270	0.1617	4.1	1.2



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
2	5	8,6-9,0	0.0388	0.0764	0.0980	0.1109	2.9	1.4

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GEO ANALIZĖ

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-5

Užsakymo Reg. Nr.	Nr 24-0545
Objekto pav.	24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saPt					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
3	2	2,0-2,3	0.0052	0.0259	0.0448	0.0588	11.2	2.2



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			saDy					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	2	0,8-1,0	0.0095	0.0351	0.0843	0.1509	15.9	0.9



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	3	2,6-2,8	0.0368	0.1141	0.2008	0.2545	6.9	1.4

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GEO GEOANALIZĖ

Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Priedas 2-6

Užsakymo Reg. Nr.	Nr 24-0545
Objekto pav.	24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018			Sa-F					
Gręžinio Nr.	Bandinio Nr.	Paėmimo gylis	d_{10}	d_{30}	d_{50}	d_{60}	C_U	C_C
5	5	5,8-6,2	0.0366	0.1568	0.2521	0.3036	8.3	2.2

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GEOANALIZĖ

24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.

Nr 24-0545

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						clSaO			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
1	1	1	0,5-0,8	44.9	32.1	21.5	10.6	2.54	I.minkšta



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saClL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
2	1	2	2,0-2,4	23.5	27.2	15.6	11.6	0.85	I.minkšta



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

GEOANALIZĖ

24274 Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba Revuonos g. atkarpoje, Prienuose.

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saCIL			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
4	2	3	4,5-4,8	15.9	23.1	12.7	10.4	0.52	minkšta



Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018						saDy			
Eilės Nr.	Gręžinio Nr.	Pav. Nr.	Paėmimo gylis	Gamtinis drėgnis (w) %	Takumo drėgnis (w_L) %	Plastingumo drėgnis (w_P) %	Plastingumo rodiklis (I_P) %	Takumo rodiklis (I_L) vnt.	Smulkaus grunto konsistencija
8	5	2	0,8-1,0	40.1	35.7	25.4	10.3	1.70	l.minkšta



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Verified by MarkSign.lt

IGS	Geologinis indeksas	Grunto aprašymas	Simbolis ISO 14688	Žymuo LST 1331	Vidinės trinties kampas, φ'	Kūgio sprauda (vidurkis), q_c MPa	Paviršinė movos trintis, f_s kPa	Deformacijų modulis, E_o MPa	Filtracijos koeficientas k_f, *10^{-5} (m/s)	Filtracijos koeficientas k_f, (m/d)	Gamtinis tankis ρ, (Mg/m^3)	Kietųjų dalelių tankis ρ_s, (Mg/m^3)	Poringumo koeficientas e, (vnt.d.)	Gamtinis drėgnis W_i (%.)	Plastingumo rodiklis I_P, (%)	Takumo rodiklis L_i (vnt. d.)	Savitasis sunkis γ_i, (kN/m^3)
1	t IV	Planingai supiltas: labai purus molingas smėlis su vidutine (6,2%) organinės medžiagos priemaiša	clSaOFl	[OH]	-	1,1	39,5	1	0,03	-	1,77	2,58	1,11	44,90	10,60	2,54	17,35
2	t IV	Planingai supiltas: labai purus mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-FFl	[SD]	-	1,1	15,0	1	0,12	-	1,73	2,67	0,62	6,70	-	-	16,98
3	b IV	Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8%)	saPt	HU	-	-	-	-	-	-	1,32	2,30	2,83	120,60	-	-	12,97
4	d IV	Smėlingas dumblas, organinės medžiagos kiekis 6,4%	saDy	F	-	0,8	31,0	1	-	-	1,77	2,58	1,04	40,10	10,30	1,70	17,38
5	d IV	Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša	Sa-F	SD	*29*	1,8	22,5	3	-	4,11	1,89	2,66	0,70	20,30	-	-	18,53
6	d IV	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas	saClL	ML	-	0,9	19,0	6	-	-	2,11	2,68	0,52	19,70	11,00	0,69	20,71
7	a III bl	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-F	SD	*34*	6,7	85,5	30	-	3,34	2,06	2,67	0,61	24,50	-	-	20,21
8	a III bl	Labai tankus mažai dulkingas molingas smėlis	Sa-F	SD	*42*	40,7	168,0	108	-	4,18	2,06	2,67	0,55	19,50	-	-	20,20

30 - pagal LST EN 1997-2:2007, D priedo, D.1 lentelę

41 - pagal statinio zondavimo duomenis

9,4 - pagal laboratorinių tyrimų rezultatus

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEOINŽINERIJA

Leidimo Nr.1746029

Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.09	Geotechninių rodiklių suvestinė lentelė
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.09	
		2024.09	
Užsakovas	UAB "URBAN LINE"	Projekto Nr.	24274 / 1.1

Verified by MarkSign.lt

Gr.1

M 1:100 2024-08-19 Abs. a. 58,95 m x:6055253 m, y:496258 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m
d IV		Dirvožemis	Hu	0,10	0,10	58,85
t IV	1	Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis su vidutine (6,2%) organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, juosvas	clSaOFl	0,80	0,70	58,15
d IV	6	Smėlingas mažo plastiškumo molis, labai minkštas, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saClL	2,90	2,10	56,05
	5	Mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas, su molio tarpsluoksniais	Sa-F	3,70	0,80	55,25
	6	Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas, su žvirgždo priemaiša	saClL	4,50	0,80	54,45
	5	Mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	5,00	0,50	53,95

Pavyzdys: 1, 2

APVANDEN.

VANDENS LYGIS GRĘŽSKYLĖJE: 58,85

PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m: 0,00; 58,95

Gr.SZ-2

M 1:100 2024-08-19 Abs. a. 59,24 m x:6055269 m, y:496260 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	q_c MPa	f_s kPa
d IV		Dirvožemis	Hu	0,20	0,20	59,04	-	-
t IV	2	Planingai supiltas: labai purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, mažai drėgnas, rudas, su gargždo, molio, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis	Sa-FFl	1,80	1,60	57,44	1,0	13,0
	5	Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas, su žvirgždo ir gargždo priemaiša	Sa-F	2,20	0,40	57,04	3,4	29,5
	6	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saClL	2,80	0,60	56,44	0,5	14,5
d IV	5	Labai purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis su molio tarpsluoksniais	Sa-F	4,10	1,30	55,14	1,4	10,0
	6	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas, su žvirgždo priemaiša	saClL	5,20	1,10	54,04	1,0	24,0
	5	Purus mažai dulkingas molingas smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas	Sa-F	5,80	0,60	53,44	3,5	19,5
	6	Silpnas smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, rudas, su žvirgždo priemaiša	saClL	6,40	0,60	52,84	0,7	10,0
	5	Purus mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	7,00	0,60	52,24	4,4	44,0
a III bl	7	Vidutinio tankumo mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	9,00	2,00	50,24	6,7	85,5

Pavyzdys: 1, 2, 3, 4, 5

APVANDEN.

VANDENS LYGIS GRĘŽSKYLĖJE: 1,80; 57,44

PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m: 0,00; 59,24



Gr.3

M 1:100 2024-08-19 Abs. a. 56,71 m x:6055269 m, y:496288 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m
d IV		Dulkingas dirvožemis, juosvas, su smėlio priemaiša	siHu	0,60	0,60	56,11
b IV	3	Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8%), prisotintos vandeniu, juodas, su smėlio priemaiša	saPt	1,10	0,50	55,61
d IV	6	Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas, pilkas, su žvirgždo priemaiša su vandeningo smėlio tarpsluoksniais	saClL	1,80	0,70	54,91
b IV	3	Smėlingos gerai susiskaidžiusios durpės (organinės medžiagos kiekis 24,8%), prisotintos vandeniu, tamsiai rudos, su smėlio tarpsluoksniais	saPt	2,30	0,50	54,41
d IV	5	Mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, pilkas	Sa-F	5,00	2,70	51,71

Pavyzdys: 1, 2, 3

APVANDEN.

VANDENS LYGIS GRĘŽSKYLĖJE: 0,05; 56,66

PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m: 0,00; 56,71

Gr.4

M 1:100 2024-08-19 Abs. a. 57,21 m x:6055117 m, y:496317 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m
d IV		Dirvožemis, juodas	Hu	0,20	0,20	57,01
t IV	1	Planingai supiltas: molingas smulkus smėlis su vidutine (6,2%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, tamsiai pilkas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis	clSaOFl	1,00	0,80	56,21
d IV	5	Mažai dulkingas molingas smulkus smėlis, vandeningas, tamsiai pilkas, nuo 4,40 pilkas	Sa-F	5,00	4,00	52,21

Pavyzdys: 1, 2

APVANDEN.

VANDENS LYGIS GRĘŽSKYLĖJE: 0,05; 57,16

PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m: 0,00; 57,21

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Gr.SZ-5

M 1:100 2024-08-19 Abs. a. 56,93 m x:6055116 m, y:496342 m

GEOLOGINIS INDEKSAS	INŽ. GEOLOGINIO SLUOKSNIO Nr.	GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)	SIMBOLIS ISO 14688	SLUOKSNIO GYLIS, m	SLUOKSNIO STORIS, m	SLUOKSNIO PADO ALT., m	q_c MPa	f_s kPa
d IV		Dirvožemis	Hu	0,20	0,20	56,73	-	-
t IV	1	Planingai supiltas: labai purus molingas smulkus smėlis su vidutine (6,2%) organinės medžiagos priemaiša, drėgnas, juosvas, su gargždo, statybinių atliekų nuolaužų, žvirgždo priemaišomis	clSaOFl	0,60	0,40	56,33	1,1	39,5
	2		Sa-FFl	0,80	0,20	56,13	1,4	22,0
	4	Planingai supiltas: labai purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, drėgnas, gelsvai rudas, su gargždo, žvirgždo priemaišomis Smėlingas dumblas, organinės medžiagos kiekis 6,4%, juodas	saDy	1,00	0,20	55,93	0,8	31,0
d IV	5	Labai purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas	Sa-F	3,50	2,50	53,43	1,5	21,0
	4	Smėlingas dumblas, organinės medžiagos kiekis 6,4%, juodas	saDy	4,00	0,50	52,93	0,8	30,5
	5	Labai purus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis su maža (1,5%) organinės medžiagos priemaiša, vandeningas, pilkas	Sa-F	5,20	1,20	51,73	1,6	32,0
a III bl	8	Labai tankus mažai dulkingas molingas vidutinio rupumo smėlis, vandeningas, pilkas, nuo 6,5 m su gausia žvirgždo priemaiša	Sa-F	7,00	1,80	49,93	40,7	168,0

Pavyzdys: 1, 2, 3, 4, 5, 6

APVANDEN.

VANDENS LYGIS GRĘŽSKYLĖJE: 0,80; 56,13

PROGNOZINIS VANDENS LYGIS, m: 0,00; 56,93



GEOINŽINERIJA
Leidimo Nr.1746029

Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.09	Gręžinių geologiniai-litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.09	
		2024.09	
Užsakovas	UAB "URBAN LINE"	Projekto Nr.	24274 / 2.1

Verified by MarkSign.lt



Pjūvis I-I
Mh 1:200
Mv 1:100
Mg 1:100

Gręžinio nr.	Gr.1		Gr.SZ-2		Gr.3	
Altitudė	58.95		59.24		56.71	
Gylis	5.00		9.00		5.00	
Atstumas	4.53	16.12		28.00		4.73
Data	2024-08-19		2024-08-19		2024-08-19	

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEOINŽINERIJA
Leidimo Nr.1746029

Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Tech. direktorius	S. Gegieckas	2024.09	Inžinerinis - geologinis pjūvis I - I	
Inž. geol.	J. Taukinaitienė	2024.09		
		2024.09		
Užsakovas	UAB "URBAN LINE"	Projekto Nr.	24274	3.1

Verified by MarkSign.lt



Pjūvis II-II
Mh 1:200
Mv 1:100
Mg 1:100

Gręžinio nr.	Gr.4		Gr.SZ-5
Altitudė	57.21		56.93
Gylis	5.00		7.00
Atstumas	4.60	25.02	4.69
Data	2024-08-19		2024-08-19

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEO GEOINŽINERIJA	Leidimo Nr.1746029	Inžinerinis - geologinis pjūvis II-II	3.2
		Projekto Nr. 24274	

Verified by MarkSign.lt



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEOINŽINERIJA Leidimo Nr.1746029	Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.				
Tech. direktorius	S. Gegieckas		2024.09	Topografinis planas M 1:500 su gręžinių ir pjūvių vietomis	
Inž. geol.	J. Taukinaitienė		2024.09		
			2024.09		
Užsakovas	UAB "URBAN LINE"		Projekto Nr.	24274	4.1

Verified by MarkSign.lt



PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEO GEOINŽINERIJA	Leidimo Nr.1746029	Topografinis planas M 1:500 su gręžinių ir pjūvių vietomis	4.2
		Projekto Nr. 24274	

Verified by MarkSign.lt

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

- CPT bandymo kreivė

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

- inžinerinis geologinis pjūvis ir jo numeris

Gr.-1
185,10 m
- gręžinio vieta, jo numeris ir žiočių altitudė

SZ-1
185,10 m
- statinio zondavimo vieta, jo numeris ir altitudė

- Dirvožemis
- Piltinis gruntas
- Smėlingos durpės
- Smėlingas dumblas
- Smėlingas molis
- Smėlis



1 - inžinerinio geologinio sluoksnio numeris (IGS-1)

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

- Nusistovėjęs vandens lygis ir altitudė, m
- vandeningo smėlio lęšiai
- Pasirodžiusio vandens lygis ir altitudė, m

- vandeningas gruntas

5,50 - gręžinys ir jo gylis

1 - grunto ėminys

Stratigrafija

- t IV - antropogeniniai dariniai
- b IV - kraštiniai glacialiniai dariniai
- d IV - fliuvioglacialiniai dariniai
- a III bl - fliuvioglacialiniai dariniai

Tankumas ir stiprumas

- S - silpnas
- LP - labai purus
- P - purus
- VT - vidutinio tankumo
- LT - labai tankus

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

GEOINŽINERIJA

Leidimo Nr.1746029

Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir lietaus nuotekų tinklų statyba ties F. Martišiaus g. 26, ir ties Revuonos g. 11A, Prienų m.

Tech. direktorius	S. Gegieckas		2024.09	Sutartinių ženklų suvestinė lentelė
Inž. geol.	J. Taukinaitienė		2024.09	
			2024.09	
Užsakovas	UAB "URBAN LINE"		Projekto Nr.	24274

5.1

Verified by MarkSign.lt

Pagrindo laikomoji geba

Projektas

Proj. pav.: Revuonos g. Prienai

Data: 2024-10-31

Duomenys:

Deformacijų modulis (E_{v2_sg}), ant esamo grunto: **17,0** [MPa]

Užpilamo grunto savasis svoris (γ_{bc}): **18,0** [kN/m^3]

Užpilamo grunto, vidinės trinties kampas (f_{bc}): **32,0** [laips.]

Reikalingas deformacijų modulis (E_{v2M}), armuoto grunto sluoksnio viršuje: **45,0** [MPa]

Laikomosios galios nustatymas, armuoto grunto sluoksnio viršuje:

(1) Deformacijų nustatymas armuoto grunto sluoksnio paviršiuje:

Reikalingas grunto sluoksnio storis: **d1= 20** [cm]

Ekvivalentinis grunto storis skaičiuojant nuosėdžius pagal „Odemark" metodą:

$$h_e = 0.9 \times d_1 \times \sqrt[3]{\frac{E_{bc}}{E_{V2}}} =$$ **0,44** [m]

Užpildo tipas:

ŠNS (≥0/4)	X
AŠAS (≥0/16)	
Skaldytas žvyras, skalda	

Pagalbiniai koeficientai:

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{h_e}{r}\right) =$$ **1,24**

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{d_1}{r}\right) =$$ **0,93**

Atsargos koeficientas sluoksnio storiui:

1,10:	
1,05:	X
1,00:	

Nuosėdžio skaičiavimas, armuoto grunto sluoksnio paviršiuje:

$$s = \frac{0.75 \times (2r) \times p}{E_{V2}} \times \cos\beta + \frac{0.75 \times (2r) \times p}{E_{bc}} \times (1 - \cos\alpha) =$$ **0,0066** [m]

(2) Armuoto grunto sluoksnio laikomoji galia:

$$E_{V2_arm} = 0.75 \times (2r) \times \frac{p}{s} =$$ **45,70** [MPa]

$d1$: užpilamo grunto sluoksnio storis
r : padangos kontaktinio ploto pindulys
E_{bc} : užpilamo grunto tamprumo modulis
p : slėgis į padangos kontakto plotą nuo ašies apkrovos.

Rezultatai

Armuoto grunto sluoksnio storis:	**20 cm**
Armavimo medžiaga:	**PP Geotinklas 40/40 kN/m**

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Armuoto ir nearmuoto sprendinio palyginimas

Užpilamo, nearmuoto grunto laikomoji galia, kai grunto sluoksnis: **d1= 20,0** [cm]

$$E_{V2\ _\ nearm} = 0.75 \times (2r) \times \frac{p}{s} =$$ **34,44** [MPa]

Reikalingas užpylimo aukštis, nearmuojant, norint pasiekti E_{V2M}: **d2= 32,0** [cm]



Armavimo medžiagos savybės:

Pateikiamos atskiru priedu.

Rezultatų tikslumas

Galime teigti, kad gautas sprendinys naudojantis Odemark parinkimo metodika užtikrina patikimus rezultatus, jeigu reali situacija objekte atitinka projektavimo metu priimtą informaciją. Reikėtų žinoti, kad naudojamas grunto užpilas gali būti nehomogeniškas ir jo savybės ar vandens kiekis gali kisti, tokiu būdu darant įtaką konstrukcijos laikomąjai galiai. Dėl šių priežasčių, rekomenduojama objekte pasidaryti bandomąjį ruožą.

Patikslinimai, rekomendacijos

Norint pasiekti reikalingą pagrindo laikomąją galią, konstruktyvo viršuje (E_{V2M}), geotinklas turi būti paklotas po visu kelio ar aikštelės plotu. Siekiant išvengti nepageidaujamo esamo pagrindo ir naujai užpilamo grunto sluoksnių maišymosi, rekomenduojama naudoti neaustinę geotekstilę.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS
APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS
ATASKAITA

Užsakovas:
Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126, Prienai

Statytojas:
Prienų rajono savivaldybė, Laisvės a. 12, 59126, Prienai

Projektuotojas:
UAB „URBAN LINE“, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Atsakingas asmuo: Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. 0 602 14040

Projekto pavadinimas:
Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas

Projektavimo pagrindas:
Projektiniai pasiūlymai parengti remiantis Statytojo suformuota ir patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

Projektavimo tikslas:
Parengti kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revunos g. projektinius pasiūlymus pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį.

- Numatyti lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę ties įvažiavimu į esamų garažų masyvą;
- Numatyti lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę ties Prienu r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
- Numatyti šaligatvių įrengimą abiejose gatvės pusėse iš betoninių trinkelių dangos; Šaligatvio plotis – 2,25–3,0 m Numatyti šaligatvio įrengimą tarp projektuojamos šiaurinės automobilių aukštelės ir esamo šaligatvio Revuonos gatvėje;
- Numatyti privažiavimą nuo Revuonos g. iki šiaurinės automobilių stovėjimo aikštelės;
- Numatyti sklandų sujungimą su esamomis dangomis;
- Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones;
- Esant poreikiui numatyti paviršinio vandens surinkimą projektuojamais lietaus nuotekų tinklais;
- Numatyti apšvietimo įrengimą;
- Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų želdinių sodinimą;
- Pagal poreikį numatyti kitų inžinerinių tinklų sutvarkymą;
- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus.

Viešinimas:
Vadovaujantis LR statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; TAR 2017-11-07, į.k. 2017-17968), STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, atliktas parengtų projektinių pasiūlymų pristatymas visuomenei. Viešinimas atliktas tokiais etapais:

1. Pranešimas apie parengtus projektinius pasiūlymus patalpintas Prienų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.prienai.lt 2024 m. spalio 16 d. Pranešimas pateiktas priede Nr. 1, iškarpa iš internetinio puslapio pateikta priede Nr. 2.
2. Pranešimo stendas apie parengtus projektinius pasiūlymus 2024 m. spalio 21 d. pastatytas šalia sklypo

Revuonos g. 3 prie gatvės. Stendo pastatymo vieta pateikta priede Nr. 3, stendo nuotraukos ir informacija pateikta priede Nr. 4.

3. 2024 m. lapkričio 5 d. 15:30 tiesiogiai nuotoliniu būdu, Microsoft Teams programinės įrangos pagalba, įvyko viešas susirinkimas. Posėdžio vaizdo įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el.p. info@urbanline.lt).
4. Viešojo susirinkimo protokolas pateiktas priede Nr. 5, dalyvių sąrašas – priede Nr. 6.

Iki viešo susirinkimo iš visuomenės buvo gauti klausimai ir viešo susirinkimo metu gauti klausimai, į kuriuos buvo atsakyta el. paštu bei viešo susirinkimo metu. Detali informacija pateikta Priede Nr. 7.

Projekto vadovas Robertas Jautakis

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

PRANEŠIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti **Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projekto** projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas
Revuonos g., Prienuose, Prienų r. sav.

_____

1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
Susisiekimo komunikacijos: gatvės: Revuonos g.;
Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai;
Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1 ir Nr.2)

_____

2. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (projekto vadovas)
UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. +370 602 14040;

_____
(vardas pavardė, elektroninio pašto adresas)

3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Robertas Jautakis; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt; tel. +370 602 14040;

_____
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

4. Statytojas
Prienų rajono savivaldybė, Laisvės a. 12, 59126 Prienai; el. paštas: savivaldybe@prienai.lt; tel. +370 319 61102; Atsakingas atstovas – Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistė R. B., tel. +370 xxx xx xxx, el. paštas: r.b@p.lt.

_____
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas ir tel. Nr.)

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
   - **Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.prienai.lt).**
   - **UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, Vilnius, tel. +370 602 14040, darbo dienomis iš anksto susitarus.**

_____
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. nr. ir laikas, savivaldybės svetainės adresas)

6. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2024-11-05 d. el. paštu valda.sabaitiene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.

_____

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2024-11-05 d. 15:30 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą: https://forms.office.com/e/LgXb7NNrqK

_____

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

https://www.prienai.lt/gyventojams/teritoriju-planavimas-ir-statyba/visuomenei-svarbus-statiniai/

NAUJIENOS SAVIVALDYBĖ GYVENTOJAMS VERSLUI TURISTAMS E. MIESTAS GRĮŽTA

Pagrindinis / Gyventojams / Teritorijų planavimas ir statyba / **Visuomenei svarbūs statiniai**

2024-10-16 Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas

Pranešimas

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė _informacija

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

VISUOMENĖS DALYVAVIMO SVARSTANT STATINIŲ PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS VIEŠAS SUSIRINKIMAS

PROTOKOLAS

2024 m. lapkričio 5 d. 15.30 val.

Posėdis vyko tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Prie viešo susirinkimo sudaryta galimybė prisijungti aktyvia nuoroda, kuri buvo pateikta viešinimo pranešime. Viešo susirinkimo metu dalyviams leista stebėti posėdį bei užduoti aktualius klausimus, pateikti pastabas ar pasiūlymus.

Posėdžio pirmininkas – Robertas Jautakis, UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas
Posėdžio sekretorius – Valda Sabaitienė, UAB „URBAN LINE“ Projektų koordinatorė

Dalyvauja – UAB „URBANLINE“ projekto vadovas **Robertas Jautakis,** UAB „URBAN LINE“ Vyresnioji projektuotoja inžinierė **Barbora Kundelytė**, UAB „URBAN LINE“ projektų koordinatorė **Valda Sabaitienė,** Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai **R. B., A.L., J. A., L. S., J. M., V. I., J. Z., A.V., L. J. ir D.S.**, suinteresuoti visuomenės atstovai: M**. C. ir L. B.**

SVARSTYTA: KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

UAB „URBAN LINE“ Vyresnioji projektuotoja inžinierė Barbora Kundelytė pristatė projektinių pasiūlymų sprendinius: kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimo ir atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. sprendinius. Projektu numatoma įrengti:

- lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę ties įvažiavimu į esamų garažų masyvą;
- lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę ties Prienu r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
- šaligatvius tarp projektuojamos šiaurinės automobilių aukštelės ir esamo šaligatvio Revuonos gatvėje iš betoninių trinkelių;
- privažiavimą nuo Revuonos g. iki šiaurinės automobilių stovėjimo aikštelės;
- automobilių stovėjimo vietas iš ažūrinių trinkelių dangos;
- automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimą.

Iki viešo susirinkimo gauti klausimai bei pastabos iš visuomenės ir viešo susirinkimo metu gauti suinteresuoti visuomenės klausimai. Jie pateikti Priede Nr. 7. Taip pat, priede pateikiami atsakymai į pateiktus klausimus.

Posėdžio vaizdo įrašą saugo UAB „URBAN LINE“ (kreiptis el.p. info@urbanline.lt).

Posėdžio pirmininkas
Projekto vadovas Robertas Jautakis

Posėdžio sekretorė
Projektų koordinatorė Valda Sabaitienė

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

2024 m. lapkričio 5 d. 15.30 val.

VIEŠO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Adresas, telefono numeris / atstovaujama institucija, pareigos, adresas, telefono numeris	Parašas
1.	Robertas Jautakis	UAB „URBAN LINE“ direktoriaus pavaduotojas	
2.	Barbora Kundelytė	UAB „URBAN LINE“ projektuotojas-inžinierius	
3.	Valda Sabaitienė	UAB „URBAN LINE“ projektų koordinatorė	
4.	R. B.		
5.	A. L.		
6.	J. A.		
7.	L. S.		
8.	T. Ž.		
9.	J. M.		
10.	V. I.		
11.	J. Z.		
12.	A. V.		
13.	L. J.		
14.	D. S.		
15.	M. C.		
16.	L. B.		

Pastaba: parašai nesurinkti, kadangi susirinkimas vyko nuotoliniu būdu.

Projektuotojo atstovas _____

(ar jo įgaliotas asmuo) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kvalifikuotas elektroninis parašas
ROBERTAS JAUTAKIS
2024-11-07 10:28:10 GMT+2
Paskirtis: Parašas

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

IKI VIEŠO SUSIRINKIMO IR VIEŠO SUSIRINKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ/PASTABŲ/PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

2024-10-16 Projekto „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių, Privažiavimo ir Atraminės sienutės) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas“ projektiniai pasiūlymai pristatyti visuomenei, įrengiant informacinį stendą šalia projektuojamo objekto ir paskelbti Prienų savivaldybės internetinėje svetainėje, adresu: Visuomenei svarbūs statiniai - PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

2024-11-05 15:30-16:30 val. tiesiogiai naudojant Microsoft Teams programą įvyko viešas susirinkimas pristatant projektinius pasiūlymus suinteresuotai visuomenei.

1 lentelė. Pateikti el. paštu bei viešo susirinkimo metu gauti klausimai / pastabos / pasiūlymai

Kontaktai	Eil. Nr.	Klausimas / pastaba / pasiūlymas	Atsakymas
M. C.	1.1	Dėl šaltinėlio, esančio aukščiau suprojektuotos aikštelės - gal būtų galima minėto šaltinėlio tėkmę nukreipti ne į drenažo sistemą, o į greta esantį mano sklypą adresu Revuonos g.3, Prienai ? Tokiu būdu išliktų nepakeistas mano sklypo hidrologinis režimas, kuris leistų išsaugoti mano sklype augančius juodalksnius ir natūralią vaistinių valerijonų buveinę.	Į pasiūlymą bus atsižvelgta bei numatyta šaltinėlio tėkmę nukreipti atviru griovių per privatų žemės sklypą link Revuonos g. griovio.
	1.2	Gal būtų galima suformuoti želdinių juostą išilgai parkavimo aikštelės taip pat ir ties mano sklypo riba analogiškai, kokia yra parodyta projekte priešingoje aikštelės pusėje? Tai leistų sumažinti automobilių keliamą taršą ir suteiktų daugiau privatumo namų valdai.	Šiam sprendinių įgyvendinimui fiziškai neužteks vietos tarp automobilių stovėjimo vietų bei privataus sklypo ribos, todėl papildomai želdiniai numatyti nebus.
	1.3	Gal būtų galima suderinti parkavimo aikštelės kelio ženklą su nurodytomis parkavimo valandomis? Taip būtų išvengta naudojimosi aikštele kaip pramogų vieta nakties poilsio valandomis.	Į pastabą bus atsižvelgta. Aikštelėje Nr.1 bus įrengti kelio ženklai numatantys automobilių stovėjimo aikštelės naudojimo laiką.
L. B.	2.1	Nuo kada bus pradedami darbai ir kiek jie truks? Ar bus apribotas eismas?	Jei būtų numatytos lėšos, darbai prasidėtų kitais metais. Per 2025 m. darbai būtų atlikti.
	2.2	Ar lietaus nuotekų nuvedimas bus išspręstas projektu metu ir gyventojams nereikės papildomai tuo rūpintis?	Techninio projekto metu bus detalizuojami ir numatomi lietaus nuotekų nuvedimo sprendiniai.
A. V.	3.1	Ar buvo atlikti geologiniai tyrimai vykdomų darbų ribose?	UAB „Geoinžinerija“ atliko tyrimus, kurių tikslas išaiškinti projektuojamų statinių inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamiems statiniams, bei pateikė Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitą.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

			Atliktos konsultacijos dėl gruntų keitimo. Remiantis gautais duomenimis Techninio projekto metu bus numatytos dangų konstrukcijos bei gruntų gerinimo sprendiniai.
T. Ž.	4.1	Ar gautos iš UAB „Prienų vandenys“ projektavimo sąlygos? Atkreipkite dėmesį į vandens momentinį išleidimą į projektuojamus lietaus nuotekų tinklus.	Prisijungimo sąlygos gautos spalio 31 d., į sąlygų reikalavimus bus atsižvelgta rengiant techninį projektą. Techninio projekto metu derinsime parengtus sprendinius su UAB „Prienų vandenys“.

UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas

Robertas Jautakis

2024-11-06

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr.37326

Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projekto kelių saugumo auditas

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2024 Vilnius

1. Bendra informacija

Užsakovas	Prienų rajono savivaldybės administracija	
Projektuotojas	UAB '"URBAN LINE"	URBANLINE
Auditą atliko	MB „Eismo inžinerija"	eismo inžinerija

Projekto pavadinimas: „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas".

Statybos rūšis: naujo statinio statyba, statinio kapitalinis remontas

Kelių saugumo audito etapas: projekto rengimas

Statinio projekto rengimo etapas: techninis projektas

Kelių saugumo audito atlikimo data: 2024.12

Projektuotojų pateikta medžiaga:

- Aiškinamasis raštas;
- Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500
- Išilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000
- Dangos konstrukcijos skersinis profilis, M 1:50

Naudotos dokumentacijos sąrašas:

- Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašas;
- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai";
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kelių eismo taisyklės;
- KPT TAS 09 „Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės";
- R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos";
- R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos";
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai".

Auditą atliko:

Audito vadovas	Rimvydas Sabonis *Auditoriaus atestato Nr. KSA-2024-0015*	
Kiti audito grupės nariai	Tomas Jurevičius	

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Bendri duomenys apie nagrinėjamą objektą ir aplinką:

Esama situacija:

Projektu nagrinėjamos teritorijos yra Prienų miesto centrinėje dalyje šalia Revuonos gatvės. Dabartiniu metu nagrinėjamose teritorijose nėra įrengtų jokių statinių, jose auga želdynai.

1 pav. Projektuojama statinio vieta

Projektiniai sprendiniai:

Projektuojamos dvi automobilių stovėjimo aikštelės:

Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 1 (Šiaurinė aikštelė prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 9) Stovėjimo vietų skaičius 38 vnt., iš kurių 2 vnt. (A ir B tipo) skirtos žmonėms su negalia.

Automobilių stovėjimo aikštelė Nr. 2 (Pietinė aikštelė prie žemės sklypo adresu Revuonos g. 3) Stovėjimo vietų skaičius 19 vnt., iš kurių 1 vnt. (A tipo) skirtos žmonėms su negalia.

Sutvarkomas privažiavimas nuo Revuonos gatvės iki šiaurinės automobilių stovėjimo aikštelės. Numatoma 5,0 m pločio važiuojamoji dalis iš asfalto dangos. Eismo juostų skaičius – 2 , eismo juostos plotis – 2,50 m.

Projekte numatoma sujungti šiaurinę automobilių stovėjimo aikštelę su esamu Revuonos g. šaligatviu. Numatomo šaligatvio plotis – 2,0 m, danga – betoninės trinkelės.

Šiame projekte numatomas apšvietimo įrengimas aikštelėse bei Revuonos gatvėje.

Projekte numatomas vertikalus ir horizontalus dangų ženklinimas. Numatomas aikštelių ir takų apšvietimas.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2. Audito rezultatai

2.1 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 1
Svarbos laipsnis: vidutinis
Vieta: privažiavimo kelias
Trūkumas: šaligatvio tąsos nebūvimas
Trūkumo poveikis eismo saugumui: palei Revuonos g. yra projektuojama pėsčiųjų šaligatvio atkarpa iki automobilių stovėjimo aikštelės. Ties privažiavimo keliu yra numatomi nužeminti bortai ir neregių įspėjimo paviršius, tačiau kitoje privažiavimo kelio nuovažos pusėje nėra šaligatvio tąsos, todėl nei pėstieji, nei silpnaregiai perėję į kitą pusę neturės kur eiti (arba eiti per žolę), todėl bus klaidinami. 
Pasiūlymai: rekomenduojama nurodytoje vietoje įspėjamojo silpnaregių ženklinimo nenumatyti paliekant tik vedimo paviršių link stovėjimo aikštelės, kartu nenumatant nužemintų bortų. Vietoje dabar numatytos perėjimo vietos, geriau numatyti perėjimą į kitą Revuonos g. pusę ten kur yra tako tąsa.

2.2 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 2
Svarbos laipsnis: vidutinis
Vieta: ties privažiavimo keliu/Revuonos ir Siaurosios g. sankryža
Trūkumas: nenumatomi pirmumo ženklai
Trūkumo poveikis eismo saugumui: dėl nepakankamo vairuotojų informavimo apie pirmumą sankryžoje galimos pavojingos situacijos sankryžoje. 
Pasiūlymai: rekomenduojama projektuoti pirmumo ženklus sankryžoje, o (esamus) informacinius kelio ženklus Nr. 616 „Gatvės pavadinimas“ numatyti kartu su šiais ženklais.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2.3 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 3
Svarbos laipsnis: žemas
Vieta: pėsčiųjų takas privažiavimo kelyje
Trūkumas: pėsčiųjų šaligatvio trūkumas
Trūkumo poveikis eismo saugumui: privažiavimo kelio dalyje už nuovažos į stovėjimo aikštelę nebeprojektuojamas pėsčiųjų šaligatvis, nors poreikis eiti toliau yra, nes kelias vedą į garažų teritoriją bei link esamų laiptų. Nenumačius šaligatvio nebus užtikrintas pėsčiųjų judėjimo komfortas. 
Pasiūlymai: rekomenduojama privažiavimo kelio dalyje už nuovažos į stovėjimo aikštelę projektuoti pėsčiųjų šaligatvį iki asfalto dangos ribos (numatyti reikiamus paviršius regos negalią turintiems žmonėms).

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2.4 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 4
Svarbos laipsnis: žemas
Vieta: ties stovėjimo aikštelėmis
Trūkumas: kelio ženklai
Trūkumo poveikis eismo saugumui: ties antrąją stovėjimo aikštele papildomos lentelės yra perteklinės, nes tokia informacija gali būti pateikiama ant pagrindinio ženklo skydo (Nr. 530). Ties pirmąja stovėjimo aikštele nenumačius nurodomojo kelio ženklo vairuotojai gali būti nepakankamai informuojami (aiškiai nurodoma zona kurioje prasideda stovėjimo aikštelėse galiojanti eismo tvarka). 
Pasiūlymai: rekomenduojama ties antrąją aikštele neprojektuoti papildomų lentelių Nr. 826 nurodančių ženklo galiojimo laiką, o siekiant nurodyti, kad transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, vietoje kelio ženklų Nr. 528 projektuoti kelio ženklus Nr. 530. Ties pirmosios aikštelės pradžia rekomenduojama papildomai numatyti kelio ženklą Nr. 528, kartu galima svarstyti numatyti kelio ženklą Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“, kad vairuotojai būtų sistemingai nukreipiami dešinėn, kad būtų tvarkingesnis, vienkryptis judėjimas aikštelėje.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2.5 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 5
Svarbos laipsnis: vidutinis
Vieta: ties antrąją stovėjimo aikštele
Trūkumas: nenumatomi įspėjimo paviršiai regos negalią turintiems žmonėms
Trūkumo poveikis eismo saugumui: projekte ties naujosios aikštelės nuovaža pėsčiųjų tako sankirtoje nėra projektuojami regos negalią turinčių žmonių įspėjimo paviršiai. Esant tokiai situacijai pastarieji gali būti nepakankamai įspėti (galimas intensyvus transporto eismas nuovažoje). 
Pasiūlymai: rekomenduojama nurodytoje vietoje numatyti įspėjimo paviršius (vedimo paviršiaus netęsti per nuovažą).

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2.6 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 6
Svarbos laipsnis: žemas
Vieta: antrosios aikštelės pabaiga
Trūkumas: nepageidaujamas stovėjimas
Trūkumo poveikis eismo saugumui: aikštelės pabaigoje numatytas papildomos dangos plotas skirtas patogiai manevruoti aikštelėje gali būti suprastas kaip papildoma stovėjimo vieta, todėl nenumatomas stovėjimas šiame plote gali apsunkinti kitų eismo dalyvių manevravimą aikštelėje. 
Pasiūlymai: rekomenduojama svarstyti aikštelės pabaigoje numatyti ženklinimą apribojantį stovėjimą.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

2.7 lentelė. Eismo saugumo problema, jos apibūdinimas

PROBLEMA NR. 7
Svarbos laipsnis: aukštas
Vieta: pirmoji stovėjimo aikštelė
Trūkumas: didelis aukščių skirtumas / neapsaugoti eismo dalyviai
Trūkumo poveikis eismo saugumui: pirmoji stovėjimo aikštelė, dėl sudėtingo reljefo projektuojama ant sankasos numatant inžinerinius sprendimus dėl kurių bus suformuoti aukšti ir statūs šlaitai. Aikštelėje numatomi bortai ir atitvėrimo stulpeliai – priemonės skirtos transportui, tačiau pėstiesiems numatomi tik želdiniai, kurie neapsaugos pėsčiųjų (ypač vaikų, silpnaregių, neblaivių asmenų) nuo galimo nukritimo nuo stataus šlaito (atraminės sienos) ir susižalojimo.

Pasiūlymai: rekomenduojama numatyti pėsčiųjų tvorelę visame aikštelės perimetre ten, kur šlaito aukštis yra pavojingas eismo dalyviams.

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

3. Vaizdo medžiaga

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. +370 319 61 120, el. p. statyba@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

UAB „Urban Line“ 2024-12- Nr.

valda.sabaitiene@urbanline.lt

DĖL KELIŲ SAUGUMO AUDITO

Projekto „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas“ Kelių saugumo audito ataskaitą išnagrinėta ir nutarta:

1. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui pritarti.** Koreguoti projektą pagal pateiktus pasiūlymus.
2. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui pritarti.** Koreguoti projektą pagal pateiktus pasiūlymus.
3. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui nepritarti.** Pagrindiniai pėsčiųjų srautai judės į automobilių stovėjimo aikštelę, o už jos esančioje teritorijoje nėra atskirtų pėsčiųjų judėjimo trajektorijų, todėl siūlomas šaligatvis nebūtų naudojamas.
4. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui pritarti iš dalies**. Papildomos lentelės su nurodyti stovėjimo laiku turi būti projektuojamos dėl galimybės jas lengviau pakeisti, jei tam atsiras poreikis. Pagal šį pasiūlymą projekto nekoreguoti.

Pritariame kelio ženklo Nr. 528 įrengimui ties pirmosios aikštelės pradžia, tačiau kelio ženklas Nr. 402 neturėtų būti įrengiamas dėl suprojektuoto dvipusio eismo organizavimo automobilių stovėjimo aikštelėje.

5. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui nepritarti**. kertantys pėstieji turi pirmumą, todėl neregių paviršiai numato nenutrūkstantį judėjimą. Taip pat būtina atkreipti dėmesį, kad toks pats sprendinys numatytas visoje Revuonos gatvėje ir šio projekto sprendiniai parinkti siekiant atitikti homogeniškumo ir aiškumo principą visoje gatvės trasoje.
6. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui pritarti.** Koreguoti projektą pagal pateiktus pasiūlymus.
7. **Kelių saugumo audite pateiktam Projekto trūkumui nepritarti**. Projektuojama stovėjimo aikštelė visu perimetru ribojama želdinių juosta, kurioje įrengiami atitvėrimo stulpeliai. Žalia juosta nėra skirta pėsčiųjų judėjimui, todėl pėsčiųjų tvorelė neprojektuojama, tačiau sodinami želdiniai apsaugos pėsčiuosius nuo aukšto šlaito. Įrengus pėsčiųjų tvorelę tiek neblaivūs asmenys, tiek neprižiūrimi vaikai gali elgtis nesaugiai ir pralysti pro ar perlipti pėsčiųjų tvorelę. Silpnaregiai bei neregiai nesinaudoja judėjimui nepritaikyta danga ir gatvės bortas, želdiniai bei atitvėrimo stulpeliai yra pakankama indikacija apie pavojingą šlaitą.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys

R. Baranauskienė, tel. +370 319 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

Suformuota: 2024 m. gruodžio 16 d. 07:26
Suformavo: Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos data	2024-12-16	
Registracijos numeris	R3-5240	
Dalinys	Statybos ir ekonominės plėtros skyrius	
Registras	R3: Siunčiamų dokumentų registras R3	
Byla	7.37 Mr: Susirašinėjimo su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, individualiomis (personalinėmis) įmonėmis veiklos klausimais dokumentai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Registratorius	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Darbų eiga	Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]	
Dokumento informacija		
Siuntėjai	Prienų rajono savivaldybės administracija	
Gavėjai	UAB "URBAN LINE", 300149157	
Gavėjas (pristatymo būdas)	UAB "URBAN LINE", 300149157	
Dokumentą parengė	Vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė	
Dokumentą peržiūrėjo	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Tomas Žvirblys	
Antraštė	DĖL KELIŲ SAUGUMO AUDITO	
Dokumento rūšis	RAŠTAS	
Laikinas Nr.	118642713	
ADOC		
Urban line_dėl kelių saugumo audito 2024-12-13.adoc		
Urban line_dėl kelių saugumo audito 2024-12-13.odt		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-12-13 14:59:00	Peržiūrėta.
Vedėjas Tomas Žvirblys	2024-12-13 15:37:06	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-12-16 07:24:38	Registruotas dokumentas: R3: Siunčiamų dokumentų registras R3 7.37 Mr: Susirašinėjimo su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, individualiomis (personalinėmis) įmonėmis veiklos klausimais dokumentai
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-12-16 07:25:03	Patvirtinti registravimo duomenys

PV Robertas Jautakis
Kvalif.atest.Nr. 37326

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Projekto dalis	**Programinė įranga**
Bendroji dalis (BD)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023
Susisiekimo dalis (S)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023
Elektrotechnikos dalis (E)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023, Bricscad v18, Meteorcalc v.2, Dialux
Elektrotechnikos dalis (LE)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 20123
Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)	Microsoft Office 2016, AutoCAD 2023
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)	Microsoft Office 2016, SES

Projekto vadovas Robertas Jautakis, Atest.Nr. 37326

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)



NAGRINĖJAMOS TERITORIJOS VĖJŲ ROŽĖ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	STATINIAI
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
BENDROJO PLANO SPRENDINIAI	
	VIETINĖS REIKŠMĖS MIGRACIJOS KORIDORIAI (Silpnas, stiprinamas gamtinis karkasas)
	REGIONINĖS REIKŠMĖS MIGRACINIS KORIDORIUS (Stipriai pažeistas, urbanizuojamas gamtinis karkasas)
	REGIONINĖS REIKŠMĖS AUTONOMINIAI ŠLAITAI (Pažeistas, stiprinamas gamtinis karkasas)
	EKSTENSYVIAI NAUDOJAMŲ ŽELDINIŲ ZONA (Bendrojo naudojimo teritorijos; Atskirų želdinių tertorijos; Rekreacinės teritorijos; Susiskiemo in inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
STATINIAI	
01	KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ NR.1)
02	KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ NR.2)
03	KITI INŽINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INŽINERINIAI STATINIAI (PRIVAŽIAVIMAS PRIE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NR.1)
04	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (REVUONOS G. ATKARPA, UNIK. NR. 4400-6082-1372)
05	INŽINERINIAI TINKLAI: NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI (LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI)
06	INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS)
INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS	
	PROJEKTUOJAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
	ESAMŲ INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOS
VYRAUJANTYS STIPRIAUSI VĖJAI	
SAUSIO MĖN.	VYRAUJANČIOS STIPRIAUSIŲ VĖJŲ KRYPTYS - P, PV, V
LIEPOS MĖN.	VYRAUJANČIOS STIPRIAUSIŲ VĖJŲ KRYPTYS - P, PV, V

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

URBANLINE
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Statinio projekto pavadinimas
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

37326	SPV	R. Jautakis

Statinio numeris ir pavadinimas
-

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
SITUACIJOS SCHEMA, M 1:1000

Laida
0

LT

Statytojas ir (arba) Užsakovas
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

Dokumento žymuo
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-01

Lapas 1 *Lapų* 1

420 mm
297 mm

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, parašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuženminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindinę projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	ESAMI PASTATAI	PROJ. BALTOS / GELTONOS SP. HOR. ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA	INŽINERINIO STATINIO RIBA	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS	SODINAMI MEDŽIAI
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA	0+20 GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)	PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE	ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,22, aširaus kampo)	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA
PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,08,20)	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS	LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
SĖJAMA VEJA	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)	DARBŲ VYKDYMO RIBA

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500** — *Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03**	*Lapas* 1 — *Lapų* 1

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuženminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).





Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA		ESAMI PASTATAI
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA		INŽINERINIO STATINIO RIBA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, ašraus kampo)
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJ. NEREGIJŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.		PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
	PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA		PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)
	SĖJAMA VEJA		DARBŲ VYKDYMO RIBA
	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS	67.00	VERTIKALAUS PLANIRAVIMO LINIJA IR AUKŠTIS

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
	PI	B. Kundelytė	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas **AUKŠČIŲ IR NUŽYMĖJIMO PLANAS, M 1:500** — *Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-04**	*Lapas* 1 — *Lapų* 1

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiaiškinti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuženminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus įlginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
8. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Susisiekimo dalyje;
9. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮ[BT, ELI[T, AE[IT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
10. Projektas paruoštas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178;
11. Projekte numatytas esamų 0,4kV KL neapsaugotų atkarpų, patenkančių po projektuojama gatvės asfalto danga, apsaugojimas surenkamais gaubtais. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su aikštelių statyba;
12. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
13. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
14. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
15. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.







Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIS1-20240423-023823

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	0+20	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA		INŽINERINIO STATINIO RIBA	LD1 PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA		REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)	NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE	E2 PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)	PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA		PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)	L1 PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.		PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS	PROJEKTUOJAMAS G/B LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA		PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)	PROJEKTUOJAMAS PLASTIKINIS LIETAUS ŠULINĖLIS SU STAČIAKAMPĖMIS GROTELĖMIS
SĖJAMA VEJA		PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS	TVARKOMAS ESAMAS VANDENTIEKIO AR NUOTEKŲ ŠULINYS
ESAMI PASTATAI		PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS	NAIKINAMAS ESAMAS TINKLAS
		PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA	V1DR REKONSTRUOJAMAS GERIAMOJO VANDENTIEKIO IŠTUŠTINIMO TINKLAS

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.	URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas*
36982	SPDV (S/SK)	R. Jautakis	-
17572	SPDV (E,LE)	K. Šližys	
5423	SPV (VN)	V. Šakenytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* / *Laida*
			SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500 / 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-05** / *Lapas* 1 / *Lapų* 1

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ NR.1 (ŠIAURINĖ)
(PJŪVIS A-A)



APŽELDINTA SALELĖ
5 cm storio akmens skaldos sluoksnis
Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas
30 cm (krūmams) ir 40 cm (medžiams) naujo dirvožemio - juodžemio sluoksnis
30 cm (krūmams) ir 80 cm (medžiams) supurentas ir patręštas podirvio sluoksnis

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
10 cm pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{V2}≥150 MPa
42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{V2}≥100 MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{V2}≥45 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{V2}≥17 MPa
Žemės sankasa

Įrengimo schemos M 1:25
(Matmenys pateikti centimetrais)



Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki esamų dangų kintamu nuolydžiu.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* / *Laida*
			DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50 / 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07**	*Lapas* 1 / *Lapų* 3

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ NR.1 (ŠIAURINĖ) (PJŪVIS C-C)



APŽELDINTA SALELĖ
5 cm storio akmens skaldos sluoksnis
Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas
30 cm naujo dirvožemio - juodžemio sluoksnis

PRIVAŽIAVIMO IR REVUONOS GATVĖS SUJUNGIMO DETALĖ



PRIVAŽIAVIMAS:
4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
58 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥80 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
20 cm gruntų pakeitimas geros sanklodos gruntais, Ev2≥45 MPa
Žemės sankasa

PRIASFALTAVIMO PRIE BORTŲ DETALĖ



ŠALIGATVIS:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥100 MPa
29 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

PRIVAŽIAVIMAS PRIE AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS NR.1 (ŠIAURINĖS) (PJŪVIS B-B)



ŠALIGATVIS:
8 cm pilkos spalvos betoninių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥100 MPa
29 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio
Žemės sankasa, Ev2≥30 MPa

PRIVAŽIAVIMAS:
4 cm storio asfalto viršutinis dangos sluoksnis iš mišinio AC 11 VN
8 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PN
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥120 MPa
58 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥80 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
20 cm gruntų pakeitimas geros sanklodos gruntais, Ev2≥45 MPa
Žemės sankasa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		*Laida*
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50		0
Dokumento žymuo	*Lapas*	*Lapų*
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07	2	3

297 mm
420 mm

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ NR.2 (PIETINĖ)
(PJŪVIS D-D)



APŽELDINTA SALELĖ
5 cm storio akmens skaldos sluoksnis
Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas
30 cm (krūmams) ir 40 cm (medžiams) naujo dirvožemio - juodžemio sluoksnis
30 cm (krūmams) ir 80 cm (medžiams) supurentas ir patręštas podirvio sluoksnis

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
8 cm pilkos/juodos spalvos betoninių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{v2}≥150 MPa
44 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥100 MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{v2}≥45 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Žemės sankasa, E_{v2}≥17 MPa

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		*Laida*
DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50		0
Dokumento žymuo	*Lapas*	*Lapų*
UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07	3	3

210 mm
297 mm

PRIDEDAMI DOKUMENTAI II

Pastaba: Projekto vadovas, pasirašydamas projekto bylą elektroniniu parašu, patvirtina pridedamųjų dokumentų kopijų tikrumą.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. +370 319 61 149, el. p. administracija@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288742590

UAB „Urban Line“ 2024-11- Nr.
Projekto vadovui Robertui Jautakiui

info@urbanline.lt

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Prienų rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „URBAN LINE“ pateikto peržiūrėti objekto **,,Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas ‘‘** kapitalinio remonto techninio projekto Nr. UL-24-0053 projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė

R. Baranauskienė, tel. +370 319 61 124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt

Suformuota: 2024 m. lapkričio 28 d. 07:41
Suformavo: Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-11-28
Registracijos numeris	R3-4997
Dalinys	Statybos ir ekonominės plėtros skyrius
Registras	R3: Siunčiamų dokumentų registras R3
Byla	7.37 Mr: Susirašinėjimo su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, individualiomis (personalinėmis) įmonėmis veiklos klausimais dokumentai
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai
Registratorius	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Prienų rajono savivaldybės administracija
Gavėjai	UAB "URBAN LINE", 300149157
Gavėjas (pristatymo būdas)	UAB "URBAN LINE", 300149157
Dokumentą parengė	Vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė
Dokumentą peržiūrėjo	Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė
Dokumentą derino	Vedėjas Tomas Žvirblys
Dokumentą pasirašė	Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė
Antraštė	DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Laikinas Nr.	114528624
ADOC	
Urban line, dėl pritarimo projektiniams sprendiniams_ Revuonos g. aikštelės. 2024-11-27.adoc	
Urban line, dėl pritarimo projektiniams sprendiniams_ Revuonos g. aikštelės. 2024-11-27.odt	
Priedai	
Pridedami dokumentai	

Pasibaigę darbai		
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-11-27 09:12:39	Peržiūrėta.
Vedėjas Tomas Žvirblys	2024-11-27 09:18:45	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė	2024-11-27 17:39:15	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-11-28 07:40:38	Registruotas dokumentas: R3: Siunčiamų dokumentų registras R3 7.37 Mr: Susirašinėjimo su uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, individualiomis (personalinėmis) įmonėmis veiklos klausimais dokumentai
Vyriausioji specialistė Česė Bendoraitienė	2024-11-28 07:40:54	Patvirtinti registravimo duomenys

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuženminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus įgilinti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
8. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Susisiekimo dalyje;
9. Visus montavimo darbus atlikti laikantis EĮ[BT, ELI[T, AE[IT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
10. Projektas paruoštas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178;
11. Projekte numatytas esamų 0,4kV KL neapsaugotų atkarpų, patenkančių po projektuojama gatvės asfalto danga, apsaugojimas surenkamais gaubtais. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su aikštelių statyba;
12. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
13. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
14. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus;
15. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.



SITUACIJOS SCHEMA

PJŪVIS D1-D1 (E2)



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIS1-20240423-023823

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.	**URBAN LINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ, PRIVAŽIAVIMO IR ATRAMINĖS SIENUTĖS) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV (S)	R. Jautakis	
17572	SPDV (E,LE)	K. Šližys	
5423	SPV (VN)	V. Šakenytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* — *Laida*
			SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500 — 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S.B-05**	*Lapas* 1 — *Lapų* 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	ESAMI PASTATAI	LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)		PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE		NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)	E2	PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)		PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS	L1	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)		PROJEKTUOJAMAS G/B LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS
PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS		PROJEKTUOJAMAS PLASTIKINIS LIETAUS ŠULINĖLIS SU STAČIAKAMPĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS		TVARKOMAS ESAMAS VANDENTIEKIO AR NUOTEKŲ ŠULINYS
SĖJAMA VEJA	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA		NAIKINAMAS ESAMAS TINKLAS
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS	V1DR	REKONSTRUOJAMAS GERIAMOJO VANDENTIEKIO IŠTUŠTINIMO TINKLAS

Projekto derinimo suvestinė

Nr.	Sritys	Atsakingas asmuo	Data	Būsena	Pastabos	Failo pavadinimas
1.	Dujos	Raimondas Šlėgus	2024-11-14	Pritarta	1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio bei elektros apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų.	-
2.	Elektra	Marius Balčiūnas	2024-11-12	Pritarta	-	-

Registracijos Nr. P113287

Pasirašymo data 2024-11-14 10:13

URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS:	**Prienų rajono savivaldybė**
STATYTOJO ADRESAS:	**Laisvės a. 12, 59126, Prienai**
UŽSAKOVAS:	**Prienų rajono savivaldybės administracija**
UŽSAKOVO ADRESAS:	**Laisvės a. 12, 59126, Prienai**

SUTARTIES PAVADINIMAS	**Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų statybos rekonstravimo, kapitalinio remonto techninių projektų parengimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.: (9.27Mr)D1-1**
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	**Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas**
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	**UL-24-0053**
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	**Naujo statinio statybos, statinio kapitalinio remonto techninis projektas**
STATINIO PAVADINIMAS:	**05.1, 05.2 Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)**
STATINIO KATEGORIJA:	**05.1 Neypatingieji statiniai** **05.2 Nesudėtingieji statiniai, II grupė**
STATINIO PROJEKTO DALIS:	**Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis**
BYLOS ŽYMUO:	**VN**
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	**0**
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	**2024-11**

Statytojas

Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos	Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr.	Vardas Pavardė
UAB „URBAN LINE” DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS		**Robertas Jautakis**
STATINIO PROJEKTO VADOVAS	37326	**Robertas Jautakis**
STATINIO PROJEKTO DALIES VADOVĖ	5423	**Viltana Šakenytė**
STATINIO PROJEKTO KOORDINATORĖ		**Valda Sabaitienė**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Prienų vandenys"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	TP-VN_Aikštelės Revuonos g_Prienų m
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašas #1	
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Ferevičius Inžinierius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-27T15:05:14.0000000+02:00
Parašo formatas	qes
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2027-11-24T23:59:59+02:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų 2024-11-27 15:12:41

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus įlginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
7. Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
8. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Susisiekimo dalyje;
9. Visus montavimo darbus atlikti laikantis El[BT, ELI]T, AE[]T ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų;
10. Projektas parengtas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr.ISK24-75178;
11. Projekte numatytas esamų 0,4kV KL neapsaugotų atkarpų, patenkančių po projektuojama gatvės asfalto danga, apsaugojimas surenkamais gaubtais. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su aikštelių statyba;
12. Vykdant žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių;
13. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
14. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
15. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.



SITUACIJOS SCHEMA

PJŪVIS D1-D1 (E2)



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA	INŽINERINIO STATINIO RIBA	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)	NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE	PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,15,22, ašraus kampo)	PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100,08,20)	PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
	PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS	PROJEKTUOJAMAS G/B LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS
	PROJEKTUOJAMA ŽYVRO DANGA	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)	PROJEKTUOJAMAS PLASTIKINIS LIETAUS ŠULINĖLIS SU STAČIAKAMPĖMIS GROTELĖMIS
	SĖJAMA VEJA	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS	TVARKOMAS ESAMAS VANDENTIEKIO AR NUOTEKŲ ŠULINYS
	ESAMI PASTATAI	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS	NAIKINAMAS ESAMAS TINKLAS
		PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA	REKONSTRUOJAMAS GERIAMOJO VANDENTIEKIO IŠTUŠTINIMO TINKLAS

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	

Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas*
36982	SPDV (S)	R. Jautakis	-
17572	SPDV (E,LE)	K. Šližys	
5423	SPV (VN)	V. Šakenytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* / *Laida*
			SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500 / 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S.B-05**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1



SUDERINTA
Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m

Statinbaus projekto topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIS1-20240423-023823

PASTABOS

1. Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis tarp apšvietimo atramų įtraukiamas į apsauginį vamzdį;
2. Atlikus darbus pilnai atstatyti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų įrengimas priimtas projekto Susisiekimo dalyje;
3. Visus montavimo darbus atlikti laikantis ĮĮBT. ELĮĮT. AEĮĮT ir kitų galiojančių norminių dokumentų reikalavimų.
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo gauti inžinerinius tinklus eksploatuojančių organizacijų sutikimus darbams atlikti. Atliekant darbus grėta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susikirtimuose su esamomis požeminėmis komunikacijomis išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga rentis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJ. BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	DARBŲ VYKDYMO RIBA
PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.	SODINAMI MEDŽIAI/ KRŪMAI
PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
SEJAMA VEJA	PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)	PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE	NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. patv. dok. Nr.

URBANLINE
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel.Nr. +370 699 19360,
Įmonės kodas 300149157

Statinio projekto pavadinimas
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas*
17572	SPDV	K. Šližys	**06 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMAS)**

Statinio numeris ir pavadinimas. dokumento pavadinimas — *Laida*
AIKŠTELIŲ APŠVIETIMO PLANAS, M 1:500 — 0

	Statytojas ir (arba) Užsakovas	*Dokumento žymuo*	*Lapas*	*Lapų*
LT	**PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**	**UL-24-0053-06-TP-E.B-01**	1	1

PASTABOS

1 Matmenys pateikti metrais.
2 Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
3 Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo užsakyti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovų. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti. Susidarinėjusius su esamomis požeminėmis komunikacijomis ėlaikyti normatyviniuos atstumus jų.
4 Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nuotrauka tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
5 Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių šlidendžiai kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti pasukdinti ar nuleisti iki projektinio aukščio, pakeičiant reikiamus naujais (plastikiniais tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas gžb šulinių perdangas, pakeisti naujomis.
6 Duobėtiko įlaisų apsaugoma šulinėlio turi būti lygūs su dangos paviršiumi. esant reikalui duobėtiko dangos ilgėti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki duobėtiko atšakimo vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm).
7 Projektuojamas apšvietimo elektros kabelis turi apšvietimo ištraukimas į apsauginį vamzdį.
8 Atskus darbus pirmi atkuriti pažeistas dangas į prieš tai buvusį lygį. Esamų dangų ardymas ir projektinių dangų rengimas pirmiau projekto Susisiekimo dalyje.
9 Visus montavimo darbus atlikti laikantis ĖĮĮBT. ĖLĮĮT. AĖĮĮT ir kitų galiojančių normų dokumentų reikalavimų.
10 Projektas parengtas remiantis AB "Energijos skirstymo operatorius" išduotomis sąlygomis elektros tinklų ir įrenginių perkėlimui (rekonstravimui) Nr ISK24-7517B.
11 Projekte numatytas esamų 0,4kV KL neapsaugotų atkarpų patenkančių po projektuojama galvės asfalto danga, apsaugojimas surenkamas gaubtas. Elektros tinklo montavimo darbus numatoma atlikti vienu etapu kartu su aikštelių statyba.
12 Vykdant Žemės darbus elektros kabelių apsaugos zonoje, būtina laikytis visų elektros tinklų apsaugos taisyklių.
13 Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.
14 Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkles sertifikatus.
15 Esant neatitikmam tarp TP sudarančių dalių, kaip pagrindine projektine medžiaga rembs techninėms specifikacijoms, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, s ąnaudų žiniaraščiais



SITUACIJOS SCHEMA

SUDERINTA
Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus
vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis

PJŪVIS D1-D1 (E2)



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIS1-20240423-023823

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
INŽINERINIO STATINIO RIBA	LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)	NAIKINAMI ESAMI APŠVIETIMO TINKLAI
PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE	E2 PROJEKTUOJAMAS 0,4kV APŠVIETIMO ELEKTROS KABELIS
PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, atsraus kampo)	PROJEKTUOJAMAS KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE
PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.06.20)	L1 PROJEKTUOJAMAS LIETAUS VANDENS TINKLAS
PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS	PROJEKTUOJAMAS G/B LIETAUS ŠULINĖLIS SU APVALIOMIS GROTELĖMIS
PROJ. NEREGIJ IR SILPNAREGIJ (SPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)	PROJEKTUOJAMAS PLASTIKINIS LIETAUS ŠULINĖLIS SU STAČIAKAMPĖMIS GROTELĖMIS
PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS	TVARKOMAS ESAMAS VANDENTIEKIO AR NUOTEKŲ ŠULINYS
SĖJAMA VEJA	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS	NAIKINAMAS ESAMAS TINKLAS
ESAMI PASTATAI	PRĖLIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA	VIDR REKONSTRUOJAMAS GERIAMOJO VANDENTIEKIO IŠTUŠTINIMO TINKLAS

Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui

Kval. patv. dok. Nr.

URBANLINE
Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Tel. Nr. +370 699 19380,
Imonės kodas 300149157

Statinio projekto pavadinimas
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS

37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
17572	SPDV (E,LĖ)	K. Šilžys
5423	SPV (VN)	V. Šakenytė

Statinio numeris ir pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas. dokumento pavadinimas
SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500

Laida 0

LT

Statytojas ir (arba) Užsakovas
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA

Dokumento žymuo
UL-24-0053-XX-TP-S.B-05

Lapas 1 *Lapų* 1

Marija Chomskienė
(vardas, pavardė)

1958-12-10
(gimimo data)

REVUONOS g. 3, PRIENAI
(gyvenamoji vieta)

Prienų rajono savivaldybė
Laisvės a. 12, 59126, Prienai

SUTIKIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO

2024 m. lapkričio 22 d.
Prienai
(vieta)

Esu informuotas (-a) ir neprieštarauju, kad Prienų rajono savivaldybė (toliau – Statytojas) įrengtų griovį paviršinio vandens nuvedimui (toliau – Objektas), pagal suderintą projektą Nr. **UL-24-0053 „Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas"** (toliau – Projektas), Marija Chomskienė nuosavybės teise valdomame ***žemės sklype***, unikalus numeris 4400-1129-5314, kadastrinis numeris **6943/0012:223** , adresu Revuonos g. 3, Prienai. (toliau – Žemės sklypas). Taip pat sutinku, kad žemės sklype pagal suderintus projekto sprendinius būtų suformuotas susisiekimo komunikacijų servitutas.

1. Patvirtinu, kad Statytojas be atskiro mano sutikimo pagal galiojančius teisės aktus turi teisę nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie Objekto, esančio Žemės sklype, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti jo remonto, techninės priežiūros, eksploatavimo.
2. Baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, Statytojas privalo sutvarkyti Žemės sklypo teritoriją ir/ar žemės naudmenas taip, kad ji/jos būtų tinkama/-os naudoti pagal paskirtį, taip pat atlyginti Žemės sklypo savininkams ar naudotojams nuostolius, padarytus atliekant šiuos darbus. Nuostoliai nustatomi ir atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Perleisdamas (-a) Žemės sklypą tretiesiems asmenims, įsipareigoju juos informuoti apie šiame sutikime minimų klausimų išsprendimą.

PRIDEDAMA. Planas.

Šis sutikimas pasirašytas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, ir yra neatšaukiamas.

_____Marija Chomskienė_____
(vardas, pavardė, parašas)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.
	SĖJAMA VEJA
	ESAMI PASTATAI
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
	PROJ. BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO
	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
	SODINAMI MEDŽIAI
	PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuleminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
	PI	B. Kundelytė	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS (IŠKARPA), M 1:500 — Laida: 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA		*Dokumento žymuo* UL-24-0053-XX-TP-S.B-03 — Lapas: 1 — Lapų: 1



AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
10 cm pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), $E_{v2} \geq 150$ MPa
42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, $E_{v2} \geq 100$ MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, $E_{v2} \geq 45$ MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, $E_{v2} \geq 17$ MPa
Žemės sankasa

Ilona Klimavičienė
Pagal Teismo sprendimą
Nepritariau

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki esamų dangų kintamu nuolydžiu.

Užpilo gruntas gerai drenuojantis smėlis, φ>30°, c<1 kPa, γ<20 kN/m³

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* — **DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50** — *Laida*: 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07** *Lapas*: 1 — *Lapų*: 1

Ilona Ulinavičienė
Pagal Teismo sprendimą
Nepriešarauju

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.
	PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA
	SĖJAMA VEJA
	ESAMI PASTATAI
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
0+20	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)
	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
	SODINAMI MEDŽIAI
	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS
	PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA



Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas*
36982	SPDV	R. Jautakis	-
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* — Laida
			DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500 — 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA		*Dokumento žymuo*: UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03 — Lapas: 1 — Lapų: 1

Ilona Klimavičienė
Neprieštaraujų

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI" DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.
	PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA
	SĖJAMA VEJA
	ESAMI PASTATAI
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
0+20	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)
	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
	SODINAMI MEDŽIAI
	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS
	PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA



Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2024 m.

Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint galiojų sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių šklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nuženminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.

0	2024-11		Statybos leidimui, konkursui
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* — *Laida* **DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500** — 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**		*Dokumento žymuo* — *Lapas* — *Lapų* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03** — 1 — 1



AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
10 cm pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), Ev2≥150 MPa
42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, Ev2≥100 MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, Ev2≥45 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, Ev2≥17 MPa
Žemės sankasa

Ilona Klimavičienė
Nepriešta...

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki esamų dangų kintamu nuolydžiu.

Įrengiamos geosintetinės medžiagos ir

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	*Statinio projekto pavadinimas* KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50 — Laida 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA	*Dokumento žymuo* UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07	*Lapas* 1 — *Lapų* 1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „KORYS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „JUOSTELĖS“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA AŽŪRINIŲ TRINKELIŲ „BLOKELIAI“ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJEKTUOJAMA JUODOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. JUODOS/PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJA
	PROJ. NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI / VEDIMO PAVI. IŠ BETONINIŲ TRINK.
	PROJEKTUOJAMA ŽVYRO DANGA
	SĖJAMA VEJA
	ESAMI PASTATAI
	INŽINERINIO STATINIO RIBA
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
0+20	GATVĖS / PRIVAŽIAVIMO AŠINĖ LINIJA
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
	PROJ. BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, aštraus kampo)
	PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)
	PROJEKTUOJAMAS ŠLAITAS, GRIOVYS
	PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ (GABIONAI)
	PROJEKTUOJAMAS KRŪMŲ MASYVAS
	SODINAMI MEDŽIAI
	PROJEKTUOJAMAS ATITVĖRIMO STULPELIS
	PROJEKTUOJAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	ESAMAS KELIO ŽENKLAS IR ATRAMA
	PRELIMINARI ELEKTROMOBILIŲ KROVOS STOTELĖS VIETA
	PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
LD1	PROJEKTUOJAMAS POKONSTRUKCINIS DRENAŽAS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA



Stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimas (TOPD)	
Data	Suteiktas unikalus numeris
2024.04.23	TIIIS1-20240423-023823

PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įtaisų apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įtaisus ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulinėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
10. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šabloną žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -	
36982	SPDV	R. Jautakis		
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė		
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas*	*Laida*
			DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500	0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

297 mm
420 mm



AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
10 cm pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{v2}≥150 MPa
42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥100 MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{v2}≥45 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{v2}≥17 MPa
Žemės sankasa

Pastabos:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išsidėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki esamų dangų kintamu nuolydžiu.

Filtruojančios geosintetinės medžiagos įrengimas

Sutinku Aidas Tolis

Sutinku Neringa Tole

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	**URBANLINE** Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* **KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS**	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas* -	
36982	SPDV	R. Jautakis		
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė		
	PI	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas* **DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50**	*Laida* 0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* **PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA**		*Dokumento žymuo* **UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07**	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

297 mm
420 mm

Vincas Butkevicius



PASTABOS:

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Prieš atliekant vykdomuosius gatvių dangų tvarkymo darbus, būtina atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir pateikti jų išvadas objekto statytojams, atsakingoms kultūros paveldo institucijoms, projektuotojams;
4. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiveisti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - suvarkyti;
5. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
6. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, paterkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti pasukštinti ar nuženinti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas gžb šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
7. Dujotiekio įžasių apsauginiai šulinėliai turi būti lygūs su dangos paviršiumi, esant reikalui dujotiekio įžasius ilginti arba trumpinti (atstumas nuo apsauginio šulnėlio iki dujotiekio atšakinio vamzdelio galinio paviršiaus turi būti 5-10 cm);
8. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
9. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitinkties sertifikatus;
10. Esant neatitikmam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
11. Brėžiniuose pateikiamas tik grafinis projektuojamų trinkelių dangų žymėjimas. Trinkelių klojimo šablonų žr. Techninėse specifikacijose;
12. Kelio ženklai projektuojami 1 grupės dydžio;
13. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 - 4,0 m, rekomenduojamas aukštis iki kelio ženklo skydo apatinės briaunos - 2,25 m.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	Statinio projekto pavadinimas KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMO) IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas -
36982	SPDV	R. Jautakis	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė	
	PI	B. Kundelytė	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: DANGŲ IR EISMO ORGANIZAVIMO PLANAS, M 1:500 — Laida: 0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA	Dokumento žymuo UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-03	Lapas: 1 — Lapų: 1



Vincas Butkevicius



AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ:
10 cm pilkos spalvos betoninių ažūrinių trinkelių danga
3 cm storio atsijų sluoksnis
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45), E_{v2}≥150 MPa
42 cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, E_{v2}≥100 MPa
20 cm storio gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{v2}≥45 MPa
Geokompozitas 40/40 kN/m
Gruntai pagal LST 1331: ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, E_{v2}≥17 MPa
Žemės sankasa

Pastabos:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersinių profilių pjūviai. Tikslų dangų išdėstymą žr. Dangų ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydžio kryptį skirtingų dangos konstrukcijos profilių sandūroje žr. Aukščių ir nužymėjimo plane.
3. Skirtingo skersinio nuolydžio sandūros vietose, projektiniai paviršiai sklandžiai suvedami per 15-20 m;
4. Projektuojamų dangos konstrukcijų lentelėse pateikiamas minimalus šalčiui atsparaus sluoksnio storis. Atsižvelgiant į sankasos nuolydį, sluoksnio storis važiuojamojoje dalyje kinta.
5. Pokonstrukcinio drenažo planinė padėtis ir gylis tikslinami statybos darbų metu, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų išsidėstymą.
6. Projektinis paviršius (veja) sklandžiai suvedamas iki esamų dangų kintamu nuolydžiu.

0	2024-11	Statybos leidimui, konkursui		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; Tel. Nr.: +370 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		*Statinio projekto pavadinimas* KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ IR PRIVAŽIAVIMŲJ IR LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS, REVUONOS G. KAPITALINIO REMONTO PRIENUOSE, PRIENŲ R. SAV. PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	*Statinio numeris ir pavadinimas*	
36982	SPDV	R. Jautakis	-	
A 1502	Architektė	M. A. Sadauskaitė		
	Pj	B. Kundelytė	*Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas*	*Laida*
			DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS, M 1:50	0
LT	*Statytojas ir (arba) Užsakovas* PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ / PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTACIJA		*Dokumento žymuo* UL-24-0053-XX-TP-S/SK.B-07	*Lapas* 1 / *Lapų* 1

DZŪKIJOS-SUVALKIJOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., LT-64351 Alytaus r. sav. Tel. +370 315 49540, el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109963

UAB „URBAN LINE“ Valdai Sabaitienei
valda.sabaitiene@urbanline.lt

2024-12-

Į 2024-12-09

Nr. (7.16 Mr)-SD-

prašymą

DĖL REVUONOS G., PRIENUOSE, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITARIMO

Rengiamas Kitų inžinerinių statinių (Automobilių stovėjimo aikštelių ir Privažiavimo) ir lietaus nuotekų tinklų statybos, Revuonos g. kapitalinio remonto Prienuose, Prienų r. sav. projektas (toliau – Projektiniai sprendiniai) neprieštarauja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 85 straipsniui.

Projektiniams sprendiniams pritariame.

Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėjas Saulius Navlickas

Informuojame, kad turite teisę apskųsti šį raštą per vieną mėnesį nuo jo įteikimo Jums dienos Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijai (el. p. dzukija.suvalkija@saugoma.lt), Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresas: Laisvės al. 36, LT-44240, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresas: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnyje nustatytais terminais.

Vaidota Ludavičienė, (+370) 698 12672, el.p. vaidota.ludaviciene@saugoma.lt

Suformuota: 2024 m. gruodžio 10 d. 09:49
Suformavo: Referentas Nijolė Paplauskienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Registruota
Registracijos data	2024-12-10
Registracijos numeris	SD-4430
Dalinys	Kraštovaizdžio apsaugos skyrius
Registras	SD: Siunčiamų dokumentų registras SD
Byla	2023: 7.16 Mr.: Inžinerinių tinklų, reklamos projektų, ir kitų projektų ar planų teikiamų išvadų ar pritarimų dokumentai
Bylos forma	Mišri byla
Registratorius	Referentas Nijolė Paplauskienė
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	DZUK-SUV RENGIAMO DOKUMENTO PROCESAS [proj]
Dokumento informacija	
Siuntėjai	Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija
Gavėjai	UAB "URBAN LINE", 300149157
Gavėjas (pristatymo būdas)	UAB "URBAN LINE", 300149157
Dokumentą parengė	Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene
Dokumentą pasirašė	Vedėjas Saulius Navlickas
Antraštė	DĖL REVUONOS G., PRIENUOSE, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITARIMO
Dokumento rūšis	RAŠTAS
Lapų skaičius	1
Laikinas Nr.	117540099

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

GD-5217	2024-12-09	DĖL SPRENDINIŲ DERINIMO	RAŠTAS	Įvykdyta	Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene	2024-12-10

Užduotys (1)

117331063	2024-12-09	Užduotis		Baigta	Vyriausiasis specialistas (architektė) Vaidota Ludavičiene	2024-12-10

ADOC

DĖL REVUONOS G., PRIENUOSE, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITARIMO.adoc

DĖL REVUONOS G., PRIENUOSE, PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ PRITARIMO.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai

Vedėjas Saulius Navlickas	2024-12-10 09:48:36	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
Referentas Nijolė Paplauskienė	2024-12-10 09:49:21	Registruotas dokumentas: SD: Siunčiamų dokumentų registras SD 2023: 7.16 Mr.: Inžinerinių tinklų, reklamos projektų, ir kitų projektų ar planų teikiamų išvadų ar pritarimų dokumentai

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Prienų rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose
išdavimo taisyklių
2 priedas

PRIENŲ RAJONO RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS

SUTIKIMAS
TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2024-12- d. Nr. SUVA-
(data)
Prienai

Vadovaudamasi Prienų rajono savivaldybės mero 2024-02-01 potvarkio Nr. P1-28 ,,Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui" 1.3. papunkčiu ir atsižvelgdama į 2024-12-10 geoportal.lt sistemoje gautą UAB "URBAN LINE" projektų koordinatorės Valdos Sabaitienės prašymą, kurio registracijos Nr. SAV-339803, neprieštarauju dėl šių objektų tiesimo /statybos valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Inžineriniai tinklai: 1) elektros tinklai; 2) lietaus kanalizacijos tinklai;
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	Kadastro Nr. - adresu Revuonos g., Prienai, Prienų r. sav.
Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	Kadastro Nr. - adresu Revuonos g., Prienai, Prienų r. sav.
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) (pagal geoportal.lt sistemoje, prašyme nurodytus duomenis)	Inžineriniai tinklai: 1) apšvietimas 2) lietaus tinklai

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Prienų rajono savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui ar Sutikimui netekus galios iki Sutikimo galiojimo termino pasibaigimo.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 (penkias) darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Prienų rajono savivaldybę.

Šis sutikimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Prienų rajono savivaldybės mero įgaliota,
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė

Linutė Dukavičiūtė, tel. +370 634 90585, el. p. linute.dukaviciute@prienai.lt

2024-12-10 PRAŠYMO NR. SAV-339803 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Valda Sabaitienė
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Prienų r. sav.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUTIKIMAS TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-11 Nr. SUVA-24-(25.1 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Mickevičienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-10 16:39:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-10 16:40:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-19 17:41:21 – 2025-05-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česė Bendoraitienė, Vyriausioji specialistė, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas	ČESĖ BENDORAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 08:07:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 16:41:48 – 2028-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-11 09:01:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-11 09:01:48 DBSIS

Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti
būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Prienų rajono savivaldybės miestų ir miestelių teritorijose
išdavimo taisyklių
2 priedas

PRIENŲ RAJONO RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS

SUTIKIMAS TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

2024-12- d. Nr. SUVA-
(data)
Prienai

Vadovaudamasi Prienų rajono savivaldybės mero 2024-02-01 potvarkio Nr. P1-28 ,,Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui" 1.3. papunkčiu ir atsižvelgdama į 2024-12-10 geoportal.lt sistemoje gautą UAB "URBAN LINE" projektų koordinatorės Valdos Sabaitienės prašymą, kurio registracijos Nr. SAV-339800, neprieštarauju dėl šių objektų tiesimo /statybos valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	Susisiekimo komunikacijos: 1) kitos susisiekimo komunikacijos; 2) kitos susisiekimo komunikacijos
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*	Kadastro Nr. - adresu Revuonos g., Prienai, Prienų r. sav.
Statinio (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)*	Kadastro Nr. - adresu Revuonos g., Prienai, Prienų r. sav.
Objekto (-ų) pavadinimas (-ai) (pagal geoportal.lt sistemoje, prašyme nurodytus duomenis)	Susisiekimo komunikacijos: 1) automobilių stovėjimo aikštelė Nr.1; 2) privažiavimas prie Automobilių stovėjimo aikštelės Nr.1

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų terminui, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi, kai nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3 metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti

susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3 metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Prienų rajono savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui ar Sutikimui netekus galios iki Sutikimo galiojimo termino pasibaigimo.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 (dvidešimt) darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 (penkias) darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Prienų rajono savivaldybę.

Šis sutikimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Prienų rajono savivaldybės mero įgaliota,
Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė

Linutė Dukavičiūtė, tel. +370 634 90585, el. p. linute.dukaviciute@prienai.lt

2024-12-10 PRAŠYMO NR. SAV-339800 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (poligonai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Sutikimo objektai (taškai)

- Dujotiekio tinklai
- Elektros tinklai
- Gatvės
- Keliai
- Lietaus kanalizacijos tinklai
- Nemotorizuotų transporto priemonių takai
- Nuotekų tinklai
- Pėsčiųjų takai
- Ryšiai
- Vandentiekio tinklai
- Šilumos tiekimo tinklai
- Kiti inžineriniai tinklai
- Kitos susisiekimo komunikacijos

Prašymo teikėjas	Valda Sabaitienė
Institucija, kuriai teikiamas prašymas	Prienų r. sav.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Prienų rajono savivaldybės administracija 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUTIKIMAS TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-11 Nr. SUVA-23-(25.1 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jūratė Mickevičienė, Administracijos direktorė
Sertifikatas išduotas	JŪRATĖ MICKEVIČIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-10 16:55:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-10 16:56:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-19 17:41:21 – 2025-05-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Česė Bendoraitienė, Vyriausioji specialistė, Bendrasis skyrius
Sertifikatas išduotas	ČESĖ BENDORAITIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 08:05:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-02 16:41:48 – 2028-05-31 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-11 08:58:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-11 08:58:26 DBSIS