



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai, tel. (0 443) 98204, el. p. administracija@mazeikiai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234.
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams

2025-09-02 Nr. VP4-741

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO ARBA PATIKSLINIMO

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „*Mažeikių miesto Žemaitės gatvės Nr. M-2-138 kapitalinio remonto ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai*“ (pirkimo ID 3027624, toliau – pirkimas).

Informuojame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis 2025-08-29, 2025-09-01 ir 2025-09-02 yra gauti tiekėjų klausimai dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo arba patikslinimo:

- 1 Klausimas:** „*Prie sutarties projekto nepridėtas priedas - "Atliktų darbų akto forma". Ar galite pateikti.*“
- 2 Klausimas:** „*Susisiekimo dalies projekte šlaito ir griovio dugno tvirtinimui P1 plokštėmis numatoma naudoti antiseptikuotus tašelius. Nurodykite jų specifikacijas.*“
- 3 Klausimas:** „*Taip pat pateikite vizualizacijas bei specifikacijas mažajai architektūrai (suolams, šiukšliadėžėms bei dviračių stovams).*“
- 4 Klausimas:** „*Patikslinkite eilutę: "Esamų dangų perklojimas aukščių suvedimui, pridedant 30 proc. naujų medžiagų". Kokios esamos dangos, kokios naujos medžiagos?*“
- 5 Klausimas:** „*Prašome patikslinti susisiekimo dalies žiniaraštyje esančia eilutę: "Ryšių kabelių dėžutės perstatymas, įrengiant betono pamatą, perjungiant kabelius (44 jungtys) 11 vnt." Kokia dėžutė, pamatas, jo matmenys, brėžinys?*“
- 6 Klausimas:** „*Prašome patikslinti pateikto susisiekimo dalies žiniaraščio 69 ir 17 punktus „Skydų montavimas prie vienstiebių atramų I dydis“ mato vienetus ir kiekius. Neaišku ar pateiktas kiekis yra nurodytas m2 ar vnt.? “*
- 7 Klausimas:** „*Prašome pateikti kiekių žiniaraščio 79 punkto „ II gr. grunto kasimas mechanizuotai, supilant gruntą vietoje“ kiekį. “*
- 8 Klausimas:** „*Pateiktame projekte nerandame aiškaus mažosios architektūros aprašymo. Prašome pateikti suolo, šiukšliadėžės ir dviračių stovų technines specifikacijas. “*
- 9 Klausimas:** „*Prie paruošiamųjų darbų yra numatytas metalinių tvorų perkėlimas ir demontavimas, bet kiekiai nurodyta 0, tokių kiekių su 0 yra ir daugiau. Prašome patikslinti, kad šių darbų vertinti ir jų atlikti nereiks?*“
- 10 Klausimas:** „*Susisiekimo dalies DKŽ 52 psl. rašoma: Geotekstilės paklojimas. Prašome patikslinti tankį ir specifikacijas.*“

11 Klausimas: „Patikslinkite ŠNŠ frakciją.“

12 Klausimas: „koks užpilo gruntas pralaidai?“

13 Klausimas: „Kokie turi būti metaliniai komunikacijų žymėjimo stulpeliai?“

14 Klausimas: „Esama situacija...Techninio darbo projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 2.1 skyriuje pateiktos techninės specifikacijos savitakiniams vamzdžiams, tačiau reikalavimai numatyti tik PVC vamzdžiams. Nėra nurodyta, ar galima naudoti neprastesnių parametrų PP vamzdžius, kurie yra išorėje gofruoti, o viduje lygūs ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Pažymėtina, kad rinkoje gaminami polipropileno vamzdžiai pasižymi tokiomis pat arba geresnėmis savybėmis nei projekte nurodyti PVC vamzdžiai.“

Klausimas

Prašome patvirtinti, ar nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius, išorėje gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių nei projekte numatyti PVC vamzdžiai ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus“.

15 klausimas: „Susisiekimo dalies projekte, Techninės specifikacijos (TS) 2.3 skyriuje „Gruntų pagerinimas“ (23 psl.) nurodyti gruntų stiprinimo darbai bei reikalavimai, taip pat minima, kad gruntų pagerinimo tinkamumo bandymai gali būti atliekami per 2 savaites. Tačiau darbų žiniaraštyje gruntų gerinimo/stabilizavimo darbai, jų kiekiai ir sluoksnio storis nėra nurodyti. Prašome patikslinti – ar rangovas turi įsivertinti ir įtraukti gruntų stabilizavimo bei gerinimo darbus, nepaisant to, kad jie nėra atskirai įrašyti žiniaraštyje? Jei taip, prašytume nurodyti šių darbų kiekius ir sluoksnio storį.“

16 klausimas: „Susisiekimo dalies projekte, 48 psl. 6 punkte rašoma: Betoninių monolitinių dangų demontavimas. Prašome patikslinti kas tai per dangos, storis ir pan.“

Perkančioji organizacija į pateiktus tiekėjų klausimus teikia šiuos atsakymus:

1 Atsakymas: Atliktų darbų aktui forma nenustatyta (t.y. laisvos formos), kuri galės būti derinama su Perkančiąja organizacija.

2 Atsakymas: Kaip nurodyta TS, tvirtinimui plokštėmis, vadovautis ST 188710638.07:2004 reikalavimais, papildomi reikalavimai antiseptikavimui nenumatomi.

3 Atsakymas: Projekto S dalies TS 2.11 pateikta pakankamai informacijos mažosios architektūros elementų įrengimui.

4 Atsakymas: Vertinti trinkelio dangos perklojimą dėl aukščių suvedimo, numatant 30 proc. nuo žiniaraštyje nurodyto kiekio trinkelio, skaldos atsijų ir dolomitinė skaldos pakeitimą. Tikslus reikalingų medžiagų kiekis gali būti nustatytas darbų vykdymo metu.

5 Atsakymas: Perstatomos esamos metalinės „stulpelio“ tipo ryšių kabelio dėžutės, įrengiant betono pamatą, kuris nurodytas sąnaudų kiekių žiniaraštyje.



6 Atsakymas: Skydų kiekis nurodomas vienetais.

7 Atsakymas: Patikslinamas kiekis – 8 m³.

8 Atsakymas: Projekto S dalies TS 2.11 pateikta pakankamai informacijos mažosios architektūros elementų įrengimui.

9 Atsakymas: Darbų, prie kurių nurodytas kiekis yra 0, vertinti nereikia.

10 Atsakymas: Vadovautis dokumentais, kaip nurodyta S dalies TS 2.10, t.y. ST 188710638.07:2004, V skirsnis „Geotekstilės naudojimas“.

11 Atsakymas: ŠNS frakcija nurodyta S dalies TS 2.4., lentelė 2.2.1.

12 Atsakymas: Užpildo gruntui naudojamas ŠNS, vadovautis D dalies brėžiniu GI2418-TDP-S.B-06.

13 Atsakymas: Vadovautis VN dalies TS, p. 2.5.

14 Atsakymas: Medžiagų ir gaminių keitimai galimi vadovaujantis B dalies TS 1.6: „Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi Rangovo alternatyvūs pasiūlymai, jei jie sumažins Darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių.“

15 Atsakymas: Gruntų pagerinimas nenumatytas ir vertinti nereikia. TS šie darbai nurodyti tam atvejui, jei būtų rasta silpnų gruntų.

16 Atsakymas: Demontuojamos monolitinės betono dangos – tai gyventojų įsirengtos nuovažos, storis nustatomas darbų vykdymo metu, galimas storis apie 10 cm.

Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dalis.

Vedėja

Jovita Kontenė

Gabrielė Budžienė, tel. (0 443) 98 226, el.p. gabriele.budziene@mazeikiai.lt

ⁱ Tiekėjų klausimai neredaguoti