



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI-LT

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1 SKYRIUS SKLYPAS				
1.	Sklypo plotas	m ²	61 961	
1.1.	Sklypo užstatymo tankis (Ut)*	%	26	Esamas užstatymas, remiantis RC išrašu 15 988 m ²
1.2.	Sklypo užstatymo tankis (Ut)*	%	29	Projektuojamas, kai griaunami visi pastatai išskyrus 1B4/p; 5H1p; 19F1p; 3H1p; 20H1p; 17F1p; 11F1p; 12F1g 17 783 m ²
1.3.	Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)*		n.d.	esamas
1.4.	Sklypo užstatymo intensyvumas (Ui)*		0.5	projektuojamas
1.5.	Sklypo želdinių plotas*	m ²	25 690	41.4% nuo sklypo ploto
1.6.	Sklypo kietųjų dangų su stogais plotas*	m ²	32 864	53% nuo sklypo ploto
1.7.	Sklypo automobilių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	227	projektuojamas
1.8.	Sklypo dviračių stovėjimo vietų skaičius	vnt.	47	projektuojamas

Sklypo intensyvumas - Pastatų bendrasis antžeminės dalies plotai (2.1.3.2)+(2.2.3.2)/sklypo plotas - 30 257 m²/ 61 961 m² = 0.5

Sklypo užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu. Šiuo atveju skaičiuojama užstatyto plotų suma (2.1.3.6, po kapitalinio remonto)+(2.2.3.6)+pastatų plotai

0	2024	Projektiniai pasiūlymai (PP)				
LAIDA	DATA	Laidos statusas				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA" Aukštaičių g. 12-21, 11341, Vilnius, Lietuva	Statinio projekto pavadinimas Administracinės paskirties pastato S. Konarskio g. 49 Vilniuje, statybos ir administracinės paskirties pastato, unikalus Nr. 1095-9016-8015 kapitalinio remonto projektas				
017/0641	SPDV	[redacted]	Statinio pavadinimas			
	Arch.	[redacted]	Administracinės paskirties pastatas (02)			
	Arch.	[redacted]				
	[redacted]	[redacted]				
	[redacted]	[redacted]				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB "Projektų rengimo biuras" Kareivių g. 19-181, [redacted]	Dokumento pavadinimas ir mastelis			Laida	
	SPV	[redacted]	BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI			
						0
LT	Užsakovas VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija		Dokumento žymuo 0277-01/02-PP-SA-BSR		Lapas 1	Lapų 6



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ RENGIMO
BIURAS

pagal NTR išrašą Registro Nr.:44/1152364 punktai: 2.3; 2.4; 2.8 (pagal toponuotrauką); 2.9; 2.11; 2.13; 2.14 (bendras išsaugomų pastatų užstatymo plotas 2454 m²) – 17 783 m²/61 961 m² = 0.29x100 = 29%

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki kapitalinio remonto	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
2 SKYRIUS PASTATAI					
2.1 Kapitališkai remontuojamas pastatas (01) 1B4/p					
2.1.1	Pastato paskirtis		Administracinė	Administracinė	
2.1.2	Paslaugų apimtis				
2.1.2.1	Biurai	m ²	1780	126	
2.1.2.2	Studijos	m ²	813	621	
2.1.2.3	Aparatinės ir kitos darbo vietos	m ²	283	780	
2.1.2.4	Komunikacija, koridoriai, holai	m ²	886	1043	
2.1.2.5	Sandėliai	m ²		102	
2.1.2.6	Ekspozicijų salės	m ²	0	1388	
2.1.2.7	Biblioteka	m ²	0	143	
2.1.2.8	Archyvas	m ²		122	
2.1.2.9	Pagalbinės, wc ir techninės patalpos	m ²		254	
2.1.3	Pastato plotai				
2.1.3.1	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	4963,85	5393	
2.1.3.2	Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas*	m ²	4401,85	4614	
2.1.3.3	Pastato bendrasis požeminės dalies plotas*	m ²	562	779	
2.1.3.4	Pastato pagrindinis plotas*	m ²	3008,06	3036	
2.1.3.5	Pastato pagalbinis plotas*	m ²	1883,6	1804	
2.1.3.6	Pastato užstatymo plotas*	m ²	2078	2083	
2.1.4	Pastato tūriai				
2.1.4.1	Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³	24 954	24 954	nekeičiamas
2.1.4.2	Pastato požeminės dalies tūris*	m ³	3702	3702	nekeičiamas
2.1.4.3	Pastato bendras tūris*	m ³	28 656	28 656	nekeičiamas
2.1.5.1	Antžeminių aukštų skaičius	vnt.	4	4	nekeičiamas
2.1.5.2	Požeminių aukštų skaičius	vnt.	1	1	nekeičiamas

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ RENGIMO
BIURAS

2.1.6.1	Pastato aukštis*	m	21,98	21,98	
2.1.6.2	Pastato absoliutus aukštis*	m	145.87	145.87	
2.1.7	Energetinio naudingumo klasė		nenustatyta	?	
2.1.8	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatyta	C	
2.1.9	Pastato atsparumo ugniai laipsnis		nenustatyta	II	
2.1.10	Darbo vietų skaičius bendrai	Vnt.	nenustatyta	25	

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.2 Projektuojamas pastatas (02)				
2.2.1	Pastato paskirtis			Administracinė
2.2.2	Paslaugų apimtis			
2.2.2.1	Biurai	m ²	4871	
2.2.2.2	Studijos	m ²	3210	
2.2.2.3	Aparatinės ir kitos darbo vietos	m ²	1192	
2.2.2.4	Kavinė	m ²	123	salių plotas
2.2.2.5	Valgykla	m ²	209	salių plotas
2.2.2.6	Holai, vestibuliai	m ²	434	
2.2.2.7	Komunikacija (koridoriai)	m ²	5871	
2.2.2.8	Sandėliai	m ²	2979	
2.2.2.9	Technikos garažas	m ²	812	
2.2.2.10	Pagalbinės, wc ir techninės patalpos	m ²	5909	
2.2.2.11	Požeminės automobilių aikštelės	m ²	7010	
2.2.3	Pastato plotai			
2.2.3.1	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	34 332	
2.2.3.2	Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas*	m ²	25 643	
2.2.3.3	Pastato bendrasis požeminės dalies plotas*	m ²	8 681	
2.2.3.4	Pastato pagrindinis plotas*	m ²	18 011	vertinant požemj
2.2.3.5	Pastato pagalbinis plotas*	m ²	16 321	vertinant požemj
2.2.3.6	Pastato užstatymo plotas*	m ²	13 677	vertinant požemj
2.2.4	Pastato tūriai	m ²		vertinant požemj
2.2.4.1	Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³	203 217	
2.2.4.2	Pastato požeminės dalies tūris*	m ³	37 363	
2.2.4.3	Pastato bendras tūris*	m ³	240 580	
2.2.5.1	Antžeminių aukštų skaičius	vnt.	4	
2.2.5.2	Požeminių aukštų skaičius	vnt.	1	

0277-01/02-PP-SA-BSR

LAPAS

LAPŲ

LAIDA

3

13

0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

2.2.6.1	Pastato aukštis*	m	21	
2.2.6.2	Pastato absoliutus aukštis*	m	144.95	Nuo vid. grunto alt. 123.95
2.2.7	Energetinio naudingumo klasė		A++	
2.2.8	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.2.9	Pastato atsparumo ugniai laipsnis		I	
2.2.10	Darbo vietų skaičius bendrai	Vnt.	710	

3 SKYRIUS
ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE

3.1.1	Apželdintas sklypo plotas	m2	25 690	
3.2.1	Kietųjų dangų su stogais plotas sklype	m2	32 864	

4 SKYRIUS
DVIRAČIŲ PARKAVIMAS

4.1	Dviračių parkavimo poreikis kapitališkai remontuojamam administracinės paskirties pastatui (01)			
4.1.1	Dviračių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (01) $195m^2+780m^2+143 m^2=1118m^2/250=5$	Vnt.	5	
4.1.2	Dviračių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (02) $4871m^2+1192m^2=6063/250=24$	Vnt.	24	
4.1.3	Bendras dviračių poreikis	Vnt.	29	
4.2	Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk.			
4.2.1	Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk. lauke	Vnt.	15	
4.2.2	Projektuojamas dviračių parkavimo vt.sk. pastate, rūsyje	Vnt.	32	
4.2.3	Projektuojamas bendras dviračių parkavimo vt.sk.	Vnt.	47	
4.3	Projektuojamas bendras paspirtukų parkavimo vt.sk. (rūsyje)	Vnt.	20	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

5 SKYRIUS AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS				
5.1	Automobilių parkavimo poreikis			
5.1.1	Automobilių parkavimo poreikis kapitališkai remontuojamam administracinės paskirties pastatui (01)			
5.1.1.1	Biurai (2.1.2.1) – $126\text{m}^2/25=195$	Vnt.	5	
5.1.1.2	Aparatinės ir kitos darbo vietos (2.1.2.3) – $780\text{m}^2/25=48$	Vnt.	31	
5.1.1.3	Bibliotekos (2.1.2.7) plotas – $143\text{m}^2/40=4$	Vnt.	4	
5.1.1.3	Bendras parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (01)	Vnt.	40	
5.1.2	Automobilių parkavimo poreikis naujam administracinės paskirties pastatui (02)			
5.1.2.1	Biurai (2.2.2.1) – $4871\text{m}^2/25=195$	Vnt.	195	
5.1.2.2	Aparatinės ir kitos darbo vietos (2.2.2.3) – $1192\text{m}^2/25=48$	Vnt.	48	
5.1.2.3	Kavinės salės plotas (2.2.2.4) – $123\text{m}^2/15=8$	Vnt.	8	
5.1.2.4	Bendras automobilių parkavimo poreikis administracinės paskirties pastatui (02)	Vnt.	251	
5.1.4.1	Bendras automobilių parkavimo poreikis pastatams (01) ir (02)	Vnt.	291	
5.1.4.2	Bendras automobilių parkavimo poreikis pastatams taikant Vilniaus miesto parkavimo zonų koeficientą 0.75	Vnt.	218	
5.1.5	Bendras elektromobilių parkavimo poreikis	Vnt.	44	20% iš bendro skaičiaus (5.1.4.2)
5.1.6	Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis, pritaikytas ŽN	Vnt.	8	3% nuo (5.1.4.2), bet ne mažiau 8 vt.
5.1.6.1	Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis, pritaikytas ŽN A tipo (mikrobusas)	Vnt.	2	0,5% nuo (5.1.6), bet ne mažiau 2 vt.
5.2	Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk.			
5.2.1	Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk. lauke	Vnt.	26	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ
RENGIMO
BIŪRAS

5.2.2	Projektuojamas automobilių parkavimo vt.sk. pastate, rūsyje	Vnt.	201	
5.2.3	Projektuojamas bendras automobilių parkavimo vt.sk.	Vnt.	227	
5.2.4	Projektuojamas elektromobilių parkavimo vt.sk.	Vnt.	47	
5.2.5	Projektuojamas bendras automobilių parkavimo vt.sk. pritaikytas ŽN poreikiams	Vnt.	8	Iš jų 2 A tipo mikrobusams
5.2.6	Projektuojamas autobusų parkavimo vt.sk. lauke	Vnt.	4	

6 SKYRIUS
Inžineriniai tinklai

6.1	Vandentiekio tinklas d110	m	60	
6.2	Paviršinių nuotekų tinklas d400	m	462	
6.3	Buitinių nuotekų tinklai	m	270	
6.4	Šilumos tiekimo tinklas d200	m	463	
6.5	Įvadinis šilumos tiekimo tinklas	m	40	
6.6	Ryšių kanalizacija d110	m	225	

7 SKYRIUS
Kiti inžineriniai statiniai

6.1	Pėsčiųjų takai (pagrindinė aikštė)	m ²	2260	
6.2	Pėsčiųjų takai (trinkelės)	m ²	1457	
6.3	Vidaus kiemo keliai (asfaltas)	m ²	4724	
6.4	Šaligatvis	m ²	295	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ RENGIMO
BIURAS8 SKYRIUS
Griaunamų statinių sąrašas

Nr.	Žymėjimas plane	Pavadinimas	Paskirties grupė	Bendras plotas (m ²)	Užstatytas plotas (m ²)	Kategorija
01	21H1p	Esamas pastatas – sargo namelis	Pagalbinių	2.82	7.00	n.d.
02	2B3p	Esamas administracinis pastatas	Administracinių	1171.95	566.00	n.d.
03	18G1p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	131.66	156.00	n.d.
04	6G1p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	557.47	647.00	Neypatingasis
05	16G2p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	2548.31	1534.00	Ypatingasis
06	10C3b	Esamas pastatas – Telestudija	Visuomeninių	10 853.10	3462.00	Ypatingasis
07	9B9/b	Esamas administracinis pastatas	Administracinių	8615.22	2141.00	Ypatingasis
08	22C2/p	Esamas pastatas – Televizijos techninis centras	Visuomeninių	6930.87	3586.00	Ypatingasis
				Bendrai: 30808.58	Bendrai 19 854	

06- Griaunamas pastatas 10C3b patenka ant naujai planuojamų privažiavimo kelių. 10C3b.

01- Griaunamas pastatas 21H1 nepatenka ant naujai užstatomo ploto

03- Griaunamas pastatas 18G1p nepatenka ant naujai užstatomo ploto

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	13	0

Statinių statyba numatoma etapais 3 etapais.

1 STATYBOS ETAPAS

Projektuojamų darbo vietų skaičius:

- Tipinė darbo vieta (dvt) – 503
- Specializuota darbo vieta (sdvt) - 57
- Bendrai – 560

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.2 Projektuojamas pastatas (02) (1 ETAPAS)				
2.2.3	Pastato plotai			
2.2.3.1	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	13 024	
2.2.3.2	Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas*	m ²	9 857	
2.2.3.3	Pastato bendrasis požeminės dalies plotas*	m ²	3 167	
2.2.3.6	Pastato užstatymo plotas*	m ²	3 866	
2.2.4	Pastato tūriai	m ³		
2.2.4.1	Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³		
2.2.4.2	Pastato požeminės dalies tūris*	m ³		
2.2.4.3	Pastato bendras tūris*	m ³		
2.2.5.1	Antžeminių aukštų skaičius	vnt.	4	
2.2.5.2	Požeminių aukštų skaičius	vnt.	1	
2.2.6.1	Pastato aukštis*	m	21	Nuo vid. grunto alt. 123.95
2.2.6.2	Pastato absoliutus aukštis*	m	144.95	
2.2.7	Energetinio naudingumo klasė		A++	
2.2.8	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.2.9	Pastato atsparumo ugniai laipsnis		I	
2.2.10	Darbo vietų skaičius bendrai	Vnt.	560	

3 SKYRIUS ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE (1 ETAPAS)				
3.1.1	Esami žalieji plotai sklype	m ²	18 897	
3.1.2	Projektuojami žalieji plotai sklype	m ²	1768	
3.1.3	Projektuojami sustiprintos vejos plotai	m ²	675	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

	sklype			
3.1.4	Projektuojami apželdinti stogai iki 20 cm	m2	466	
3.2.1	Projektuojami kietųjų dangų plotai sklype	m2	1678	
3.3.1	Projektuojamų stogų plotai	m2	3866	

6 SKYRIUS (1 ETAPAS)
Inžineriniai tinklai

6.1	Vandentiekio tinklas d110	m	60	
6.2	Paviršinių nuotekų tinklas d400	m	150	
6.3	Buitinių nuotekų tinklai d200	m	160	
6.4	Šilumos tiekimo tinklas d200	m	463	
6.5	Įvadinis šilumos tiekimo tinklas	m	40	
6.6	Ryšių kanalizacija d110	m	225	

1 statybos etape griaunamų pastatų nėra.

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	13	0

2 STATYBOS ETAPAS

Tipinė darbo vieta (dvt) – 88
 Specializuota darbo vieta (sdvt) - 62
 Bendrai – 150

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2.2 Projektuojamas pastatas (02) (2 ETAPAS)				
2.2.1	Pastato paskirtis			Administracinė
2.2.3	Pastato plotai			
2.2.3.1	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	19 958	
2.2.3.2	Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas*	m ²	14 349	
2.2.3.3	Pastato bendrasis požeminės dalies plotas*	m ²	5 609	
2.2.3.6	Pastato užstatymo plotas*	m ²	9 115	
2.2.4	Pastato tūriai			
2.2.4.1	Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³		
2.2.4.2	Pastato požeminės dalies tūris*	m ³		
2.2.4.3	Pastato bendras tūris*	m ³		
2.2.5.1	Antžeminių aukštų skaičius	vnt.	4	
2.2.5.2	Požeminių aukštų skaičius	vnt.	1	
2.2.6.1	Pastato aukštis*	m	21	Nuo vid. grunto alt. 123.95
2.2.6.2	Pastato absoliutus aukštis*	m	144.95	
2.2.7	Energetinio naudingumo klasė		A++	
2.2.8	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	
2.2.9	Pastato atsparumo ugniai laipsnis		I	
2.2.10	Darbo vietų skaičius bendrai	Vnt.	150	

3 SKYRIUS ŽALIEJI PLOTAI, KIETOS DANGOS SKLYPE (2 ETAPAS)				
3.1.1	Esami žalieji plotai sklype	m ²	21 340	
3.1.2	Projektuojami žalieji plotai sklype	m ²	5276	
3.1.3	Projektuojami sustiprintos vejos plotai sklype	m ²	774	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB PROJEKTŲ RENGIMO BIURAS

3.1.4	Projektuojami apželdinti stogai iki 20 cm	m2	3497	Neįskaičiuojami į bendrus apželdinimo plotus
3.1.5	Projektuojami apželdinti stogai iki 40 cm	m2	255x0.6=153	
3.2.1	Projektuojami kietųjų dangų plotai sklype	m2	5531	
3.3.1	Projektuojamų stogų plotai	m2	9115	

6 SKYRIUS (2 STATYBOS ETAPAS)

Inžineriniai tinklai

6.1	Vandentiekio tinklas d110	m	0	
6.2	Paviršinių nuotekų tinklas d400	m	485	
6.3	Buitinių nuotekų tinklai d200	m	110	
6.4	Šilumos tiekimo tinklas d200	m	0	
6.5	Įvadinis šilumos tiekimo tinklas	m	0	
6.6	Ryšių kanalizacija d110	m	0	

GRIAUNAMI PASTATAI (2 STATYBOS ETAPAS)

Nr.	Žymėjimas plane	Pavadinimas	Paskirties grupė	Bendras plotas (m2)	Užstatytas plotas (m2)	Kategorija
01	21H1p	Esamas pastatas – sargo namelis	Pagalbinių	2.82	7.00	n.d.
02	2B3p	Esamas administracinis pastatas	Administracinių	1171.95	566.00	n.d.
03	18G1p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	131.66	156.00	n.d.
04	6G1p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	557.47	647.00	Neypatingasis
05	16G2p	Esamas pastatas – garažas	Transporto	2548.31	1534.00	Ypatingasis
06	10C3b	Esamas pastatas – Telestudija	Visuomeninių	10 853.10	3462.00	Ypatingasis
07	9B9/b	Esamas administracinis pastatas	Administracinių	8615.22	2141.00	Ypatingasis
08	22C2/p	Esamas pastatas – Televizijos techninis centras	Visuomeninių	6930.87	3586.00	Ypatingasis

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB
PROJEKTŲ RENGIMO
BIURAS

		Viso:		30808.58 m²	19 854 m²	
--	--	--------------	--	-----------------------------------	-----------------------------	--

3 STATYBOS ETAPAS

3 Etapas (esamas pastatas) – 25

Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis iki kapitalinio remonto	Kiekis po kapitalinio remonto	Pastabos
2 SKYRIUS PASTATAI					
2.2 Kapitališkai remontuojamas pastatas (01) 1B4/p					
2.1.1	Pastato paskirtis		Administracinė	Administracinė	
2.1.3	Pastato plotai				
2.1.3.1	Pastato bendrasis plotas.*	m ²	4963,85	5393	
2.1.3.2	Pastato bendrasis antžeminės dalies plotas*	m ²	4401,85	4614	
2.1.3.3	Pastato bendrasis požeminės dalies plotas*	m ²	562	779	
2.1.3.4	Pastato pagrindinis plotas*	m ²	3008,06	3036	
2.1.3.5	Pastato pagalbinis plotas*	m ²	1883,6	1804	
2.1.3.6	Pastato užstatymo plotas*	m ²	2078	2083	
2.1.4	Pastato tūriai				
2.1.4.1	Pastato antžeminės dalies tūris*	m ³	24 954	24 954	nekeičiamas
2.1.4.2	Pastato požeminės dalies tūris*	m ³	3702	3702	nekeičiamas
2.1.4.3	Pastato bendras tūris*	m ³	28 656	28 656	nekeičiamas
2.1.5.1	Antžeminių aukštų skaičius	vnt.	4	4	nekeičiamas
2.1.5.2	Požeminių aukštų skaičius	vnt.	1	1	nekeičiamas
2.1.6.1	Pastato aukštis*	m	21,98	21,98	
2.1.6.2	Pastato absoliutus aukštis*	m	145.87	145.87	
2.1.7	Energetinio naudingumo klasė		nenustatyta	-	
2.1.8	Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		nenustatyta	C	
2.1.9	Pastato atsparumo ugniai laipsnis		nenustatyta	II	
2.1.10	Darbo vietų skaičius	Vnt.	nenustatyta	25	

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	12	13	0



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA

PRB | PROJEKTŲ
RENGIMO
BIURAS

	bendrai				
--	---------	--	--	--	--

Pastabos bendrųjų statinių rodiklių dokumentui:

- * žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų;

[Redacted content]

0277-01/02-PP-SA-BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	13	13	0