

Elektroninio dokumento nuorašas

**NUOTEKŲ ŠALINIMO (LIETAUS) TINKLŲ ĮRENGIMO DARBAI DALYJE SODYBOS G.,
TAURŲ K., TAURAGĖS R.**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4241290)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų įrengimo darbai dalyje Sodybos g., Taurų k., Tauragės r.“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome patikslinti ar tikrai turi montuotis šulinėliai D 315 mm, tose vietose kur montuojasi vamzdis D 315 mm (pagal brėžinį su insitu jungtimis) nebelieka šulinio, nėra galimybės pajungti. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Lietaus nuotekų tinkluose, vietoje PVC D315 mm šulinėlių su nusodinimo dalimi, įrengiami PVC D425 mm šulinėliai su kinetėmis (t.y. dugnas su atšakomis). Išvadų prisijungimui, vietoje numatytų PVC aklių D160, įrengiami PVC D315 šulinėliai su nusodinimo dalimi, schema yra pateikta prie viešai skelbiamų Pirkimo dokumentų, techninio darbo projekto (PVC Ø315 ŠULINIO SCHEMA, brėžinys OBJEKTO Nr.: 002-24-TDP-NŠ-B-2). Taip pat pridedame patikslintą sąnaudų ir kiekių žiniaraštį. Pakeitimai pažymėti geltonos spalvos fonu (pridedama).

2. Klausimas. Projekte lietaus nuotekų tinklus d250 mm ir D315 mm numatyta jungti į PVC D315 mm šulinėlius, ar neturėtų būti šulinėliai bent jau D425 mm?

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

3. Klausimas. Projekte numatyti šulinių dugnai be atšakų, tai tinklai prie šulinėlių turėtų būti jungiami pjaunant skyles gofruotame vamzdyje, kas liktų iš D425 mm gofruoto vamzdžio jo apačioje išpjovus dvi d315 mm skylės? Ar nebūtų tikslingiausia pagrindinėje trasoje rengti PVC/PP d425 šulinius su kinetėmis, o gyventojams prie sklypo ribų rengti PVC šulinėlius d315 mm su nusodinimo dalimi?

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

4. Klausimas. Pagal pateikto projekto sprendinius, lietaus nuotekų trasoje numatomi DN315 šulinėliai, kurių didžioji dalis įrengiama ant DN315/DN250 vamzdyno, šie šulinėliai numatomi su sėsdinimo dalimi. Prašome paaiškinti, koku būdu yra numatomas DN315 ar DN250 vamzdyno perėjimas per DN315 šulinio stovą.

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

Elektroninio dokumento nuorašas

5. Klausimas. Iki šiol negavome atskiro pranešimo dėl nukelto pasiūlymų pateikimo termino, nors ankstesniame Jūsų laiške buvo minėta, kad apie tolimesnes procedūras informuosite papildomai. Šiuo metu pasiūlymų pateikimo terminas numatytas iki rytojaus, tačiau kartu su pasiūlymu būtina pateikti ir galiojantį pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kurio išėmimas reikalauja papildomo laiko. Prašome kuo skubiau patikslinti, ar pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeltas ir kokiam terminui, kad galėtume tinkamai suplanuoti veiksmus.

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val.

6. Klausimas. Informavote, kad bus nukeltas pasiūlymo pateikimo terminas, prašome patikslinti koks numatomas pasiūlymų pateikimo terminas?

Atsakymas. Žiūrėti 5 klausimo atsakymą.

PRIDEDAMA:

Dokumentas (4. *TDP-NŠ-SZ_.pdf*).

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-05 Nr. VPP-149
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius-Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-09-05
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
