

INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA
VIEŠOJO PIRKIMO „SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO PAGUBĖS G. 63 (K27)
VILNIUJE, PASTOJO REMONTO DARBAI, DARBO PROJEKTO RENGIMAS“
KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-12-11 Nr. 12541/1

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Infrastruktūros valdymo agentūra 2024 m. lapkričio 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė viešąjį pirkimą „Specialiosios paskirties pastato Pagubės g. 63 (K27) Vilniuje, paprastojo remonto darbai, darbo projekto rengimas“ Nr. 317152 (toliau – Pirkimas), pasiekiamą adresu <https://viesiejipirkimai.lt/>.

1. Tiekėjas pateikė klausimą:

Elektrotechnikos dalyje, ŠVOK skydo schemoje nurodytas Cu 3x4 mm² - 40 m kabelis, o sąnaudų žiniaraštyje prie medžiagų jis neįvertintas. Ar turi būti įvertintas šis kabelis?

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad reikia įvertinti Elektrotechnikos dalyje, ŠVOK skydo schemoje nurodytą Cu 3x4 mm² - 40 m kabelį.

2. Tiekėjas pateikė klausimą:

Elektrotechnikos dalyje nurodyta, kad keičiamos trys grindinės dėžutės, o Elektroninių ryšių dalyje nurodyta, kad keičiamos keturios. Kiek grindinių dėžučių keičiama?

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad keičiama 4 vnt. grindinių dėžučių

3. Tiekėjas pateikė klausimą:

Elektrotechnikos dalyje sąnaudų žiniaraštyje nurodyta: kabelis Cu 5x25 mm² ir galinė mova Cu 4x25. Ar reikia įsivertinti Cu 5x25 galinę movą?. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad "Patalpoje 1-21 - kabelius sienomis kloti atvirai PVC apsaugos vamzdžiuose" Ar reikia įsivertinti apsauginį vamzdį kabeliui Cu 5x25mm²

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad įsivėlusį techninį klaidą - vietoje 4x25 turi būti 5x25 mova. Kabeliui 5x25 nereikia vamzdžio, nes jis klojamas toje pačioje patalpoje (1-21) kur skydai ĮPS ir ŠVOK-techninėse patalpose skirtose tik specialistams, kabelius galima kloti be apsaugos.

4. Tiekėjas pateikė klausimą:

Elektroninių ryšių dalyje sklypo plane prie sutartinių žymėjimų nurodyta, kad:

- Projektuojami 0,4 kV kabeliai (žiūr. E projektą)
- Projektuojamas DG signalinis kabelis, PE v. d32 (žiūr. E projektą)

Sklypo plane parodyta: 3E1, R1 kabeliai. Nurodytas "Kabelis E1 vartų valdymui (E projektas).

Komisija suformulavo atsakymą taip:

Perkančioji organizacija informuoja, kad . ER projekto dalyje parodyta informacija iš kitų projekto dalių (iš E dalies), nes rangovui visada patogu žinoti, kokius dar darbus daro šalia tinklų, ant kiek šitie darbai įtakos statybos procesui, ar galima numatyti kasimo darbus vienu metu keliems tinklams ir t.t.

Viešojo pirkimo komisija