



GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS LANGŲ SPECIFIKACINĖ LENTELE

Eil. Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	Brėžinys	Kiekis vnt.	Bendras kiekis, m ²	Pastabos
13.	L-13 (apie 4.42m ²) varstomas		5	apie 42.10	1. Gaminami nauji mediniai langai, su stiklo paketu (išlaikant autentiškų langų tipą - skaidymą, formą, gabaritą, medžiagą, varstymą). Iš vidaus dažomi balta spalva RAL9003, iš išorės - juoda RAL7026. 2. Esami langai nebuvo apmatuoti, todėl naujai gaminamų langų matmenys duoti apytikslūs. Prieš pradėdant tvarkybos darbus, statytojas (užsakovas) privalo užsisakyti darbo brėžinius pas projekto rengėją, kuriuose turi būti pateikti pagal faktinę būklę apmatuotų esamų medinių langų detalūs langų brėžiniai su dyžiais, sudalijimais, profiliais. 3. Be darbo brėžinių langų keitimo darbai negalimi.
12.	L-12 (apie 2.91m ²) nevarstomas		2	apie 5.85	
Langų kiekis			114	apie 519.24	

PASTABOS:

1. Matmenys duoti apytikslūs, prieš gaminant langus, gamintojas turi tiksliai apsimatuoti langus vietoje, pagal kurias gaminamas naujas gaminy.

2. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai ir kiekiai detalizuojami, tikslinami darbo brėžiniuose.

3. Tvarkybos darbų projekto rengimo etape tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai parengti pagal sustambintus sąnaudų rodiklius.

Statytojas (užsakovas) privalo organizuoti tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, V skyrius, p.31.

Tvarkybos darbų etape, atliekant tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrą, tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai tikslinami tvarkybos darbų vadovo (atestuoto KM specialisto) - projekto vadovo, pagal faktinę pastato darbų situaciją ir būklę. Privaloma atlikti Tvarkybos darbų darbo brėžinius, detalizuoti tvarkybos darbų sprendinius. **Prieš pradėdant tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbų rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo**, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, II skyrius, p.13.

4. Spalviniai sprendimai ir medžiagos (konkreto tiekėjo ar gamintojo) tikslinami tvarkybos darbų metu su tvarkybos darbų projekto autoriumi. Tvarkybos darbų projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniais (neviršijant tvarkybos darbų projekte numatytų apimčių), techninėmis specifikacijomis, restauravimo darbų programa ir kitais reikalingais dokumentais, **prieš pradėdant tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbų rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo**, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, II skyrius, p.13.


5. Jeigu tvarkybos darbų projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma vadovaujantis (pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka):

5.1. Tvarkybos darbų ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiųjų technologijų aprašymus;

5.2. Aiškinamajame rašte nurodytus duomenis;

5.3. Brėžinius (priklausomai nuo planuojamų tvarkybos darbų pobūdžio, jų derinio bei jų apimties);

5.4. Tvarkybos darbų kiekių žiniaraščius.

0	2024-07	Specialiajai ekspertizei, tvarkybos ir statybos leidimams gauti			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "ZIP projektai" +370-656-37651 tel. zipprojektai@gmail.com Veiverių g. 134-411, Kaunas		TVARKYBOS DARBŲ PROJEKTO PAVADINIMAS. Žydų realinės gimnazijos ir pradinės mokyklos komplekso realinės gimnazijos (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 44854) Kęstučio g. 85, Kaune fasadų tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, restauravimo, remonto) projektas.	
A 1884	PV-arch.	J.Masaitienė	STATYTOJAS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
0332	NKPAS	J.Masaitienė	PROJEKTINIAI SPRENDINIAI		0
0852	NKPAS	Ž. Paškūnas	LANGŲ SPECIFIKACINĖ LENTELE		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Juozo Naujalio muzikos gimnazija		DOKUMENTO ŽYMUO ZIP-20240501-PR-TvDP-SA.B-17		LAPAS
					LAPŲ
					1
					1

GAMINIŲ IR MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS LANGŲ SPECIFIKACINĖ LENTELĖ

Eil. Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	Brėžinys	Kiekis vnt.	Bendras kiekis, m ²	Pastabos
1.	L-1 (apie 5,20m ²) varstomas		72	apie 375,00	1. Gaminami nauji mediniai langai, su stiklo paketu (išlaikant autentiškų langų tipą - skaidrymą, formą, gabaritą, medžiagą, varstymą), iš vidaus dažomi balta spalva RAL9003, iš išorės - juoda RAL7026. 2. Esami langai nebuvo apmatuoti, todėl naujai gaminamų langų matmenys duoti apytikslūs. Prieš pradėdant tvarkybos darbus, statytojas (užsakovas) privalo užsisakyti darbo brėžinius pas projekto rengėją, kuriuose turi būti pateikti pagal faktinę būklę apmatuoti esamų medinių langų detalūs langų brėžiniai su dyžiais, sudalijimais, profiliais. 3. Be darbo brėžinių langų keitimo darbai negalimi.
2.	L-2 (apie 2,93m ²) varstomas (virš lauko durų nuo Kęstučio g.)		2	apie 6,00	
3.	L-3 (apie 6,48m ²) varstomas (balkono nuo Kęstučio g.)		2	apie 13,00	
4.	L-4 (apie 2,33m ²) varstomas (pusrūšio)		15	apie 35,00	
5.	L-5 (apie 0,36m ²) varstomas (pusrūšio)		2	apie 0,75	
6.	L-6 (apie 1,32m ²) varstomas (pusrūšio)		1	apie 1,32	
7.	L-7 (apie 2,34m ²) varstomas		3	apie 7,05	
8.	L-8 (apie 3,15m ²) varstomas		1	apie 3,15	

PASTABOS:
 1. Matmenys duoti apytikslūs, prieš gaminant langus, gamintojas turi tiksliai apsimatuoti langus vietoje, pagal kuriuos gaminamas naujas gaminytis.
 2. Tvarkybos darbu projekto sprendiniai ir kiekiai detalizuojami, tikslinami darbo brėžiniuose.
 3. Tvarkybos darbu projekto rengimo etape tvarkybos darbu kieki žinaraščiui parengti pagal žinaraščiui parengti tvarkybos darbu projekto sprendinių įgyvendinimo **privalo organizuoti tvarkybos darbu projekto vykdymo priežiūrą, susidedančią iš tvarkybos darbu projekto rengimo taisyklės**. V skyrius, p.31.
 Priežiūros vadovaujantis PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbu projekto rengimo taisyklės“, tvarkybos darbu kieki žinaraščiui tikslinami tvarkybos darbu vadovo (atestuoto KM specialisto) - projekto vadovo, pagal faktinę pastato darbu situaciją ir būklę. Privaloma atlikti Tvarkybos darbu darbo brėžinius, detalizuoti tvarkybos darbu sprendinius, **Prieš pradėdant tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbu rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo**, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbu projektų rengimo taisyklės“, II skyrius, p.13.

Eil. Nr.	Pavadinimas (žymėjimas)	Brėžinys	Kiekis vnt.	Bendras kiekis, m ²	Pastabos
9.	L-9 (apie 2,45m ²) varstomas		6	apie 15,00	1. Gaminami nauji mediniai langai, su stiklo paketu (išlaikant autentiškų langų tipą - skaidrymą, formą, gabaritą, medžiagą, varstymą), iš vidaus dažomi balta spalva RAL9003, iš išorės - juoda RAL7026. 2. Esami langai nebuvo apmatuoti, todėl naujai gaminamų langų matmenys duoti apytikslūs. Prieš pradėdant tvarkybos darbus, statytojas (užsakovas) privalo užsisakyti darbo brėžinius pas projekto rengėją, kuriuose turi būti pateikti pagal faktinę būklę apmatuoti esamų medinių langų detalūs langų brėžiniai su dyžiais, sudalijimais, profiliais. 3. Be darbo brėžinių langų keitimo darbai negalimi.
10.	L-10 (apie 4,50m ²) varstomas		2	apie 9,00	
11.	L-11 (apie 6,02m ²) varstomas		1	apie 6,02	

PASTABOS:

4. Spalviniai sprendiniai ir medžiagos (konkretaus tiekėjo ar gamintojo) tikslingai tvarkybos darbu metu su tvarkybos darbu projekto autoriumi. Tvarkybos darbu projekto sprendiniai detalizuojami darbo brėžiniuose (nevisįjiant tvarkybos darbu projekto numatytų apimčių), specialiosiomis technologijomis, restauravimo darbu programa ir kitais reikalingais dokumentais, **prieš pradėdant tvarkybos darbus turi būti sudaroma projektavimo darbu rangos sutartis dėl darbo brėžinių parengimo**, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbu projektų rengimo taisyklės“, II skyrius, p.13.
 5. Jeigu tvarkybos darbu projekto rengimo dokumentuose randama prieštaravimų, sprendinių viršenybė nustatoma vadovaujantis [pateikiama mažėjančio prioriteto tvarka]:
 5.1. Tvarkybos darbu ir jų atlikimui naudojamų medžiagų technines ir kokybės charakteristikas, kitus reikalavimus bei rodiklius ar specialiujų technologijų aprašymus;
 5.2. Aiškinajamame rašte nurodytus duomenis;
 5.3. Brėžinius (prisklausoma nuo planuojamų tvarkybos darbu pobūdžio, jų derinio bei jų apimties);
 5.4. Tvarkybos darbu kieki žinaraščiui.

0	2024-07	Specialiajai ekspertizei, tvarkybos ir statybos leidimams gauti
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
<p>UAB "ZIP projektai" +37046537651 tel. zipprojektai@gmail.com Vainėlių g. 13A-411, Kėrnas</p>		
KVAL. PATV. DOK. NR.	TVARKYBOS DARBU PROJEKTO PAVADINIMAS.	
A 1884	PV-arch.	J.Masaitienė
0332	NKPAS	J.Masaitienė
0852	NKPAS	Ž. Paškūnas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
Juozas Naujalis muzikos giminaija		
STATIMO NUMERIS IR PAVADINIMAS. DOKUMENTO PAVADINIMAS		
PROJEKCTINIAI SPRENDINIAI		
LANGŲ SPECIFIKACINĖ LENTELĖ		
DOKUMENTO ŽYMUO		
ZIP-20240501-PR-TVDP-SA.B-16		
LAPAS		1
LAPAS		1