



**VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO ORGANIZATORIUS**

Biudžetinė įstaiga, S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774441

Dalyviams

2025-09- Nr. (33) (24.1)-SD-VŠ-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 1597689

1. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 7 pozicijoje, numatyti kvėpuojančios nuogrindos įrengimo darbai (45,6 m²). Prašome pateikti šios nuogrindos įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos pasluoksnius ir jų storius.
2. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 10 pozicijoje, numatyti asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai (116,4 m²). Prašome patikslinti ar reikės atlikti tik naujos asfalto dangos įrengimo darbus, ar ir iš naujo įrengti dangos pasluoksnius?
3. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 10 pozicijoje, numatyti asfaltbetonio dangos atnaujinimo darbai (116,4 m²). Prašome nurodyti koks turi būti atnaujinamos asfaltbetonio dangos sluoksnio storis?
4. Prašome pateikti asfaltbetonio dangos įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos pasluoksnius ir jų storius. Lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščio 11 pozicija.
5. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 13 pozicijoje, numatyti sustiprintos betoninių trinkelėlių dangos atliekų konteinerių aikštelei, įrengimo darbai (12 m²). Prašome pateikti šios aikštelės įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos pasluoksnius ir jų storius.
6. Prašome pateikti sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 15 pozicijoje, numatyto parko suolelio technines specifikacijas, kad visi pasiūlymo teikėjai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti vienodas gaminių kainas.
7. Prašome pateikti sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 19 pozicijoje, numatyto parko suolelio technines specifikacijas, kad visi pasiūlymo teikėjai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti vienodas gaminių kainas.
8. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 27 pozicijoje, numatyti kvėpuojančios nuogrindos įrengimo darbai (3 m²). Prašome pateikti šios nuogrindos įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos pasluoksnius ir jų storius.
9. Prašome pateikti asfaltbetonio dangos įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos pasluoksnius ir jų storius. Lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščio 32 pozicija.

10. Sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 34 pozicijoje, numatyti sustiprintos betoninių trinkelėlių dangos atliekų konteinerių aikštelei, įrengimo darbai (4 m²). Prašome pateikti šios aikštelės įrengimo konstrukcinę detalę arba nurodyti reikalingus įrengti dangos sluoksnius ir jų storius.
11. Prašome pateikti sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 35 pozicijoje, numatyto parko suolelio technines specifikacijas, kad visi pasiūlymo teikėjai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti vienodas gaminių kainas.
12. Prašome pateikti sklypo plano projekte pateiktame lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje, 39 pozicijoje, numatyto dviračių stovo technines specifikacijas, kad visi pasiūlymo teikėjai turėtų vienodas sąlygas įsivertinti vienodas gaminių kainas.
13. Prašome patikslinti žemiau pateiktą Globos namų konstrukcijų projekto sąnaudų žiniaraščio eilutę. Kokie darbai yra įvertinti šioje pozicijoje? Ar čia nurodytos tik medžiagos? Jei taip, kokiems darbam skirtos šios medžiagos?

6.	Pirmo aukšto sienos, pertvaros		
Esamų durų/langų angų užmūrijimas sienose, 510mm		m ²	46,8
Esamų durų angų užmūrijimas sienose, 380mm		m ²	11,2
Silikatinės/keraminės plytos		m ³	18,6


14. Prašome patikslinti globos namų projekte pateiktų langų kiekius, nes kiekiai nurodyti medžiagų kiekių žiniaraštyje nesutampa su kiekiai nurodytais durų gaminių žiniaraštyje 20/2024-01-TP-SA-SŽ-2.
15. Prašome patikslinti globos namų projekte pateiktų durų kiekius, nes kiekiai nurodyti medžiagų kiekių žiniaraštyje nesutampa su kiekiai nurodytais durų gaminių žiniaraštyje 20/2024-01-TP-SA-SŽ-1.
16. Prašome patikslinti žemiau pateiktą Bendruomenės namų konstrukcijų projekto sąnaudų žiniaraščio eilutę. Prašome detalizuoti šioje eilutėje numatytus darbus nurodant iš ko turės būti įrengta aikštelė ir kokie jos matmenys?

2.	Gelžbetoniniai laiptai		
Laiptų (1vnt.) juostinio betoninio pamato įrengimas, t=250mm, atkasant gruntą iki 1,2m gylio, virš žemės iki 0,90m		m m ³	8 3,9
Gelžbetoninių laiptų įrengimas		vnt. m ³	1 0,7
Laiptų turėklų montavimas		m	8
Laiptų aikštelė		vnt.	1

17. Kartu su pirkimo dokumentais yra pateikti darbų kiekių žiniaraščiai „excel“ formatu. Prašome patikslinti ar šiuos užpildytus žiniaraščius reikės pateikti kartu su pirkimo dokumentais?
18. Kartu su pirkimo dokumentais yra pateikti darbų kiekių žiniaraščiai „excel“ formatu. Peržiūrėję šiuos žiniaraščius, kad juose pateikti darbų kiekiai ir patys darbai nesutampa su darbais pateiktais techninio projekto darbų kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti kuriame dokumente pateikti kiekiai yra teisingi ir kuo vadovautis skaičiuojant sąmatas.


Pateikiami atsakymai.

1. 50 cm pločio vėdinamos ir drenuojamos nuogrindos sluoksniai: sutankintas esamas gruntas, 250 mm plauti akmenys fr. 16-45.
2. Reikės atlikti tik naujos asfalto dangos įrengimo darbus.
3. Atnaujinamos asfaltbetonio dangos sluoksnio storis – 8 cm.
4. Pateikiame asfaltbetonio dangos įrengimo konstrukcinę detalę



ESAMAS GRUNTAS	
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS	- 0,30
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS	
IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45	- 0,20
ASFALTO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD	- 0,08

5. Pateikiame sustiprintos betoninių trinkelių dangos įrengimo konstrukcinę detalę:



ESAMAS GRUNTAS	
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS	- 0,20
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS	
IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45	- 0,20
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MEDŽIAGŲ MIŠINIO	- 0,03
BETONINĖS TRINKELĖS	- 0,08

6. Parko suoliukas su atlošu 1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

- 1.1. Suolo ilgis ne mažiau 190 cm.
- 1.2. Suolo atlošo aukštis nuo sėdimos dalies ne mažiau 30 cm
- 1.2. Suolo aukštis 80 ± 5 cm. 1.3 Suolo sėdimos dalies plotis 60 ± 5 cm. Vnt.
2. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
 - 2.1 Sėdima dalis medinė.
 - 2.2 Konstrukcija metalinė.
 - 2.3. užapvalintais kampais, ir briaunomis
 - 2.4. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
3. Suoliukas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviai eksploatavimui lauko sąlygomis.

4. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartu bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 500 kg svorį).


7. Dviračių stovas

1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:
 - 1.1. Stovo ilgis - 130-150 cm
 - 1.2. Stovo plotis - ne mažiau 30 cm
 - 1.2. Stovo aukštis - ne mažiau 26 cm

Dviračių stovas – plieninės konstrukcijos, cinkuotas. Tvirtinimas prie grindinio.


8. 50 cm pločio vėdinamos ir drenuojamos nuogrindos sluoksniai: sutankintas esamas gruntas, 250 mm plauti akmenys fr. 16-45.

9. Pateikiame asfaltbetonio dangos įrengimo konstrukcinę detalę:



ESAMAS GRUNTAS	
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS	- 0,30
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45	- 0,20
ASFALTO DANGOS-PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ MIŠINIO AC 16 PD	- 0,08

10. Pateikiame sustiprintos betoninių trinkelėlių dangos įrengimo konstrukcinę detalę:



ESAMAS GRUNTAS	
APSAUGINIS ŠALČIUI ATSPARUS SLUOKSNIS	- 0,20
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ MIŠINIO 0/45	- 0,20
PASLUOKSNIS IŠ NESURIŠTOJO MINERALINIO MEDŽIAGŲ MIŠINIO	- 0,03
BETONINĖS TRINKELĖS	- 0,08

11. Parko suoliukas su atlošu

1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

1.1. Suolo ilgis ne mažiau 190 cm.

1.2. Suolo atlošo aukštis nuo sėdimos dalies ne mažiau 30 cm

1.2. Suolo aukštis 80 ± 5 cm.

1.3 Suolo sėdimos dalies plotis 60 ± 5 cm. Vnt.

2. Elementų konstrukcijos turėtų būti:

2.1 Sėdima dalis medinė.

2.2 Konstrukcija metalinė.

2.3. užapvalintais kampais, ir briaunomis

2.4. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

3. Suoliukas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviai eksploatavimui lauko sąlygomis.

4. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartu bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnę kaip 500 kg svorį).

12. Dviračių stovas 1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

1.1. Stovo ilgis - 130-150 cm

1.2. Stovo plotis - ne mažiau 30 cm

1.2. Stovo aukštis - ne mažiau 26 cm

Dviračių stovas – plieninės konstrukcijos, cinkuotas. Tvirtinimas prie grindinio.

13. Čia nurodytos tik medžiagos. Jos skirtis mūrinių sienų 510mm ir 380mm angų užmūrinimui. Viršutinėse eilutėse yra nurodyti darbų kiekis m². Tačiau skaičiuojant kiekis neatitinka, gali būti įsivėlusį klaidą. Kiekis turi būti 28,13m³.

14. Globos namų medžiagų kiekių žiniaraštyje 20/2024-01-TP-SA-SŽ-3 yra nurodytas langų kiekis – 28 vnt. Toks pats langų kiekis nurodytas langų gaminių žiniaraštyje 20/2024-01-TP-SA-SŽ2. Pastate I aukšte yra suprojektuoti 27 langai ir vienas langas rūsyje.

15. Globos namų medžiagų kiekių žiniaraštyje 20/2024-01-TP-SA-SŽ-3 yra nurodytas teisingas durų kiekis – 43 vnt. Pataisėme durų gaminių žiniaraštį 20/2024-01-TP-SA-SŽ-1.

16. Laiptų aikštelė numatyta gelžbetoninė, 12cm storio, matmenys 1,8mx1,8m. Laiptų aikštelė eina iki pastato kampo, susijungia su pramoninėm grindimis. Įrengiama vienu metu su grindimis. Aišku galima buvo palikti vieną poziciją laiptų aikštelė, neskaidant į dvi atskiras: grindys ir aikštelė.

17. Vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 10.2. punktu, pirkimo laimėtojas per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti užpildytus darbų kainų žiniaraščius.

18. Teisingi darbų ir medžiagų kiekiai yra pateikti projekto dalių sąnaudų žiniaraščiuose.

PRIDEDAMA: Globos namų durų žiniaraštis.

Komisijos pirmininkas

Valdimaras Bakutis

D-1		matmenys 270/220x 115 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas.
D-2		matmenys 270/220x 115 cm	1 vnt.	Durys dešininės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas.
D-3		matmenys 210x100 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. Dvisienės plieninės. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas. Durys dažytos pusiau blizgiais alkidiniais dažais. Spalva - pilka RAL7015
D-4		matmenys 290/220x 105 cm	1 vnt.	Durys kairinės išorinės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatyti norminį dydį - 1,60 W(m2K). Patikimas užraktas. Durys atidaromos į vidų. 90 m aukščio metalinė atitvara Lango ribotuvais
D-5		matmenys 270/220x 115 cm	2 vnt.	Durys dešininės, atsparios drėgmei ir temperatūrų pokyčiams. PVC profilių.
D-6		matmenys 210x115 cm	6 vnt.	Durys dešininės vidinės. Rakinamos.
D-7		matmenys 210x115 cm	6 vnt.	Durys kairinės vidinės. Rakinamos.
D-8		matmenys 210x115 cm	2 vnt.	Durys kairinės vidinės, atsparios drėgmei. Rakinamos

D-9		matmenys 210x100 cm	11 vnt.	Durys dešininės vidinės, atsparios drėgmei, rakinamos
D-10		matmenys 210x100 cm	4 vnt.	Durys kairinės vidinės, atsparios drėgmei, rakinamos
D-11		matmenys 210x90 cm	4 vnt.	Durys dešininės vidinės. Rakinamos.
D-12		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys kairinės vidinės. Rakinamos.
D-13		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys kairinės vidinės, atsparios drėgmei, rakinamos
D-14		matmenys 210x100 cm	1 vnt.	Durys dešininės vidinės, priešgiasrinės, atsparios drėgmei, rakinamos
D-15		matmenys 210x90 cm	1 vnt.	Durys dešininės vidinės. Priešgiasrinės. Rakinamos.

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS					Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto projektas			
A691	PV/ PDV	R. M. PREIKŠIENĖ		2024	brėžinys	laida		
	architektė	L.TAMULYNAITĖ		2024	GLOBOS NAMŲ (01) DURŲ GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS		0	
LT	statytojas	VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ			brėžinio žymuo	20/2024-01-TP-SA-SŽ-1	lapas 1	lapų 1

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl viešojo pirkimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-09 Nr. SD-VŠ-252
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akinės bendrovės, UAB, IAB
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdimaras Bakutis Skyriaus vedėjas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-09 08:04
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-09 08:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-02 09:58 - 2028-07-01 09:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ieva Bosevičė Vyriausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-09 08:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-03-02 17:00 - 2030-03-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Globos namų durų žiniaraštis.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-09 nuorašą suformavo Ieva Bosevičė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-