

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 20240722 Alytaus rajono savivaldybės administracija

Statiny's 1 Daugų ligoninė

Žiniaraštis 1 Patalpų remonto darbai

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Keraminių plytelių dangos išardymas, išsaugojant 50% tinkamų plytelių	100m2	0,2256		
2		Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	2,434		
3		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100m2	0,15		
4		Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=15.000	100m2	0,15		
5		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,21		
6		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	17,4		
7		Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	37,0		
8		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	37,0		
9		Pakabinamų lubų iš plokščių "Akmigran" išardymas	100m2	2,66		
10		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	15,0		
11		Dušių nuėmimas	vnt	2,0		
12		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	6,0		
13		Plautuvių nuėmimas	vnt	1,0		
14		Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,34		
Skyriuje 1						
2 Lubos						
1		"Armstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	232,82		
2		Lubų aptaisymas drėgmiai atspariu gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,3313		
3		Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,3313		
4		Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,3313		
5		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,3313		
6		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,3313		
Skyriuje 2						
3 Grindys						
1		30mm storio betoninė danga,atliekant darbus rankiniu būdu k8=1.03	100m2	0,15		

2	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55 $k_4=14.000, k_8=1.03$	100m2	0,15
3	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100m2	2,745
4	Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,895
5	Grindų pagrindo išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	2,895
6	PVC kelių spalvų linoleumo danga, išlyg. pagr., gruntuojant, klijuoj. bei sulydant siūles, tvirtinant grindjuostas	100m2	2,563
7	Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	m2	33,13
8	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas, naudojant cheminiams veiksniams atsparius (epoksodinius) klijus, kai plytelės plotas iki 0,05m2	m2	33,13

Skyriuje 3

4 Sienos

1	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu $k_8=1.15$	m2	10,0
2	Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) $k_8=1.12$	100m2	5,512
3	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,512
4	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akrilinais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,512
5	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5,512
6	Sienų paviršių aptaisymas minkštomis plokštėmis, klijuojant	m2	34,0
7	Minkšta danga sienų	m2	34,0
8	Mūrinių ir betoninių sienų aptaisymas lygiomis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	100m2	1,312
9	Sienų apsaugų įrengimas $k_8=1.04$	100m	1,416
10	Pertvaros gyv. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. viena eil. karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant	m2	78,48
11	Mūrinių ir betoninių sienų mažų plotų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant klijų (prie kriauklių)	100m2	0,16

Skyriuje 4

5 Santechnikos darbai

1	Praustuvo su atrama "koja" montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	13,0
2	Dušo kabinos montavimas	kompl.	5,0
3	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	18,0
4	Dviejų skyrių plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0
5	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant medstraigčiais prie paruošto pagrindo	kompl.	5,0

6	Chromuotų rankšluosčių džiovintuvų montavimas vnt. ant keramik.plytelėm aptaisyčių sienų		5,0
7	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	10,0
8	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)		15,0
9	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)		30,0
10	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	70,0
11	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo iki 15 mm)	vnt.	31,0
12	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17	100m	0,35
13	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,3

Skyriuje 5

6 Vėdinimas ir ištraukimas

1	Vėdinimas ir ištraukimas(toiletuose ir patalpose)	kompl.	1,0
---	---	--------	-----

Skyriuje 6

7 Elektra ir apšvietimas

1	Iki 25 mm skersmens vamzdžių montavimas, tvirtinant apkabomis, sprogimui pavojingose patalpose, priešaudant	100m	2,0
2	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	2,0
3	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,35
4	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,2
5	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,1
6	Blokų iš 3 įmontuojamų gaminių (jungiklių ir rozečių) montavimas paruoštuose lizduose	100vnt	0,08
7	Vidaus apšvietimo led lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt.	29,0
8	Led lempų montavimas drėgnose patalpose	vnt.	5,0

Skyriuje 7

8 Priešgaisrinės signalizacijos rekonstrukcija

1	Priešgaisrinės signalizacijos rekonstrukcija	kompl.	1,0
---	--	--------	-----

Skyriuje 8

9 Apsauginės signalizacijos rekonstrukcija

1	Apsauginės signalizacijos rekonstrukcija	kompl.	1,0
---	--	--------	-----

Skyriuje 9

10 Durys

1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas daugiau kaip 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	16,8
---	--	----	------

Skyriuje 10

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____ Arturas Ališauskas, Atestato Nr. 16816
(Pavardė)
