

Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis

GRUZZDŽIŲ KULTŪROS CENTRAS, ŠIAULIŲ G. 3, GRUZZDŽIAI, ŠIAULIŲ RAJ.

	Patalpos Nr.	Darbai	Mato, vnt	Kiekis	Kaina, Eur
33-9; 33-20; 33-25					
1		Plastikinės pertvaros demontavimas (išsaugant)	m2	30,0	
2		Mozaikinės grindų dangos ir grindjuosčių išardymas	m2	269,0	
3		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	m2	235,0	
4		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	40,0	
5		Smėlio pasluoksniis ant grunto įrengimas rankiniu būdu	m3	40,0	
6		Grindų šiltinimo sluoksnio įrengimas naudojant polistirolio plokštes, kai plokštės storis nemažiau kaip 100 mm.	m2	269,0	
7		Grindų hidroizoliacijos įrengimas	m2	269,0	
8		Betoninių pagrindo įrengimas	m2	269,0	
9		Išlyginamojo sluoksnio apie 3mm įrengimas	m2	269,0	
10		Parketinės dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas	m2	261,0	
11		Plytelių grindų dangos su grindjuostėmis įrengimas	m2	8,0	
12		Dažytų sienų glaistymas, gruntavimas ir dažymas emulsiniais dažais	m2	240,0	
33-28					
1		Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	60,0	
2		Elektros instaliacijos laidų įrengimas sienose	m	90,0	
3		Esamų inžinerinių tinklų vamzdžių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m2	20,0	
4		Grindų išlyginamojo savaimės išsilyginančio sluoksnio įrengimas	m2	35,0	
5		Plytelių grindų dangos ir grindjuosčių įrengimas	m2	35,0	
6		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas	m2	3,0	
7		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu	m2	170,0	
8		Sienų vidinių paviršių gruntavimas	m2	170,0	
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 kartus	m2	170,0	
10		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	170,0	
11		Naujų vidaus durų įrengimas	m2	2,0	
12		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	55,0	
13		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	5,0	
14		Jungiklių ir razečių įrengimas	vnt.	6,0	
33-21					
1		Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	37,0	
2		Elektros instaliacijos laidų įrengimas sienose	m	10,0	

	Patalpos Nr.	Darbai	Mato, vnt	Kiekis	Kaina, Eur
3		Esamų inžinerinių tinklų vamzdžių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m2	5,0	
4		Grindų išlyginamojo savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas	m2	37,0	
5		Parketinės dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas	m2	37,0	
6		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu	m2	75,0	
7		Sienų vidinių paviršių gruntavimas	m2	75,0	
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 kartus	m2	75,0	
9		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	75,0	
10		Naujų vidaus durų įrengimas	m2	4,0	
11		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	37,0	
12		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	6,0	
13		Jungiklių ir razečių įrengimas	vnt.	10,0	
33-23					
1		Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	100m2	25,0	
2		Elektros instaliacijos laidų įrengimas sienose	m	10,0	
3		Esamų inžinerinių tinklų vamzdžių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m2	4,0	
4		Grindų išlyginamojo savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas	25m2	25,0	
5		Parketinės dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas	m2	25,0	
6		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu	m2	65,0	
7		Sienų vidinių paviršių gruntavimas	m2	65,0	
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 kartus	m2	65,0	
9		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	65,0	
10		Naujų vidaus durų įrengimas	m2	2,0	
11		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	25,0	
12		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	4,0	
13		Jungiklių ir razečių įrengimas	vnt.	7,0	
33-24					
1		Esamos grindų dangos su grindjuostėmis demontavimas	m2	40,0	
2		Elektros instaliacijos laidų įrengimas sienose	m	10,0	
3		Esamo buitinių nuotekų stovų keitimas. Vamzdžių skersmuo 110 mm	m	4,0	
4		Esamų inžinerinių tinklų vamzdžių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	m2	7,0	
5		Grindų išlyginamojo savaime išsilyginančio sluoksnio įrengimas	m2	40,0	
6		Parketinės dangos su paklotu ir grindjuostėmis įrengimas	m2	40,0	
7		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu	m2	75,0	
8		Sienų vidinių paviršių gruntavimas	m2	75,0	

	Patalpos Nr.	Darbai	Mato, vnt	Kiekis	Kaina, Eur
9		Sienų vidinių paviršių glaistymas 2 kartus	m2	75,0	
10		Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	75,0	
11		Naujų vidaus durų įrengimas	m2	10,0	
12		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	40,0	
13		LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	vnt	6,0	
14		Jungiklių ir razečių įrengimas	vnt.	10,0	
33-25 Scena					
1		Naujų LED šviestuvų įrengimas	vnt	12,0	
2		Jungiklių ir razečių įrengimas	vnt.	10,0	
33-22					
1		Naujų vidaus durų įrengimas	m2	2,0	

Visi nurodyti kiekiai yra orientaciniai ir negali būti laikomi faktiniais. Rangovas teikdamas pasiūlymą darbams atlikti turi įsivertinti visus papildomus darbus ir medžiagas nenurodytas pateiktuose kiekiuose tinkamam darbų atlikimui. Visi darbai turi būti atlikti vadovaujantis galiojančiom statybos taisyklėmis ir teisės aktais. Plytelių danga turi būti analogiška esamai dangai. Parketinė danga turi būti naudojama tokia, kuri tenkins esamą patalpų paskirti ir žmonių srautą. Led šviestuvai turi tenkinti minimalius apšvietimo reikalavimus.