

TVIRTINU:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Direktorė Danutė Laivienė

2025 m. rugsėjo mėn. ____ d.



STATINIO PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽDUOTIS

1. Statytojas: Kelmės rajono savivaldybė.
2. Užsakovas: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
3. Komplexo ir objekto pavadinimas: Supaprastinto statybos projekto „Maironių „akmens su vaiko pėda“ ir šaltinio pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis)"“ parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.
4. Statybos vieta: Kelmės r. sav., Liolių sen., Maironių k.
5. Statinio kategorija: nesudėtingieji.
6. Statinio grupė: kiti inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos.
7. Statybos rūšis: kapitalinis remontas, nauja statyba.
8. Projektavimo stadijos: projektinių pasiūlymų, supaprastinto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.
9. Paslaugų atlikimo terminas:
 - 9.1 Projektinių pasiūlymų parengimas – 120 k. d.
 - 9.2 Techninio darbo projekto parengimas – 90 k. d.
10. Nurodymai objektui projektuoti ir pagrindiniai jų rodikliai:
 - 10.1. Kelio kapitalinis remontas, ilgis apie 20 m.
 - 10.2. Privažiavimas į aikštelę, ilgis apie 200 m.
 - 10.3. Aikštelė apie 330 m².
 - 10.4. Takas nuo aikštelės link koplytėlės, ilgis apie 30 m.
 - 10.5. Poilsio zona apie 30 m².
11. Projekte numatoma:
 - 11.1. Suprojektuoti kelio kapitalinį remontą, ilgis apie 20 m, plotis apie 4,5 m.
 - 11.2. Suprojektuoti privažiavimą į aikštelę, ilgis apie 200 m, plotis apie 3 m.
 - 11.3. Suprojektuoti aikštelę 8 (aštuoniems) lengviesiems automobiliams ir 1 (vienam) autobusui. Aikštelėje suprojektuoti vietą biotualetui.
 - 11.4. Suprojektuoti taką nuo aikštelės link koplytėlės pritaikytą žmonėms su negalia, ilgis apie 30 m, plotis apie 1,5 m.
 - 11.5. Suprojektuoti poilsio zoną prie aikštelės su pavėsine, informaciniu stendu, suoliuku, dviračio stovu ir šiukšliadėže.
12. Privalomieji projekto rengimo dokumentai:
 - 12.1. LR Statybos įstatymas;
 - 12.2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
 - 12.3. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“;
 - 12.4. STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“
 - 12.5. STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“
 - 12.6. Kiti galiojantys techniniai reglamentai.
13. Projektinės dokumentacijos skaičius:

13.1. Projekto 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF formatu) projekto ekspertizei atlikti.

13.2. Projektą, pataisius pagal ekspertizės pastabas, privaloma pateikti 3 egz. popierine forma ir 1 egz. elektroninėje laikmenoje (PDF ir DWG formatu).

14. Tyrimai, sąlygos, derinimas:

14.1. Projektuotojas atlieka reikalingus geodezinius, geologinius ir geotechninius tyrimus.

14.2. Projektuotojas rengia paraiškas prisijungimo ir specialioms sąlygoms iš suinteresuotų institucijų gauti, atlieka jų derinimus.

14.3. Visuomenės informavimo procedūras užsakovui įgaliojus, atlieka projektuotojas (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

14.4. Užsakovas užsakys ir apmokės techninio darbo projekto ekspertizę.

14.5. Projektuotojas privalo įsivertinti visas kitas galimas aplinkybes ir išlaidas, kurios būtinos parengti užsakovo lūkesčius ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį supaprastintą techninį darbo projektą.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas


M. Ralys

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir infrastruktūros skyriaus
vyriausiasis specialistas


K. Leškys


(parašas, vardo raidė, pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjo pavaduotojas


R. Vaitiekūnas

(parašas, vardo raidė, pavardė)

Liolių parapijos klebonas


J. Bagdonas

(parašas, vardo raidė, pavardė)