

Smolensko g. 10D-42,  
Vilnius LT-03234  
Įmonės kodas 300615480  
e-mail:info@azprojektai.lt



Projekto pavadinimas

**Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas**

Projekto numeris

AZP-023-292

Projektuotojas

UAB "A-Z Projektai"

Statytojas

VĮ "Valstybinių miškų urėdija"

Projekto rengimo etapas

Techninis projektas

Statinio paskirtis

Administracinės paskirties pastatai. Unikalus Nr. 7396-0002-0095 ir Unikalus Nr. 7396-0002-0162

Statinio vieta

Sakališkio g. 2, Rokiškis.

Statybos rūšis

Statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija

Neypatingieji

Projekto dalis

**Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS)**

Byla (tomas)

XII

Laida

0



**UAB "A-Z Projektai"**

Direktorius

Projekto vadovas

Projekto dalies vadovas

Vilnius, 2023

<b>Byla 13. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis</b>			<b>75</b>	
XIII	AZP-023-292-TP-KS-PSŽ	Projekto dalies sudėties žiniaraštis	2 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS-TSA	Projekto dalių tarpusavio suderinimų aktas	3 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas	4 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Objektinė samata	5 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Statinio konstrukcijos	6-12 psl.	7
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Statinio architektūra	13-20 psl.	8
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Vandentiekis, nuotekos	21-25 psl.	5
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Šildymas	26-27 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Vėdinimas	28-30 psl.	3
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Kondicionavimas	31-32 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Elektra	33-37 psl.	5
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Elektroniniai ryšiai	38-39 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Apsauginė signalizacija	40-41 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Gaisrinė signalizacija	42-43 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Irenginių poreikio žiniaraštis. Statinio architektūra	44 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Irenginių poreikio žiniaraštis. Vandentiekis, nuotekos	45 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Irenginių poreikio žiniaraštis. Vėdinimas	46 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Irenginių poreikio žiniaraštis. Kondicionavimas	47 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Irenginių poreikio žiniaraštis. Apsauginė signalizacija	48 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Statinio konstrukcijos	49-53 psl.	5
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Statinio architektūra	54-57 psl.	4
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Vandentiekis, nuotekos	58-60 psl.	3
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Šildymas	61-62 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Vėdinimas	63-64 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Kondicionavimas	65 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Elektra	66-68 psl.	3
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Elektroniniai ryšiai	69 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Apsauginė signalizacija	70 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Gaisrinė signalizacija	71 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Objektinė samata. Sklypo plano darbai	72 psl.	1
	AZP-023-292-TP-KS	Lokalinė samata. Sklypo plano darbai	73-74 psl.	2
	AZP-023-292-TP-KS	Medžiagų poreikio žiniaraštis. Sklypo plano darbai	75 psl.	1

## PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą „ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ (UN. NR. 7396-0002-0095 IR UN. NR. 7396-0002-0162) SAKALIŠKIO G. 2, ROKIŠKYJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ bendradarbiavo tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo kitose projekto dalyse numatytus sprendinius

<b>Bylos Nr.</b>	<b>Projekto dalies pavadinimas</b>	<b>Žymuo</b>	<b>PDV vardas, pavardė, atestato Nr.</b>	<b>Parašas</b>
I.	Bendroji dalis	BD		
II.	Sklypo plano dalis	SP		
III.	Architektūrinė dalis	SA		
IV.	Konstrukcijų dalis	SK		
V.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	VN		
VI.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	ŠVOK		
VII.	Elektrotechninė dalis	E		
VIII.	Elektroninių ryšių dalis	ER		
IX.	Apsauginės signalizacijos dalis	AS		
X.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	GSS		
XI.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	SO		
XII.	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	KS		

ŠAMATA

PATVIRTINTA: \_\_\_\_\_ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS \_\_\_\_\_

2024 M. MĖN. D.

## SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162) Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas**

2024.11.11

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

### III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Administracinės paskirties pastatai	465.107	44.832		509.939
2 Skylpo plano darbai	30.677			30.677
Viso III:	495.784	44.832		540.616
Viso II-III:	495.784	44.832		540.616

### IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inž. paslaugos 8.00%			43.249	43.249
Viso IV:			43.249	43.249
Viso II-IV:	495.784	44.832	43.249	583.865

### VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%			58.387	58.387
Viso VI:			58.387	58.387
Viso II-VI:	495.784	44.832	101.636	642.252

Skaičiavo:

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Administracinės paskirties pastatai

2024.11.11

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Statinio konstrukcijos	139.060		139.060	114.926
2	Statinio architektūra	194.628	0.728	195.356	161.452
3	Vandentiekis, nuotekos	19.112	0.559	19.671	16.257
4	Šildymas	18.637		18.637	15.403
5	Vėdinimas	12.367	19.545	31.912	26.374
6	Kondicionavimas	6.600	20.980	27.580	22.794
7	Elektra	40.117		40.117	33.154
8	Elektroniniai ryšiai	18.020		18.020	14.892
9	Apsauginė signalizacija	10.459	3.020	13.479	11.140
10	Gaisrinė signalizacija	6.107		6.107	5.047
Iš viso:		465.107	44.832	509.939	421.439

Skaičiavo:

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

1 Statinio konstrukcijos

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 139060.34 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Mūro darbai</b>								
1	F8-1-4	SILIKATINIŲ PLYTŲ PERTVARŲ MŪRAS K8=1.12, K9=1.15	m3	7.16	1055.96	829.72	312.68	2198.36
2	N46-27-7	SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ MŪRIJIMAS IR ANGŲ UŽTAISYMAS SILIKATINĖMIS PLYTOMIS H=88 MM K8=1.12, K9=1.15	m3	2.79	414.46	308.43	63.36	786.25
<b>Skyriuje 1</b>					1470.42	1138.15	376.04	2984.61
<b>2 Sėramos</b>								
1	N7P-0306	GELŽBETONINIŲ SĖRAMŲ MONTAVIMAS, vnt. ATREMIANT SIJŲ GALUS LAISVAI, kai sėramos masė iki 0,3t		11.0	82.17	4.42	100.88	187.47
2	7700101	Nelaikančios sėramos 1SR 10-1 1030x120x90	vnt	1.0		8.0		8.0
3	7700102	Nelaikančios sėramos 1SR 12-3 1200x120x90	vnt	10.0		90.0		90.0
<b>Skyriuje 2</b>					82.17	102.42	100.88	285.47
<b>3 Durų angų platinimas, metalinių sėramų įrengimas</b>								
1	R24-17	PLIENINIŲ SĖRAMŲ, SIJŲ IKI 50 KG MASĖS t MONTAVIMAS RANKINIŲ BŪDU		0.71159	259.4	2134.61		2394.01
2	R11-111	METALINIO TINKLO JUOSTŲ TVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ IR BETONINIŲ SIENŲ	m2	17.15	139.33	88.26		227.59
3	N15-61	KARNIZŲ IR JUOSTŲ (sėramų), APTRAUKTŲ VIELOS TINKLU, BE KARKASO ĮRENGIMO, LABAI GERAS TINKAS K8=1.09	100m2	0.1715	747.62	296.65	4.03	1048.3
<b>Skyriuje 3</b>					1146.35	2519.52	4.03	3669.90
<b>4 Cokolio šiltinimas iš išorės</b>								
1	R11-76-13	FASADŲ LYGIŲ PAVIRŠIŲ NUVALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ, DIRBANT ANT ŽEMĖS (PASTOLIŲ) K9=1.15	100m2	1.14	414.3		342.89	757.19
2	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	1.14	60.19		0.04	60.23
3	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	18.92		56.19		56.19
4	N8-1	VERTIKALI DVIEJŲ SLUOKSNIŲ TEPTINĖ BITUMO MASTIKOS HIDROIZOLIACIJA K8=1.14, K9=1.15	100m2	1.14	106.02	387.92	299.63	793.57
5	N8-8-17	VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS VANDENIUI NELAIIDŽIOMIS (DRENAŽO) RITINĖMIS DANGOMIS K9=1.15	100m2	0.71	113.98	162.32	2.22	278.52
6	N26P-1201	RŪSIO SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMAS,	100m2	0.71	527.36	1146.72	1.11	1675.19

Šam. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm						
7	N26P-1206	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI, kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	0.43	443.02	727.17	5.16	1175.35
8	N15P-1311	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIAC. PLOKŠTĖMIS, VIENSLUOKSNIS TINKAVIMAS, ARMUOJANT SINTETINIAIS TINKLELIAIS ( sienos be angų) K8=1.15, K9=1.15	100m2	0.43	219.94	110.06	0.52	330.52
<b>Skyriuje 4</b>					1884.81	2590.38	651.57	5126.76

**5 Vieno aukšto pastato esamų medinių rąstų sienų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą**

1	N10-206	REŠTINIŲ SIENŲ ANTISEPTIKAVIMAS PASTOMIS (M2 SIENŲ) K8=1.17	10m2	6.6	71.0	69.83		140.83
2	N26P-1202	KARKASINIŲ SIENŲ ŠILTINIMAS, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20.00 mm	100m2	0.66	220.6	59.0		279.6
3	N26P-1207	SIENŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS	100vnt	2.64	189.76	50.16	6.89	246.81
4	N10-14	KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03	m3	0.6	196.18	195.73	2.36	394.27
5	N26P-1203	SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS ĮRENGTUOSE KARKASUOSE, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm	100m2	0.66	268.83	295.01		563.84
6	N26P-1204	SIENŲ VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacija 30 mm storio, kai įrengti mediniai karkasai)	100m2	0.66	166.04	216.75		382.79
7	N10P-0501	Medinių reguliuojančių tašelių 22(25)x100mm tvirtinimas prie medinių sienų konstrukcijų	100m	1.2	138.01	87.93	0.31	226.25
8	R62P-3601	KLIJUOJAMŲ KOMPOZICINIŲ PROFILIŲ SISTEMOS MONTAVIMAS LANGŲ TVIRTINIMUI SIENŲ ŠILTINAMAJAME SLUOKSNYJE	100m	0.33	103.7	747.49	2.3	853.49
9	R62P-3408	LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS	100m	0.33	20.74	7.67		28.41
<b>Skyriuje 5</b>					1374.86	1729.57	11.86	3116.29

**6 Dviejų aukštų pastato esamų mūro sienų šiltinimas min. vatos plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą**

1	R11-76-13	FASADŲ LYGIŲ PAVIRŠIŲ NUVALYMAS VANDENIU, NAUDOJANT AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO ĮRENGINĮ, DIRBANT ANT ŽEMĖS (PASTOLIŲ) K9=1.15	100m2	2.49	904.92		748.94	1653.86
2	N15P-1001	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS VOLELIU giliai įsigeriančiais gruntais K9=1.15	100m2	2.49	131.46		0.09	131.55
3	554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	41.33		122.75		122.75
4	N26P-1203	SIENŲ (IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ) ŠILTINIMAS ĮRENGTUOSE KARKASUOSE, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 180.00 mm	100m2	2.49	1181.28	2003.39		3184.67
5	N26P-1204	SIENŲ VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacija 30 mm storio, kai įrengti metaliniai karkasai)	100m2	2.49	626.43	829.04	2.96	1458.43
6	N26P-1207	SIENŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS PAPILDOMAS TVIRTINIMAS SMEIGĖMIS	100vnt	9.96	715.92	189.24	26.0	931.16

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N26P-1204	SIENŲ VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS (izoliacija 50 mm storio , kai įrengti metaliniai karkasai)	100m2	0.03	7.55	16.47	0.04	24.06
8	R62P-3601	KLIJUOJAMŲ KOMPOZICINIŲ PROFILIŲ SISTEMOS MONTAVIMAS LANGŲ TVIRTINIMUI SIENŲ ŠILTINAMAJAME SLUOKSNYJE	100m	1.33	417.95	3012.6	9.26	3439.81
9	R62P-2203	METALINIO KARKASO MONTAŽINIŲ KAMPŲ (LAIKIKLIŲ) MONTAVIMAS SIENŲ ŠILTINIMUI , tvirtinant vienu sraigtu	vnt.	10.08	13.28	10.68	0.29	24.25
10	R62P-2204	METALINIO KARKASO PLONASIENIŲ LAIKANČIŲ PROFILIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE MONTAŽINIŲ KAMPŲ, SIENŲ ŠILTINIMUI , kai profilių skerspjūvis T	100m	7.56	1566.84	1126.07	17.54	2710.45
11	N26P-1206	SIENŲ ŠILTINIMAS, KLIJUOJANT IR TVIRTINANT MECHANIŠKAI,kai naudojamos putų polistireno plokštės, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm	100m2	0.66	656.26	882.31	7.92	1546.49
<b>Skyriuje 6</b>					6221.89	8192.55	813.04	15227.48
<b>7 Karkasinių pertvarų montavimas</b>								
1	F9-12-4	DVISLUOKSNIŲ GIPSKARTONIO PERTVARŲ SU METALINIŲ KARKASU IR 50MM IZOLIACIJOS SLUOKSNIU ĮRENGIMAS	100m2	0.195	527.12	342.32	5.76	875.2
<b>Skyriuje 7</b>					527.12	342.32	5.76	875.20
<b>8 Pastogės medinės perdangos šiltinimas</b>								
1	N10P-0706	PERDANGŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klojant iš viršaus, kai sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	0.61	219.23	545.32	7.59	772.14
2	N10P-0603	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm)	100m2	0.61	116.92	197.61	1.42	315.95
3	N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0.7	48.25	78.34		126.59
4	N10-14	KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03	m3	0.21	68.66	68.5	0.83	137.99
5	N10-73-1	25(28) MM STORIO LENTŲ IŠTISINIO DENGINIO PAKLOTO ĮRENGIMAS	m2	12.0	40.25	99.26		139.51
6	N10-206-1	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ ANTISEPTIKAVIMAS PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO PAVIRŠIAUS) K8=1.17	100m2	0.45	53.04	123.79		176.83
7	N10-210-3	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PADENGIMAS UGNIAI ATSPARIAIS DAŽAIS K8=1.17	100m2	0.45	42.98	209.03		252.01
<b>Skyriuje 8</b>					589.33	1321.85	9.84	1921.02
<b>9 Pastogės g/b perdangos šiltinimas</b>								
1	N10P-0706	PERDANGŲ ŠILTINAMOSIOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS , klojant iš viršaus, kai sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	1.72	618.17	1537.63	21.41	2177.21
2	N10P-0603	Denginių vėjo izoliacijos įrengimas, naudojant vėjo izoliacines plokštes (30mm)	100m2	1.72	329.69	557.19	4.01	890.89
3	N10P-0705	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	1.89	130.26	211.51		341.77
4	N10-14	KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03	m3	0.37	120.98	120.69	1.45	243.12
5	N10-73-1	25(28) MM STORIO LENTŲ IŠTISINIO DENGINIO PAKLOTO ĮRENGIMAS	m2	20.0	67.09	165.44		232.53
6	N10-206-1	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ ANTISEPTIKAVIMAS	100m2	0.6	70.71	165.05		235.76

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO PAVIRŠIAUS) K8=1.17						
7	N10-210-3	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PADENGIMAS UGNIAI ATSPARIAIS DAŽAIS K8=1.17	100m2	0.6	57.3	278.7		336.0
<b>Skyriuje 9</b>					1394.20	3036.21	26.87	4457.28
<b>10 Šlaitinio stogo dangos keitimas</b>								
1	N10P-0603	Denginių vėjo, garo izoliacijos įrengimas, klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	3.01	207.46	335.77	1.99	545.22
2	N10P-0602	MEDINIŲ TAŠELIŲ TVIRTINIMAS PRIE DENGINIŲ MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ iš viršaus, kai tašeliai 50x50mm	100m	3.3	379.53	256.42	0.86	636.81
3	N12P-0201	ŠLAITINIŲ STOGŲ GREBĖSTAVIMAS TAŠELIAIS (32x100 mm)	100m	9.1	850.34	836.89	121.86	1809.09
4	N10-206-1	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ ANTISEPTIKAVIMAS PASTA (100 M2 ANTISEPTIKUOTO PAVIRŠIAUS) K8=1.17	100m2	4.23	498.53	1163.59		1662.12
5	N10-210-3	MEDINIŲ PAVIRŠIŲ PADENGIMAS UGNIAI ATSPARIAIS DAŽAIS K8=1.17	100m2	4.23	403.98	1964.84		2368.82
<b>Skyriuje 10</b>					2339.84	4557.51	124.71	7022.06
<b>11 Pastatų pirmo aukšto grindų ant grunto įrengimas</b>								
1	N1-381-1	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15	100m3	0.642	81.2		29.03	110.23
2	N11P-0103	POSLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS GRINDIMS MAŽOSIOS MECHANIZACIJOS PRIEMONĖMIS, kai skaldos sluoksnio storis 80.00 mm	100m2	2.14	320.47	788.86	48.8	1158.13
3	N11P-0302	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES, kai putų polistireno plokštės storis 150.00 mm	100m2	2.14	512.74	2252.58	18.73	2784.05
4	N11P-1402	BETONINIŲ GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm	100m2	2.14	559.52	1893.12	287.29	2739.93
5	N11-170	BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS K8=1.12	t	0.265	34.79	438.25		473.04
<b>Skyriuje 11</b>					1508.72	5372.81	383.85	7265.38
<b>12 Pastato antro aukšto grindų ant g/b perdangos įrengimas</b>								
1	N11P-0301	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT BIRIAŠIAS MEDŽIAGAS, paduodant kranu, kai keramzito sluoksnio storis 40.00 mm	100m2	1.33	139.68	549.62	65.05	754.35
2	N11P-0302	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 20.00 mm	100m2	1.33	344.16	374.45	1.55	720.16
3	N11P-0201	GRINDŲ RITINIŲ HIDROIZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, klojant plėvelę, suklijuojant siūles K8=1.14	m2	133.0	95.6	145.24		240.84
4	N11P-1402	BETONINIŲ GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMASsiurbliu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	1.33	327.67	1023.8	155.6	1507.07
5	N11-170	BETONINIŲ GRINDŲ ARMAVIMAS TINKLAIS K8=1.12	t	0.164	21.53	271.22		292.75
<b>Skyriuje 12</b>					928.64	2364.33	222.20	3515.17
<b>13 Pastato antro aukšto grindų ant medinės perdangos įrengimas</b>								
1	N10-250	PERDANGŲ MEDINIŲ SIJŲ ĮRENGIMAS IŠ	m3	0.187	82.89	59.89	0.86	143.64

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
TAŠŲ MŪRO SIENOSE, KAI SIJŲ SKERSPJŪVIS IKI 100CM2								
2	N10-14	KARKASO ĮRENGIMAS IŠ TAŠŲ K8=1.03	m3	0.113	36.95	36.87	0.44	74.26
3	N11P-0405	GRINDŲ IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT PLOKŠTES (orientuotų skiedrų plokštės (OSB))	100m2	0.12	18.69	51.28		69.97
4	505-46	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm	m2	12.6		107.73		107.73
5	N11P-0302	GRINDŲ ŠILTINAMŲJŲ (GARSO) IZOLIACIJŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES PLOKŠTES, kai pagrindo mineralinės vatos plokštės storis 30.00 mm	100m2	0.12	31.48	50.68	0.21	82.37
6	N11P-0405	GRINDŲ IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ ĮRENGIMAS, NAUDOJANT PLOKŠTES (neklįjuojant gipso kartono plokščių) K3=2.0	100m2	0.12	18.69	55.94		74.63
<b>Skyriuje 13</b>					188.70	362.39	1.51	552.60
<b>14 Vidaus laiptai L-1</b>								
1	N9P-0109	Metalinų laiptų su aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.40662	153.25	1238.63	113.97	1505.85
2	N13-67	METALINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU	100m2	0.161	12.84	31.75		44.59
3	N13-85	METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU	100m2	0.161	17.68	24.42		42.1
4	N6-28	BETONINIAI STULPINIAI PAMATAI,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ LENTŲ (MAŽOMS APIMTIMS) K8=1.03, K9=1.15	m3	0.12	15.11	16.15		31.26
<b>Skyriuje 14</b>					198.88	1310.95	113.97	1623.80
<b>15 Lauko laiptai L-2</b>								
1	N6-22	GELŽB.JUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS RŪSIO SIENOS IKI 300MM PLOČIO,ĮRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ K8=1.04, K9=1.15	m3	1.01	105.51	140.42	18.97	264.9
2	N6P-0310	PLIENINIŲ ĮDĖTINIŲ DETALIŲ MONTAVIMAS, BETONUOJANT PAMATUS, kai detalės masė daugiau 4,0 kg iki 6,0kg K9=1.15	t	0.00932	10.04	29.54	0.16	39.74
3	N9P-0109	Metalinų laiptų aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.53606	238.11	20.18	80.32	338.61
4	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	0.38318		1149.46		1149.46
5	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	152.88		553.43		553.43
6	N13-67	METALINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU	100m2	0.145	11.56	28.6		40.16
7	N13-85	METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALE EP-140, TEPTUKU	100m2	0.145	15.92	21.99		37.91
<b>Skyriuje 15</b>					381.14	1943.62	99.45	2424.21
<b>16 Lauko pandusas LP-1</b>								
1	N5P-0701	IKI 600 MM SKERSMENS GREŽINIŲ PAMATAMS GREŽIMAS II grupės grunte	vnt.	6.0	121.33		250.78	372.11
2	N5P-0704	GREŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS	m3	0.35	12.76	45.04	23.23	81.03
3	N9P-0109	Metalinų laiptų (pandusų) aikštelių su paklotu ir aptvėrimais montavimas k8=1.03	t	0.48321	214.63	18.19	72.41	305.23
4	520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	0.27921		837.57		837.57
5	73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	204.0		738.48		738.48
6	N13-67	METALINIŲ PAVIRŠIŲ GRUNTAVIMAS	100m2	0.093	7.41	18.34		25.75

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N13-85	KOMPAUDU ED-20, TEPTUKU METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMALU EP-140, TEPTUKU	100m2	0.093	10.21	14.11		24.32
<b>Skyriuje 16</b>					366.34	1671.73	346.42	2384.49
<b>17 Lengvų konstrukcijų perdanga</b>								
1	N6-7-1	MONOLITINIAI BETONINIAI IKI 3 M3 TŪRIO PAMATAI, KAI KLOJINIAI ĮRENGIAMI IŠ LENTŲ, PAVEŽANT BETONĄ KARUČIAIS K8=1.03, K9=1.15	m3	0.11	14.5	14.44		28.94
2	N9P-0101	METALINIŲ KOLONŲ MONTAVIMAS, kai kolonų masė iki 0,25 t K8=1.03	t	0.02823	12.21	85.2	6.45	103.86
3	N9P-0103	METALINIŲ SIJŲ IR ILGINIŲ MONTAVIMAS, kai sijų, ilginių masė iki 0,10t K8=1.03	t	0.06572	24.12	201.54	7.11	232.77
<b>Skyriuje 17</b>					50.83	301.18	13.56	365.57
<b>18 Ardymo darbai</b>								
1	R6-3	MŪRINIŲ PERTVARŲ IŠARDYMAS PNEUMO PLYTUKU, BE PLYTŲ ATRINKIMO K8=1.17	m3	9.92	395.97		302.29	698.26
2	R61P-2101	KARKASINIŲ SIENŲ ARDYMAS, kai sienos apkaltos iš dviejų pusių	m2	53.07	278.35			278.35
3	N46-37	ANGŲ PRAMUŠIMAS PLYTŲ KONSTRUKCIJOSE, KAI ANGOS DIDELĖS IKI 1000 MM K8=1.17	m3	6.81	753.25		535.54	1288.79
4	N46-134	MŪRINIŲ SIENŲ IŠARDYMAS BE PLYTŲ ATRINKIMO K8=1.17	m3	7.92	239.78		188.41	428.19
5	N46-131	BETONINIŲ PAMATŲ IŠARDYMAS K8=1.17	m3	6.6	608.26		317.9	926.16
6	N46-164	PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU ŽVYRU IŠARDYMAS K8=1.17	m3	32.1	2736.46		1672.38	4408.84
7	N46-164	PAGRINDO PO GRINDIMIS IŠ BETONO SU ŽVYRU IŠARDYMAS K8=1.17	m3	13.3	1133.8		692.92	1826.72
8	R22-2	MINERALINĖS ARBA STIKLO VATOS IZOLIACIJOS ARDYMAS	100m2	2.33	338.74			338.74
9	N46-151	PAKABINAMŲ LUBŲ IŠ PLOKŠČIŲ 'AKMIGRAN' IŠARDYMAS	100m2	3.47	2887.17			2887.17
10	N46-147	NETINKUOTŲ MEDINIŲ PERDENGINIŲ IŠARDYMAS	100m2	0.15	214.27			214.27
11	N46-137	MONOLITINIŲ GELŽBETONINIŲ PERDENGINIŲ IŠARDYMAS K8=1.17	m3	1.01	116.35	2.41	60.56	179.32
12	R9-32	MEDINIŲ LAIPTŲ SU LAIPTATAKIAIS IR AIKŠTELĖMIS IŠARDYMAS	m2	5.0	38.84			38.84
13	N46-35	ANGŲ PRAMUŠIMAS BETONINĖSE KONSTRUKCIJOSE K1=1.1, K2=1.1, K8=1.17	m3	0.18	62.34		42.82	105.16
14	N46-154	PAPRASTŲ IR VIDUTINIO SUDĖTINGUMO SKARDOS STOGŲ IŠARDYMAS	100m2	3.01	341.01			341.01
15	N12P-0305	DENGINIŲ PLĖVELINĖS GARO, VĖJO IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS, klojant plėvelę iš viršaus, neklįjuojant sandūrų (demonravimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	100m2	3.01	103.73		1.0	104.73
16	N46-158	GREBĖSTŲ SU TARPAIS IŠARDYMAS	100m2	3.01	418.36			418.36
<b>Skyriuje 18</b>					10666.68	2.41	3813.82	14482.91
<b>19 Atraminė sienutė AT-1</b>								
1	N1P-0113	GRUNTO KASIMAS 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, PAKRAUNANT	100m3	0.73	9.42		159.08	168.5

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		GRUNTA Į AUTOSAVIVARČIUS, kai gruntas II grupės K9=1.15						
2	N1P-1307	GRUNTO TRANSPORTAVIMAS 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS 1KM ATSTUMU, PAKRAUNANT 0,5M3 KAUŠO TALPOS EKSKAVATORIUMI, kai gruntas II grupės	100m3	0.73			226.46	226.46
3	N1P-1315	GRUNTO TRANSPORTAVIMO SAŃAUDŲ POKYTIS UŽ PAPILDOMĄ 1KM ATSTUMĄ, VEŽANT 8,5T AUTOSAVIVARČIAIS, kai gruntas I-II grupės K4=4.0	100m3	0.73			127.88	127.88
4	N5P-0701	IKI 600 MM SKERSMENS GREŽINIŲ PAMATAMS GREŽIMAS II grupės grunte	vnt.	20.0	404.43		835.92	1240.35
5	N5P-0704	GREŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS	m3	4.24	154.56	829.56	281.43	1265.55
6	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	4.83		609.93		609.93
7	N6-22	GELŽBJUOSTINIAI PAMATAI, ATRAMINĖS RŪSIO SIENOS IKI 300MM PLOČIO, ĖRENGIANT KLOJINIUS IŠ SKYDŲ K8=1.04, K9=1.15	m3	14.06	1468.78	787.2	264.02	2520.0
8	320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	14.27		1802.02		1802.02
9	N8-8-17	VERTIKALIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS VANDENIUI NELAIDŽIOMIS (DRENAŽO) RITININĖMIS DANGOMIS K9=1.15	100m2	0.45	72.24	102.88	1.41	176.53

## Skyriuje 19

2109.43 4131.59 1896.20 8137.22

## Viso žiniaraštyje 1

33430.35 42991.49 9015.58 85437.42

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

1289.74

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

270.47

Sezoniniai darbai 15.00% (5198.03)

779.70

Specifiniai darbai 17.00%

1650.34

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(33430.35+779.70+1650.34)

2868.83

**Viso:**

38729.22 44281.23 9286.05 92296.50

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(33430.35+779.70+1650.34+2868.8)

693.25

**Statinio statybos išlaidos****Viso:**

39422.47 44281.23 9286.05 92989.75

Statybviētės išlaidos 9.00%

8369.08

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

101358.83

Pridėtinės išlaidos 20.90%(33430.35+779.70+1650.34+2868.83)

8094.41

Pelnas 5.00%(101358.83+8094.41)

5472.66

**Iš viso netiesioginės išlaidos**

13567.07

**Bendra vertė be PVM**

114925.90

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

24134.44

**Bendra vertė su PVM**

139060.34

Skaičiavo:

## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinsys

1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

2 Statinio architektūra

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 194628.42 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR				
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
<b>1 Aplinkos atstatymo darbai</b>									
1	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	1.0	2.21				2.21
2	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (esamo)	vnt	1.0	4.42	0.02			4.44
3	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	3.0	6.64				6.64
4	R23-7	NUMERIŲ ŽENKLŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (esamo)	vnt	3.0	13.27	0.05			13.32
5	R23-9	VĒLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	vnt	1.0	5.53				5.53
6	R23-9	VĒLIAVŲ LAIKIKLIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE MŪRINIŲ ARBA BETONINIŲ PAVIRŠIŲ (esamo)	vnt	1.0	11.06	0.26			11.32
7	N34-18	1 M AUKŠČIO PLIENINIŲ ANTENINIŲ ATRAMŲ ANT STOGO ĮRENGIMAS (demontavimas) K1=0.55, K2=0.55, K3=0.0	vnt	1.0	29.45				29.45
8	N34-18	1 M AUKŠČIO PLIENINIŲ ANTENINIŲ ATRAMŲ ANT STOGO ĮRENGIMAS	vnt	1.0	53.55				53.55
9	R21-29	ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KRONŠTEINŲ, DEMONTAVIMAS	100vnt	0.02	8.49				8.49
10	N21P-0702	LAUKO ŠVIESTUVŲ, TVIRTINAMŲ PRIE SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopėčių (esamų)	vnt.	2.0	15.34		0.12		15.46

Skyriuje 1

149.96 0.33 0.12 150.41

**2 Išmontavimo, ardymo darbai**

1	R8-52	0,25-0,4M PLOČIO SANDRIKŲ, PALANGIŲ NUOLAJŲ IR ATSKIRŲ KARNIZŲ DANGOS NUARDYMAS	m	32.2	49.14				49.14
2	N46-181	LANGŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS, KAI LANGAI SU PALANGĖMIS	100m2	0.4959	1079.71				1079.71
3	N46-184	MEDINIŲ (metalinių) DURŲ ANGŲ UŽPILDYMO IŠARDYMAS MŪRO SIENOSE, NUKAPOJANT TINKĄ	100m2	0.5234	314.93				314.93
4	R62P-5107	ŠLAITINIŲ STOGŲ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS ARDYMAS (pakabinami latakai nuo kopėčių arba pastolių)	m	49.0	64.33				64.33
5	R62P-5107	ŠLAITINIŲ STOGŲ LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS ARDYMAS (lietvamzdžiai nuo kopėčių arba pastolių)	m	12.7	13.89				13.89
6	R5-47	MEDINIŲ GRINDJUOSČIŲ NUARDYMAS	100m	3.293	110.41				110.41
7	R3-4	SIENŲ LENTINIO APKALO (NETINKUOTO)	m2	523.7	615.82				615.82

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
8	R3-4	IŠARDYMAS (g/k apdailos) SIENŲ LENTINIO APKALO (NETINKUOTO)	m2	60.1	70.67			70.67
9	R13-5	IŠARDYMAS SIENŲ APTAISYMO GLAZŪRUOTOMIS PLYTELĖMIS IŠARDYMAS, BE PLYTELIŲ IŠSAUGOJIMO	m2	34.6	149.22			149.22
10	N10P-0702	LUBŲ KARKASŲ APKALIMAS statybinėmis gipskartonio plokštėmis tolesnei apdailai (ardymas) k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0	100m2	1.799	517.25		7.83	525.08
11	R4-7	LUBŲ PAKALIMAS OBLIUOTOMIS LENTOMIS (demontavimas) K1=0.5, K2=0.5, K3=0.0	m2	74.5	240.19			240.19
12	N46-151	PAKABINAMŲ LUBŲ IŠ PLOKŠČIŲ 'AKMIGRAN' IŠARDYMAS	100m2	0.196	163.08			163.08
13	N46-31	TINKO NUDAUŽYMAS NUO MŪRINIŲ SIENŲ IR LUBŲ K8=1.17	100m2	0.646	148.41			148.41
14	R5-56	KERAMINIŲ PLYTELIŲ DANGOS IR GRINDJUOSČIŲ IŠARDYMAS	100m2	0.172	56.45			56.45
15	R5-1	LENTINIŲ GRINDŲ ARDYMAS	m2	297.0	888.98			888.98
16	R5-1	LENTINIŲ (laminato) GRINDŲ ARDYMAS	m2	70.2	210.12			210.12
<b>Skyriuje 2</b>					4692.60		7.83	4700.43
<b>3 Cokolio apdailos darbai</b>								
1	N15P-1315	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS LYGIA TEKSTŪRA DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , sienos be angų) K8=1.15, K9=1.15	100m2	0.43	207.69		0.42	208.11
2	758-42	Dekoratyvinis Deko M mozaikinis tinkas (Atlas) arba analogas	kg	120.4		305.82		305.82
<b>Skyriuje 3</b>					207.69	305.82	0.42	513.93
<b>4 Fasado apdailos darbai</b>								
1	R62P-3504	LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS SKARDOS LENKTAIS PROFILIAIS ( angokraščiai langų)	100m	0.2	70.39	111.48	0.7	182.57
2	R62P-3504	LANGŲ IR DURŲ IŠORĖS ANGOKRAŠČIŲ, APŠILTINTŲ IZOLIACINĖMIS PLOKŠTĖMIS, APTAISYMAS SKARDOS LENKTAIS PROFILIAIS ( angokraščiai langų)	100m	0.952	335.07	530.66	3.31	869.04
3	N15P-1205	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS STATYBINĖMIS PLOKŠTĖMIS ANT ĮRENGTO KARKASO , kai karkasas metalinis K9=1.15	m2	330.4	3364.03	208.15	67.07	3639.25
4	670-81	Akmens masės plytelės 52x17x0,9cm arba analogas	m2	340.31		6979.76		6979.76
5	N15P-1315	PASTATŲ IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ TINKAVIMAS LYGIA TEKSTŪRA DEKORATYVINIAIS TINKO SKIEDINIAIS (sluoksnis 2.00 mm , sienos be angų) K8=1.15, K9=1.15	100m2	0.66	318.78		0.65	319.43
6	758-3	Dekoratyvinis silikoninis tinkas SAH N-20 (baltas)	kg	184.8		397.32		397.32
7	N12-144-7	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	6.8	17.39	24.96		42.35
8	N12-144-7	PALANGIŲ NUOLAJŲ TVIRTINIMAS	m	29.8	76.21	109.37		185.58
<b>Skyriuje 4</b>					4181.87	8361.70	71.73	12615.30

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.žm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>5 Langų keitimo darbai</b>								
1	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAĖAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2	m2	9.52	237.06	1114.41	7.04	1358.51
2	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAĖAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	31.36	970.84	3676.02	27.27	4674.13
3	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAĖAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1.12	34.67	131.29	0.98	166.94
4	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAĖAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	1.32	40.86	154.73	1.15	196.74
5	N2P-0103	ALIUMINIO ARBA PLASTIKO LANGŲ BLOKŲ SU VARSTOMOMIS SAĖAROMIS MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE, kai langų blokų plotas daugiau 1m2 iki 2 m2	m2	5.88	182.03	689.25	5.12	876.4
6	N2P-0119	PALANGIŲ LENTŲ MONTAVIMAS MŪRINĖSE SIENOSE , kai palangių lentos laminuotos	m	36.6	340.45	340.68	3.18	684.31
7	R11-106	VIDAUS ANGOKRAŠČIŲ TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU K8=1.15	m2	51.8	1926.96	337.68		2264.64
8	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.518	175.7	28.43	1.62	205.75
9	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksniu)	100m2	0.518	101.8	26.96	1.41	130.17
10	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.518	42.18	16.23	0.05	58.46
11	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.518	37.89	14.76	0.05	52.7
12	R62P-3407	KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ SANDARINIMAS IŠ LAUKO PUSĖS IŠSIPLEČIANČIAIS SANDARINIMO TARPIKLIAIS	100m	1.557	46.63	97.83		144.46
13	R62P-3408	LANGŲ IR DURŲ STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA PERIMETRINIS SANDARINIMAS IZOLIACINĖMIS JUOSTOMIS	100m	1.557	97.86	36.17		134.03
14	N9P-0714	STAKTŲ SANDŪRŲ SU SIENA IZOLIAVIMAS montavimo putomis	100m	1.557	186.53	51.3		237.83
<b>Skyriuje 5</b>					4421.46	6715.74	47.87	11185.07

**6 Lauko durų montavimo darbai**

1	N2P-0302	METALINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS METALINIO KARKASO ANGOSE , kai aklinų durų blokų plotas daugiau 2 m2	m2	7.15	139.55	6.69	19.35	165.59
2	408	Sustiprintos įėjimo durys	vnt	3.0		1616.64		1616.64
3	R62P-3406	KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ VIDINĖS PUSĖS APTAISYMAS APDAILOS JUOSTOMIS	100m	0.176	44.3	33.79		78.09
4	N15P-0509	VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS RANKINIU B ŪDU CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksniu 20.00 mm , angokraščiai) K8=1.17	100m2	0.079	250.75	17.63	1.2	269.58
5	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS	100m2	0.079	26.8	4.33	0.25	31.38

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)						
6	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS	100m2	0.079	15.52	4.11	0.22	19.85
		LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)						
7	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS	100m2	0.079	6.43	2.48	0.01	8.92
		EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu						
8	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS	100m2	0.079	5.78	2.25	0.01	8.04
		EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu						
<b>Skiryje 6</b>					<b>489.13</b>	<b>1687.92</b>	<b>21.04</b>	<b>2198.09</b>
<b>7 Vidaus durų montavimo darbai</b>								
1	N2P-0303	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	16.8	364.07	2087.38	11.51	2462.96
		MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)						
2	N2P-0303	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	3.58	86.25	446.56	4.33	537.14
		MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)						
3	N2P-0303	MEDINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	1.58	38.07	197.08	1.91	237.06
		MŪRINĖSE SIENOSE, KAI STAKTOS TRADICINĖS ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)						
4	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	2.1	49.75	6.92	3.77	60.44
		MŪRINĖSE SIENOSE ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)						
5	520669	DURYS	vnt	1.0		461.97		461.97
		PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)						
6	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	4.2	99.5	13.86	7.54	120.9
		MŪRINĖSE SIENOSE ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)						
7	520669	DURYS	vnt	2.0		923.94		923.94
		PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)						
8	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	6.3	149.24	20.78	11.31	181.33
		MŪRINĖSE SIENOSE ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)						
9	520669	DURYS	vnt	3.0		1385.91		1385.91
		PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)						
10	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	2.1	49.75	6.92	3.77	60.44
		MŪRINĖSE SIENOSE ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)						
11	520669	DURYS	vnt	1.0		461.97		461.97
		PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)						
12	N2P-0301	PLIENINIŲ DURŲ BLOKŲ MONTAVIMAS	m2	1.79	53.01	7.68	4.15	64.84
		MŪRINĖSE SIENOSE ( vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)						
13	520669	DURYS	vnt	1.0		461.97		461.97
		PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)						
14	R62P-3406	KEIČIAMŲ LANGŲ, DURŲ SANDŪRŲ VIDINĖS PUSĖS APTAISYMAS APDAILOS JUOSTOMIS	100m	1.078	271.33	206.97		478.3
15	N15P-0509	VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS RANKINIU B ŪDU CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20.00 mm , angokraščiai) K8=1.17	100m2	0.089	282.49	19.86	1.35	303.7

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.089	30.19	4.89	0.28	35.36
17	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.089	17.49	4.63	0.24	22.36
18	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.089	7.25	2.79	0.01	10.05
19	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.089	6.51	2.54	0.01	9.06
<b>Skyriuje 7</b>					1504.90	6724.62	50.18	8279.70

**8 Vidaus sienos**

1	R11-81	SIENŲ ATSKIRŲ VIETŲ IKI 5 M2 PLOTO TINKO REMONTAS CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIU K8=1.15	m2	183.4	3502.21	476.91		3979.12
2	N15P-0509	VIDAUS PAVIRŠIŲ LABAI GERAS TINKAVIMAS RANKINIU B ŪDU CEMENTO-KALKIŲ SKIEDINIAIS (sluoksnis 20 mm , vidinės sienos) K8=1.17	100m2	5.4082	10224.74	1206.98	82.26	11513.98
3	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5.4082	1834.42	296.84	16.94	2148.2
4	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5.4082	1062.8	281.53	14.74	1359.07
5	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	5.4082	440.34	169.49	0.47	610.3
6	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	5.4082	395.56	154.08	0.47	550.11
7	N9-218	LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO TVIRTINIMAS PRIE PAVIRŠIŲ	100m	2.96	836.67	502.31	12.02	1351.0
8	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	0.9874	425.85	428.18	6.87	860.9
9	N15P-0301	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ APTAISYMAS KERAMINĖMIS PLYTELĖMIS, KAI SIŪLIŲ PLOTIS IKI 5 MM , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2	98.74	2684.35	1849.26	5.15	4538.76
10	N9-218	LENGVŲ PROFILIŲ METALINIO KARKASO TVIRTINIMAS PRIE PAVIRŠIŲ	100m	8.3229	2352.55	1412.39	33.79	3798.73
11	N9P-0502	Vieno sluoksnio gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	2.7743	1196.5	1203.07	19.31	2418.88
12	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.7743	941.02	152.28	8.69	1101.99
13	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.7743	545.19	144.42	7.56	697.17
14	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	2.7743	225.88	86.94	0.24	313.06
15	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2.7743	202.91	79.04	0.24	282.19
<b>Skyriuje 8</b>					26870.99	8443.72	208.75	35523.46

**9 Lubos**

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	F15-1-10	"AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS	m2	362.65	7109.75	9280.21	58.89	16448.85
2	F15-1-10	"AMSTRONG" AKUSTINIŲ PAKABINAMŲ LUBŲ SU METALO KONSTRUKCIJA IR PLOKŠTĖMIS 600X600 MM ĮRENGIMAS (drėgmei atsparios)	m2	36.29	711.47	928.66	5.89	1646.02
<b>Skyriuje 9</b>					7821.22	10208.87	64.78	18094.87
<b>10 Grindys</b>								
1	N11P-0702	LINOLEUMO GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT SUJUNGIMUS BEI UŽKLIJUOJANT DANGĄ ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.), kai danga vienos spalvos	m2	140.61	1163.48	1442.53	6.52	2612.53
2	N11P-0702	LINOLEUMO GRINDŲ DANGŲ ĮRENGIMAS, KLIJUOJANT IR SULYDANT SUJUNGIMUS BEI UŽKLIJUOJANT DANGĄ ANT SIENOS (M2 PADENGTO PL.), kai danga vienos spalvos	m2	244.94	2026.76	2512.86	11.37	4550.99
3	N11P-0502	KERAMINIŲ PLYTELIŲ GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS ANT BETONINIO PAGRINDO, KAI SIŪLĖS IKI 8MM PLOČIO , plytelės plotas daugiau 0,05 iki 0,10m2	m2	19.83	480.44	317.65	1.73	799.82
4	N11-149	GUMINIŲ 'SINKAUPLIT' PLYTELIŲ DANGA,KLIJUOJANT KH-2 KLIJAIŠ,NEĮRENGIANT GRINDJUOSČIŲ K8=1.05	100m2	0.028	24.29	7.57		31.86
5	ISPPL	Įspėjamųjų paviršių plytelė	m2	2.8		216.89		216.89
6	N11-159	PLASTMASINĖS GRINDJUOSTĖS (įspėjamųjų juostų klijavimas)	100m	0.024	2.95	0.67		3.62
7	ISPJ	Įspėjamoji juosta	m	2.4		6.72		6.72
<b>Skyriuje 10</b>					3697.92	4504.89	19.62	8222.43
<b>11 Palėpės darbai</b>								
1	N9P-0709	VARSTOMŲ STOGLANGIŲ, STOGO LIUKŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE LENGVŲ METALINIŲ DENGINIŲ KONSTRUKCIJŲ , kai blokai iki 1m2	m2	0.96	33.79		3.52	37.31
2	369-36	Išlipimo ant stogo liukas GVT 103 (54x83(80x60)cm)	vnt	2.0		405.48		405.48
3	N12P-0716	ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS ( stogo kopėčios)	100m	0.07	16.63	262.01	1.74	280.38
4	N20P-0204	BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	5.0	15.08	44.2		59.28
5	N20-507	ĮVAIRIŲ TIPŲ PLIENINIŲ ŠTAMPUOTŲ ŽALIUZI GROTELIŲ, KURIŲ PLOTAS IKI 1,0M2 ŠVIESOJE, MONTAVIMAS K8=1.02	vnt	1.0	15.61	0.75		16.36
6	GR600*600	PVC vėdinimo grotelės 600x600	vnt	1.0		122.0		122.0
<b>Skyriuje 11</b>					81.11	834.44	5.26	920.81
<b>12 Stogo darbai</b>								
1	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ DENGIMAS SKARDA, PAGAMINANT DETALES, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras (vėjalentės)	100m2	0.178	143.75	170.11	10.59	324.45
2	N12P-0604	ŠLAITINIŲ STOGŲ DENGIMAS	100m2	3.349	1347.1	5053.12	228.06	6628.28

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
PLIENINIAIS PROFILIUOTAIS LAKŠTAIS ( lakštų jungtis dvigubas falcas)								
3	N12P-0716	ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS ( sniego užtvara)	100m	0.6857	258.58	202.97	18.07	479.62
4	N12P-0716	ŠLAITINIŲ STOGŲ APSAUGINIŲ KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMAS ( apsauginė stogo tvorelė)	100m	0.3757	146.4	2683.63	9.33	2839.36
5	N12P-0701	ŠLAITINIŲ STOGŲ, DENGŲ LAKŠTINE DANGA, KRAIGŲ ĮRENGIMAS ( skardos profilių kraigai)	100m	0.4318	146.55	497.15	7.34	651.04
6	N12P-0709	ŠLAITINIŲ STOGŲ VIDINIŲ TARPŠLAIČIŲ (SĄLAJŲ) ĮRENGIMAS , kai sąlajos skardos profilių -apatinės	100m	0.0685	18.05	124.02	0.75	142.82
7	N12P-0713	PARAPETŲ, STOGELIŲ (karnizo) SKARDA, PAGAMINANT DETALES , kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras	100m2	0.2319	187.28	221.62	13.79	422.69
8	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	69.58	346.52	541.67	4.04	892.23
9	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	50.26	216.48	298.84	2.92	518.24
<b>Skyriuje 12</b>					2810.71	9793.13	294.89	12898.73
<b>13 Ventiliaciniai kanalai</b>								
1	R18-2	VĒDINIMO KANALŲ PRAVALYMAS	m	21.0	56.07	0.53		56.6
2	R61P-2511	VĒDINIMO KANALŲ BIOCHEMINIS APDOROJIMAS	10m	0.21	0.25	1.77	0.01	2.03
<b>Skyriuje 13</b>					56.32	2.30	0.01	58.63
<b>14 Gaminiai san. mazgų įrengimui</b>								
1	N15P-0315	VIDAUS PAVIRŠIŲ APTAISYMAS VEIDRODŽIAIS ( sienų)	m2	0.64	17.63	1.1	0.04	18.77
2	731-2	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	0.64		19.56		19.56
3	N17-20-2	PAKABŲ (RANKŠLUOSČIAMS, DRABUŽIAMS, DUŠO GALVUTEI), MULINIŲ, VEIDRODŽIŲ PRITVIRTINIMAS PRIE SIENOS	vnt.	16.0	53.84	5.12	1.3	60.26
7	N21-247	ELEKTRINIŲ RANKŠLUOSČIŲ MONTAVIMAS	vnt	4.0	47.57			47.57
8	ERDŽ	Elektriniai rankų džiovintuvai	vnt	4.0		1388.44		1388.44
<b>Skyriuje 14</b>					119.04	1414.22	1.34	1534.60
<b>Viso žiniaraštyje 2</b>					57104.92	58997.70	793.84	116896.46
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1769.93		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							23.82	
Sezoniniai darbai 15.00% (3890.50)					583.58			
Specifiniai darbai 17.00%					2748.95			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(57104.92+583.58+2748.95)					4835.00			
<b>Viso:</b>					65272.45	60767.63	817.66	126857.74
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(57104.92+583.58+2748.95+4835.0)					1168.38			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					66440.83	60767.63	817.66	128026.12
Statybviētės išlaidos 9.00%								11522.35
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								139548.47
Pridėtinės išlaidos 20.90%(57104.92+583.58+2748.95+4835.00)								13641.94
Pelnas 5.00%(139548.47+13641.94)								7659.52
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								21301.46

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
								<b>160849.93</b>
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						<b>33778.49</b>
								<hr/>
								<b>194628.42</b>

Skaičiavo:

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

**1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

**3** Vandentiekis, nuotekos

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **19112.19** EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Šaltas vandentiekis</b>								
1	N16P-1406	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	0.43	63.28	0.34	2.62	66.24
2	N22P-0707	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	0.43	25.0	1.47		26.47
3	N16P-1403	VAMZDYNŲ ĮVADŲ (IŠVADŲ) HERMETIZAVIMAS ELASTINĖMIS SANDARINANČIOMIS MEMBRANOMIS	vnt.	1.0	18.84	2.99		21.83
4	1020-613	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN110	vnt	1.0		159.77		159.77
5	N16-69	VAMZD., KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.PRIE VEIK.VID.ŠILD.IR VANDENT.SIST. K8=1.03	vnt	1.0	75.31	0.23		75.54
6	N16P-0201	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	15.0	96.91	23.18	0.52	120.61
7	1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	15.3		51.26		51.26
8	N26P-0105	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.15	22.25	0.07		22.32
9	896-29820	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x20mm	m	6.06		10.48		10.48
10	896-29813	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x13mm	m	9.09		8.27		8.27
11	N16-61	MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.	vnt	1.0	5.95	0.1		6.05
12	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	1.0		10.37		10.37
13	N16P-0201	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	28.0	180.9	43.26	0.97	225.13
14	1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	18.36		38.74		38.74
15	1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	4.08		13.67		13.67
16	1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	6.12		33.17		33.17
17	N26P-0105	VAMZDYNO VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.28	41.53	0.13		41.66
18	896-296	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m	18.18		10.73		10.73
19	896-298	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x9mm	m	4.04		2.67		2.67
20	896-30013	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x13mm	m	6.06		7.51		7.51

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	R19-1	VIDAUS VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 32 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ARDYMAS	m	31.0	118.84			118.84
22	R23-62	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIŲ BŪDU	t	0.1	1.29		2.78	4.07
<b>Skyriuje 1</b>					650.10	418.41	6.89	1075.40
<b>2 Buities nuotekynė</b>								
1	N16P-1407	NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS ( buitinių nuotekų)	100m	0.43	61.99	0.9		62.89
2	N16P-1403	VAMZDYNŲ ĮVADŲ (IŠVADŲ) HERMETIZAVIMAS ELASTINĖMIS SANDARINANČIOMIS MEMBRANOMIS	vnt.	3.0	56.53	8.96		65.49
3	1020-613	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN110	vnt	1.0		159.77		159.77
4	1020-615	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN160(200)	vnt	2.0		370.28		370.28
5	N16-169	VAMZDŽIŲ, KURIŲ D 100MM, PRIJUNGIMAS PRIE VEIKIANČIŲ KANALIZAC.TINKLŲ K8=1.03	vnt	1.0	82.42			82.42
6	N16P-1101	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	17.0	107.55	13.13	0.49	121.17
7	1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	17.0		169.66		169.66
8	N20P-0204	BUITINIŲ VENTILIACIJOS GROTELIŲ MONTAVIMAS ( tvirtinimas specialiais fiksatoriais) (revizinių durelių montavimas)	vnt.	2.0	6.03	5.68		11.71
9	RD300*400	Revizinės durelės 300x400	vnt	2.0		25.64		25.64
10	N16P-1402	VAMZDŽIŲ KIRTIMOSI SU PASTATO KONSTRUKCIJOMIS VIETŲ UŽTAISYMAS UGNIAI ATSPARIAIS ŽIEDAIS ( statybinių plokščių sienose ir pertvarose)	vnt.	4.0	25.3	313.36	0.26	338.92
11	R8-91	VENTILIACIJOS KAMINĖLIO ĮRENGIMAS IR SANDARINIMAS K9=1.15	vnt	1.0	21.54	8.28		29.82
12	645-43	Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu gaubtu PVC-P denginiams	vnt	1.0		58.72		58.72
13	N16P-1103	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	6.0	21.0			21.0
14	1045-225	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerūd. plienas)	vnt	6.0		683.22		683.22
15	N16P-1101	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ SKIRSTOMŲJŲ VAMZDYNŲ IR STOVŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	9.0	43.61	12.98	0.52	57.11
16	1027-50	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	9.0		30.06		30.06
17	N1-300	II GR.GRUNTO KASIMAS RANK.BŪDU IKI 2M PLOČIO IR IKI 2M GYLIO NESUTVIRTINTOSE TRANŠĖJOSE IR IKI 1.5M GYLIO DUOBIŲ KASIMAS K9=1.15	100m3	0.204	410.64			410.64
18	N1-308	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ UŽPYLIMAS II GRUPĖS GRUNTU RANKINIŲ BŪDU K9=1.15	100m3	0.204	201.35			201.35
19	N23-1	SMĖLIO PAGRINDO PO VAMZDYNAIS ĮRENGIMAS K9=1.15	m3	2.13	55.01	30.66		85.67

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	N23-150	110 MM SKERSMENS PLASTMASINIŲ ĮMOVINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS, KAI 100 M VAMZDYNE -17 SANDŪRŲ K9=1.15	100m	0.17	20.94			20.94
21	1030-60	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	1.0		24.53		24.53
22	1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	5.0		184.2		184.2
23	R19-35	KETINIŲ VIDAUS KANALIZACIJOS 100 MM SKERSMENS VAMZDYNŲ ARDYMAS	m	25.0	272.55			272.55
24	R23-62	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIŲ BŪDU	t	0.55	7.08		15.3	22.38
<b>Skysčiuje 2</b>					1393.54	2100.03	16.57	3510.14
<b>3 Karštas vandentiekis</b>								
1	N16P-1406	VANDENTIEKIO IR ŠILDYMO SISTEMŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS	100m	0.42	61.81	0.33	2.56	64.7
2	N22P-0707	VAMZDYNŲ IKI 400 MM SKERSMENS PRAPLOVIMAS SU DEZINFEKCIJA, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm K9=1.15	100m	0.42	24.41	1.43		25.84
3	N16-61	MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.	vnt	6.0	35.72	0.62		36.34
4	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	3.0		14.73		14.73
5	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	2.0		14.36		14.36
6	2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	1.0		10.37		10.37
7	N16P-1206	TŪRINIŲ ŠILDYTUVŲ MONTAVIMAS, kai šildytuvo talpa iki 200 l	vnt.	1.0	63.26	5.32		68.58
8	1095-83	Vertikalus elektrinis vandens šildytuvas Stiebel Eltron PSH 200 Classic, 200L arba analogas	vnt	1.0		384.81		384.81
9	N16P-0201	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	42.0	271.35	64.89	1.46	337.7
10	1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	13.26		27.98		27.98
11	1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	21.42		71.76		71.76
12	1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	8.16		44.23		44.23
13	N26P-0105	VAMZDYNŲ VAMZDŽIŲ IZOLIAVIMAS PORĖTAIS SINTETINIO KAUČIUKO KEVALAIS, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0.42	62.3	0.2		62.5
14	896-29613	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x13mm	m	13.13		11.16		11.16
15	896-29813	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x13mm	m	21.21		19.3		19.3
16	896-30013	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x13mm	m	8.08		10.02		10.02
17	N18-132	TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ K8=1.04	vnt	4.0	106.54	1.3		107.84
18	2060-142	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 20 (A versija)	vnt	4.0		542.8		542.8
19	R19-1	VIDAUS VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VANDENTIEKIO - DUJOTIEKIO IKI 32 MM SKERSMENS VAMZDŽIŲ ARDYMAS	m	12.0	46.0			46.0

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	R23-62	STATYBINIŲ ŠIUOKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT RANKINIŲ BŪDU	t	0.05	0.64		1.39	2.03
<b>Skyriuje 3</b>					672.03	1225.61	5.41	1903.05
<b>4 Kondensato nuotekynė</b>								
1	N16P-0201	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO IR SUSPAUSTO ORO VAMZDYNŲ IŠ PLASTIKINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	66.0	426.41	101.97	2.3	530.68
2	1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	67.32		225.52		225.52
3	N16P-1407	NUOTEKŲ VAMZDYNŲ HIDRAULINIS BANDYMAS ( lietaus (kondensato) nuotekų)	100m	0.66	55.08	1.38		56.46
<b>Skyriuje 4</b>					481.49	328.87	2.30	812.66
<b>5 Sanitariniai prietaisai</b>								
1	N16P-1006	UNITAZŲ MONTAVIMAS ( su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	2.0	56.53	50.78	0.29	107.6
2	2609811	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu ŽN	kompl.	2.0		361.98		361.98
3	N16P-1012	DUŠŲ KABINŲ MONTAVIMAS , kai kabinų sienelės grūdinto stiklo	vnt.	2.0	82.8	6.59	0.65	90.04
4	1098-26	Dušo kabinos 100x100 (979-988x979-988) mm	vnt	2.0		1110.46		1110.46
5	N17-14	TRAPO, KURIO SKERSMUO 100MM, MONTAVIMAS	kompl.	2.0	44.96	208.3		253.26
6	N17-18	ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ IR TIPŲ VANDENS MAIŠYTUVŲ MONTAVIMAS	vnt	2.0	23.27	129.93		153.2
7	N16P-1409	RANKTŪRIŲ NEĮGALIESIEMS MONTAVIMAS , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	8.0	50.61	883.52	0.97	935.1
8	N16P-1005	PRAUSTUVŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS MONTAVIMAS , tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	2.0	91.53	222.46	0.29	314.28
9	2609881	Praustuvas su atrama ŽN	kompl.	2.0		214.3		214.3
10	N16P-1005	PRAUSTUVŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS MONTAVIMAS , tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	3.0	137.29	505.5	0.44	643.23
11	N16P-1006	UNITAZŲ MONTAVIMAS ( su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	2.0	56.53	256.32	0.29	313.14
12	N16P-1008	PLAUTUVIŲ SU VANDENS MAIŠYTUVAIS, TVIRTINAMŲ PRIE SIENŲ, MONTAVIMAS ( vieno skyriaus plautuvės)	kompl.	1.0	30.96	161.98	0.12	193.06
13	N16P-1103	VIDAUS NUOTEKŲ PLASTIKINIŲ VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ (FASONINIŲ) DALIŲ MONTAVIMAS , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (indaplovės pajungimas)	vnt.	1.0	1.75			1.75
14	2045-411	Prietaisinė alkūnė 16x1/2` L-82mm	vnt	1.0		11.79		11.79
16	N16-61	MOVINIŲ VENTILIŲ, ČIAUPŲ, VOŽTUVŲ, KURIŲ D IKI 50MM, PRIJUNG.	vnt	18.0	107.16	1.84		109.0
17	2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2` , PP I/V sriegis	vnt	18.0		88.38		88.38
<b>Skyriuje 5</b>					683.39	4214.13	3.05	4900.57
<b>Viso žiniaraštyje 3</b>					3880.55	8287.05	34.22	12201.82
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						248.61		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							1.03	

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Sezoniniai darbai 15.00% (758.89)			113.83			
		Specifiniai darbai 17.00%			8.99			
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3880.55+113.83+8.99)			320.27			
		<b>Viso:</b>			4323.64	8535.66	35.25	12894.55
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3880.55+113.83+8.99+320.27)			77.39			
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>			4401.03	8535.66	35.25	12971.94
		Statybvietės išlaidos 9.00%						1167.47
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						14139.41
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(3880.55+113.83+8.99+320.27)						903.64
		Pelnas 5.00%(14139.41+903.64)						752.15
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						1655.79
								<hr/>
								<b>Bendra vertė be PVM</b> 15795.20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3316.99
								<hr/>
								<b>Bendra vertė su PVM</b> 19112.19

Skaičiavo: I

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

**1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

**4** Šildymas

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **18636.78 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Šildymas</b>								
1	N16P-0901	PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( vienos šildymo plokštės)	vnt.	21.0	248.74	17.36	3.9	270.0
2	N16P-0901	PLIENINIŲ ŠILDYMO RADIATORIŲ IKI 1600 MM ILGIO MONTAVIMAS ( dviejų šildymo plokščių)	vnt.	6.0	99.33	4.97	1.11	105.41
3	ŠPR11*500*500	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-500	vnt	2.0		142.0		142.0
4	ŠPR11*500*700	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-700	vnt	4.0		356.0		356.0
5	ŠPR11*500*800	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-800	vnt	4.0		360.0		360.0
6	ŠPR11*500*900	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-900	vnt	7.0		749.0		749.0
7	ŠPR11*500*1000	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1000	vnt	1.0		116.0		116.0
8	ŠPR11*500*1200	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1200	vnt	2.0		268.0		268.0
9	ŠPR11*500*1400	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1400	vnt	1.0		145.0		145.0
10	ŠPR22*500*600	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-600	vnt	1.0		112.0		112.0
11	ŠPR22*500*800	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-800	vnt	1.0		140.0		140.0
12	ŠPR22*500*900	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-900	vnt	3.0		462.0		462.0
13	ŠPR22*900*600	Šoninio pajungimo radiatorius 22-900-600	vnt	1.0		167.0		167.0
14	N18-132	TIESIOGINIO VEIKIMO TEMPERATŪROS REGULIATORIAUS SU MOVINE JUNGTIMI MONTAVIMAS, PJAUNANT SRIEGIUS ANT VAMZDŽIŲ GALŲ K8=1.04	vnt	54.0	1438.24	17.57		1455.81
15	RA-DV	Nuo slėgio nepriklausomas termostatinis ventilis RA-DV DN15	vnt	27.0		774.09		774.09
16	6850-00.500	Termostatinė galvutė D M30x1,5 6-28°C standartinė	vnt	27.0		278.37		278.37
17	N16P-0101	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	300.0	1534.44	154.5	6.96	1695.9
18	N16P-0101	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO, DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ IŠ PLIENINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ ( vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm)	m	50.0	323.04	26.78	2.03	351.85
19	PPV15	Cinkuotas plonasienis vamzdelis	m	188.7		671.77		671.77



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statyns

**1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

**5** Vėdinimas

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **12366.50** EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 OTŠ-1</b>								
1	N20-956	VĖDINIMO AGREGATO, KURIO NAŠUMAS IKI 2000 M3/H, MONTAVIMAS	vnt.	1.0	123.83	3.17		127.0
3	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.0	16.09	0.17	0.24	16.5
4	N51-108	VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG	kompl.	2.0	29.26	1.72		30.98
5	USP315	Automatinė oro uždarymo sklendė D315 su el. pavara	kompl.	2.0		380.0		380.0
6	N20P-0314	900(1200) MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2.0	48.99	0.94	71.01	120.94
7	TS400*1200	Triukšmo slopintuvai D400 1200mm	vnt.	2.0		294.0		294.0
8	N20P-0702	UŽMAUNAMŲ GOBTUVŲ MONTAVIMAS, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	2.0	23.69			23.69
9	K500	Lauko oro paėmimo kaminas/išleidiklis D500	vnt.	2.0		186.0		186.0
10	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	22.0	118.91	0.9	1.79	121.6
11	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	5.0	40.22	0.42	0.61	41.25
12	1082-70	Oro sklendė SOA 100 mm	vnt.	13.0		75.01		75.01
13	1082-71	Oro sklendė SOA 125 mm	vnt.	6.0		39.12		39.12
14	1082-72	Oro sklendė SOA 160 mm	vnt.	3.0		22.71		22.71
15	1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt.	5.0		45.35		45.35
16	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.0	16.09	0.17	0.24	16.5
17	1082-135	Ugnies vožtuvai EI 120 CX5-315	vnt.	2.0		140.42		140.42
18	N20P-0207	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	19.0	84.39			84.39
19	N20P-0207	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	4.0	24.77			24.77
20	1082-92	Oro tiekimo difuzorius ZN 100	vnt.	13.0		58.89		58.89
21	1082-93	Oro tiekimo difuzorius ZN 125	vnt.	5.0		27.6		27.6
22	1082-95	Oro tiekimo difuzorius ZN 200	vnt.	1.0		10.63		10.63
23	1082-104	Oro difuzorius KRS-160 (daugiakūgis difuzorius Konika arba analogas)	vnt.	1.0		27.14		27.14
24	1082-105	Oro difuzorius KRS-200 (daugiakūgis difuzorius Konika arba analogas)	vnt.	3.0		103.68		103.68

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
25	N20P-0109	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	75.0	302.85	1.39	2.18	306.42
26	N20P-0109	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	77.0	466.39	2.21	3.13	471.73
27	N20P-0109	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	13.0	110.24	0.56	0.6	111.4
28	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	40.0		86.0		86.0
29	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	14.0		37.8		37.8
30	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	21.0		73.92		73.92
31	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	37.0		158.73		158.73
32	1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	28.0		151.2		151.2
33	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	12.0		78.12		78.12
34	1072-42	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	5.0		48.5		48.5
35	1072-44	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	8.0		104.72		104.72
36	N26-214	VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM	m3	1.55	230.26	275.72		505.98
37	D3-35	VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 11 - 15 ORO TIEKIMO TAŠKŲ	vnt.	1.0	258.4			258.4
<b>Skyriuje 1</b>					1894.38	2436.91	79.80	4411.09
<b>2 OTŠ-2</b>								
1	N20-956	VĒDINIMO AGREGATO, KURIO NAŠUMAS IKI 2000 M3/H, MONTAVIMAS	vnt.	1.0	123.83	3.17		127.0
3	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2.0	16.09	0.17	0.24	16.5
4	N51-108	VYKDYMO MECHANIZMO MONTAVIMAS, KAI JO MASĖ IKI 20 KG	kompl.	2.0	29.26	1.72		30.98
5	USP315	Automatinė oro uždarymo sklendė D315 su el. pavara	kompl.	2.0		380.0		380.0
6	N20P-0314	900(1200) MM ILGIO APVALIŲ TRIUKŠMO SLOPINTUVŲ MONTAVIMAS ORTAKIUOSE, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	2.0	48.99	0.94	71.01	120.94
7	TS400*1200	Triukšmo slopintuvus D400 1200mm	vnt	2.0		294.0		294.0
8	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12.0	96.54	1.01	1.46	99.01
9	1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt	12.0		108.84		108.84
10	N20P-0201	VOŽTUVŲ, SKLENDŽIŲ, UŽKAIŠŲ MONTAVIMAS APVALIUOSE ORTAKIUOSE, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	4.0	32.18	0.34	0.49	33.01
11	1082-133	Ugnies vožtuvus EI 120 CX5-200	vnt	2.0		112.0		112.0
12	1082-135	Ugnies vožtuvus EI 120 CX5-315	vnt	2.0		140.42		140.42
13	N20P-0207	DIFUZORIŲ MONTAVIMAS, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	12.0	74.3			74.3
14	1082-105	Oro difuzorius KRS-200 (daugiakūgis difuzorius Konika arba analogas)	vnt	12.0		414.72		414.72
15	N20P-0109	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	64.0	387.65	1.84	2.6	392.09

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	<b>N20P-0109</b>	PLIENINIŲ SRAIGTINIŲ ORTAKIŲ TIESIŲ DALIŲ MONTAVIMAS , kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	5.0	42.4	0.21	0.23	42.84
17	<b>1072-31</b>	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	43.0		184.47		184.47
18	<b>1072-33</b>	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	12.0		64.8		64.8
19	<b>1072-35</b>	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	9.0		58.59		58.59
20	<b>1072-42</b>	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	5.0		48.5		48.5
21	<b>N26-214</b>	VAMZDYNŲ IZOLIAVIMAS FOLIJA PADENGTAIS MINERALINĖS VATOS DEMBLIAIS, KAI IZOLIACIJOS STORIS 50 MM	m3	1.5	222.83	266.82		489.65
22	<b>D3-34</b>	VENTILIACIJOS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE 6-10 ORO TIEKIMO TAŠKŲ	vnt.	1.0	180.88			180.88

**Skiryje 2**

1254.95 2082.56 76.03 3413.54

**Viso žiniaraštyje 5**

3149.33 4519.47 155.83 7824.63

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

135.58

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

4.67

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3149.33)

251.95

**Viso:**

3401.28 4655.05 160.50 8216.83

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3149.33+251.95)

60.88

**Statinio statybos išlaidos****Viso:**

3462.16 4655.05 160.50 8277.71

Statybviētės išlaidos 9.00%

744.99

**Iš viso tiesioginės išlaidos**

9022.70

Pridėtinės išlaidos 20.90%(3149.33+251.95)

710.87

Pelnas 5.00%(9022.70+710.87)

486.68

**Iš viso netiesioginės išlaidos**

1197.55

**Bendra vertė be PVM**

10220.25

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

2146.25

**Bendra vertė su PVM**

12366.50

Skaičiavo:

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

**1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

**6** Kondicionavimas

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **6599.55 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Kondicionavimas</b>								
1	N20P-0808	KONKACIONIERIŲ IŠORINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS ANT STOGO, KAI VIDINIAI AGREGATAI PRIJUNGIAMI 2 JUNGTIMIS, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 20 kW	vnt.	1.0	49.8	3.77	53.71	107.28
2	N20P-0801	KONKACIONIERIŲ VIDINIŲ SIENINIŲ AGREGATŲ MONTAVIMAS, kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	9.0	150.21	5.76	0.94	156.91
8	N16P-0701	CIRKULIACINIŲ SIURBLIŲ SU MOVINĖMIS JUNGTIMIS MONTAVIMAS (kondensato siurbliukas)	vnt.	9.0	165.19	11.14	0.94	177.27
9	KS	Kondensato siurbliukas	vnt	9.0		531.0		531.0
10	N16P-0401	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	147.0	732.09	75.71	3.41	811.21
11	N16P-0401	VANDENTIEKIO, ŠILDYMO VAMZDYNŲ IŠ VARINIŲ VAMZDŽIŲ TIESIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 54 mm)	m	3.0	23.02	1.6	0.12	24.74
12	995-41	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm (izoliuoti)	m	35.7		127.45		127.45
13	995-43	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm (izoliuoti)	m	61.2		406.37		406.37
14	995-44	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm (izoliuoti)	m	15.3		124.54		124.54
15	995-45	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm (izoliuoti)	m	30.6		310.9		310.9
16	995-46	Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm (izoliuoti)	m	7.14		86.54		86.54
17	995-3	Variniai kieti vamzdžiai 28(25)x1mm (izoliuoti)	m	3.06		59.24		59.24
18	N16P-0404	VARINIŲ VAMZDŽIŲ JUNGIMAS TRIŠAKIAIS, SANDŪTRAS LITUOJANT (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) K8=1.1	vnt.	1.0	9.66	1.66	0.07	11.39
19	VTR	VRF sistemo trišakis	vnt	1.0		107.0		107.0
20	N26-221	VAMZDYNŲ D IKI 200 MM IZOLIACIJOS PADENGIMAS LAKŠTINIŲ METALU, TVIRTINANT SRAIGTAIS IR GAMINANT DETALES	100m2	0.05	78.74	56.82	5.56	141.12
21	D3-93	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS SU ATSKIRU AUŠINTUVU IR 2 VID. AGREGAT. DERINIMAS, KAI SISTEMOS ŠILDYMO GALIA IKI 25 kW	vnt.	1.0	243.2			243.2
22	D3-94	UŽ KIEKVIENĄ PAPILDOMĄ VIDINĮ AGREGATĄ SISTEMOJE PRIE NORMATYVO D3-93 PRIDĖTI ARBA ATIMTI K4=7.0	vnt.	1.0	638.4			638.4



## LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

7 Elektra

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 40117.44 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Gaminiai</b>								
1	N21-418	SAUGIKLIŲ MONTAVIMAS	vnt	3.0	45.63			45.63
2	1341014	Saugiklis NH00C 63A gL/gG 500V	vnt	3.0		4.95		4.95
3	N21P-0209	MODULINIŲ PASKIRSTYMO POTINKINIŲ SKYDELIŲ SURINKIMAS IR MONTAVIMAS Į PARUOŠTAS NIŠAS, KAI SKYDELYJE (modulių 72 vnt)	vnt.	1.0	288.04	0.53		288.57
4	2670-104	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 36-M k4=2.0	vnt	1.0		163.36		163.36
5	1211025	Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,40)A	vnt	1.0		13.64		13.64
6	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	24.0		168.24		168.24
7	2850-121	Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	4.0		100.44		100.44
8	1333009	Srovės nuotekio relė FPR1 2P 25A 30mA ECO	vnt	3.0		36.93		36.93
9	ITnbSIGN	Įtampos nebuvimo signalizatorius	vnt	1.0		6.07		6.07
10	3860-74	Viršįtampių ribotuvas 4polis I+II (B+C) klasė 7,5kA 0,9kV	vnt	1.0		148.66		148.66
11	2521-11	Foto relė su skaitmeniniu laikmačiu; 230VAC, 16A; SPDT; IP20	vnt	1.0		73.62		73.62
12	N21P-0209	MODULINIŲ PASKIRSTYMO POTINKINIŲ SKYDELIŲ SURINKIMAS IR MONTAVIMAS Į PARUOŠTAS NIŠAS, KAI SKYDELYJE (modulių 36 vnt)	vnt.	1.0	142.68	0.4		143.08
13	2670-104	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 36-M	vnt	1.0		81.68		81.68
14	1211025	Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,63)A	vnt	1.0		13.64		13.64
15	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	13.0		91.13		91.13
16	2850-121	Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	2.0		50.22		50.22
17	1333009	Srovės nuotekio relė FPR1 2P 25A 30mA ECO	vnt	3.0		36.93		36.93
18	1313044	Nepriklausomas atkabiklis FSR3 230V EVO	vnt	2.0		13.06		13.06

Skyriuje 1

476.35

1003.50

1479.85

**2 Apšvietimo armatūra**

1	N21-226	SIGNALINIŲ ŽIBINTŲ SU UŽRAŠU 'IĖJIMAS', 'IŠĖJIMAS' IR PAN. MONTAVIMAS	100vnt	0.11	102.3	348.3		450.6
2	N21P-0702	LAUKO ŠVIESTUVŲ, TVIRTINAMŲ PRIE SIENOS, MONTAVIMAS nuo kopėčių	vnt.	1.0	7.67		0.06	7.73
3	2507-26	Šviestuvai LED iki 30W LD-OMNI060-30P 3000lm IP65 GTV	vnt	1.0		14.25		14.25
4	N21P-0706	VIDAUS APŠVIETIMO ŠVIESOS DIODŲ	vnt.	79.0	307.84		1.83	309.67

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
LEMPŲ ŠVIESTUVŲ MONTAVIMAS PAKABINAMŲ LUBŲ ANGOSE ( be žeminančių transformatorių)								
5	2507-28	Šviestuvai LED iki 60W	vnt	79.0		1826.48		1826.48
6	N21P-0708	LD-OMNI120-60P 6000lm IP65 GTV INTERJERINIŲ SIENINIŲ ŠVIESOS DIODŲ ARBA HALOGENINIŲ LEMPŲ ŠVIESTUVŲ MONTAVIMAS ( šviestuvai vienos lempos)	vnt.	19.0	85.98		0.88	86.86
7	2507-27	Šviestuvai LED 12W 4000K su judesio davikliu (šviesos jutikliu)	vnt	19.0		371.83		371.83
<b>Skiryje 2</b>					503.79	2560.86	2.77	3067.42
<b>3 Medžiagos</b>								
1	N21-198	JUNGIKLIO MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	0.34	82.74	199.59		282.33
2	N21-202	PERJUNGIKLIŲ MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	0.04	9.73	23.48		33.21
3	N21-205	ROZEČIŲ MONTAVIMAS, KAI INSTALIACIJA PASLĖPTOJI	100vnt	2.2	535.35	1291.45		1826.8
4	R61P-2715	OPTINIŲ JUTIKLIŲ LAIPTINĖSE MONTAVIMAS , tvirtinant medsraigčiais	vnt.	5.0	27.59	81.25	0.35	109.19
5	N51-162	SUJUNGIMO DĖŽUTĖS IKI 12 GNYBTŲ MONTAVIMAS	vnt	60.0	726.6	208.42		935.02
6	N21-184	IZOLIUOTŲ LAIDŲ IKI 35 MM2 SKERSPJŪVIO TIESIMAS LAIDADĖŽĖSE	100m	11.6	1042.0			1042.0
7	N21P-0328	PIRMŲ LAIDŲ, KABELIŲ ĮTRAUKIMAS Į SUMONTUOTUS VAMZDŽIUS , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	9.3	549.43			549.43
8	3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	875.5		612.85		612.85
9	3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	1009.4		1069.96		1069.96
10	3498-48	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	72.1		187.46		187.46
11	3500-36	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10	m	25.75		189.52		189.52
12	3550-63	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x16	m	36.05		358.34		358.34
13	7700401	Ugniai atsparūs kabeliai FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 K8/500	m	133.9		421.79		421.79
14	N21P-0135	TERMOSUSITRAUKIANČIŲ GALINIŲ MOVŲ IKI 1 KV ĮTAMPOS 5 GYSLŲ KABELIAMS SU PLASTIKO IZOLIACIJA MONTAVIMAS , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2	vnt.	2.0	35.0	12.52		47.52
15	N21P-0305	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	8.35	3211.76	2508.01	29.06	5748.83
16	N21P-0306	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS KANALUOSE (VAGOSE) , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.6	211.93	133.87	1.04	346.84
17	N21P-0305	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0.35	159.26	92.7	1.62	253.58
18	N21P-0301	PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANAT PRIE MŪRO SIENOS ( MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.2	345.24	52.8	4.38	402.42

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	3700-19	Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 30x15(15x15)mm	m	120.0		139.2		139.2
20	N21P-0301	PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANAT PRIE MŪRO SIENOS (kanalų skerspjuvio plotas daugiau 25 cm2 iki 60 cm2)	100m	0.5	222.19	22.0	2.64	246.83
21	3700-128	Sieniniai instaliaciniai loveliai 50x100(100x42) mm	m	50.0		264.0		264.0
22	N21-259	VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS	10 vnt	0.8	50.72			50.72
23	3860-7	Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	8.0		168.8		168.8
24	3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	2.0		4.4		4.4
25	3860-9	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	1.0		5.71		5.71
26	3860-58	Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm	vnt	6.0		16.5		16.5
27	N21-569	ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽĖS ĮRENGIMAS	vnt	1.0	6.29	5.2		11.49
28	N21-570	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT TRANŠĖJOJE	100m	0.15	31.62			31.62
29	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	18.9		35.53		35.53
30	N21-266	ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ VARINIO IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ	100m	1.2	519.38	54.94		574.32
31	1521016	Laidas H07V-U 1x4 geltonai žalias	m	103.0		63.86		63.86
32	1522074	Laidas H07V-K 1x16 geltonai žalias	m	20.6		49.44		49.44

Skyriuje 3

7766.83 8273.59 39.09 16079.51

**4 Žaibosauga**

1	N34-21	VIENSTIEBIŲ PLIENINIŲ ANTENINIŲ IKI 5 M AUKŠČIO ATRAMŲ SU ATOTAMPOM ĮRENGIMAS	vnt	1.0	405.9	76.85		482.75
2	N21-574	ŽAIBO GAUDYKLĖS (PRIĖMIKLIO) MONTAVIMAS, KAI TVIRTINAMA PRIE KONSTRUKCIJŲ, DIRBANT ANT STOGO (1 PRIĖMIKLIS)	vnt	1.0	23.69		0.23	23.92
3	3860-42	Cinkuotas stiebas 2m, 42.4mm (sienelė 3.2mm)	vnt	1.0		21.66		21.66
4	3860-43	Cinkuotas stiebas 3m, 42.4mm (sienelė 3.2mm)	vnt	1.0		30.55		30.55
5	3860-32	Aktyvinis žaibolaidis, dt-30 mikro sekundžių	vnt	1.0		499.72		499.72
6	N21-571	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių	100m	0.5	209.41	93.0	2.61	305.02
7	3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	20.5		40.18		40.18
8	N21-570	ŽAIBOLAIDŽIO MONTAVIMAS, KLOJANT TRANŠĖJOJE	100m	1.0	210.8			210.8
9	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	126.0		236.88		236.88
10	3860-76	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	0.3		5.12		5.12
11	N21-259	VERTIKALIŲ ĮŽEMIKLIŲ IŠ APVALAUS PLIENO ĮRENGIMAS	10 vnt	1.6	101.43	103.29		204.72
12	3860-3	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm	vnt	16.0		193.12		193.12

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	3860-9	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	2.0		11.42		11.42
14	3860-58	Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm	vnt	14.0		38.5		38.5
15	N21-571	Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių	100m	0.3	125.65	55.8	1.57	183.02
16	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	37.8		71.06		71.06
17	N21-569	ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽĖS ĮRENGIMAS	vnt	2.0	12.57	10.41		22.98
18	N21P-0305	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANAT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.06	23.08	18.02	0.21	41.31
19	N21-266	ĮŽEMINIMO LAIDININKŲ IŠ VARINIO IZOLIUOTO LAIDO 25 MM2 SKERSPJŪVIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ	100m	0.05	21.64	2.29		23.93
20	1522074	Laidas H07V-K 1x16 geltonai žalias	m	5.15		12.36		12.36
21	N21P-0408	DAUGIAFUNKCINIŲ ELEKTROS SKAITIKLIŲ MONTAVIMAS APSKAITOS SKYDUOSE	vnt.	1.0	23.07			23.07
22	ŽISK	Žaibo iškrovų skaitiklis	vnt	1.0		278.25		278.25
23	N21-569	ĮŽEMINIMO REVIZIJOS DĖŽĖS ĮRENGIMAS	vnt	1.0	6.29	5.2		11.49
24	N1P-1526	IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS KASIMAS RANKINIŲ BŪDU II GRUPĖS GRUNTE, kai kabelių skaičius 1.00 vnt K9=1.15	km	0.1	328.17			328.17
25	N1P-1530	IKI 1M GYLIO TRANŠĖJŲ KABELIAMS UŽPYLIMAS RANKINIŲ BŪDU II GRUPĖS GRUNTU, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0.1	152.4			152.4
26	R33-98	ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATAVIMAS	vnt	2.0	45.76			45.76
<b>Skyriuje 4</b>					1689.86	1803.68	4.62	3498.16
<b>5 Darbai</b>								
1	R33-282	KABELIŲ (TRANZITINIŲ) SPINTŲ DEMONTAVIMAS	vnt.	2.0	37.71		21.24	58.95
2	R21-27	ŠVIESTUVŲ, KABINAMŲ ANT KABLIŲ AR PAKABŲ, DEMONTAVIMAS	100vnt	0.4	61.57			61.57
3	R21-34	JUNGIKLIŲ, PERJUNGIKLIŲ, ROZEČIŲ DEMONTAVIMAS	100vnt	0.4	24.37			24.37
4	N21P-0315	VAGŲ IŠKIRTIMAS PASLĖPTAI ELEKTROS INSTALICIJAI VAGOTUVU tinkuotose sienose	100m	0.6	64.69		18.25	82.94
5	N21P-0316	VAGŲ UŽTAISYMAS (TINKAVIMAS), NUTIESUS APŠVIETIMO TINKLO LAIDUS sienų paviršiuose	100m	0.6	169.6	24.15	0.21	193.96
6	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.03	10.18	1.64	0.09	11.91
7	N15P-0104	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMAS LATEKSINIAIS ARBA POLIMERINIAIS GLAISTAIS (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.03	5.9	1.56	0.08	7.54
8	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.03	2.44	0.94		3.38
9	N15P-0701	SIENŲ VIDINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMAS EMULSINIAIS DAŽAIS antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.03	2.19	0.85		3.04
10	D1-385	IKI 10 KV PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ ŠYŲŲ	vnt	8.0	115.36			115.36



## LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

8 Elektroniniai ryšiai

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 18020.36 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Kompiuteriniai tinklai</b>								
1	N50-397	KOMUTACINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENŲ	vnt.	1.0	6.29	0.64	0.15	7.08
2	KS16U	Komutacinė spinta 16U	vnt	1.0		154.13		154.13
3	N50-399	KOMPIUTERINIŲ KOMUTACINIŲ 12 LIZDŲ PANELIŲ MONTAVIMAS KOMUTACINĖSE SPINTOSE	vnt.	2.0	48.46	0.16		48.62
4	KPAN	Kabelių tvarkymo panelė	vnt	1.0		9.98		9.98
5	KOMPAN	Komutacinė panelė	vnt	1.0		74.05		74.05
6	N50-394	KOMPIUTERINIO KIŠTUKINIO LIZDO MONTAVIMAS	vnt.	25.0	162.23	8.0	1.74	171.97
7	2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	24.0		244.08		244.08
8	2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	1.0		5.67		5.67
9	N50-367	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIuose KANALuose	100m	16.0	925.15	2290.72		3215.87
10	N21P-0301	PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE MŪRO SIENOS ( MINI instaliaciniai kanalai)	100m	5.0	1438.49	220.0	18.27	1676.76
11	3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	500.0		180.0		180.0
12	N21P-0305	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	4.0	1538.57	1201.44	13.92	2753.93
13	N51-91	APARATŪROS PAJUNGIMAS 7 KONTAKTŲ KIŠTUKINE JUNGTIMI	vnt	60.0	96.91			96.91
14	KK1	Komutaciniai kabeliai 1m 6 cat., RJ45/RJ45	vnt	60.0		88.8		88.8
15	D2-83	VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIŲ VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS	vnt	1.0	153.52			153.52
<b>Skyriuje 1</b>					4369.62	4477.67	34.08	8881.37

**2 Pagalbos iškvietimo sistema**

1	R61P-2676	NUOTOLINIO NUSKAITYMO APSKAITOS SISTEMOS VALDIKLIŲ - CENTRALIŲ MONTAVIMAS (vienos zonos valdiklis)	vnt.	1.0	10.1	0.64	0.09	10.83
2	IŠKC	Iškvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	kompl.	1.0		332.79		332.79
3	N50-333	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	1.0	6.46	10.85	0.07	17.38
4	N50-324	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	2.0	10.23	0.64	0.14	11.01
5	ŠBI	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt	2.0		203.86		203.86



# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

**1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

**9** Apsauginė signalizacija

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **10459.37 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Apsauginė signalizacija</b>								
1	N50-307	16 ZONŲ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS MONTAVIMAS	vnt.	1.0	49.68	0.64	0.15	50.47
2	3855-30	MAG-16 16 zonų centralės	vnt.	1.0		399.43		399.43
3	N50-333	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	2.0	12.92	0.64	0.14	13.7
4	3855-88	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt.	1.0		49.54		49.54
5	3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt.	1.0		10.53		10.53
6	N50-314	PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS 4 IŠĖJIMŲ MODULIO MONTAVIMAS	vnt.	1.0	20.7	0.64	0.15	21.49
7	GSM*GPRS	GSM/GPRS ryšio modulis	vnt.	1.0		228.97		228.97
8	N50-397	KOMUTACINIŲ SPINTŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE SIENŲ	vnt.	1.0	6.29	0.64	0.15	7.08
9	MRD	Metalinė rakinama dėžė	vnt.	1.0		155.41		155.41
10	N50-311	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS IŠORINIO VALDYMO PULTELIO MONTAVIMAS	vnt.	3.0	21.11	0.96	0.21	22.28
11	3855-77	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt.	3.0		233.22		233.22
12	N50-272	LANGŲ, DURŲ, STIKLO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS AUTOMATINIAI DAVIKLIAI	vnt.	15.0	233.48	209.37		442.85
13	N50-319	MAGNETINIO KONTAKTO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	28.0	124.37	92.96	1.95	219.28
14	N51-62	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LAŠTELIŲ, TEZŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt.	7.0	121.72			121.72
15	SPGI	Spindulio galinis įrenginys	vnt.	7.0		415.17		415.17
16	N50-324	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	2.0	10.23	14.72	0.14	25.09
17	N50-326	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS MONTAVIMAS IŠORĖJE	vnt.	1.0	7.13	0.64	0.15	7.92
18	3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt.	1.0		26.57		26.57
19	N50-367	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIULOSE KANALULOSE	100m	6.9	398.97	987.87		1386.84
20	N21P-0301	PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE MŪRO SIENOS ( MINI instaliaciniai kanalai)	100m	3.5	1006.94	154.0	12.79	1173.73
21	3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	350.0		126.0		126.0
22	N50-376	16 ZONŲ MIKROPROCESORINIŲ APSAUGINIŲ SISTEMŲ DERINIMAS	vnt.	1.0	45.58			45.58
<b>Skyriuje 1</b>					2059.12	3107.92	15.83	5182.87

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>2 Vaizdo stebėjimas</b>								
1	N50-340	Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	7.0	179.02	4.48	1.02	184.52
3	N50-358-5	16 KAMERŲ SKAITMENINIO ĮRAŠYMO IR MULTIPLEKSAVIMO ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS IR DERINIMAS	vnt.	1.0	52.1			52.1
6	N50-401	KOMPIUTERINIŲ KOMUTATORIŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT KOMUTACINĖSE SPINTOSE	vnt.	1.0	5.38	0.08		5.46
7	KOM8	Komutatorius 8 portų	kompl.	1.0		49.42		49.42
8	N50-367	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIULOSE KANALUOSE	100m	2.6	150.34	372.24		522.58
9	D2-83	VIENKONTŪRINĖS REGULIAVIMO SISTEMOS, TECHNOLOGINIO PARAMETRO STABILIZAVIMO POZICINIŲ VALDYMO DĖSNIU, DERINIMAS	vnt	1.0	153.52			153.52
10	VSSPRI	IP kamerų įrašymo ir monitoringo programinė įranga	vnt	1.0		484.69		484.69
<b>Skyriuje 2</b>					540.36	910.91	1.02	1452.29
<b>Viso žiniaraštyje 9</b>					2599.48	4018.83	16.85	6635.16
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						120.56		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							0.51	
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2599.48)					207.96			
<b>Viso:</b>					2807.44	4139.39	17.36	6964.19
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2599.48+207.96)					50.25			
<b>Statinio statybos išlaidos</b>					2857.69	4139.39	17.36	7014.44
Statybvietės išlaidos 9.00%								631.30
<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>								7645.74
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2599.48+207.96)								586.75
Pelnas 5.00%(7645.74+586.75)								411.62
<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>								998.37
								<hr/>
						<b>Bendra vertė be PVM</b>		8644.11
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								1815.26
								<hr/>
						<b>Bendra vertė su PVM</b>		10459.37

Skaičiavo:

## LOKALINĖ SĄMATA

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny

1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis

10 Gaisrinė signalizacija

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 6106.87 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>								
1	N50-301	2-4 ZONŲ PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS CENTRALĖS MONTAVIMAS	vnt.	1.0	26.22	0.64	0.15	27.01
2	3855-1	ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)	vnt	1.0		1530.87		1530.87
3	N50-333	REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO MONTAVIMAS	vnt.	1.0	6.46	10.85	0.07	17.38
4	N50-315	PRIEŠGAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS JUTIKLIO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	30.0	165.56	9.6	2.09	177.25
5	3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	30.0		360.9		360.9
6	N51-62	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LAŠTELIŲ, TEŽŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	2.0	34.78			34.78
7	INOUT	IN/OUT modulis	vnt	2.0		57.8		57.8
8	N50-322	GAISRO PAVOJAUS MYGTUKO MONTAVIMAS, TVIRTINANT MEDSRAIGČIAIS	vnt.	4.0	26.38	49.28	0.28	75.94
9	N50-324	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS ARBA SKAMBUČIO MONTAVIMAS PATALPOS VIDUJE	vnt.	5.0	25.57	36.8	0.35	62.72
10	N50-326	ALIARMO SIRENOS, BLYKSTĖS MONTAVIMAS IŠORĖJE	vnt.	1.0	7.13	0.64	0.15	7.92
11	3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt	1.0		26.57		26.57
12	N51-62	KEIČIAMŲ BLOKŲ (MODULIŲ, LAŠTELIŲ, TEŽŲ) MONTAVIMAS, KAI BLOKO MASĖ IKI 5 KG	vnt	2.0	34.78			34.78
13	KI	Kilpos izoliatorius	vnt	2.0		59.76		59.76
14	N50-367	SIGNALINIO KABELIO TARP SISTEMOS ELEMENTŲ TIESIMAS PLASTIKINIULOSE KANALUOSE	100m	2.7	156.12	386.56		542.68
15	N21P-0305	KABELIŲ, LAIDŲ APSAUGOS GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMAS, TVIRTINANT PRIE KONSTRUKCIJŲ, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0.8	307.71	240.29	2.78	550.78
16	N21P-0301	PLASTIKINIŲ ELEKTROS INSTALIACIJOS KANALŲ MONTAVIMAS, TVIRTINANT PRIE MŪRO SIENOS ( MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.0	287.7	44.0	3.65	335.35
17	3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	100.0		36.0		36.0
18	N50-380	MIKROPROCESORINĖS PRIEŠGAISRINĖS ADRESINĖS SISTEMOS DERINIMAS, KAI SISTEMOJE IKI 60 JUTIKLIŲ	vnt.	1.0	40.7			40.7

Skyriuje 1

1119

2851

10

3980

Viso žiniaraštyje 10

1119

2851

10

3980

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

86

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Sezoniniai darbai 15.00% (0)						
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1119)				90		
				<b>Viso:</b>	1209	2937	10	4156
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1119+90)				22		
		<b>Statinio statybos išlaidos</b>		<b>Viso:</b>	1231	2937	10	4178
		Statybviētės išlaidos 9.00%						376
		<b>Iš viso tiesioginės išlaidos</b>						4554
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1119+90)						253
		Pelnas 5.00%(4554+253)						240
		<b>Iš viso netiesioginės išlaidos</b>						493
								<hr/>
					<b>Bendra vertė be PVM</b>			5047
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1059.87
								<hr/>
					<b>Bendra vertė su PVM</b>			6106.87

Skaičiavo:

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinyss 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 2 Statinio architektūra

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 728.37 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
<b>14 Gaminiai san. mazgų įrengimui</b>						
4	1-1	Šiukšliadėžės	vnt	4.000	33.65	134.6
5	1-4	Tualetinio popieriaus laikiklis/dozatorius	vnt	4.000	112.4	449.6
6	1-5	Pakaba/kabliukas drabužiams/rankinei/rankšluosčiams	vnt	8.000	2.22	17.76
Skyriuje 14						<b>601.96</b>
žiniaraštyje 2						<b>601.96</b>
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						126.41
Iš viso žiniaraštyje 2						<b>728.37</b>

Skaičiavo:

# ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAŪMATA

Statinių grupė **AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny **1** Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis **3** Vandentiekis, nuotekos

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **559.02 EUR**

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
----------	-------	--	---------------	--------	--------------	--------------

**5 Sanitariniai prietaisai**

15 INDPL Indaplovė vnt 1.000 462.0 462.0

Skyriuje 5 **462**

žiniaraštyje 3 **462**

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 97.02

Iš viso žiniaraštyje 3 **559.02**

Skaičiavo:

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 19545.13 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
		<b>1 OTŠ-1</b>				
2	OTŠ1	Oro tiekimo/šalinimo kamera +1570/-1530 m3/h; elektrinis šildytuvas; plokštelinis šilumokaitis	kompl.	1.000	7466.0	7466.0
Skyriuje 1						<b>7466</b>
		<b>2 OTŠ-2</b>				
2	OTŠ2	Oro tiekimo/šalinimo kamera +1800/-1800 m3/h; elektrinis šildytuvas; rotacinis šilumokaitis	kompl.	1.000	8687.0	8687.0
Skyriuje 2						<b>8687</b>
žiniaraštyje 5						<b>16153</b>
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						3392.13
Iš viso žiniaraštyje 5						<b>19545.13</b>

Skaičiavo:

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 6 Kondicionavimas

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 20980.19 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
<b>1 Kondicionavimas</b>						
3	VRF28	VRF šaldymo mašina 28 kW šaldymas; 31,5 kW šildymas; su automatika	kompl.	1.000	9142.0	9142.0
4	VSB2.2	Vidinis sieninis blokas 2,2 kW	kompl.	3.000	849.0	2547.0
5	VSB2.8	Vidinis sieninis blokas 2,8 kW	kompl.	2.000	886.0	1772.0
6	VSB3.6	Vidinis sieninis blokas 3,6 kW	kompl.	1.000	941.0	941.0
7	VSB4.5	Vidinis sieninis blokas 4,5 kW	kompl.	3.000	979.0	2937.0
Skyriuje 1						17339
žiniaraštyje 6						17339
PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00%						3641.19
Iš viso žiniaraštyje 6						20980.19

Skaičiavo:

## ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 9 Apsauginė signalizacija

2024.11.11

Suma žiniaraščiui 3019.59 EUR

Lapas 1

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
<b>2 Vaizdo stebėjimas</b>						
2	V2	IP vaizdo kamera (lauko) su objektyvu ir lauko vaizdo kamerų korpusu su kronšteinu	vnt	7.000	294.03	2058.21
4	VII8	Vaizdo įrašymo įrenginys 8 kanalų	kompl.	1.000	232.0	232.0
5	4TB	4TB kietasis diskas	kompl.	2.000	102.66	205.32

Skyriuje 2 2495.53

žiniaraštyje 9 2495.53

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS 21.00% 524.06

Iš viso žiniaraštyje 9 3019.59

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Mūro darbai</b>					
570698	Silikatinės pilnavidurės plytos 250X120X88mm	t.vnt	291.81	0.8649	252.39
600016	Cemento-kalkių skiedinys S5	m3	91.3	0.6138	56.04
10	Armatūra	t	1173.76	0.0358	42.02
280	Silikatinės plytos, 250x120x88mm (baltos)	t.vnt	291.81	2.327	679.04
361	Sudėtiniai skiediniai	m3	89.27	1.2172	108.66
Skyriuje 1:					1138.15
<b>2 Sąramos</b>					
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.33	0.055	4.42
7700101	Nelaikančios sąramos 1SR 10-1 1030x120x90	vnt	8.0	1.0	8.0
7700102	Nelaikančios sąramos 1SR 12-3 1200x120x90	vnt	9.0	10.0	90.0
Skyriuje 2:					102.42
<b>3 Durų angų platinimas, metalinių sąramų įrengimas</b>					
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1177.68	0.000172	0.2
120036	Tinkavimo vinys	kg	1.62	0.60025	0.97
120042	Plieninis tinklas (austas)	m2	4.33	18.865	81.69
120044	Plieninis tinklas (Rabica)	m2	4.33	18.522	80.2
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.71159	2134.61
570131	Gipsas	t	251.05	0.553945	139.07
573081	Cementas	t	197.81	0.02744	5.43
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	0.8918	77.35
810008	Impregnuotos pakulos	kg		2.058	
Skyriuje 3:					2519.52
<b>4 Cokolio šiltinimas iš išorės</b>					
20031	Naftos bitumas (skystas)	t	694.45	0.0912	63.33
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	53.25	8.52
220035	Putų polistireno plokštės	m3	68.13	8.944	609.35
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	68.13	14.768	1006.14
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	207.5	39.43
220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.86	78.1	145.27
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	513.0	225.72
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.4674	324.59
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	35.5	1.78
570885	Vanduo	m3		3.42	
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	t	419.28	0.1505	63.1
572159	Sintetinis tinklelis	m2	1.04	45.15	46.96
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	18.92	56.19
Skyriuje 4:					2590.38
<b>5 Vieno aukšto pastato esamų medinių rąstų sienų šiltinimas mineralinės</b>					
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	4.122	7.38

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	2.69	4.5	12.11
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.16	1.296	4.1
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	66.0	10.56
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	264.0	50.16
261702	Kompozicinių profilių sistema langų tvirtinimui	m	22.11	33.33	736.93
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.072	19.31
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.558	149.67
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3	268.22	0.315	84.49
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3	42.57	8.316	354.01
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	15.006	79.38
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.23	33.33	7.67
572319	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	102.84	2.079	213.8

**Skyriuje 5: 1729.57**

#### 6 Dviejų aukštų pastato esamų mūro sienų šiltinimas min. vatos

90279	Lengvi metalo profiliai	m	1.35	763.56	1030.81
90311	Montažiniai kampai (laikikliai)	vnt	0.72	10.08	7.26
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	276.08	44.17
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	0.09	1310.4	117.94
220035	Putų polistireno plokštės	m3	68.13	10.296	701.47
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	1260.0	239.4
220758	Termoizoliaciniai tarpikliai	vnt	0.18	10.08	1.81
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	297.0	130.68
261702	Kompozicinių profilių sistema langų tvirtinimui	m	22.11	134.33	2970.04
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3	42.57	47.061	2003.39
570885	Vanduo	m3		7.47	
572319	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	102.84	8.001	822.82
554-47	Pelėsių likvidavimo priemonė	l	2.97	41.33	122.75

**Skyriuje 6: 8192.54**

#### 7 Karkasinių pertvarų montavimas

750	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	m3	42.57	1.02375	43.58
755	Gipskartonio plokštės	t.m2	2992.89	0.0819	245.12
80-14	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m, 0.5mm	vnt	2.61	3.51	9.16
80-2	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m, 0.5mm	vnt	1.77	13.3965	23.71
962	Sandaravimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	t.m	223.88	0.03315	7.42
965-105	Besiplečiantys kaiščiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	vnt	0.13	23.4	3.04
965-190	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su gražteliu GK 3,5x25mm	100vnt	0.87	2.535	2.21
965-191	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su gražteliu GK 3,5x35mm	100vnt	1.13	5.187	5.86
965-193	Savigręžiai pusapvale galva, su gražteliu 3,9x9,5 mm	100vnt	3.56	0.624	2.22

**Skyriuje 7: 342.32**

#### 8 Pastogės medinės perdangos šiltinimas

120030	Statybinės vinys	kg	1.79	1.4132	2.53
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	2.69	1.575	4.24
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.16	0.4536	1.43
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	80.5	78.09
230098	Perchlorviniliniai dažai (atspar. ugniai ir atmosfer. poveikiui)	kg	9.29	22.5	209.03
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	268.22	0.36288	97.33
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.0252	6.76
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.1953	52.38
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3	42.57	12.81	545.32
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	24.0321	127.13
572319	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	102.84	1.9215	197.61

**Skyriuje 8: 1321.85**

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>9 Pastogės g/b perdangos šiltinimas</b>					
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	2.5184	4.51
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	2.69	2.775	7.46
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.16	0.7992	2.53
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	217.35	210.83
230098	Perchlorviniliniai dažai (atspar.ugniai ir atmosfer. poveikiui)	kg	9.29	30.0	278.7
534014	Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rūš.)	m3	268.22	0.6048	162.22
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.0444	11.91
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.3441	92.29
570193	Universalios mineralinės vatos plokštės	m3	42.57	36.12	1537.63
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	32.3137	170.94
572319	Ventiliuojamų atitvarų mineralinės vatos plokštės	m3	102.84	5.418	557.19
<b>Skyriuje 9:</b>					<b>3036.21</b>
<b>10 Šlaitinio stogo dangos keitimas</b>					
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	22.573	40.41
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	346.15	335.77
230098	Perchlorviniliniai dažai (atspar.ugniai ir atmosfer. poveikiui)	kg	9.29	211.5	1964.83
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3	268.22	3.9255	1052.9
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	219.96	1163.59
<b>Skyriuje 10:</b>					<b>4557.5</b>
<b>11 Pastatų pirmo aukšto grindų ant grunto įrengimas</b>					
120046	Plieninis tinklas (suvirtintas, armatūrinis)	t	1653.76	0.265	438.25
220098	Putų polistireno grindų izoliavimo plokštė	m3	68.13	33.063	2252.58
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	4.03	42.8	172.48
570885	Vanduo	m3		3.424	
573004	Skalda	m3	37.16	21.2288	788.86
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	15.2796	1720.64
<b>Skyriuje 11:</b>					<b>5372.81</b>
<b>12 Pastato antro aukšto grindų ant g/b perdangos įrengimas</b>					
120046	Plieninis tinklas (suvirtintas, armatūrinis)	t	1653.76	0.164	271.22
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	146.3	141.91
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	4.03	26.6	107.2
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	66.5	3.33
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	136.67	2.7398	374.45
573036	Keramzitas	m3	93.92	5.852	549.62
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	8.1396	916.6
<b>Skyriuje 12:</b>					<b>2364.33</b>
<b>13 Pastato antro aukšto grindų ant medinės perdangos įrengimas</b>					
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	0.10396	0.19
120052	Tvirtinimo varžtai (statybiniai)	kg	2.69	0.8475	2.28
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.16	0.24408	0.77
120343	Tvirtinimo detalės	kg	2.69	1.87	5.03
230466	Antiseptikas (skiedinys)	l	6.35	0.1683	1.07
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.01356	3.64
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.10509	28.19
534036	Apipjauti tašeliai ir tašai (spygl., paprasti)	m3	268.22	0.19635	52.66
570459	Antiseptinė pasta	kg	5.29	0.34013	1.8
572130	Ritininės medžiagos	m2	0.86	1.309	1.13
572322	Pagrindo mineralinės vatos plokštės	m3	136.67	0.3708	50.68
572357	Orientuotų skiedrų plokštės	m2	4.07	12.6	51.28
572358	Gipskartonio plokštės (konstrukcinės grindims)	m2	2.22	25.2	55.94
505-46	Orientuotų drožlių plokštės "OSB 3", 22mm	m2	8.55	12.6	107.73

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

**Skyriuje 13: 362.39**

**14 Vidaus laiptai L-1**

120030	Statybinės viny	kg	1.79	0.0816	0.15
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.975888	2.98
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	5.448708	14.66
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg	10.72	0.3381	3.62
220150	Epoksidinė derva	kg	10.72	2.6887	28.82
230201	Epoksidinis emalis	kg	10.72	2.14935	23.04
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg	2.1	0.32844	0.69
240015	Dibutilftalatas	kg		0.5313	
260014	Betonas	m3	112.61	0.1224	13.78
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.40662	1219.77
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	0.40662	1.22
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.0015	0.4
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.006792	1.82
573072	Andezito milteliai (atsparūs rūgštims)	kg		1.771	

**Skyriuje 14: 1310.95**

**15 Lauko laiptai L-2**

20077	Emulsolas	kg		1.0706	
20091	Krosninis kuras	t		0.001071	
120002	Plieninė viela	t	1177.68	0.000323	0.38
120030	Statybinės viny	kg	1.79	0.250985	0.45
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	1.731726	5.28
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	5.62863	15.14
120341	Plieninė viela	kg	1.18	0.07456	0.09
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg	10.72	0.3045	3.26
220150	Epoksidinė derva	kg	10.72	2.4215	25.96
230201	Epoksidinis emalis	kg	10.72	1.93575	20.75
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg	2.1	0.2958	0.62
240015	Dibutilftalatas	kg		0.4785	
260014	Betonas	m3	112.61	1.02515	115.44
260017	Armatūra	t	1173.76	0.01685	19.78
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.38318	1149.46
520049	Įdėtinės plieninės detalės	t	3159.78	0.00932	29.45
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	0.53606	1.61
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.006565	1.76
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.000606	0.16
534936	Klojinių skydai	m2	11.27	0.05353	0.6
573072	Andezito milteliai (atsparūs rūgštims)	kg		1.595	
73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	3.62	152.88	553.43

**Skyriuje 15: 1943.62**

**16 Lauko pandusas LP-1**

120030	Statybinės viny	kg	1.79	0.0119	0.02
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	1.014741	3.09
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	5.073705	13.65
220023	Epoksidinių dervų kietiklis	kg	10.72	0.1953	2.09
220150	Epoksidinė derva	kg	10.72	1.5531	16.65
230201	Epoksidinis emalis	kg	10.72	1.24155	13.31
230204	Tirpikliai (polimerizacinių smalų pagrindu)	kg	2.1	0.18972	0.4
240015	Dibutilftalatas	kg		0.3069	
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.27921	837.57
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	0.48321	1.45
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.00035	0.09
573072	Andezito milteliai (atsparūs rūgštims)	kg		1.023	
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	0.399	44.93

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
73	Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	3.62	204.0	738.48
					<b>Skyriuje 16:</b>
					<b>1671.73</b>
<b>17 Lengvų konstrukcijų perdanga</b>					
120002	Plieninė viela	t	1177.68	0.000077	0.09
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	0.0715	0.13
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.15967	0.49
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	0.862128	2.32
260014	Betonas	m3	112.61	0.1122	12.63
520003	Plieninės statybinės konstrukcijos	t	2999.78	0.09395	281.83
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	0.68543	2.06
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.00594	1.59
534013	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	m3	268.22	0.000169	0.05
					<b>Skyriuje 17:</b>
					<b>301.19</b>
<b>18 Ardymo darbai</b>					
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.4	0.404	0.97
240003	Acetilenas	m3	17.87	0.0808	1.44
					<b>Skyriuje 18:</b>
					<b>2.41</b>
<b>19 Atraminė sienutė AT-1</b>					
20077	Emulsolas	kg		14.9036	
20091	Krosninis kuras	t		0.014904	
120002	Plieninė viela	t	1177.68	0.004499	5.3
120030	Statybinės vinys	kg	1.79	3.63807	6.51
120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	8.436	25.73
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	33.75	5.4
220706	Smeigės izoliacijos tvirtinimui	vnt	0.19	22.5	4.28
220729	Drenažo ritininė danga	m2	1.86	49.5	92.07
260009	Armatūros karkasai	t	1553.76	0.533	828.15
260017	Armatūra	t	1173.76	0.60894	714.75
534003	Apipjautos lentos 40mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.09139	24.51
534015	Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.00424	1.14
534017	Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rūš.)	m3	268.22	0.008436	2.26
534936	Klojinių skydai	m2	11.27	0.74518	8.4
570844	Lipnūs izoliaciniai tarpikliai	m	0.05	22.5	1.13
320-10	Betono mišiniai C30/37	m3	126.28	19.1	2411.95
					<b>Skyriuje 19:</b>
					<b>4131.58</b>
					<b>žiniaraštyje 1:</b>
					<b>42991.47</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 2 Statinio architektūra

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<strong>1 Aplinkos atstatymo darbai</strong>					
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.1244	0.33
260564	Vėliavų laikikliai	vnt		1.0	
320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt		2.0	
490579	Durų numeravimo ženklai	vnt		4.0	
					<strong>Skyriuje 1: 0.33</strong>
<strong>2 Išmontavimo, ardymo darbai</strong>					
					<strong>Skyriuje 2:</strong>
<strong>3 Cokolio apdailos darbai</strong>					
758-42	Dekoratyvinis Deko M mozaikinis tinkas (Atlas) arba analogas	kg	2.54	120.4	305.82
					<strong>Skyriuje 3: 305.82</strong>
<strong>4 Fasado apdailos darbai</strong>					
90286	Skardos lenkti aptaisymo profiliai	m	3.6	118.656	427.16
90310	Skardos lenkti jungčių profiliai	m	1.35	118.656	160.19
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.58752	1.58
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	0.09	2600.8	234.07
260954	Nuolajos (lauko palangės)	m	3.67	36.6	134.32
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.23	118.656	27.29
670-81	Akmens masės plytelės 52x17x0,9cm arba analogas	m2	20.51	340.31	6979.76
758-3	Dekoratyvinis silikoninis tinkas SAH N-20 (baltas)	kg	2.15	184.8	397.32
					<strong>Skyriuje 4: 8361.69</strong>
<strong>5 Langų keitimo darbai</strong>					
120036	Tinkavimo vinys	kg	1.62	0.69412	1.12
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	1.6836	4.53
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	187.28	29.96
220759	Išsiplečiantys sandarinimo tarpikliai	m	0.61	160.371	97.83
231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	106.19	52.03
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	11.9658	30.99
250349	Montavimo putos	l	6.59	11.445	75.42
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.82	0.8806	3.36
530056	Langų blokai	m2	116.58	49.2	5735.74
534039	Tinkavimo skala	t.vnt	18.78	0.3367	6.32
570131	Gipsas	t	251.05	0.53872	135.25
572157	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	t	419.28	0.02928	12.28
572234	Hidroizoliacinė lipni juosta	m	0.23	157.257	36.17
572433	Laminuotos palangių lentos	m	8.19	36.6	299.75
573081	Cementas	t	197.81	0.259	51.23
600019	Kalkinis skiedinys	m3	86.73	1.6576	143.76
					<strong>Skyriuje 5: 6715.74</strong>

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>6 Lauko durų montavimo darbai</b>					
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	kg	2.69	0.09295	0.25
220755	Garų izoliacinė juosta	m	1.05	18.128	19.03
220756	PVC apdailos juosta	m	0.75	18.128	13.6
230432	Hermetikas	l	6.59	0.176	1.16
231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	16.195	7.94
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	1.8249	4.73
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m <sup>2</sup>	3.82	0.1343	0.51
520349	Pagalbinės plieninės montažinės konstrukcijos	kg	3.0	2.145	6.44
600188	Cemento kalkių skiedinys	m <sup>3</sup>	89.27	0.1975	17.63
408	Sustiprintos įėjimo durys	vnt	538.88	3.0	1616.64
<b>Skyriuje 6:</b>					<b>1687.93</b>
<b>7 Vidaus durų montavimo darbai</b>					
120221	Inkariniai varžtai	vnt	0.66	67.75	44.72
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	71.04	11.37
220755	Garų izoliacinė juosta	m	1.05	111.034	116.59
220756	PVC apdailos juosta	m	0.75	111.034	83.28
230432	Hermetikas	l	6.59	1.078	7.1
231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	18.245	8.94
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	2.0559	5.32
250349	Montavimo putos	l	6.59	4.1925	27.63
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m <sup>2</sup>	3.82	0.1513	0.58
520669	DURYS PRIESGAISRINES.METAL.PRAM.STAT.ĄĖ-2 (priešdūminės)	vnt	461.97	8.0	3695.76
530057	Durų blokai	m <sup>2</sup>	123.11	21.96	2703.5
600188	Cemento kalkių skiedinys	m <sup>3</sup>	89.27	0.2225	19.86
<b>Skyriuje 7:</b>					<b>6724.65</b>
<b>8 Vidaus sienos</b>					
90279	Lengvi metalo profiliai	m	1.35	1150.8558	1553.66
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	2256.58	361.05
120323	Savisriegiai sraigtai (metalui)	vnt	0.09	5003.061	450.28
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	414.708	182.47
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	1.36	34.559	47.0
231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	1677.4125	821.93
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	189.01575	489.55
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m <sup>2</sup>	3.82	13.91025	53.14
570145	Glazūruotos keraminės plytelės (vidaus apdailai)	m <sup>2</sup>	14.48	100.7148	1458.35
571954	Gipskartonio plokštės	m <sup>2</sup>	2.99	394.9785	1180.99
572423	Plastikiniai profiliai (keraminėms plytelėms)	m	0.79	148.11	117.01
572430	Plastikiniai skirtukai (100 vnt)	kompl.	3.0	14.811	44.43
573081	Cementas	t	197.81	0.6419	126.97
600019	Kalkinis skiedinys	m <sup>3</sup>	86.73	4.0348	349.94
600188	Cemento kalkių skiedinys	m <sup>3</sup>	89.27	13.5205	1206.98
<b>Skyriuje 8:</b>					<b>8443.75</b>
<b>9 Lubos</b>					
751-84	"Armstrong" akust. kabamosios lubos su met. k-ja "Plain MicroLook", 600x600mm	m <sup>2</sup>	25.59	398.94	10208.87
<b>Skyriuje 9:</b>					<b>10208.87</b>
<b>10 Grindys</b>					
220028	Polivinilacetatinė dispersija	kg	4.37	0.7056	3.08
230209	Klijai	kg	0.28	154.22	43.18
230405	Glaistas plytelių tarpams užtaisyti	kg	1.36	17.847	24.27
230408	Emulsija gruntavimui	kg	4.03	1.1898	4.79

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
230435	Gruntas (gruntuotė)	kg	4.03	77.11	310.75
230977	Sausi klijų mišiniai (plytelėms)	kg	0.29	109.065	31.63
250143	Klijai KN-2	t	3026.44	0.001232	3.73
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.82	0.056	0.21
570152	Keraminės grindų plytelės	m2	12.83	20.0283	256.96
570871	Gumos-bitumo mastika (stogo hidroizoliacijai)	kg	2.79	0.24	0.67
570916	Linoleumas	m2	8.73	412.5385	3601.46
572365	Suvirinimo juostelė (linoleumui)	m		154.22	
573081	Cementas	t	197.81	0.0028	0.55
810042	Skudurai	kg		0.014	
	ISPJ Įspėjamoji juosta	m	2.8	2.4	6.72
	ISPPL Įspėjamųjų paviršių plytelė	m2	77.46	2.8	216.89

**Skyriuje 10: 4504.89**

### 11 Palėpės darbai

120038	Suvirinimo elektrodai	kg	3.05	0.21	0.64
260186	Judančios arba nejudančios žaliuzi grotelės	vnt		1.0	
484714	Buitinės ventiliacinės grotelės	vnt	6.0	5.0	30.0
534005	Tašeliai 70mm st. (paprasti, 3 rūš.)	m3	268.22	0.0004	0.11
572280	Lankstūs ryšiai su fiksatoriais	vnt	0.71	20.0	14.2
572400	Stogo kopėčios (komplekte)	m	37.43	7.0	262.01
572402	Tvirtinimo detalės stogo kopėčioms	vnt		14.0	
369-36	Išlipimo ant stogo liukas GVT 103 (54x83(80x60)cm)	vnt	202.74	2.0	405.48
GR600*60	PVC vėdinimo grotelės 600x600	vnt	122.0	1.0	122.0

0

**Skyriuje 11: 834.44**

### 12 Stogo darbai

90087	Lygi skarda	m2	7.59	45.9088	348.45
90291	Stogų dangos profiliai	m2	15.04	334.9	5036.9
92771	Skardos lenkti stogo apatinių sąlajų profiliai	m	15.28	7.4665	114.09
92774	Skardos lenkti kraigo profiliai	m	9.61	47.0662	452.31
120034	Vinys stogo dangai (cinkuotos)	kg	2.98	0.06028	0.18
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	6.0282	16.22
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	270.534	43.29
120323	Savisriegiai sraigčiai (metalui)	vnt	0.09	284.988	25.65
120339	Tvirtinimo detalės stogo dangai	vnt		1198.18	
220730	Izoliacinė plėvelė	m2	0.97	6.9185	6.71
250350	Tamprūs tarpikliai	m	0.22	101.0606	22.23
261580	Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	6.98	69.58	485.67
261581	Latakai (komplekte su fasoninėmis dalimis)	m	5.15	50.26	258.84
261582	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	vnt	1.6	60.0	96.0
572398	Sniego užtvara (komplekte)	m	2.96	68.57	202.97
572399	Apsauginė stogo tvorelė (komplekte)	m	71.43	37.57	2683.63

**Skyriuje 12: 9793.14**

### 13 Ventiliaciniai kanalai

240111	Šarminis 4% tirpalas	l	2.18	0.63	1.37
240113	Biocheminis preparatas	kg	6.28	0.063	0.4
570131	Gipsas	t	251.05	0.0021	0.53

**Skyriuje 13: 2.3**

### 14 Gaminiai san. mazgų įrengimui

120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	32.0	5.12
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	2.432	1.07
230412	Skystas koncentruotas valiklis	kg	2.1	0.0128	0.03
260437	Elektriniai rankšluosčiai	vnt		4.0	

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
260980	Pakaba (rakšluosčiams, drabužiams ir pan.)	kompl.		16.0	
572393	Skaidrus veidrodis	m2		0.64	
731-2	Veidrodis (skaidrus) 4mm	m2	30.56	0.64	19.56
ERDŽ	Elektriniai rankų džiovintuvai	vnt	347.11	4.0	1388.44
				<b>Skyriuje 14:</b>	<b>1414.22</b>
				<b>žiniaraštyje 2:</b>	<b>58997.77</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statiny 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 3 Vandentiekis, nuotekos

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Šaltas vandentiekis</b>					
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	1707.68	0.000008	0.01
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	64.5	10.32
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.4	0.0153	0.04
220733	Elastinė sandarinanti membrana	kompl.		1.0	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.14	0.011	0.02
230111	Pokostas	kg	2.93	0.0085	0.02
230132	Švino raudė	kg		0.005	
230209	Klijai	kg	0.28	0.731	0.2
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.0086	0.22
240003	Acetilenas	m3	17.87	0.0083	0.15
260115	Įvairi armatūra	vnt		1.0	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		43.86	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	64.5	56.12
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.0043	2.99
570885	Vanduo	m3	1.1	1.3588	1.49
572508	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	m		43.43	
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.0166	0.17
930007	Chlorkalkės	kg	0.26	0.0086	
896-29813	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x13mm	m	0.91	9.09	8.27
896-29820	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x20mm	m	1.73	6.06	10.48
896-30013	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x13mm	m	1.24	6.06	7.51
1020-613	Hidroizoliacinė elastinė membrana bituminė, DN110	vnt	159.77	1.0	159.77
1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	2.11	18.36	38.74
1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	3.35	19.38	64.92
1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	5.42	6.12	33.17
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1", PP I/V sriegis	vnt	10.37	1.0	10.37
896-296	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x9mm	m	0.59	18.18	10.73
896-298	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x9mm	m	0.66	4.04	2.67
				<b>Skyriuje 1:</b>	<b>418.38</b>
<b>2 Buities nuotekynė</b>					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	57.35	9.18
210035	Siera	kg		0.3	
220733	Elastinė sandarinanti membrana	kompl.		3.0	
230217	Hermetikas	t	2788.79	0.0025	6.97
230456	Montažinė pasta	kg		1.65	
260120	Ketinės fasoninės dalys	t		0.024	
260927	Plastikiniai vamzdžiai (komplekte) su guminiais žiedais	m		17.17	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	25.35	22.05
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		6.0	
484714	Buitinės ventiliacinės grotelės	vnt		2.0	
570281	Bitumo mastika	t	694.45	0.0129	8.96
570885	Vanduo	m3	1.1	0.817	0.9
572280	Lankstūs ryšiai su fiksatoriais	vnt	0.71	8.0	5.68
573022	Gamtinis smėlis	m3	13.71	2.2365	30.66
573036	Keramzitas	m3	93.92	0.005	0.47

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
810019	Kanapinė virvė	kg		0.033	
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		0.066	
810080	Lopymo audinys	m2	1.24	0.68	0.84
810081	Poliesterinis audinys	m2		1.0	
2207321	Ugniai atsparūs žiedai	vnt	38.53	8.0	308.24
1020-613	Hidroizoliacinė elastingė membrana bituminė, DN110	vnt	159.77	1.0	159.77
1020-615	Hidroizoliacinė elastingė membrana bituminė, DN160(200)	vnt	185.14	2.0	370.28
1027-50	PP vamzdžiai su movomis, 50x1.8/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	3.34	9.0	30.06
1027-58	PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	9.98	17.0	169.66
1030-60	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.)	vnt	24.53	1.0	24.53
1030-61	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	36.84	5.0	184.2
1045-225	Aco pravalos dangtelis (K3) 200x200x110 (nerūd. plienas)	vnt	113.87	6.0	683.22
645-43	Alsuokliai DN 100(50) su nuimamu gaubtu PVC-P denginiams	vnt	58.72	1.0	58.72
RD300*40	Revizinės durėlės 300x400	vnt	12.82	2.0	25.64
0					

**Skyriuje 2: 2100.03**

### 3 Karštas vandentiekis

120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	1707.68	0.000032	0.05
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	1.2	3.23
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	63.0	10.08
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.4	0.002	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.14	0.066	0.14
230111	Pokostas	kg	2.93	0.036	0.11
230209	Klijai	kg	0.28	0.714	0.2
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.0904	2.28
240003	Acetilenas	m3	17.87	0.00172	0.03
260115	Įvairi armatūra	vnt		6.0	
260146	Tūrinis vandens šildytuvas	vnt		1.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		8.0	
260724	Prievamzdis	vnt		4.0	
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		42.84	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	63.0	54.81
570885	Vanduo	m3	1.1	1.5272	1.68
572508	Porėtos izoliacinės medžiagos kevalai	m		42.42	
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.1444	1.47
930007	Chlorkalkės	kg	0.26	0.0084	
896-29613	Vamzdžių izoliacija L-2 d 22x13mm	m	0.85	13.13	11.16
896-29813	Vamzdžių izoliacija L-2 d 28x13mm	m	0.91	21.21	19.3
896-30013	Vamzdžių izoliacija L-2 d 35x13mm	m	1.24	8.08	10.02
1028-12	FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	2.11	13.26	27.98
1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	3.35	21.42	71.76
1028-14	FV-plast vamzdžiai PN 20, 32x4.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	5.42	8.16	44.23
1095-83	Vertikalus elektrinis vandens šildytuvas Stiebel Eltron PSH 200 Classic, 200L arba analogas	vnt	384.81	1.0	384.81
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP I/V sriegis	vnt	4.91	3.0	14.73
2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V sriegis	vnt	7.18	2.0	14.36
2003-17	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	10.37	1.0	10.37
2060-142	Termostatiniai balansiniai ventiliai MTCV DN 20 (A versija)	vnt	135.7	4.0	542.8

**Skyriuje 3: 1225.6**

### 4 Kondensato nuotekynė

120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	99.0	15.84
260923	Plastikiniai vamzdžiai	m		67.32	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	99.0	86.13
570885	Vanduo	m3	1.1	1.254	1.38
1028-13	FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	3.35	67.32	225.52

**Skyriuje 4: 328.87**

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>5 Sanitariniai prietaisai</b>					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	55.0	8.8
120332	Mechaniniai inkariniai varžtai d 10x60	vnt	0.44	32.0	14.08
210035	Siera	kg		0.41	
230105	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	kg	2.14	0.214	0.46
230111	Pokostas	kg	2.93	0.116	0.34
230404	Sausi klijų mišiniai	kg	0.44	1.2	0.53
230411	Silikonas	l	6.59	2.6	17.13
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.047	1.18
230456	Montažinė pasta	kg		0.09	
250065	Žarnelė nuplovimo bakelio pajungimui	vnt	5.71	4.0	22.84
250066	Žarnelės maišytuvo pajungimui	kompl.	15.0	12.0	180.0
260115	Įvairi armatūra	vnt		18.0	
260130	Trapai	kompl.	104.15	2.0	208.3
260131	Vandens maišytuvai	vnt	64.9	8.0	519.2
260139	Vieno skyriaus plautuvė	kompl.	51.27	1.0	51.27
260975	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.		1.0	
260981	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	102.77	2.0	205.54
260982	Plastikinė mova d 100mm	vnt	16.17	4.0	64.68
260983	Sifonas	kompl.	15.0	6.0	90.0
260985	Kronšteinai	vnt		2.0	
260988	Praustuvas su atrama	kompl.	57.27	3.0	171.81
490310	Atvira dušo kabina	kompl.		2.0	
572436	Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	108.68	8.0	869.44
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.1612	1.64
810020	Kanapinė virvė (dervuota)	kg		0.208	
2609811	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu ŽN	kompl.	180.99	2.0	361.98
2609881	Praustuvas su atrama ŽN	kompl.	107.15	2.0	214.3
1098-26	Dušo kabinos 100x100 (979-988x979-988) mm	vnt	555.23	2.0	1110.46
2003-13	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	4.91	18.0	88.38
2045-411	Prietaisinė alkūnė 16x1/2" L-82mm	vnt	11.79	1.0	11.79

**Skyriuje 5: 4214.15**

**žiniaraštyje 3: 8287.03**

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinyys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 4 Šildymas

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Šildymas</b>					
120004	Plieninė viela (suvirinimo)	t	1707.68	0.000432	0.74
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	303.0	48.48
120334	Plieninė viela (cinkuota)	kg	2.1	4.2	8.82
210004	Dujinis deguonis (techninis)	m3	2.4	0.027	0.06
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.637	16.05
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.05	217.0	10.85
240003	Acetilenas	m3	17.87	0.02322	0.41
260111	Plieniniai vamzdžiai	m		357.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		162.0	
260724	Prievamzdis	vnt		54.0	
260825	Folija padengti kevalai	m		353.5	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	172.5	150.08
490301	Plieninis radiatorius (komplekte)	vnt		27.0	
570885	Vanduo	m3	1.1	0.21	0.23
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.772	7.84
6850-00.50	Termostatinė galvutė D M30x1,5 6-28°C standartinė	vnt	10.31	27.0	278.37
0					
897-168	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 15mm, storis 20mm	m	2.42	186.85	452.18
897-171	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 18mm, storis 20mm	m	2.46	50.5	124.23
897-174	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm	m	2.6	65.65	170.69
897-178	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm	m	2.83	50.5	142.92
PPV15	Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 15x1,2 mm	m	3.56	188.7	671.77
PPV18	Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 18x1,2 mm	m	4.19	51.0	213.69
PPV22	Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 22x1,5 mm	m	5.71	66.3	378.57
PPV28	Cinkuotas plonasienis vamzdelis (presuojamas) 28x1,5 mm	m	7.42	51.0	378.42
RA-DV	Nuo slėgio nepriklausomas termostatinis ventilis RA-DV DN15	vnt	28.67	27.0	774.09
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1000	vnt	116.0	1.0	116.0
0*1000					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1200	vnt	134.0	2.0	268.0
0*1200					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-1400	vnt	145.0	1.0	145.0
0*1400					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-500	vnt	71.0	2.0	142.0
0*500					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-700	vnt	89.0	4.0	356.0
0*700					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-800	vnt	90.0	4.0	360.0
0*800					
ŠPR11*50	Šoninio pajungimo radiatorius 11-500-900	vnt	107.0	7.0	749.0
0*900					
ŠPR22*50	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-600	vnt	112.0	1.0	112.0
0*600					
ŠPR22*50	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-800	vnt	140.0	1.0	140.0
0*800					

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
ŠPR22*50 0*900	Šoninio pajungimo radiatorius 22-500-900	vnt	154.0	3.0	462.0
ŠPR22*90 0*600	Šoninio pajungimo radiatorius 22-900-600	vnt	167.0	1.0	167.0
				<b>Skyriuje 1:</b>	<b>6845.49</b>
				<b>žiniaraštyje 4:</b>	<b>6845.49</b>

Skaičiavo:



Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
120010	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	t	1177.68	0.0018	2.12
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.64	1.72
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	4.0	0.64
120319	Kniedės	kg	2.69	0.7	1.88
140029	Fitingai plieniniams vamzdžiams, d 15-70mm	vnt	3.05	1.0	3.05
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.004	0.1
230425	Lipni folijos juostelė	m	0.05	135.0	6.75
260505	Vykdymo mechanizmas	kompl.		2.0	
260528	Atramos, kronšteinai, pakabos	vnt		4.0	
260824	Folija padengti mineralinės vatos dembliai	m3	166.96	1.545	257.95
260994	Apvalūs triukšmo slopintuvai	vnt		2.0	
260997	Vėdinimo agregatai	vnt		1.0	
260998	Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai	m		69.0	
261008	Vožtuvai, sklendės, užkaišai	vnt		18.0	
342541	Polivinilchloridinė izoliacinė juosta	m	0.03	66.27	1.99
484736	Difuzoriai	vnt		12.0	
521757	Apkabos	vnt		21.7	
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.002	0.02
1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	4.29	43.0	184.47
1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	5.4	12.0	64.8
1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	6.51	9.0	58.59
1072-42	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	9.7	5.0	48.5
1082-105	Oro difuzorius KRS-200 (daugiakūgis difuzorius Konika arba analogas)	vnt	34.56	12.0	414.72
1082-133	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-200	vnt	56.0	2.0	112.0
1082-135	Ugnies vožtuvas EI 120 CX5-315	vnt	70.21	2.0	140.42
1082-73	Oro sklendė SOA 200 mm	vnt	9.07	12.0	108.84
TS400*120	Triukšmo slopintuvas D400 1200mm	vnt	147.0	2.0	294.0
0					
USP315	Automatinė oro uždarymo sklendė D315 su el. pavara	kompl.	190.0	2.0	380.0
				<b>Skyriuje 2:</b>	<b>2082.56</b>
				<b>žiniaraštyje 5:</b>	<b>4519.47</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 6 Kondicionavimas

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Kondicionavimas</b>					
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.81	0.068	0.12
110004	Lakštinis plienas (cinkuotas)	t	1599.78	0.0354	56.63
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	3.65	9.82
120065	Sraigčiai metalui	kg	2.69	0.07	0.19
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	112.2	17.95
170043	Lydmetalai	kg	51.41	0.03	1.54
230413	Pasta sandarinimui	kg	25.19	0.126	3.17
260593	Variniai vamzdžiai	m		153.0	
260719	Movinės jungtys	vnt		18.0	
260720	Cirkuliacinis siurblys	vnt		9.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	74.85	65.12
261050	Oro kondic. vidinis sieninis arba lubinis agregatas	vnt		9.0	
261052	Oro kondic. išorinis agregatas	vnt		1.0	
490033	Lituojamoji jungiamoji dalis	vnt		1.0	
590287	Suvirinimo fliusai	kg		0.003	
810006	Šukuoti linai	kg	10.15	0.189	1.92
995-3	Variniai kieti vamzdžiai 28(25)x1mm (izoliuoti)	m	19.36	3.06	59.24
995-41	Variniai minkšti vamzdžiai 6x1mm (izoliuoti)	m	3.57	35.7	127.45
995-43	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm (izoliuoti)	m	6.64	61.2	406.37
995-44	Variniai minkšti vamzdžiai 12x1mm (izoliuoti)	m	8.14	15.3	124.54
995-45	Variniai minkšti vamzdžiai 15x1mm (izoliuoti)	m	10.16	30.6	310.9
995-46	Variniai minkšti vamzdžiai 18(19)x1mm (izoliuoti)	m	12.12	7.14	86.54
KS	Kondensato siurbliukas	vnt	59.0	9.0	531.0
VTR	VRF sistemo trišakis	vnt	107.0	1.0	107.0
				<b>Skyriuje 1:</b>	<b>1909.5</b>
				<b>žiniaraštyje 6:</b>	<b>1909.5</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinyvis 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 7 Elektra

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Gaminiai</b>					
260348	Kabeliai,el.laidai	m		27.0	
260445	Elektros saugikliai	vnt		3.0	
260811	Modulinis skydelis	vnt		2.0	
570131	Gipsas	t	251.05	0.0037	0.93
1211025	Kirtiklis RBK 00 PRO 160(100,63)A	vnt	13.64	2.0	27.28
1313044	Nepriklausomas atkabiklis FSR3 230V EVO	vnt	6.53	2.0	13.06
1333009	Srovės nuotekio relė FPR1 2P 25A 30mA ECO	vnt	12.31	6.0	73.86
1341014	Saugiklis NH00C 63A gL/gG 500V	vnt	1.65	3.0	4.95
2521-11	Foto relė su skaitmeniniu laikmačiu; 230VAC, 16A; SPDT; IP20	vnt	73.62	1.0	73.62
2670-104	IP 40 virštink. modul. paskirstymo skydeliai Unibox 36-M	vnt	81.68	3.0	245.04
2850-121	Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	25.11	6.0	150.66
2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	7.01	37.0	259.37
3860-74	Viršįtampių ribotuvas 4polis I+II (B+C) klasė 7,5kA 0,9kV	vnt	148.66	1.0	148.66
ITnBSIGN	Įtampos nebuvimo signalizatorius	vnt	6.07	1.0	6.07
				<b>Skiryuje 1:</b>	<b>1003.5</b>
<b>2 Apšvietimo armatūra</b>					
120065	Sraigtai metalui	kg	2.69	1.078	2.9
260431	Signalinis žibintas	vnt	31.4	11.0	345.4
320012	Vidaus apšvietimo šviestuvai	vnt		98.0	
320029	Lauko šviestuvai (kompl.)	vnt		1.0	
2507-26	Šviestuvas LED iki 30W LD-OMNI060-30P 3000lm IP65 GTV	vnt	14.25	1.0	14.25
2507-27	Šviestuvas LED 12W 4000K su judesio davikliu (šviesos jutikliu)	vnt	19.57	19.0	371.83
2507-28	Šviestuvas LED iki 60W LD-OMNI120-60P 6000lm IP65 GTV	vnt	23.12	79.0	1826.48
				<b>Skiryuje 2:</b>	<b>2560.86</b>
<b>3 Medžiagos</b>					
20095	Propano-butano mišinys	kg	1.81	0.62	1.12
120048	Tvirtinimo detalės	t	2693.24	0.0204	54.94
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.42	1.13
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	1845.0	295.2
220696	PCHV izoliacinė juosta	kg		1.16	
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	2.45	0.12	0.29
260414	Plastmasinės įvorės	vnt		250.8	
260417	Jungikliai	vnt	3.18	34.0	108.12
260418	Plastmasinės dėžutės	vnt	2.64	258.0	681.12
260420	Perjungikliai	vnt	3.18	4.0	12.72
260421	Rozetės	vnt	3.18	220.0	699.6
260442	Įžeminimo laidininkas iš varinio laido	m		123.6	
260519	Sujungimo dėžutė	vnt	3.45	60.0	207.0
260884	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	4.46	1.0	4.46
260885	Gelžbetonio žiedai	vnt		1.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	1332.5	1159.28
261015	Galinės vidaus tipo movos	vnt	5.7	2.0	11.4
261082	Jutiklis	vnt	15.93	5.0	79.65

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	948.6	1356.5
570131	Gipsas	t	251.05	0.0516	12.95
573015	Neplautas žvyras	m3	14.92	0.01	0.15
573079	Talkas, talko magnezitas	t		0.00558	
573081	Cementas	t	197.81	0.003	0.59
7700401	Ugniai atsparūs kabeliai FIRETUF FRHF-EMC 1kV 3x1,5/1,5 K8/500	m	3.15	133.9	421.79
1521016	Laidas H07V-U 1x4 geltonai žalias	m	0.62	103.0	63.86
1522074	Laidas H07V-K 1x16 geltonai žalias	m	2.4	20.6	49.44
3498-38	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x1.5	m	0.7	875.5	612.85
3498-39	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 3x2.5	m	1.06	1009.4	1069.96
3498-48	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x4	m	2.6	72.1	187.46
3500-36	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10	m	7.36	25.75	189.52
3550-63	750V galios variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x16	m	9.94	36.05	358.34
3700-128	Sieniniai instaliaciniai loveliai 50x100(100x42) mm	m	5.28	50.0	264.0
3700-19	Instaliaciniai kanalai CK iš PVC 30x15(15x15)mm	m	1.16	120.0	139.2
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	1.88	18.9	35.53
3860-58	Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm	vnt	2.75	6.0	16.5
3860-6	20 mm strypo antgalis	vnt	2.2	2.0	4.4
3860-7	Cinkuotas įžeminimo strypas 20x1500 mm	vnt	21.1	8.0	168.8
3860-9	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	5.71	1.0	5.71

**Skyriuje 3: 8273.58**

#### 4 Žaibosauga

90029	Armatūrinis plienas, A-I klasės	t	1173.76	0.088	103.29
120048	Tvirtinimo detalės	t	2693.24	0.00085	2.29
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.28	0.75
120084	Kaltiniai dirbiniai (metaliniai, statybiniai)	kg	3.16	2.17	6.86
120125	Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 4-10mm	t	1177.68	0.00226	2.66
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	9.0	1.44
260442	Įžeminimo laidininkas iš varinio laido	m		5.15	
260884	Įžeminimo revizijos dėžė	vnt	4.46	3.0	13.38
260885	Gelžbetonio žiedai	vnt		3.0	
260887	Varžtiniai sujungimo gnybtai	vnt		2.0	
260888	Žaibolaidžio laikikliai (komplekte)	vnt	1.86	80.0	148.8
260889	Žaibo gaudyklė (priėmiklis)	vnt		1.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	9.0	7.83
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	6.12	8.75
520045	Metalinės konstrukcijos, įvairios	t	2999.78	0.016	48.0
520472	Mechaninės det.lynams iki 12,5mm stogų antenų atramoms	kg	3.16	5.88	18.58
573015	Neplautas žvyras	m3	14.92	0.03	0.45
573081	Cementas	t	197.81	0.009	1.78
1522074	Laidas H07V-K 1x16 geltonai žalias	m	2.4	5.15	12.36
3860-17	Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (įžem. sistemoms)	kg	1.96	20.5	40.18
3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m (ritė~50kg)	kg	1.88	163.8	307.94
3860-3	Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20x1500 mm	vnt	12.07	16.0	193.12
3860-32	Aktyvinis žaibolaidis, dt-30 mikro sekundžių	vnt	499.72	1.0	499.72
3860-42	Cinkuotas stiebas 2m, 42.4mm (sienelė 3.2mm)	vnt	21.66	1.0	21.66
3860-43	Cinkuotas stiebas 3m, 42.4mm (sienelė 3.2mm)	vnt	30.55	1.0	30.55
3860-58	Kryžminė jungtis sujungti Rd20mm elektroda su juosta iki 40mm pločio ir Rd8-10mm	vnt	2.75	14.0	38.5
3860-76	Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	17.05	0.3	5.12
3860-9	Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20 mm	vnt	5.71	2.0	11.42
ŽISK	Žaibo iškrovų skaitiklis	vnt	278.25	1.0	278.25

**Skyriuje 4: 1803.68**

#### 5 Darbai

231000	Polimerinis glaistas	kg	0.49	6.15	3.01
231005	Emulsiniai dažai vidaus darbams	l	2.59	0.693	1.79

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	3.82	0.051	0.19
572157	Tinko skiedinys (sausai mišiniai)	t	419.28	0.0576	24.15
				<b>Skyriuje 5:</b>	<b>29.14</b>
				<b>žiniaraštyje 7:</b>	<b>13670.76</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinyys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 8 Elektroniniai ryšiai

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Kompiuteriniai tinklai</b>					
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.06	0.16
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	2029.0	324.64
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	600.0	522.0
261106	Signalinis kabelis	m	1.39	1648.0	2290.72
261107	Kompiuterinis kištukinis lizdas	vnt		25.0	
261230	Komutacinė spinta	vnt		1.0	
261231	Komutacinis kompiuterinis panelis	vnt		2.0	
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	408.0	583.44
2520-88	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (vienviečiai)	vnt	5.67	1.0	5.67
2520-89	Kompiuterio lizdai KLRJ45 (dviviečiai)	vnt	10.17	24.0	244.08
3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	0.36	500.0	180.0
KK1	Komutaciniai kabeliai 1m 6 cat., RJ45/RJ45	vnt	1.48	60.0	88.8
KOMPAN	Komutacinė panelė	vnt	74.05	1.0	74.05
KPAN	Kabelių tvarkymo panelė	vnt	9.98	1.0	9.98
KS16U	Komutacinė spinta 16U	vnt	154.13	1.0	154.13
				<b>Skyriuje 1:</b>	<b>4477.67</b>
<b>2 Pagalbos iškvietimo sistema</b>					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	156.0	24.96
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	75.0	65.25
261087	Maitinimo šaltinis	vnt	10.53	1.0	10.53
261106	Signalinis kabelis	m	1.39	72.1	100.22
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	51.0	72.93
3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	0.36	20.0	7.2
INDP	Indikacinis pultas, 6 kanalų, šviesinė ir garsinė indikacija (su korpusu)	kompl.	369.77	1.0	369.77
IŠKC	Iškvietimo centralė (pagrindinis valdymo blokas)	kompl.	332.79	1.0	332.79
IŠKM	Iškvietimo mygtukas (su montavimo dėžute)	vnt	110.93	2.0	221.86
PSP	Pultas saugomoje patalpoje	kompl.	101.69	5.0	508.45
ŠBI	Šviesinis būklės indikatorius (montuojamas virš durų)	vnt	101.93	2.0	203.86
				<b>Skyriuje 2:</b>	<b>1917.82</b>
				<b>žiniaraštyje 8:</b>	<b>6395.49</b>

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 9 Apsauginė signalizacija

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Apsauginė signalizacija</b>					
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	kg	2.69	0.03	0.08
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	1048.5	167.76
220697	Polivinilchloridinis vamzdelis	kg	2.45	0.015	0.04
260485	Signalizacijos įrenginiai, davikliai	vnt	13.95	15.0	209.25
260502	Keičiami blokai	vnt		7.0	
261077	Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos centralė	vnt		1.0	
261081	Centralės išėjimų modulis	vnt		1.0	
261084	Magnetiniai kontaktai	vnt	3.0	28.0	84.0
261086	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt	7.04	2.0	14.08
261106	Signalinis kabelis	m	1.39	710.7	987.87
261230	Komutacinė spinta	vnt		1.0	
3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	0.36	350.0	126.0
3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt	26.57	1.0	26.57
3855-30	MAG-16 16 zonų centralės	vnt	399.43	1.0	399.43
3855-77	Klaviatūra PC4501 su LCD ekranu	vnt	77.74	3.0	233.22
3855-85	Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	10.53	1.0	10.53
3855-88	PS-20 maitinimo blokai, pakrovikliai 12V/2A, (ACC 7,0 Ah)	vnt	49.54	1.0	49.54
GSM*GP	GSM/GPRS ryšio modulis	vnt	228.97	1.0	228.97
RS					
MRD	Metalinė rakinama dėžė	vnt	155.41	1.0	155.41
SPGĮ	Spindulio galinis įrenginys	vnt	59.31	7.0	415.17
Skyriuje 1:					3107.92
<b>2 Vaizdo stebėjimas</b>					
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	2.69	0.03	0.08
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	28.0	4.48
261106	Signalinis kabelis	m	1.39	267.8	372.24
261228	Skaitmeninio įrašymo ir multipleksavimo įrenginys	vnt		1.0	
261232	Kompiuterinis komutatorius	vnt		1.0	
KOM8	Komutatorius 8 portų	kompl.	49.42	1.0	49.42
VSSPRĮ	IP kamerų įrašymo ir monitoringo programinė įranga	vnt	484.69	1.0	484.69
Skyriuje 2:					910.91
Žiniaraštyje 9:					4018.83

Skaičiavo:

## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 1 Administracinės paskirties pastatai

Žiniaraštis 10 Gaisrinė signalizacija

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Gaisrinė signalizacija</b>					
120314	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	vnt	0.16	483.0	77.28
260502	Keičiami blokai	vnt		4.0	
260938	Vamzdžių laikikliai	vnt	0.87	120.0	104.4
261077	Apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos centralė	vnt		1.0	
261085	Gaisro pavojaus mygtukas	vnt	12.0	4.0	48.0
261086	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt	7.04	5.0	35.2
261087	Maitinimo šaltinis	vnt	10.53	1.0	10.53
261106	Signalinis kabelis	m	1.39	278.1	386.56
490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m	1.43	81.6	116.69
3700-122	Sieniniai instaliaciniai loveliai 20x10 mm	m	0.36	100.0	36.0
3855-1	ZX2E centralės (bazė 1-2 kilpos)	vnt	1530.87	1.0	1530.87
3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt	26.57	1.0	26.57
3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	12.03	30.0	360.9
INOUT	IN/OUT modulis	vnt	28.9	2.0	57.8
KI	Kilpos izoliatorius	vnt	29.88	2.0	59.76
Skiryje 1:					2850.56
žiniaraštyje 10:					2850.56

Skaičiavo:

## OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinyš

2 Sklypo plano darbai

2024.11.11

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo plano darbai	30.677		30.677	25.353
Iš viso:		30.677		30.677	25.353

Skaičiavo:

# LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

**AZ240806** Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys

**2** Skylo plano darbai

Žiniaraštis

**1** Skylo plano darbai

2024.11.11

Suma žiniaraščiui **30677.09 EUR**

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
<b>1 Skylo plano darbai</b>								
1	R16-36	ŠALIGATVIŲ IŠ BETONO PLYTELIŲ ARDYMAS K9=1.15	100m2	0.537	58.3			58.3
2	N46-131	BETONINIŲ PAMATŲ (laiptų) IŠARDYMAS K8=1.17	m3	0.7	64.51		33.72	98.23
3	R23-65	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT ESKAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUŠAIS	t	15.0	17.42		353.75	371.17
4	N27P-27-3	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	0.918	204.26	510.32	71.7	786.28
5	N27P-27-2	DOLOMITO SKALDELĖS (žvyro) ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15	100m2	0.918	231.31	3.03	91.45	325.79
6	573016	Žvyro mišinys 0/45	m3	23.12		412.69		412.69
7	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	0.918	80.21	57.07	25.27	162.55
8	N27P-22-2	BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES ( smėliu) K9=1.15	100m2	0.918	836.11	1692.76	166.07	2694.94
9	N27P-27-3	SMĖLIO - ŽVYRO MIŠINIO ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 30 cm) K9=1.15	100m2	1.761	391.83	978.95	137.54	1508.32
10	N27P-27-2	DOLOMITO SKALDELĖS (žvyro) ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20 cm) K9=1.15	100m2	1.761	443.72	5.81	175.42	624.95
11	573016	Žvyro mišinys 0/45	m3	44.37		792.0		792.0
12	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 3 cm) K9=1.15	100m2	1.761	153.87	109.48	48.47	311.82
13	N27P-22-2	BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES ( smėliu) K9=1.15	100m2	1.761	1603.92	3247.23	318.58	5169.73
14	N23-201	PAVIRŠINIO VANDENS SURINKIMO KANALŲ ANT PARUOŠTO PAGRINDO ĮRENGIMAS K9=1.15	100m	0.218	106.31	42.9		149.21
15	N27P-22-2	BETONO TRINKELIŲ GRINDINIO ĮRENGIMAS UŽPILANT SIŪLES(smėliu) K9=1.15	100m2	0.015	13.66	0.69	2.71	17.06
16	253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	1.5		39.71		39.71
17	N27P-24-1	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 80x200mm K9=1.15	100m	0.907	662.82	274.42	9.4	946.64
18	255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	91.0		356.72		356.72
19	R16-115	VEJOS MAŽŲ PLOTŲ ATNAUJINIMAS, PAPILDANT 10 CM AUGALINIO GRUNTO	100m2	0.01	3.41	3.28		6.69



## MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

SAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė AZ240806 Administracinės paskirties pastatų (kontorų, Un. Nr. 7396-0002-0095 ir Un. Nr. 7396-0002-0162)  
Sakališkio g. 2, Rokiškyje, kapitalinio remonto projektas

Statinys 2 Sklypo plano darbai

Žiniaraštis 1 Sklypo plano darbai

2024.11.11

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
<b>1 Sklypo plano darbai</b>					
230019	Emalis	kg	6.6	8.1205	53.6
260371	Betono trinkelės	m3	224.75	21.432	4816.84
260903	Paviršinio vandens surinkimo latakai (komplekte)	m		21.8	
260907	Batų valymo grotelės su vonele (komplekte)	vnt		1.0	
260908	Plastmasinė alkūnė D 110	vnt		1.0	
570741	Žvyro skalda 22/56	m3	38.78	1.055	40.91
570751	Smėlis statybos darbams	m3	18.84	15.41406	290.4
570885	Vanduo	m3	1.1	10.1802	11.2
571584	Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	14.92	99.6588	1486.91
572270	Žvyro skaldelė	m3	40.79	0.1814	7.4
572282	Stiklo rutuliukai kelių ženklinimui	kg	2.4	2.943	7.06
572515	Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams	m	9.8	15.15	148.47
573016	Žvyro mišinys 0/45	m3	17.85	67.49	1204.7
573019	Augalinis gruntas	m3	31.68	0.1	3.17
600004	Cementinis skiedinys	m3	80.33	0.01814	1.46
600043	Betono mišiniai	m3	112.61	2.3582	265.56
600045	Betono mišiniai C8/10	m3	98.4	0.446	43.89
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	5.55	0.02	0.11
1120086	Metalinės plokštelės	kg	1.28	0.157	0.2
1600046	Betonas C12/15	m3	105.51	0.056	5.91
1045-248	Batų valymosi polimerbet. vonelė su cink. plieno grotelėmis 500x1000	vnt	208.04	1.0	208.04
253-11	Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm (spalvotos)	m2	26.47	1.5	39.71
255-4	Šaligatvių ir vejų bordiūras JB 100x8x20 cm (pilkas)	vnt	3.92	91.0	356.72
919-18	Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	110.46	0.24	26.51
919-24	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	8.01	3.5	28.04

Skyriuje 1: 9046.81

žiniaraštyje 1: 9046.81

Skaičiavo: