

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

2117-1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Statinys

1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Žiniaraštis

8 Apsauginė signalizacija

2022.09.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apsauginė signalizacija						
1		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000		
2		MAG-8 8 zonų centralės	vnt	1.000		
3		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės 16 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	1.000		
4		16 zonų išplėtimo moduliai centralėms	vnt	1.000		
5		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
6		Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	1.000		
7		LCD klaviatūra	vnt	1.000		
8		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	16.000		
9		Daviklis magnetinis	vnt	16.000		
10		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	11.000		
11		Stiklo dūžio jutikliai	vnt	11.000		
12		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1.000		
13		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000		
14		Lauko sirena	vnt	1.000		
15		.Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	4.800		
16		Apsauginis kabelis 6x0.22	m	170.000		
17		Apsauginis kabelis 4x0,22	m	290.000		
18		Instaliaciniai kabeliai C5F FTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	20.000		
19		Srovės transformatoriaus montavimas, kai įtampa iki 40 kV	vnt	1.000		
20		Transformatorius, 40W	vnt	1.000		
21		Rakinamos dėžės įrengimas su temperiu* pritaikyta	vnt	1.000		
22		Rakinama metalinė dėžutė su tamperiu	vnt	1.000		
23		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1.000		
24		Centralės valdymo pultelis	vnt.	1.000		
25		Mikroprocesorinių apsauginių sistemų derinimas	vnt.	1.000		

Skyriuje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso skyriuje 1

žiniaraštyje 8

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

2117-1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Statinys

1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Žiniaraštis

9 Gaisrinė signalizacija

2022.09.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisrinė signalizacija						
1		8 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000		
2		MAG-8 8 zonų centralės	vnt	1.000		
3		Akumulatoriaus montavimas k8=1.09	vnt	2.000		
4		Akumulatoriai 12V, 17.0 Ah	vnt	2.000		
5		Priešgaisrinė signalizacijos jutiklių montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt.	34.000		
6		ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	29.000		
7		LED indikatorius	vnt	5.000		
8		Pavojaus mygtuko montavimas	vnt.	2.000		
9		Rankinis, priešgaisrinis mygtukas	vnt	2.000		
10		Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	6.000		
11		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.000		
12		Lauko sirena	vnt	1.000		
13		Detektorių montavimo bazė	vnt	24.000		
14		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	3.700		
15		.1kV nedegūs variniai kabeliai (N)HXH-O FE180/E30 2x1.5	m	370.000		
16		Priešgaisrinės sistemos derinimas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 9			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 9			

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

2117-1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Statinys

1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Žiniaraštis

10 Kompiuteriniai tinklai, personalo iškvietimo sistema

2022.09.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kompiuteriniai tinklai						
1		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	5.000		
2		Kištukinis kompiuterinis lizdas su įžeminimu	vnt	5.000		
3		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	0.700		
4		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.500		
5		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	120.000		
6		Jungiamasis kabelis RJ45- RJ45	vnt	5.000		
7		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.500		
8		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	50.000		
9		Kompiuterinių komutatorių montavimas	vnt.	1.000		
10		Komutatorius 8x RJ45 portų	vnt	1.000		
11		Komutacinės dėžutės montavimas	vnt	1.000		
12		Komutacinė dėžutė	vnt	1.000		
13		Bevielio ryšio taško montavimas* pritaikyta	vnt	2.000		
15		Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.	5.000		
16		Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta	kompl.	1.000		
Skyriuje 1						
2 Personalo iškvietimo sistema						
1		Kontrolerio montavimas* pritaikyta	vnt	1.000		
2		10 zonų kontroleris	vnt	1.000		
3		Iškvietimo mygtuko montavimas	vnt.	7.000		
4		Mygtukai skambučiams	vnt	5.000		
5		Lubinis iškvietimo mygtukas	vnt	2.000		
6		Maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.000		
7		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	1.800		
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.100		
9		Instaliaciniai kabeliai C5U UTP, 4 por., 5 kat., dėžė 305m	m	190.000		
10		Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.100		
11		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	10.000		
12		Jungimo srovės indikatorių montavimas	vnt.	5.000		
13		.Šviesos ir garso indikatorius	vnt	5.000		
14		Paleidimo derinimo darbai* pritaikyta	vnt.	1.000		
Skyriuje 2						
žiniaraštyje 10						

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

.....

Iš viso žiniaraštyje 10

.....

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

2117-1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Statinys

1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Žiniaraštis

12 Katilinė

2022.09.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Katilinė						
1		.Siurblių su valdymo blokais ir temperatūros davikliais montavimas* pritaikyta k8=1.02	kompl.	2.000		
4		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	7.000		
5		FV-plast plastikiniai rutuliniai ventiliai d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	7.000		
6		Cirkuliacinio siurblio su movine jungtimi montavimas	vnt	2.000		
7		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5.000		
8		Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai CALEFFI, 110°C, 50 kW 1/2"V-2,5 bar	vnt.	1.000		
9		Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai CALEFFI, 110°C, 75 kW 3/4"V-5 bar	vnt.	1.000		
10		Atbuliniai vožtuvai diam. 1`	vnt	2.000		
11		Atbuliniai vožtuvai diam. 1/2`	vnt	1.000		
12		Manometrų su trieigiu čiaupu montavimas	kompl.	1.000		
13		Termometrų su lizdu montavimas	kompl.	2.000		
14		Vandens valymo filtro montavimas	vnt	1.000		
15		Grubaus valymo filtras 1"	vnt	1.000		
16		Paviršinių temperatūros arba slėgio daviklių montavimas	vnt	2.000		
17		Oro davikliai IP55 (laukui)	vnt	1.000		
18		Vidaus oro temperatūros davikliai su automatika	vnt	1.000		
19		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	1.000		
20		Trieigis valdymo vožtuvas; DN15; kvs 2.5	vnt	1.000		
21		Elektrinės pavaros montavimas* pritaikyta	vnt.	1.000		
22		Automatinių oro rinktuvų montavimas	vnt	1.000		
23		Automatinis nuorintojas 1/2` MKV 15 R/N	vnt	1.000		
24		Vandens išleidimo ventilių montavimas	kompl.	2.000		
25		Vandens išleidimo ventiliai DN 15	vnt	2.000		
26		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	1.000		
27		Daugiasluksniai vamzdžiai tiesūs 32x4.0mm	m	1.000		
28		Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	20.000		
29		Variniai vamzdžiai su PVC danga 12x1mm	m	20.000		
30		Fasoninės dalys	kompl.	1.000		
31		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.010		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
32		Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm	m	1.000		
33		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0.200		
34		Sistemos paleidimas, derinimas	vnt.	1.000		
		Skyriuje 1			
		žiniaraštyje 12			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 12			