

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SAMATA

Statinų grupė

2117-1 Vieno buto gyvenamojo namo, Žemupio g.11, Mažeikiuose statybos projektas

Statinys

2 Teritorijos tvarkymas, vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai, vandens apskaitos mazgas

Žiniaraštis

1 Teritorijos tvarkymas

2022.09.20

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sklypo paruošimas						
1		I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais* augalinio sluoksnio k9=1.15	t. m3	0.13245		
2		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant I grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-94 k9=1.15	t. m3	0.13245		
3		Medžių, krūmų kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm	100vnt	0.020		
Skyriuje 1						
2 Sklypo dangų įrengimas						
1		Betono trinkelės (įvažiavimas, aikštelė) ----(291,0m2)		0.000		
2		II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais* iškasos iš dangų lovių k9=1.15	t. m3	0.0582		
3		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0.0582		
4		Apsauginių šalčiui pagrindo sluoksnių įrengimas/ sutankinimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio*/storis 35cm (291,0m2) k9=1.15	100m3	1.0185		
5		Dolomito skaldos pagrindo įrengimas (storis 15 cm) k9=1.15	100m2	2.910		
6		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	2.910		
7		Grandinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	0.025		
8		Trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 195x98x80 mm (spalvotos)	m2	2.500		
9		.Betono trinkelių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)* (198x98x80) k9=1.15	100m2	2.876		
10		Betono trinkelės	m3	23.010		
11		Betono trinkelės (takai, terasa) ----(253,0m2)		0.000		
12		II grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 55 kW (75AJ) galingumo buldozeriais* iškasos iš dangų lovių k9=1.15	t. m3	0.0506		
13		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 55kW (75AJ) galingumo buldozeriais pridėti prie N1-96 k9=1.15	t. m3	0.0506		
14		Apsauginių šalčiui pagrindo sluoksnių įrengimas/ sutankinimas, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio*/storis 25cm (253,0m2) k9=1.15	100m3	0.6325		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
15		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 5 cm) k9=1.15	100m2	2.530		
16		Grindinio įrengimas iš betono trinkelėlių rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	0.078		
17		Trinkelės akliams ir silpnaregiams 195x98x80 mm (spalvotos)	m2	7.800		
18		Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (cemento skiediniu)* (198x98x80) k9=1.15	100m2	2.452		
19		Betono trinkelės	m3	19.620		
20		Vejų bordiūrų įrengimas*1000x200x80 k9=1.15	100m	1.240		
21		Bordiūrai	m3	1.984		
22		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x150x300mm k9=1.15	100m	0.160		
23		Bordiūrai	m3	0.720		
24		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 1000x150x220mm k9=1.15	100m	0.100		
25		Bordiūrai	m3	0.330		
		Skyriuje 2			
3 Želdiniai						
1		Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	22.630		
2		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	5.660		
3		Vejos užsėjimas k9=1.15	100m2	28.290		
4		Sodinimo vietų spygliuočių medžių sodinukams paruoš. rank. būdu II gr. grunte, pridėdant iki 25% aug. dirv. k9=1.15	10 vnt.	1.400		
5		Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,3x0,3m sodinimas k9=1.15	10 vnt.	1.400		
6		Medeliai-sodinukai	vnt	14.000		
		Skyriuje 3			
4 Sklypo apšvietimas						
1		Lauko šviestuvų/ prožektorių, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	4.000		
2		Lauko prožektoriai su judesio davikliu (sieniniai)	vnt	4.000		
		Skyriuje 4			
5 Kelio ženklų įrengimas						
1		Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas gelžbetonio k9=1.15	vnt	1.000		
2		Kelio ženklas Nr.846	vnt	1.000		
3		Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2*/ ŽN k9=1.15	m2	6.000		
		Skyriuje 5			
6 Sklypo aptvėrimas						
1		Metalinio tinklo skydų tvoros įrengimas, kai stulpai metaliniai k8=1.03	m	228.000		
2		Tvoros segmentas, akutė 200x50mm, 2.5x1.80m	vnt	91.000		
3		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus k8=1.02	vnt.	1.000		
4		Varteliai su spygnų kompl.	kompl.	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5		Lauko vartų montavimas	vnt.	1.000		
6		Lauko stumdomi vartai (kompl.)	kompl.	1.000		
		Skyriuje 6			
		žiniaraštyje 1			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 1			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		skersmens su elastingais tarpikliais montavimas , kai skersmuo 100 mm k9=1.15				
24		Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 100 (išor. vamzdžių d 107.2-115.1)	vnt	3.000		
25		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100mm pastatymas k9=1.15	vnt	1.000		
26		Požeminė sklendė d100 su prailginimo velenu, kapa ir atramine plokšte	kompl.	1.000		
		Skyriuje 1				
		2 Lauko buitinių nuotekų tinklai				
1		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	3.500		
2		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	51.710		
3		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	3.500		
4		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	51.710		
5		Žemės darbai , kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje k9=1.15	km	0.05521		
6		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1.100		
7		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	44.900		
8		DN/OD 315x18,7mm Ultrastress Visio vand. vamzdis PE100-RC SDR17 PN10	m	44.900		
9		Žemės darbai , kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje k9=1.15	km	0.0449		
10		Įsipjovimas moviniu trišakiu į esamą iki 110 mm skersmens savitakos kanalizacijos plastikinį vamzdyną k9=1.15	vnt.	1.000		
11		Protarpinis 160, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	1.000		
12		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	1.000		
13		PVC d315 šulinėlis 2m su teleskop.0,6m, ket. dangč. ar trapu ir dugn. t. prab. d315	vnt	1.000		
14		Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos)*1vnt k8=1.04, k9=1.15	m3	0.840		
15		Plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių alkūnių, perėjimų, movų, intarpų iki 630 mm skersmens montavimas (skersmuo 160 mm) k9=1.15	vnt.	3.000		
16		PVC trišakiai 160x160x90` (išor. nuotek.)	vnt	1.000		
17		PVC slėgio alkūnės 160x90` PN 10	vnt	1.000		
18		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	2.500		
19		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių	100m	0.5521		

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		skersmuo 160 mm) k9=1.15				
		Skyriuje 2			
		3 Lietaus nuotekos L1				
1		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.15	m	13.630		
2		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	81.300		
3		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	13.630		
4		PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.)	vnt	81.300		
5		.Žemės darbai , kai vamzdynai klojami atskiroje iki 2,0 m gylio tranšėjoje k9=1.15	km	0.09493		
6		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	1.100		
7		Įsipjovimas moviniu trišakiu į esamą 160 mm skersmens savitakos kanalizacijos plastikinį vamzdyną k9=1.15	vnt.	1.000		
8		Protarpinis 160, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	1.000		
9		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm k9=1.15	vnt.	7.000		
10		PVC d315 šulinėlis 2m su teleskop.0,6m, ket.dangč.ar trapu ir dugn.t.prab.d315	vnt	7.000		
11		Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas k9=1.15	100m	0.9493		
		Skyriuje 3			
		4 Vandens apskaitos mazgas				
1		Vandens apskaitos mazgas (VAM)	vnt.	1.000		
		Skyriuje 4			
		žiniaraštyje 2			
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			
		Iš viso žiniaraštyje 2			