

TVIRTINU

Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktorius
Rokas Liaudinskas

**VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTOJO
REMONTO DARBŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ UŽDUOTIS**

2025-09-
Kazlų Rūda

1. UŽSAKOVAS)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda
2. PIRKIMO OBJEKTAS	VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro II lygio paprastojo remonto darbai
3. STATINIO ADRESAS/DARBŲ ATLIKIMO VIETA	Vytauto g. 45, Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos sav.
4. FINANSAVIMO ŠALTINIS	Projekto lėšos
5. STATINIO KATEGORIJS	Negyvenamasis pastatas
6. PAGRINDINIŲ DARBŲ APIMTYS, UŽDAVINIAI	Ši techninė užduotis skirta paprastojo remonto aprašui ir statybos darbams įsigyti. Vadovaujantis šia darbų technine užduotimi, parengti paprastojo remonto aprašą ir atlikti patalpų remonto darbus. Preliminarūs darbų kiekiai ir apimtys pateikiami. Rangovas turi pats įsivertinti numatomus darbų kiekius bei reikalingas medžiagas vietoje, prieš pateikdamas pasiūlymą. Visi reikalingi darbai turi būti atlikti tinkamai, nepaisant ar jie nurodyti preliminariniame kiekių žiniaraštyje ar ne. Prieš pradėdant darbus suderinti sąmatą su Užsakovu.
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	Už darbams vykdyti reikalingų leidimų, sutikimų ar kitų dokumentų būtinumą (gavimą) atsako Rangovas. Visi darbai turi būti atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje, atitinkančiomis LST standartus. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.
8. ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES GALIOJIMAS	Darbų atlikimo pradžia: statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Visi darbai pagal sutartį turi būti atlikti per 2 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, bei galioja iki visišku sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
9. DOKUMENTACIJOS PATEIKIMAS	Atliktų darbų aktai formos F2, pažyma apie atliktų darbų vertę F3, po 2 egz., darbų perdavimo – priėmimo aktas. Patvirtinta lokalinė sąmata.

10. ŽALIA INFORMACIJA	Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“. Aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti pirkimo sąlygose (kvietime pateikti pasiūlymą).
-----------------------	---

Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
LAIPTINĖ			
1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	0,35
2	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu	100m ²	0,35
3	Nutinkuotų lubų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu	100m ²	0,35
4	Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	0,35
5	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1,3
6	Sienų pagrindo išlyginimas lyginamuoju glaistu 1mm sluoksniu	m ²	110
7	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu	100m ²	1,3
8	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu	100m ²	1,3
9	Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	1,3
10	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio aptaisant laiptus	m ²	48,1
11	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	58
12	Durų keitimas mūro sienose plastiko durų blokais	m ²	3,3
13	Paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius	vnt	1
14	Šildymo radiatorių pakeitimas 900 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais plokščių skaičius 2 vnt	vnt	6
15	Spintinio varianto skydelio, priešgaisrinio montav., tvirtinant prie sienos	vnt	1
16	senų laiptų turėklų išėmimas ir universalus dizaino metalinių turėklų įdėjimas	m	16
17	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas	vnt	4
18	Laidų stovuose arba kanaluose keitimas	100m ²	1,2
19	Pakabinamų lubų įrengimas	m ²	15,6
SKYRIUJE PATALPOS REABILITACIJOS CENTRUI			
21	Durų keitimas mūro sienose plastiko blokais	m ²	4,2

22	Sienų vidinių paviršių tarpinis grunt. voleliu	100m ²	1,36
23	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, angokraščius	100m ²	1,36
24	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	1,36
25	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu	100m ²	1,36
26	Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu	100m ²	1,36
27	Sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	1,36
28	Laidų tiesimas, paruošiant griovelius tinke	100m ²	2,2
29	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	1vnt	22
30	Potinkinių jungiklių montavimas	vnt	4
31	Pakabinamų lubų įrengimas	m ²	88
32	Šviestuvų montavimas lubose	vnt	14
33	Linoleumo danga, klijuojant bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindj.)	100m ²	0,88
34	Šildymo radiatorių pakeitimas 500-600 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio plieniniais šildymo radiatoriais, plokščių skaičius 2 vnt.	vnt	8
35	Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas tvirtinamų prie sienų vieno skyriaus	vnt	4
39	Mūrinių sienų tinkuoto paviršiaus atskirų vietų remontas, sienų kampai, angokraščiai	m ²	24
40	Angokraščių paruošimas dažymui	100m ²	0,24
41	Angokraščių dažymas	100m ²	0,24
43	Metalinių sieninių turėklų įrengimas	100m ²	0,07
44	Paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius	vnt	2
45	PVC vidaus, pertvarų su durimis ir švieslangiais įrengimas	m ²	22,6
46	Durys	m ³	19,2
47	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt	5
48	Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis išorinio agregato šaldymo galia iki 5kw	vnt	5

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Ingrida Černiauskiene

Parengė:

Agnė Blažaitytė

Direktorios pavaduotoja gydymui ir slaugai,

l. e. p. direktorė

VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VŠĮ KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PATIKSLINTA TECHNINĖ UŽDUOTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-12 Nr. Vd-2963
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Černiauskienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-11 16:39
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-19 11:10 - 2028-06-18 11:10
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rokas Liaudinskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-12 13:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-31 17:07 - 2028-05-29 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-12 nuorašą suformavo Darija Rimkevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-