

**TIESOS G. IR MARGIRIO G., TAURAGĖS M., TAURAGĖS R. SAV., KAPITALINIO
REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI
(VIEŠOJO PIRKIMO ID 4435545)**

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Tiesos g. ir Margirio g., Tauragės m., Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Netiksliai atsakėte į klausimą dėl vamzdžių užpylimo smėliu kiekių techninio darbo projekto NŠ dalyse. Klausimo esmė buvo dėl pateiktų dviejų skaičių tam pačiam darbui NŠ dalies visuose žiniaraščiuose. Pavyzdyje nurodau Margirio g. NŠ dalies žiniaraščiuose pateiktus kiekius:

SŽ-01 „L1 tinklas“ nurodyta:

20.	Smėlis vamzdžių užpylimui	„-,-“	m ³	138,40		
-----	---------------------------	-------	----------------	--------	--	--

SŽ-02 „Žemės darbai“ nurodyta:

6.	Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu (karjeriniu smėliu)	„-,-“	m ³	158,41		Priimta SŽ-01
----	---	-------	----------------	--------	--	---------------

Tokie patys pasikartojimai yra ir Tiesos g. NŠ dalies žiniaraščiuose. Paaiškinkite, kuriuos kiekius vamzdžių užpylimui tiekėjas turėtų įsivertinti savo pasiūlyme: iš SŽ-01 ar iš SŽ-02 lentelės?

Atsakymas. Margirio g. SŽ-01 sąnaudų žiniaraštyje priimti smėlio kiekiai skirti vamzdžio pagrindui ir užpylimui, o prie žemės darbų SŽ-02 nurodomas bendras smėlio kiekis. Tiekėjas įsivertina kiekius, pateiktus SŽ-01 sąnaudų žiniaraštyje.

Tiesos g. SŽ-01 sąnaudų žiniaraštyje priimti smėlio kiekiai skirti vamzdžio pagrindui ir užpylimui, o prie žemės darbų SŽ-02 nurodomas bendras smėlio kiekis. Tiekėjas įsivertina kiekius, pateiktus SŽ-01 sąnaudų žiniaraštyje.

2. Klausimas. Margirio g. – Žiniaraštyje 5.1. drenažo fasoninės dalys, duotas kiekis 10 vnt., nors peržiūrėjus projektą pajungimų ir aklių kiekis ženkliai didesnis, prašome patikslinti fasoninių detalių kieki.

Atsakymas. Patikslintas fasoninių dalių kiekis iš 10 į 22.

3. Klausimas. Margirio g. – L1- tinklas žiniaraščio 1 ir 2 punktuose prie vamzdžių montavimo įtrauktas hidraulinis bandymas ir TV diagnostika. Tie patys darbai nurodyti žiniaraščio 21 ir 22 punkte. Prašome patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas. Kadangi hidraulinis bandymas ir TV diagnostikos peržiūra yra įtraukta 1 ir 2 punktus, tai 21 ir 22 punktai yra pertekliniai.

4. Klausimas. Margirio g. – L1- tinklas žiniaraščio 3 punktas, neatitinka šulinio gylyai žiniaraštyje ir brėžinyje. Prašome patikslinti.

Atsakymas. SŽ 3 punktas patikslintas.

5. Klausimas. Margirio g. – L1- tinklas žiniaraščio 3, 4 ir 5 punktuose duotas kiekis m³ per didelis. Prašome patikslinti kiekius m³.

Atsakymas. SŽ 4 ir 5 punktai patikslinti.

6. Klausimas. Margirio g. – prašome patikslinti vamzdžio D 200 mm kiekį (žiniaraštyje 41 m, išilginiame brėžinyje 56,76 m).

Atsakymas. D 200 mm vamzdžio ilgis patikslintas 56 m.

7. Klausimas. Margirio g. – L1- tinklo žiniaraščiuose 4,5 ir 11 punktuose duoti šuliniai su kritimo stovu įrengimu, 13,14 ir 15 punkto kritimo stovų medžiagos duotos atskirai (nėra įvertintas kritimo stovas į L1-1 D 250 mm). Prašome patikslinti kur vertinti kritimo stovų įrengimo darbus ir patikslinti medžiagų diametrus.

Atsakymas. SŽ 4, 5 ir 11 punktuose įvardinami šuliniai, kurie bus įrengti su kritimų stovais (įvertinant ir reikalingą betono kiekį išorinio kritimo įrengimui), o 13, 14, 15-18 punktuose pateikiamos reikalingos fasoninės dalys ir vamzdžiai.

8. Klausimas. Margirio g. – Prašome patikslinti ar plastikiniai šulinėliai D425 mm turi būti su betoniniais kūgiais (parašyta žiniaraštyje), techninėje specifikacijoje ir brėžinyje nurodyta nėra.

Atsakymas. D 425 mm šulinėliai važiuojamoje dalyje turi būti montuojami su betoniniu kūgiu.

9. Klausimas. Tiesos g. – L1- tinklo (pajungimo žiniaraščiai) duotas įkainis „PVC vamzdžio D 110 mm tvirtinimo apkabos“, šiuo projektu tokio diametro vamzdis nėra naudojamas. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Vietoje „PVC vamzdžio D 110 mm tvirtinimo apkabos“ turi būti „PVC vamzdžio D 200 mm tvirtinimo apkabos“.

10. Klausimas. Prašome patikslinti kokios spalvos turės būti įrengiamų trinkelų danga.

Atsakymas. Pilkos spalvos (natūralaus betono) 200x100x80 mm.

11. Klausimas. Prašome nurodyti visų trinkelų spalvas.

Atsakymas. Žiūrėti 10 klausimo atsakymą.

12. Klausimas. Nepateikėte kertamų medžių atkuriamosios vertės.

Atsakymas. Atsakymas pateiktas 2025 m. rugsėjo 12 d. pranešimo ID 352232 „Dėl viešojo pirkimo metu gautų klausimų nagrinėjimo“ 3 klausimo atsakyme.

13. Klausimas. Margirio g. Nurodyta grunto pagerinimui 25 cm - 1177m³, kai tuo tarpu gatvės plotas 1070 m². Ar tikrai teisingas kiekis? Patikslinkite kiekį.

Atsakymas. Grunto pagerinimo kiekis teisingas, tik padaryta techninė klaida dėl dimensijos, vietoje m³ turi būti m².

14. Klausimas. Prašome paaiškinti projektinį sprendinį LVN tinklams su smėlio užpylimu ant tinklų. PVZ L1 tinklas nurodytas užpilti 158,41 m³ karjeriniu smėliu. kaip apsauginiui smėlio užpylimui pagal vamzdžių klojimo taisyklės užtenka 30 cm tai užtektų dvigubai mažiau smėlio. Jei atkreipiant dėmesį, kad vamzdžiai po važiuojama dalimi, iš patirties atkreipiame dėmesį, kad būtinas užpylimas smėlingu gruntu iki sankasos viršaus. Tuomet pateikto smėlio kiekio (158,41 m³) neužtenka. Prašome Pakomentuoti apie šį kiekį ir patvirtinti, akd jis tikrai geras. atitinkamai ir kiti tinklai.

Atsakymas. Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

CVP IS priemonėmis informuojame tiekėjus, kad viešojo pirkimo „Tiesos g. ir Margirio g., Tauragės m., Tauragės r. sav., kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“, pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas iki **2025 m. rugsėjo 26 d. 10.00 val.**

PRIDEDAMA:

1. Sąnaudų žiniaraštis 2445.1-TDP-NŠ-SŽ-01, pdf. 2 lapai.
2. Sąnaudų žiniaraštis 2445.1-TDP-NŠ-SŽ-02, pdf. 1 lapas.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšeliėnė

Poz. Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Elektroninio dokumento nuorašas			Kaina	
		Žymuo	vnt.	Kiekis	Vnt.	viso kiekio

	<i>Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)</i>					
	-L1- TINKLAS					
1.	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D200 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 2,2m, hidraulinis išbandymas, pakloto vamzdžio peržiūra TV kamera	TS-1/2.1-2.2/4/5	m	56,0		
2.	Savitakiniai PVC vamzdžiai moviniai D250 SN4 kl. su visomis reikalingomis jungtimis ir jų paklojimas tranšėjoje iki 2,60m, hidraulinis išbandymas, pakloto vamzdžio peržiūra TV kamera	TS-1/2.1-2.2/4/5	m	197,0		
3.	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, Hb-1,56-1,43m su hidroizoliacija ir suformuotu latakų, L1-8,9	TS-2.4	vnt/m³	2/2,02		
4.	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, Hb-2,53m su hidroizoliacija ir suformuotu latakų, trimis išoriniais kritimais L1-1	TS-2.4	vnt/m³	1/3,25		
5.	Surenkamas apvalus gelžbetoninis šulinys D1000mm, Hb-2,60m su hidroizoliacija ir suformuotu latakų, dviem išoriniais kritimais L1-4	TS-2.4	vnt/m³	1/2,55		
6.	Kalaus ketaus šulinio dangtis D700, plaukiojančio tipo, rakinamas, apkrovos klasei D400 (gatvėje)	TS-2.4	vnt	4		
7.	Surenkamas gelžbetoninis šulinėlis D700mm, H-1,0-1,65m, Hb-1,3-1,95m su hidroizoliacija, sėdinama dalimi h-0,3m, LŠ-1/LŠ-14	TS-2.5	vnt/m³	14/5,60		
8.	Kalaus ketaus lietaus surinkimo apvalios plaukiojančios grotelės 600, apkrovos klasei D400	TS-2.5	vnt	14		
9.	Plastikinis šulinys d425mm Hb 1,70/1,82/2,04m komplekte su : kinete, sandarinimo žiedais, gofruotu	TS-2.4	kompl	3		

0	2025 05	Statybos leidimui konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas: MARGIRIO G. TAURAGĖS M. TAURAGĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS	
1594	PV	K. Amolevičius	Dokumento pavadinimas:		Laida
3739	VN PDV	I. Nėniūtė	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		0
lt	Statytojas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2445.1-TDP-NŠ-SŽ-01		Lapas Lapų 1 2

Poz. Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Elektroninio dokumento nuorašas			Kaina	
		Žymuo	vnt.	Kiekis	Vnt.	viso kiekio
	vamzdžiu L-1,30/1,40/1,65m, betoniniu kūgiu ir visomis reikalingomis prijungimo detalėmis L1-5,6,7					
10.	Plastikinis šulinys d425mm Hb 2,52m komplekte su : kinete, sandarinimo žiedais, gofruotu vamzdžiu L-2,10m, betoniniu kūgiu ir visomis reikalingomis prijungimo detalėmis L1-3	TS-2.4	kompl	1		
11.	Plastikinis šulinys d425mm Hb 2,55m komplekte su : kinete, sandarinimo žiedais, gofruotu vamzdžiu L-2,15m, betoniniu kūgiu ir visomis reikalingomis prijungimo detalėmis bei kritimų įrengimu išorėje L1-2	TS-2.4	kompl	1		
12.	Ketinis dangtis D425mm važiuojamajai daliai su pritvirtintu teleskopiniu vamzdžiu, tarpine, apkrova D400	TS-2.4	vnt	5		
	Kritimo įrengimas prie šulinio:					
13.	vamzdžiai moviniai D200 , 'N'' kl.,		m	5,0		
14.	PVC movinis trišakis D200, 90 ⁰		vnt	6		
15.	PVC movinė kreivė D200, 45 ⁰		vnt	12		
16.	vamzdžiai moviniai D250 , 'N'' kl.,		m	1,0		
17.	PVC movinis trišakis D250, 90 ⁰		vnt	1		
18.	PVC movinė kreivė D250, 45 ⁰		vnt	2		
19.	Šulinių nužymėjimo ženklai ant stulpelio	TS-3	vnt	9		
20.	Protarpinis D200mm trumpo tipo	TS-2.4	vnt	24		
21.	Protarpinis D250mm trumpo tipo	TS-2.4	vnt	3		
22.	Sutankinto smėlio pagrindas	TS-1/2.1-2.2	m ³	21,40		
23.	Smėlis vamzdžių užpylimui	-, -	m ³	146,50		

Dokumento žymuo: 2445.1-TDP-NŠ-SŽ-01	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

Poz. Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Elektroninio dokumento nuorašas			Kaina	
		Žymuo	vnt.	Kiekis	Vnt.	viso kiekio
	<i>Medžiagų ir įrengimų parinkimas, tiekimas, montavimas, hidraulinis išbandymas ir perdavimas užsakovui (pagal TS reikalavimus)</i>					
	Žemės darbai-					
1.	Tranšėjos išramstymas metaliniais skydais	TS-4	m ³	952,19		
2.	II gr. sauso grunto kasimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi, išvežant 10 km atstumu atliekų tvarkytojui	„-“	m ³	292,02		
3.	II gr. sauso grunto kasimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi, sandeliuojant vietoje	„-“	m ³	660,17		
4.	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu	„-“	m ³	47,60		
5.	II gr. sauso grunto kasimas rankiniu būdu, iškeliant kranu	„-“	m ³	88,60		
6.	Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu (karjeriniu smėliu)	„-“	m ³	167,9		Priimta SŽ-01
7.	Tranšėjos užpylimas 0,5 m ³ ekskavatoriumi, gruntą tankinant rankiniais plūktuvais	„-“	m ³	501,76		Iškastu gruntu

Pastabos:

1. Tranšėjos užpylimas rankiniu būdu (karjeriniu smėliu) priimtas –SŽ-01.

0	2025 05	Statybos leidimui konkursui			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok.Nr	UAB "PATVANKA"			Statinio projekto pavadinimas: MARGIRIO G. TAURAGĖS M. TAURAGĖS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS PROJEKTAS	
1594	PV	K.Amolevičius	Dokumento pavadinimas:		Laida
3739	VN PDV	I.Nėniūtė	SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS		0
			Žemės darbai		
lt	Statytojas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2445.1-TDP-NŠ-SŽ-02		Lapas Lapų 1 1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĒL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-16 Nr. VPP-160
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšeliene 2025-09-16
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
