

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atlieka „**KONTRMOBILUMO PRIEMONIŲ BETONINIŲ BLOKŲ IR GARSO BARJERŲ MONTAVIMO VILNIAUS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE DARBAI**“ pirkimą (toliau – Pirkimas). Teikiame atsakymus į gautus klausimus.

Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Ar būtų galimybė atvykti į planuojamų darbų vietą? Norime tinkamai įsivertinti ir pateikti tikslų darbų apimties pasiūlymą.	Perkantysis subjektas suteiks galimybę apžiūrėti objekto vietą. Tiekėjai, norintys apžiūrėti objektą, turi iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 12.00 val. (imtinai) Lietuvos laiku CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreiptis į Perkantįjį subjektą, nurodydami apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Perkantysis subjektas atsakydamas į kiekvieno Tiekėjo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Tiekėjui apžiūros laiką. Objekto apžiūrą planuojama vykdyti 2025 m. rugsėjo 24 d.
2.	Ar darbų teritorijoje bus galimybė naudoti mechanizuoją techniką betono blokų kėlimui?	Betono blokų kėlimui mechanizuotos technikos naudojimas galimas pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašą bei parengus ir suderinus technologinę kortelę ir (kai reikia) būtinus atjungimus.
3.	Ar teritorijoje yra vietos mechanizuotos technikos privažiavimui prie vykdomų darbų lokacijos bei judėjimui aplink darbų lokacijas?	Mechanizuotos technikos privažiavimui vietos yra, tačiau privažiavimai ir judėjimo trajektorijos darbų teritorijoje galės vykti tik pagal suderintą su Litgrid AB darbų technologijos vykdymo projektą.
4.	Techniniuose brėžiniuose yra nurodyti GB kanalai. Ar mums reikia nusimatyti šių kanalų instaliaciją ar jie jau yra sumontuoti?	GB kanalai yra sumontuoti.
5.	Techninio dokumento "Priedas Nr.1_2025_010-XX-SSPP-SK" 35 puslapyje nurodyta, kad tarpus tarp GB blokų reikia užtaisyti betono mišiniu. Ar galima šias vietas užtaisyti pasigaminus GB blokais?	Pasirinktas ir pagrįstas tarpų užtaisymo metodas turi būti toks, kad blokų sienos stiprumas, stabilumas ir vientisumas išliktų toks pat arba geresnis, kaip ir su nurodytu projekte betono mišiniu.

6.	Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu vis dar laukiami pasiūlymai iš tiekėjų bei subrangovų, prašome nukelti pasiūlymų teikimo terminą iki 2025 m. rugsėjo 26 d. Šis pratęsimas yra būtinas siekiant tinkamai įvertinti gautą informaciją, užtikrinti konkurencingą pasiūlymą bei pateikti pilną ir kokybišką dokumentaciją.	Perkantysis subjektas sutinka pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą iki 2025-10-01, 10:00 val.
7.	Projekto žiniaraštyje nurodyta: akustinės plokštės 12/25/95 tiekimas ir montavimas. Ką reiškia nurodyti skaičiai?	Tai tiesiog kaip žymėjimo pavyzdys pagal matmenis. Šie skaičiai nėra nieko įpareigojantys.

Arūnas Gvozdas, tel. +370 667 26457, el. p. arunas.gvozd@litgrid.eu