



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, el. p. rektoratas@lsmuni.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Pirkimo dalyviams

2025-09-18 Nr. VPT2-1630

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) CVP IS priemonėmis vykdo *Mokslo paskirties pastato, Odontologijos fakulteto pastato, Sukilėlių pr. 51, Kaunas naujos statybos rangos darbų pirkimą* atviro konkurso būdu. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS sistemoje 2025-09-01, pirkimo CVP IS ID 4292448 (toliau – pirkimas).

Komisija 2025-09-18 vykusio posėdžio metu išnagrinėjo CVP IS priemonėmis gautus pirkimo dalyvių paklausimus ir teikia atsakymus:


Eil. Nr.	Klausimas (tekstas neredaguotas)	Atsakymas
CVP IS pranešimo ID/Nr. 342779, 2025-09-04, 16:23 val.		
1.	Pirkimo sąlygų 4.2.3 punkte numatyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs svarbiausių statybos darbų, kurių vertė ne mažesnė kaip 3 000 000 Eur be PVM, o svarbiausiais darbais laikomi konstrukcijų darbai. Pagal STR konstrukcijų darbai yra - statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų) statyba ir montavimas; hidroizoliacija; stogų įrengimas; apdailos darbai*; kiti panašaus profilio darbai. Prašome patikslinti kokie darbai tiksliai turi būti atlikti?	Paaškiname, kad į statybinių konstrukcijų darbų apimtį įeina - gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir kitų konstrukcijų statyba ir montavimas. Hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai nebus vertinami.
CVP IS pranešimo ID/Nr. 349758, 2025-09-10, 15:22 val.		
2.	Prašome pateikti GS ir AS projekto dalis. Naujausias dokumentas yra SA 2025-08 A laidos, bet GS ir AS 0 laidos su neatitikimais, skiriasi kiekiai, aprašymas, furnitūra, durų kryptys, priešgaisringumas, praėjimo kontrolė, WC durys, WC ŽN durys. Pagal kokius dokumentus vadovautis skaičiuojant projektą?	Projekto dalys GS ir AS yra pateiktos. GS laida nesikeitė ir aktuali laida yra "0". AS laida keitėsi, ir yra pateikta "A" laida, tačiau dėl redakcinės klaidos ant viršelio liko "0" laidos žymėjimas. Atkreipiame dėmesį, kad AS dalyje pakoreguoti lapai (A laida) yra su "A" laidos žymėjimu. Prašytume Techniniame projekte rastus neatitikimus, klaidas, neaiškumus įvardinti konkrečiai, nurodant vietas projekte (projekto dalį, puslapį, eilės Nr. ir

		pan.). Taip pat, prašome vertinti visą pateiktą pirkimo dokumentaciją įskaitant ir konkurso sąlygų Priedą Nr. 11.
CVP IS pranešimo ID/Nr. 351639, 2025-09-11, 16:31 val.		
3.	<p>Atsakyme į klausimą (ID Nr. 287778, 2025-07-21): "Prašome patvirtinti, kad jeigu techniniame projekte yra nurodyta, kad techniniame projekte nurodyti kai kurie dokumentai ar informacija turi būti pateikti su pasiūlymu, tokių dokumentų/informacijos su pasiūlymu teikti nereikia, o teiktinų dokumentų sąrašu yra laikomas pirkimo sąlygų 7,5 p. pateiktas dokumentų sąrašas." ATSAKĖTE: "3.Prašome pasiūlymą rengti pagal pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti dokumentų apimtį. Jeigu TP yra nurodymai dėl dokumentų pateikimo su pasiūlymu, prašome šiuo reikalavimu nesivadovauti".</p> <p>O tuo tarpu į 23. klausimo 3 p. (CVPIS ID 294369) klausimą: "Apsauginės signalizacijos projekto dalis. 22-575023-TP-AS Techninės specifikacijos "1.14. Programinė įranga" punkte reikalaujama "Jeigu siūlomos programinės įrangos versijos atnaujinimui gamintojas taiko kokią nors licencijavimo tvarką, tai Tiekėjas privalo įskaičiuoti programinės įrangos atnaujinimo kainą ne mažiau kaip 2 metams, nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas, pasiūlymo teikimo metu, privalo pateikti programinės įrangos gamintojo garantinį raštą". Prašome patikslinti, ar toks dokumentas gali būti pateiktas laisva forma, ar šį gamintojo raštą reikia susiderinti iš anksto su Perkančiąją organizacija, prieš teikiant pasiūlymą?</p> <p>Jūsų atsakymas: TAIP, GALI PATEIKTI LAISVOS FORMOS RAŠTĄ.</p> <p>Du identiški klausimai ir du skirtingi atsakymai.</p> <p>Prašome aiškiai, konkrečiai ir be dviprasmybių atsakyti, tai vis tik kuris šiuo atveju atsakymas yra teisingas, ar tas, kuriame sakoma, kad pasiūlymą rengti pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, ar paskutinis, kad vadovaujantis</p>	<p>Prašome vadovautis atsakymu į klausimą ID Nr. 287778, 2025-07-21, - "Prašome pasiūlymą rengti pagal pirkimo sąlygų keliamus reikalavimus bei prašomų pateikti dokumentų apimtį. Jeigu TP yra nurodymai dėl dokumentų pateikimo su pasiūlymu, prašome šiuo reikalavimu nesivadovauti."</p>

	techninio projekto reikalavimais pateikti ten nurodytus dokumentus?	
CVP IS pranešimo ID/Nr. 352284, 2025-09-12, 10:30 val.		
4.	<p>Prašome nurodyti kiekį:</p> <p>TS-04-15 Bešvinė gipso kartono plokštė</p> <p>Plokštės naudojama patalpose, kuriose naudojami rentgeno spinduliai.</p> <p>Techniniai duomenys:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plokštės tipas pagal EN 520: DF • Kraštų tipas: HRK • Vandens garų laidumo koeficientas μ: 4-10 • Šilumos laidumo koeficientas λ: 0,26 W/(mK) • Svoris (12,5 mm): 17,8 kg/m² • Ribinė lenkimo aprova 12,5 mm (išilgai/skersai): 610 N / 210 N 	<p>Kiekiai pateikti sąnaudų kiekių žiniaraštyje SA dalyje, 22.575023-TP-SA.SŽ, 24 lapas (bylos 179 psl.), kiekiuose 244, 245, 246, 247, 255 ir 256 pozicijos. Tose pozicijose yra nurodytas priedas - "Speciali gipso kartono plokštė su min mmPb ekv".</p>
CVP IS pranešimo ID/Nr. 352385, 2025-09-12, 11:04 val.		
5.	<p>1. KLAUSIMAS</p> <p>Dokumentas „1 priedo Technine užduotis 1 priedas Žiniaraštis“ išskaidytas pagal darbų grupes (etapus), dalyje „1.9. Elektrotechnika“ numatytos šios dalys:</p> <p>1.9.1. Skydai ir instaliacija</p> <p>1.9.2. Šviestuvai (vidaus)</p> <p>1.9.3. Šviestuvai (fasado, lauko)</p> <p>1.9.4. Žaibosauga</p> <p>1.9.5. Gatvės apšvietimas</p> <p>1.9.6. Dyzelinis generatorius (užpildytas kuru ir visais kitais techniniais skysčiais)</p> <p>1.9.7. Saulės elektrinės įrengimas</p> <p>1.9.8. Teritorijos elektrotechnikos tinklai</p> <p>tačiau ne visos darbų grupės (etapai) yra įtrauktos į žiniaraštį, trūksta darbų grupių (etapų), t.y. projekte yra įtraukta tačiau žiniaraštyje neįtraukta :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KABELIAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - KABELINĖS KONSTRUKCIJOS, JUNGIAMIEJI IR APSAUGOS ELEMENTAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - KITI GAMINIAI(projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) <p>Prašome patikslinti dokumentą „1 priedo Technine užduotis 1 priedas Žiniaraštis“ įtraukti trūkstamas darbų grupių (etapų) eilutes, arba nurydyti prie kurių eilučių šie darbai (etapai) turi būti įskaičiuoti.</p>	<p>1. ATSAKYMAS:</p> <p>Visų paminėtų darbų</p> <ul style="list-style-type: none"> - KABELIAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - KABELINĖS KONSTRUKCIJOS, JUNGIAMIEJI IR APSAUGOS ELEMENTAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI (projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) - KITI GAMINIAI(projektas Elektrotechnika 22.575023-TP-E) <p>pasiūlymo vertes galite įtraukti į rangos darbų techninės užduoties Priedo Nr.1 "Žiniaraštis (įkainotos veiklos sąrašas). Nr.1, Mokslo paskirties pastato (Odontologijos fakulteto), Sukilėlių pr. 51, Kaune, rangos darbai" skyriaus "1.9 Elektrotechnika" bet kurią (-ias) eilutes savo nuožiūra.</p>

<p>2. KLAUSIMAS</p> <p>Konkurso dokumentacijoje štraukti šie projektai: „Lauko elektrotechnikos dalis (ESO vartotojo pajungimas) 22.575023-TP-LE“, nurodyta kaina 396396,00 su PVM ir „Lauko elektrotechnikos dalis (ESO tinklų apsaugojimas)“, nurodyta kaina 11308,66 PVM su PVM. Dokumente „1 priedo Technine užduotis 1 priedas Žiniaraštis“ nėra išskirtos eilutės šioms darbų grupėms (etapams).</p> <p>Prašome patikslinti, ar reikia rangovui įsivertinti šiuos darbus? Jei taip tuomet papildyti dokumentą „1 priedo Technine užduotis 1 priedas Žiniaraštis“ darbu grupių (etapų) eilutėmis šiems darbams įvertinti, arba nurodyti prie kurios darbu grupės (etapo) šie darbai turi būti įskaičiuoti.</p>	<p>2. ATSAKYMAS:</p> <p>Rangos darbų techninės užduoties 4.1. punkto lentelėje, kurioje pateiktos projekto sudėtinių dalių sąrašas, eilutėse Nr. 12 Lauko elektrotechnikos dalis (ESO vartotojo pajungimas) ir Nr.13 Elektrotechnikos dalis (ESO tinklų saugojimas), laužtiniuose skliaustuose nurodyta, kad darbus atliks ESO, todėl jų vertinti nereikia.</p>
--	--

CVP IS pranešimo ID/Nr. 354433, 2025-09-15, 12:46 val.

<p>6. Prašome pateikti geresnės kokybės SK-1 141 ir 142 lapus nes nieko nesimato.</p> 	<p>Teikiame konstrukcijų dalies 22.575023-TP-SK.IS 35 ir 36 lapus (bylos PDF 141 ir 142 psl.) su aukštesnės raiškos schemomis. Pridedamas dokumentas – SK bylos PDF 141 ir 142 psl.</p>
---	---

CVP IS pranešimo ID/Nr. 355855, 2025-09-16, 09:56 val.

<p>7. Prašome papildyti SK dalies ifc modelį, nes nėra nurodytų rostverkų nuo R-1 iki R-28, kad galėtume sutikrinti skaičiavimus.</p>	<p>Vertinant rostverkus R-1...R-28 prašome vadovautis techninio projekto konstrukcinės dalies informacija.</p>
---	--

CVP IS pranešimo ID/Nr. 357796, 2025-09-17, 10:00 val.

8.	<p>Prašome pateikti techninių patalpų SGGs dalies brėžinį. Projekte jo atskiro nuo rūšio nėra. Pasiūlymo formoje turime įvertinti techninio aukšto ir rūšio SGGs įrengimą atskirai. Tačiau be techninių patalpų brėžinio to padaryti neimanoma.</p>	<p>Techniniame projekte nėra techninio aukšto. Techniniame projekte yra numatytas rūšys ir keturi antžeminiai aukštai. Panaikiname Konkurso sąlygos sąlygų 1 priedo „Techninė užduotis“ 1 priedo „Žiniaraštis (Įkainotos veiklos sąrašas) Nr.1“ eilutės 1.15.1. punktą „Techninio aukšto gaisro gesinimo sistemos įrengimas“, kadangi tai neesminė techninė klaida. Teikiame atnaujintą žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašas) Nr.1“, prašome juo vadovautis teikiant pasiūlymą.</p>
CVP IS pranešimo ID/Nr. 357891, 2025-09-17, 10:38 val.		
9.	<p>Ar galima vietoje projekte nurodytų PVC SN4 EN1401 vamzdžių, vertintis ne prastesnių savybių PP SN8 DN/ID EN13476-2 nuotekų vamzdžius?</p>	<p>Prašome vertinti vadovaujantis pirkimo dokumentacijoje pateikta informacija.</p>

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Mantas Skirmantas