

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-09-19 Nr. VP5-1034

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„KĖDAINIŲ MIESTO PARKO INFRASTRUKTŪROS STATINIŲ (SKLYPUOSE A.
MICKEVIČIAUS G. 26A IR MINARETO G. 8) STATYBOS DARBAI“ PIRKIMO NR.4484775**

Yra gauti Tiekėjų paklausimai.

1. Trūksta informacijos, apie naujai statomą lauko tualetą:

1.1. Klausimas: „Durų, langų matmenys ir medžiagiškumas?“.

Atsakymas: Projektuojamos durys turi metalinės šarvuotos / šiltos A++ klasės, apdailintos aliuminio kompozito plokšte: 2 vnt. – 210 x 96 cm (angos matmenys), 1 vnt. – 210 x 112 cm (angos matmenys); langai plastikiniai, A++ klasės - 2 vnt. 86 x 100 (h) cm (angos matmenys).

1.2. Klausimas: „Santehnikos įranga – keramikinė ar nerūdijančio plieno?“.

Atsakymas: Nerūdijančio plieno.

1.3. Klausimas: „Ar tikrai 7 praustuvėms pakanka vieno 50l boilerio?“.

Atsakymas: Pakanka numatyto boilerio. Numatyta įrengti 5 vnt. praustuvus.

1.4. Klausimas: „Termo dailylenčių specifikacija?“.

Atsakymas: Termo medienos dailylentės tvirtinamos vertikaliai. Mediena pušis 26 x 117 mm, AB kat., impregnuota, spalva tamsiai ruda (natūralaus medžio).

1.5. Klausimas: „Taip pat trūksta informacijos dėl šviestuvų, jungtukų, rozečių lokacijų ir tipų“.

Atsakymas: Projektuojama 6 vnt. 40 W LED panelių apšvietimas, 4 vnt. jungtukų ir automatinis šviesos išsijungimas po tam tikro laiko. Kištukiniai lizdai 4 vnt., 16A, projektuojami 1-2 patalpoje (Pagalbinė patalpa). Kitose patalpose kištukinių lizdų įrengimas nenumatytas.

1.6. Klausimas: „Kadangi praustuvės pakabinamos – ant sandwich plokštės tam nėra geras sprendimas. Reikėtų papildomo karkaso iš vidaus. Atitinkamai koreguotųsi ir sienų storiai bei apšiltinimai“.

Be šios papildomos informacijos yra sudėtinga pateikti kainą, kadangi kiekvienas patikslinimas turi gana didelę reikšmę galutinei sąmatai“.

Atsakymas:

Projekte numatytas įrengti atskirai stovintis, tik tai funkcijai pritaikytas viešasis tualetas, modulinis konteineris, kurio gamyba ir pilnas įrengimas su apdaila atliekamas gamykloje su antivandaline įranga. Atsižvelgiant į tai, pasiūlymą teikti vadovaujantis projektu – sienų storiai bei apšiltinimai keičiami. Įrenginiai turi būti sumontuoti laikantis norminių reikalavimų ir paruošti eksploatacijai.

Komisijos pirmininkas

Dalius Ramonas