



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr.

Į Nr.

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL FUTBOLŲ – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ
GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**

1) Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

1. Klausimas. Techninio projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, aiškinamajame rašte, 3.5 ir 3.6 skyriuje pateikta, kad lauko buitinių nuotekų tinklai ir lietaus nuotekų tinklai projektuojami iš PP SN8 movinių vamzdžių, tačiau techniniu specifikacijų skyriuje nėra pateiktos techninės specifikacijos šiems vamzdžiams.

Prašome patvirtinti, kad lauko buitinių nuotekų tinklams ir lietaus nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius kurie atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

1. Atsakymas. Plastikiniai PP vamzdžiai, kurie iš išorės gofruoti, o viduje lygūs, lauko buitinių ir lietaus nuotekų tinklus galima montuoti, kai montuojamų vamzdžių diametras didesnis kaip D250. Tokio tipo vamzdžių nerekomenduojama naudoti, kai montuojami mažesni nei D250 diametro vamzdžiai, kadangi vamzdžiai vėliau gali išsikraipyti (turėti vadinamas duobes).

2. Klausimas. Techninio projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 3.1 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos buitinių nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Prašome patvirtinti, kad buitinių nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

2. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

3. Klausimas. Techninio projekto, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, aiškinamajame rašte, 3.7 skyriuje pateikta, kad drenažo tinklai projektuojami iš HDPE SN8 klasės TP (360° perforacija) DN 125 - DN 160 lankstūs drenažo vamzdžiai kokoso plaušo apvaskale, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra pateiktos techninės specifikacijos šiems vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų HDPE SN8 klasės 360° perforacijos DN/ID ≥ 100 ir DN/ID ≥ 150 struktūrinius drenažo vamzdžius kokoso plaušo apvaskale. Pažymime, kad lanksčių drenažinių vamzdžių DN nurodo vamzdžio išorinius diametrus (OD), tad vidiniai diametrai (ID) būtų apie 106mm ir 137mm. Leidus naudoti HDPE SN8 klasės drenažinius struktūrinius vamzdžius 360° perforacijos, nebus varžoma konkurencija tarp galimų tiekėjų išlaikant tokia pat ar geresnę vamzdžių kokybę.

Prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir praplėsti potencialių tiekėjų ratą patvirtinant, kad drenažo tinklams galima naudoti HDPE SN8 klasės struktūrinius vamzdžius 360° perforacijos DN/ID ≥ 100 ir DN/ID ≥ 150 kokoso plaušo apvaskale.

3. Atsakymas. Taip, drenažo tinklams įrengti galima naudoti kitokius HDPE SN8 klasės drenažo vamzdžius, kurie analogiškai nurodytiems TP 22.228564-TP-LVN-AR.

4. Klausimas. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį Nr.12 „Statinio konstrukcijos SK“ pridedant išlyginamojo betono C12/15 sluoksnio kiekius, kuris įrengiamas po galvenomis, 2 skyriuje „Monolitinių gelžbetoninių galvenų montavimas“.

4. Atsakymas. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK C laida“ (žiniaraščio 2 skyrius „Monolitinių gelžbetoninių galvenų montavimas“ papildytas 5.1 eilute „Išlyginamojo betono sluoksnis C12/15 po galvenomis“, kiekis – 116 m³).

5. Klausimas. SK dalies Excel žiniaraštyje nėra nurodytas išlyginamojo sl. įrengimas po galvenomis. Prašome papildyti Excel žiniaraštį, arba nurodyti į kurią poziciją turi būti įvertinti šie darbai.

5. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 4 klausimą.

6. Klausimas. Prašome patikslinti GR1, GR3-6 ir GR3-9 grindų detalių kiekius, kadangi Excel žiniaraščio kiekiai nesutampa su kiekiais perskaičiuotais pagal TP brėžinius. Neatitiktis labai žymus ir turi reikšmės formuojant kainą.

6. Atsakymas. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK C laida“ (žiniaraščio 24 skyriuje „Grindų detalės“ patikslinti grindų įrengimo kiekiai: 72 eilutėje „Grindų įrengimas pagal detalės GR-1 nurodymus“, patikslintas kiekis – 1362,00 m²; 85 eilutėje „Grindų įrengimas pagal detalės GR-3-6 nurodymus“, patikslintas kiekis – 1980,00 m²; 88 eilutėje „Grindų įrengimas pagal detalės GR3-9 nurodymus“, patikslintas kiekis – 194,00 m²).

7. Klausimas. SP dalies Darbų kiekių žiniaraštyje 5 skyriuje nurodyta įkainuoti Sporto įrenginius.

TS 14. Sporto įrenginiai nėra T1 įrenginio aprašymo (Treniruoklis krūtinės raumenims T1). Prašome pateikti.

TS 14. Sporto įrenginiai nėra T4 įrenginio aprašymo (Svarmenų kilnojimo treniruoklis 35 kg T4). Prašome pateikti.

TS 14. Sporto įrenginiai T6 treniruoklis yra nurodytas Svarmenų kilnojimo treniruoklis (25 kg). Tačiau Excel Darbų kiekių žiniaraštyje 5 skyriuje, 125 eil. nurodytas įrenginys T6- 65 kg. Prašome patikslinti Excel žiniaraštį.

TS 14. Sporto įrenginiai T7 treniruoklis yra nurodytas Svarmenų kilnojimo treniruoklis (65 kg), tačiau Excel Darbų kiekių žiniaraštyje 5 skyriuje, įrenginio T7 nėra.

TS 14. Sporto įrenginiai T8 treniruoklis yra nurodytas Svarmenų kilnojimo treniruoklis (35 kg), tačiau Excel Darbų kiekių žiniaraštyje 5 skyriuje, įrenginio T8 nėra.

7. Atsakymas. Informuojame, kad treniruokliai ir kiti sporto įrenginiai, nurodyti TS Sklypo planas 22.228564-00-TP-SP.TS ir Excel darbų kiekių žiniaraštyje „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP“ 5 skyriuje „Sporto įrenginiai“ 120 – 126 eilutėse, **bus perkami atskiru pirkimu** ir jų kainos teikiant pasiūlymą vertinti nereikia. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP C laida“ (5 skyrius „Sporto įrenginiai“).


8. Klausimas. SP dalies Darbų kiekių žiniaraštyje 5 skyriuje nurodyta įkainuoti Sporto įrenginius. 126 eilutėje prašoma įkainuoti Įrenginių aktyviam laisvalaikiui grupė, kompl.1. Iš pateikto SP projekto dalies Sklypo plano dalies medžiagų ir darbų žiniaraščio suprantame, kad čia R1 grupė. Pagal TS 14. Sporto įrenginiai matome, kokie įrenginiai turi būti įvertinti R1 grupėje, tačiau negalime nustatyti kiekvieno įrenginio kiekio. Prašome pateikti šių įrenginių kiekius.

8. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 7 klausimą.

9. Klausimas. ŠVOK dalis. Dokumento žymuo 22.228564-TP-ŠVOK-BR.13 01-1 lapas, 22.228564-TP-ŠVOK.AR 15/32 lapas. Prašome patikslinti: vėdinimo sistemos terasos brėžinio plane suprojektuota 12 vnt. destratifikatorių. Jie taip pat paminėti aiškinamajame rašte, tačiau niekur nėra nurodytas jų našumas. Prašome pateikti informaciją apie destratifikatorių našumą.

9. Atsakymas. Destratifikatorių našumas – 14000 m³/h. Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laida (brėžinyje 22.228564-TP-ŠVOK-BR.13, aiškinamajame rašte 15 psl. TS 30-31 psl. ir sąnaudų žiniaraštyje patikslinti destratifikatorių našumai) ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“, kurį papildėme 1132.1. eilute „Oro sodintuvas (destratifikatorius) 14000m³/h; 1x230V; 620W“, kiekis – 12 vnt.

10. Klausimas. ŠVOK dalis. Dokumento žymuo 22.228564-TP-ŠVOK-SŽ. 70/71 lapas, 22.228564-TP-ŠVOK.BR.22 1-1 lapas.



Prašome patikslinti: vėdinimo sistemoje, šalčio gamybos medžiagų žiniaraštyje ir brėžinyje, yra suprojektuotas degazatorius DGZ1 ir vandens minkštinimo įrenginys MF1. Tačiau nei aiškinamajame rašte, nei techninėje specifikacijoje nėra pateikti jų techniniai parametrai. Prašome pateikti šių įrenginių techninius parametrus.

10. Atsakymas. Pateikiame degazatoriaus ir vandens minkštinimo filtro techninę specifikaciją:

Degazatorius:

Cikloninis vakuuminis degazatorius skirtas pašalinti dujas iš šaltnešio ir šilumnešio. Ts 60 oC, Ps 6 bar.

Vamzdyno pajungimo diametras – DN25; tinkamas sistemos tūriui – iki 300 m³; darbinis slėgis – 1,5-3,5bar;

Pastatomas ant grindų; elektros maitinimo įtampa 1x230V, 50 Hz, 1,1 kW; 500x530x920mm; svoris 41,0 kg;

Tinkamas veikimui iki 50 % propilenglikolio mišinio. IP 54. Taikomi standartai 2014/35/EU ir 2014/30/EU.

Montuojant vadovautis gamintojo nurodymais. Tarp prijungimo vamzdžių minimalus atstumas 500 mm.

Vandens minkštinimo filtras:

Vandens minkštinimo filtras skirtas šalinti iš vandens druskas, nedidelius geležies kiekius jonų mainų būdu. Sukaptos, filtravimo užpilde druskos periodiškai (periodiškumas priklauso nuo realiai sunaudotų vandens kiekių) pašalinamos į drenažą (kanalizaciją) filtro regeneracijos (atsiplovimo) metu. Elektros įtampa 230V, 50 Hz, 0,1 kW.

Vandens minkštinimo filtro našumas Q=1,5 m³/h. Ts 20 oC, Ps 6 bar.

Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laidą (projekto TS papildyta 1.24 punktu „Degazatorius“ ir 1.25 punktu „Vandens minkštinimo filtras“).

11. Klausimas. ŠVOK dalis. Dokumento žymuo 22.228564-TP-ŠVOK.TS 6/58 lapas, 22.228564-TP-ŠVOK-SŽ (54/71, 66/71, 71/71 lapai), 22.228564-ŠVOK-BR-1,2 01-1 lapai. Prašome patikslinti suprojektuotų šildymo ir vėsinimo sistemų iš anksto izoliuotų, grunte klojimų vamzdžių kiekius bei diametrus, taip pat nurodyti, kokio diametro yra viengubi, dvigubi ir keturgubi vamzdžiai. Techninėje specifikacijoje nurodyti dvigubi vamzdžiai, tačiau brėžiniuose matomi viengubi vamzdžiai su diametrais d90/175, d50/200, d63/200, d50/175, d125/200, d32/140, taip pat dvigubas vamzdis d125/200 ir keturgubas – d140/200.

Medžiagų žiniaraštyje pateikti tik d63, d90, d125 ir d140 vamzdžiai, tačiau d50 ir d32 nėra įtraukti, nors jie pažymėti brėžiniuose. Taip pat brėžiniuose, kur suprojektuoti viengubi vamzdžiai, nurodytas tik „grįžtančio termofikato“ vamzdis, o „paduodamo termofikato“ visiškai nėra. Prašome paaiškinti, ar tai yra projekcinė klaida, ar informacija bus papildyta.

11. Atsakymas. Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laidą (projekte papildyta iš anksto izoliuotų viengubų ir dvigubų vamzdžių techninė specifikacija (TS 2.8 punktas 6/61 lapas), Sąnaudų kiekių žiniaraštis ir brėžiniai 22.228564-ŠVOK-BR-1,2) ir patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“ (žiniaraštyje patikslinti grunte montuojamų vamzdžių kiekiai: 1008 eilutė „Plastikinis dvigubas izoliuotas vamzdis su apsauginiu šarvu Ø200, skirtas montuoti grunte 2x63x5,8“, kiekis-127,00 m; 1009 eilutė „Plastikinis dvigubas izoliuotas vamzdis su apsauginiu šarvu Ø175, skirtas montuoti grunte 1x90x8,2, kiekis – 71 m; 1145 eilutė „Lankstus izoliuotas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø200, skirtas montuoti grunte 1x125x11,4“, kiekis – 341 m; 1145.1 eilutė „Lankstus izoliuotas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø140, skirtas montuoti grunte 2x32x2,9“, kiekis – 13 m; 1157.1 eilutė „Lankstus izoliuotas dvigubas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø140, skirtas montuoti grunte

2x32x2,9“, kiekis – 64 m; 1157.2 eilutė – „Lankstus izoliuotas dvigubas plastikinis vamzdynas su apsauginiu šarvu Ø175, skirtas montuoti grunte 2x50x4,6“, kiekis – 84 m; 1222 eilutė „Plastikinis vamzdis 1xd140x12,7 / šarvas d200 skirtas montuoti grunte“, kiekis – 524 m.

12. Klausimas. ER dalis. Pagal techninę specifikaciją (T.S.) 2.3 komutatoriai bus naudojami Wi-Fi stotelėms, tačiau jų pralaidumas yra tik 8,8 Gbps, tuo tarpu komutatoriai pagal T.S. 2.2 pasižymi net 352 Gbps pralaidumu. Ar komutatorių reikalavimai T.S. 2.2 nėra pertekliniai, o T.S. 2.3 – per maži?

12. Atsakymas. Projektuojant TP Elektroniniai ryšiai 22.228564-TP-ER techninėje specifikacijoje TS. 2.2. punkte nurodytą tinklo komutatorių buvo remiamasi šiuolaikinių pastatų projektavimo praktika, kai projektuojami įrenginiai parenkami ne tik esamiems poreikiams tenkinti, bet ir ateities tinklo plėtrai bei patikimai eksploatacijai užtikrinti, todėl reikalavimai tinklo komutatoriui nėra pertekliniai. TS 2.3 punkte nurodytos įrangos techninės specifikacijos buvo atnaujintos (pakeistos) (žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus tiekėjams „Atsakymai tiekėjams 08.26“) – prašome įrangą vertinti pagal atnaujintą techninę specifikaciją.

13. Klausimas. E dalis. E dalies projekte suprojektuoti 180 vnt. „Swiss Solar“ 545 Wp saulės moduliai, tačiau šiuo metu tokie moduliai nebėra gaminami. Prašome patikslinti projektinius sprendinius. Taip pat gali būti siūlomi analogai, tačiau jų matmenys dažnai būna mažesni, todėl keičiasi modulių kiekiai. Prašome patikslinti projektinius sprendinius.

13. Atsakymas. Sumontuotos saulės elektrinės leistina įrengtoji galia negali viršyti 100 kW ribos. Tiekėjas gali rinktis kito gamintojo saulės elektrinės modulius, tačiau parinkti moduliai turi būti ne mažesnės galios, nei numatyta techniniame projekte – 545 Wp. Atsižvelgiant į tai, modulių kiekis gali būti mažinamas, priklausomai nuo pasirinkto analogo parametrų.

14. Klausimas. Sklypo plano darbų žiniaraštyje yra 120 pozicija „Treniruoklis krūtinės raumenims T1“, tačiau techniniame projekte nėra techninės specifikacijos. Prašome pateikti gaminio aprašymą, kad galėtumėte įvertinti jo kainą.

5 skyrius. Sporto įrenginiai:			
120	Treniruoklis krūtinės raumenims T1	vnt.	1,00

14. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Žr. atsakymą į 7 klausimą.

15. Klausimas. 22.228564-TP-SK-A dalyje nenurodyta daugiasluoksnių plokščių paviršiaus spalva. Prašome patikslinti, kokia turi būti spalva.

15. Atsakymas. Daugiasluoksnių plokščių paviršiaus spalva aktuali tik tose zonose, kur jas dengia perforuotos apdailos plokštės. Šiose zonose numatyta daugiasluoksnių plokščių paviršiaus spalva – RAL 9010 (analogiška tinkuotam fasadui).

16. Klausimas. Pateikite grindų detalėje GR-2-6 nurodytos mikrofibras, betonavimo profilių, laisvo judėjimo siūlių kiekius.

16. Atsakymas. Techniniame projekte mikrofibras kiekiai grindų detalėje GR-2-6 nepateikiami, kadangi jie turi būti apskaičiuoti darbo projekto rengimo etape, parinkus konkretų gamintoją, kuris nurodo, kiek jo tiekiamos mikrofibras reikia pagal užduotas apkrovas. Techniniame projekte 22.228564-TP-SK.AR 11.2 poskyryje „Deformacinės siūlės grindyse“ yra nurodomi bendrieji reikalavimai deformacinių siūlių įrengimui, kuriais reikia vadovautis. Darbo projekto rengimo stadijoje turi būti parengta betonavimo technologija numatant deformacinių siūlių vietas.

17. Klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija ne kartą teikė atsakymus į tiekėjų klausimus bei patikslintus žiniaraščius, kuriuos tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu,

maloniai prašome ateityje, kai bus teikiami atsakymai į klausimus, tuo pačiu kartu pateikti ir aktualią visų žiniaraščių redakciją (su visais atliktais pakeitimais).

Tai leistų išvengti galimų klaidų bei užtikrintų, kad visi tiekėjai vadovautųsi vienodai galiojančiais dokumentais ir palengvintų pasiūlymų rengimo procesą.

17. Atsakymas. Atsakant CVP IS priemonėmis į tiekėjų į klausimus, bus pateikiami tik tie Excel darbų kiekių žiniaraščiai, kurie yra aktualūs, t. y. buvo patikslinti atsakant į pateiktus klausimus. Visų techninio projekto dalių Excel darbų kiekių žiniaraščių aktualias laidas vienoje bendroje byloje paskelbsime, kai bus atsakyti visi tiekėjų užduoti klausimai ir patikslinti visi Excel darbų kiekių žiniaraščiai.

18. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) VŠ2 sistemoje nurodyta, kad šios sistemos ortakynas yra iš kalcio silikato. Brėžinyje matyti, kad ši sistema montuojama atvirai ant stogo. Patvirtinkite prašau, kad šios sistemos nereikia padengti atmosferos poveikiui atsparia danga?

18. Atsakymas. VŠ-2 ortakiai ant stogo turi būti apskardinami (TP 22.228564-TP-ŠVOK Sąnaudų žiniaraštis papildytas skardinimo darbais). Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“, kurį papildėme 671.1. eilute „Ortakių skardinimas ant stogo“, kiekis – 1 kompl.

19. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) patalpoje 1.10 dūmų šalinimo sistemų brėžinyje ir medžiagų žiniaraštyje nėra reguliavimo ar dūmų šalinimo sklendžių su pavaromis. T. y. šioje patalpoje atsiranda 36vnt. atvirų 1m.x1m. dydžio skylių per stogą. Taip pat nenumatytas ortakijų izoliavimas bei apskardinimas ant stogo. Prašome patikslinti ar reikalingos sklendės su pavaromis bei ortakijų izoliavimas bei apskardinimas. Papildykite projekto žiniaraštį, jei reikia.

19. Atsakymas. Dūmų sklendžių 1.10 patalpoje nereikia, nes dūmų šalinimo ventiliatoriai montuojami su sandariais liukais, kurie būna uždaryti. Suveikus gaisrinei signalizacijai, liukai automatiškai atidaromi ir paleidžiami ventiliatoriai – tokiu būdu pašalinami dūmai iš patalpų. Ortakių izoliavimo ir skardinimo nereikia, nes patys dūmų ventiliatorių išoriniai korpusai turi būti „prilydomi“ prie stogo dangos.

20. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) DŠ-1.46-2.14_1 ir DŠ-1.46-2.14_2 sistemos pavaizduotos aksonometrinėje schemoje Nr.22.228564-TP-ŠVOK-BR.18, bet medžiagų žiniaraštyje ir aukštų planuose šių sistemų nėra. Prašome patikslinti žiniaraštį ir brėžinius.

21. Atsakymas. DŠ_1.46-2.14_1 sistemos medžiagos yra nurodytos TP 22.228564-TP-ŠVOK B laida Sąnaudų žiniaraščio 33-34 psl., o DŠ_1.46-2.14_2 sistemos medžiagos nurodytos Sąnaudų žiniaraščio 34 psl. Šios sistemos yra suprojektuotos ir parodytos projekto brėžiniuose 22.228564-TP-ŠVOK-BR-7,8,9,10,13,18 tarp ašių 1-10 P-T.

22. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) DŠ-1.68.1 sistema nurodyta medžiagų žiniaraštyje, tačiau brėžiniuose šios sistemos nėra. Prašome patikslinti žiniaraštį ir brėžinius.

22. Atsakymas. DŠ-1.68.1 sistema yra suprojektuota ir parodyta projekto brėžiniuose 22.228564-TP-ŠVOK-BR-7,8,13 tarp ašių 19-20 P-T.

23. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, DŠ-2.46, DŠ-2.48 sistemose nenurodyta ortakijų izoliavimas ir

apskardinimas ant stogo. Prašome patvirtinti, kad ortakių izoliavimas ir apskardinimas ant stogo nereikalingas, jeigu reikalingas papildykite medžiagų žiniaraštį.

23. Atsakymas. N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7 sistemų izoliuoti ir skardinti virš stogo nereikia. DŠ-2.46, DŠ-2.48 dūmų kanalai ant stogo turi būti apskardinami (žiniaraštis papildytas skardinimo darbais). Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“, kurį papildėme 649.1. eilute „Dūmų kanalų skardinimas ant stogo“, kiekis – 1 kompl. ir 656.1. eilute „Dūmų kanalų skardinimas ant stogo“, kiekis – 1 kompl.

24. Klausimas. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo projekte (22.228564-TP-ŠVOK) OT-DŠ_2.48 sistemoje nenurodyta ortakių apskardinimas ant stogo. Prašome patvirtinti, kad apskardinimas ant stogo nereikalingas.

24. Atsakymas. DŠ_2.48 sistemos ortakiai ant stogo turi būti apskardinami (TP 22.228564-TP-ŠVOK Sąnaudų žiniaraštis papildytas skardinimo darbais). Pateikiame patikslintą TP 22.228564-TP-ŠVOK B laidą ir Excel darbų kiekių žiniaraštį „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“, kurį papildėme 495.1. eilute „Ortakių skardinimas ant stogo“, kiekis – 1 kompl.

25. Klausimas. Patikslinkite, ar Statinio architektūros dalies darbų kiekių žiniaraštyje nurodyti kopėčių kiekiai teisingi, nes brėžinyje iš viso matomi 7vnt, taip pat nurodykite kopėčių ilgius.

197	Nerūdijančio plieno kopėčios patekimui ant stogo pro liukus	vnt.	5,00
198	Nerūdijančio plieno kopėčios patekimui ant stogo su poilsio aikšte kas 6 m	vnt.	1,00

25. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Kopėčių kiekiai ir ilgiai buvo patikslinti. Žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus tiekėjams „Atsakymai tiekėjams 09.15“.

26. Klausimas. Kauno miesto savivaldybės administracija paskelbė ir vykdo “Futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimą”, Pirkimo ID 3818973. Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad į Pirkimo objektą patenka ir darbo projekto parengimo paslaugos. STR 1.04.04:2017 (redakcija galiojusi iki 2024 m. lapkričio 1 d.) 9.2 p. nustato, kad kitas projektuotojas nei tas, kuris parengė Techninį projektą, gali rengti darbo projektą, kai statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal statytojo parengtą techninį projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, tiekėjas turi turėti galimybę pasitelkti bet kurį projektuotoją darbo projekto parengimui. Tačiau, tam tikrais atvejais, perkančiosios organizacijos reikalauja arba sutartyse su Techninį projektą parengusiu projektuotoju turi nustačiusios sąlygas, pagal kurias Darbo projekto rengimo perdavimas kitam projektuotojui yra draudžiamas arba ribojamas.

Dėl to, tiekėjas prašo informuoti, ar Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį, projektuotoją.

26. Atsakymas. Taip, tiekėjas turi teisę Darbo projekto parengimui pasitelkti kitą, ne tik Techninį projektą parengusį projektuotoją.

27. Klausimas. Peržiūrėdami gautą atnaujintą projekto medžiagą pastebėjome neatitikimų lifto LF-2 apdailos sprendiniuose:

• Pagal TP SA B laidą (TS dalis) lifto LF-2 kabinos sienos numatytos iš nerūdijančio plieno ST-02.

• Tačiau lifto brėžiniuose specifikacijoje pažymėta, kad kabinos sienos stiklinės, taip pat ir šachtos sienos nurodytos stiklinės.

Prašome patikslinti, kuo vadovautis rengiant pasiūlymą – ar laikytis TP SA B laidos techninės specifikacijos (nerūdijančio plieno ST-02), ar brėžiniuose pateiktų sprendinių (stiklinės sienos)?

27. Atsakymas. Klausimas kartojasi. Lifto apdaila buvo patikslinta. Žr. CVP IS priemonėmis paskelbtus atsakymus tiekėjams „Atsakymai tiekėjams 09.15“.

28. Klausimas. SP dalies projekto DKŽ numatyti esamų statinių griovimo darbai:

administracinis pastatas – 14620 m³;

sandėlis – 65 m³;

metalinio tinklo tvora su stulpais – 350 m

g/b monolitinis pusiau įgilintas statinys – 46 m³;

seni sporto įrenginiai – 20vnt;

pavienių silikatinių plytų mūro dariniai – 2 m³.

Taip pat demontuojama 132 m² asfalto dangos. Visų šių darbų demontavimo metu susidaro statybinės atliekos, kurios turi būti išvežtos ir/ar utilizuoti, tačiau projekto DKŽ nurodytas statybinio laužo išvežimas tik 150 m³. Patikslinkite, ar kiekis tikrai tik toks išvežamas utilizuoti? Kur lieka kitos susidariusios statybinės atliekos? Pakoreguokite kiekį.

28. Atsakymas. Konkursui pateiktame Excel darbų kiekių žiniaraštyje „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP C laida“ žiniaraščio 11 eilutėje „Statybinio laužo krūvų išvežimas utilizuoti“, kiekis – 1 kompl. tiekėjai patys turi įsivertinti viso susidariusio statybinio laužo pakrovimo, išvežimo ir utilizavimo kaštus.

29. Klausimas. 2025-09-15 pateiktuose atsakymuose į klausimus (42 klausimas) atsakėte, jog medžių atstatomąją vertę sumokės Statytojas (Užsakovas). Patikslinkite, prašau, ar tiekėjas tą vertę turi įvertinti sąmatoje? Jeigu taip, papildykite DKŽ įterpdami medžių atkuriamosios vertės poziciją.

29. Atsakymas. Medžių atstatomąją vertę sumokės Statytojas (Užsakovas), todėl tiekėjams jos įsivertinti nereikia.

30. Klausimas. Patikslinkite, ar SA dalies DKŽ pozicija nr. 213 tikrai reikalinga, projekto žiniaraštyje, po patikslinimų, šios pozicijos neliko.

SA C laidos DKŽ:

212.1	Įspėjamieji paviršiai (taktilinė danga) - kauburėliai	m ²	55,00
212.2	Įspėjamieji paviršiai (taktilinė danga) - juostelės	m ²	6,00
213	Įspėjamieji paviršiai (taktilinė danga)	m ²	15,00

Projekto žiniaraštis:

14.11.	Įspėjamieji paviršiai (taktilinė danga) - kauburėliai	TS-12-26	m ²	55
14.12.	Įspėjamieji paviršiai (taktilinė danga) - juostelės	TS-12-26	m ²	6

30. Atsakymas. Pateikiame patikslintą Excel darbų kiekių žiniaraštį „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA D laida“, kuriame 213 eilutė panaikinta.

2) Vadovaujantis futbolo – regbio maniežo Europos pr. 105A, Kauno m., statybos ir pastatų griovimo darbų pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, perkančioji organizacija, siekdama sudaryti geresnes sąlygas tiekėjų konkurencijai ir užtikrinti jų lygiateisiškumą, tačiau tuo pačiu ir reikiamą dangos kokybę, patikslina dirbtinės žolės ir elastinio pakloto technines specifikacijas ir išdėsto taip:

Parametras	Reikalavimas
Plaušų sistema	Ne mažiau 2 skirtingo tipo plaušai, UV stabilūs
Bendras pagrindo svoris	Ne mažiau 650 g/m ²
Plauko aukštis	60 mm ± 5%
Bendras aukštis	62 mm ± 5%
Bendras svoris	Ne mažiau 3000 g/m ²
Dygsnių skaičius (m ²)	Ne mažiau 14900
Plaušelių kiekis (m ²)	Ne mažiau 149000
Elastingas sluoksnis	Pagal FIFA Quality Pro ir World Rugby laboratorijos ataskaitas
Degumo klasė	Bfl-s1
Užpildai: Kvarcinis smėlis	Kiekis ir frakcija pagal FIFA Quality Pro ir World Rugby laboratorijos ataskaitas
Užpildai: Kamščio granulės	Kiekis ir frakcija pagal FIFA Quality Pro ir World Rugby laboratorijos ataskaitas
Sertifikatai (dangos kartu su elastiniu sluoksniu sistema)	FIFA Quality Pro, World Rugby

Pateikiama patikslinta techninio projekto statinio architektūros dalies D laida (patikslinta TS-06-05 Dirbtinės žolės danga GR-6).

Atkreipime dėmesį, kad atsižvelgiant į uždaroms patalpoms taikomus priešgaisrinius reikalavimus visa dirbtinės žolės ir elastinio pakloto sistema turi užtikrinti Bfl-s1 degumo klasę. Visa danga turi atitikti FIFA Quality Pro, World Rugby reikalavimus.

PRIDEDAMA:

1. Excel darbų kiekių žiniaraštis „11. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio architektūra SA D laida“.
2. Excel darbų kiekių žiniaraštis „12. Darbų kiekių žiniaraštis. Statinio konstrukcijos SK C laida“.
3. Excel darbų kiekių žiniaraštis „13. Darbų kiekių žiniaraštis. Sklypo planas SP C laida“.
4. Excel darbų kiekių žiniaraštis „15. Darbų kiekių žiniaraštis. Šild., vėd., oro kond. ŠVOK C laida“.
5. TP Statinio architektūra 22.228564-TP-SA D laida.

6. TP Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas 22.228564-TP-ŠVOK B laida.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL FUTBOLO – REGBIO MANIEŽO EUROPOS PR. 105A, KAUNO M., STATYBOS IR PASTATŲ GRIOVIMO DARBŲ PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-19 Nr. 32-2-391
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-19 14:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-19 14:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-19 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-