

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-23 Nr.

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo *pirkimo VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 153 JONIŠKIS–ŽAGARĖ–NAUJOJI AKMENĖ RUOŽO NUO 17,210 IKI 22,770 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ (Pirkimo ID 4248875)*, atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjo paklausimą.

**1. Klausimas.** „Prašome pateikti drenažo žiočių įrengimo detalę.“

**Atsakymas.** Drenažo žioties detalė pateikta susisiekimu dalyje brėžinyje 2406VP03-153-KRTDP-S\_B13\_DŽ 184 psl.

**2. Klausimas.** „Projekte pateiktas plastikinių nuvažose d 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimo žiniaraštis. Jame detalizuoti kiekiai piketuose ir duotas bendras kiekis. Tačiau sudėjus kiekvieno piketo kiekius negauname bendro kiekio. Prašome patikslinti ar teisingi kiekiai pateikti. Taip pat patikslinkite ar šis D400 pralaidų kiekis visoms nuvažoms su d400 vamzdžiais, ar papildomai vertinti pralaidas ir tipinėms nuvažoms numatytoms DKŽ 6 skyriuje. Atsakydami, kad Tiekėjai įsivertina patys visus reikiamus kiekius, perkeliate projektuotojų našą Tiekėjams.“

**Atsakymas.** Bendrų kiekių eilutėje techninė klaida patikslintas „Plastikinių pralaidų nuvažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimo žiniaraštis“

Pastabos		Mato vnt.	Bendras Kiekis	1	2	3	4	5
3.1	Plastikinių pralaidų nuvažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	vnt	0	174+13	184+13	186+19	215+17	222+89
	<i>Pralaida:</i>	m	56.9	6.73	6.6	28.99	7.23	7.3
	Movos	vnt.	8.0	1	1	4	1	1
	iškasamas gruntas (V)	m <sup>3</sup>	98.4	11.6	11.4	50.2	12.5	12.6
	smėlio pagrindas (V <sub>1</sub> )	m <sup>3</sup>	5.1	0.6	0.6	2.6	0.7	0.7
	užpilo gruntas (V <sub>2</sub> )	m <sup>3</sup>	85.8	10.1623	9.966	43.7749	10.9173	11.023
	<i>Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm	m <sup>3</sup>	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m <sup>3</sup>	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm	m <sup>3</sup>	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m <sup>3</sup>	0.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

DKŽ 6 skyriuje papildomai vertinti pralaidas nuvažose nebereikia. Pridedamas atnaujintas DKŽ.

PRIDEDAMA. Atnaujintas DKŽ.

Infrastruktūros projektų skyriaus komandos vadovė

Aidana Šiurytė

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt

Akcinė bendrovė  
Kauno g. 22-202  
LT-03212 Vilnius

Tel. (+370 5) 232 9600  
Trumpasis tel. 1871  
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
Kodas 188710638