

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-03-19
Atsakingas vertintojas	[REDACTED]
Indeksas	VRTLMZ0002T2012G026AŠV
Kelias	163 Ežerė*–Mažeikiai (6.269 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Ašva

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	5.00	Pažaidų nėra.
	Deformaciniai pjūviai	5.00	Patakas antros atramos atkaltėje dešinėje tilto pusėje. Mechaninis pažeidimas pjūvio mastikoje virš antros atramos kairėje tilto pusėje.
	Hidroizoliacija	5.00	Baltos dėmės pirmos-antros sijų tarpe monolitinio ruožo pakraštyje ir aplink kelis šulinėlius
	Šaliltlčiai	5.00	Sutrūkinėjusi epoksidinė danga ant deformacinių pjūvių.
	Turėklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra
	Važiuojamoji dalis	5.00	Pažaidų nėra.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
2. Perdanga	Sijos (visos)	5.00	Vertikalūs plyšiai ties sankabomis apie 0,1-0,2 mm pločio. Baltos dėmės pirmos-antros sijų tarpe monolitinio ruožo pakraštyje.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
3. Atramos	Atraminiai guoliai	5.00	Pažaidų nėra.
	Ramtai	5.00	Patakas antros atramos atkaltėje dešinėje tilto pusėje.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
4. Prietilčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Kūgio šlaitai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	5.00	Tvarkinga.
	Upės vaga	5.00	Tvarkinga.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	5.00	Plyšiai užsandarinti bitumine emulsija.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		5.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		5.00	Tilto būklė gera.