



1A GRINDŲ APDAILOS PLANAS M1:200

GRINDŲ DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (1A)		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	[Symbol]	Grindų plytelės (min. sl. klasė R9)
2	[Symbol]	Plytelės laiptų pakopoms (min. sl. klasė R10)
3	[Symbol]	Grindų plytelės techninėms patalpoms (min. sl. klasė R9)
4	[Symbol]	Grindų plytelės drėgnose patalpose (min. sl. klasė R10)
5	[Symbol]	Šifuoeto betono danga
6	[Symbol]	Homogeninė PVC danga
7	[Symbol]	Taktilinė danga - kauburėliai
8	[Symbol]	Taktilinė danga - vedimo linijos

PASTABOS:

- Brėžiniuose nurodomi matmenys ir altitudės gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos.
- Remonto darbus būtina atlikti prieš darbų pradžią ir gaminių užsakymą.
- Prieš atliekant šiluminio darbų paruošiamą pagrindą: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nesvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, taip pat esami išrupėję plištastrai suremontuojami, užtaisant cementiniu skiediniu, kurį išrupėjimui didesni įrengiant metalinį karkasą.
- Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant stogo.
- Brėžinyje pavaiduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais.
- Fasadų spalvinių sprendimų tikslinti darbų pradžioje. Prieš atliekant darbus būtina atlikti spalvos bandymus ant fasado (1,5m² ploto) ir suderinti.
- Inž. grotelės, revizijos durelės fasade dažyti pagal fasado spalvą.
- Fasadų šiluminiai turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklą ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne biogėnėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose.

PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA			
Pat.Nr.	Pavadinimas	Bendras plotas, m ²	žmonių sk.
1-1	Vestibiulis	21.83	44
1-2	Auditorija	70.10	
1-3	Valgykla	78.90	
1-4	Koridorius	127.29	
1-5	IT sandėlis	23.17	
1-6	El. skydinė ir serverinė	14.90	
1-7	Laiptinė		
1-8	ŽN san. mazgas	5.05	
1-9	Vyrų san.mazgas	26.20	
1-10	Koridorius	3.58	
1-11	Ventkamera	21.00	
1-12	Šilumos punktas	17.46	
1-13	Ginklinės patalpa	40.29	
1-14	Ginklinės patalpa	14.80	
1-15	Ginklinės patalpa	78.77	
1-18	Laiptinė		
1-19	Moterų higienos kambarys	3.64	
1-20	Moterų san.mazgas	5.13	
1-21	Valytojos patalpa	4.38	
1-22	Koridorius	3.94	
1-23	Techninė patalpa	20.42	
1-24	Koridorius	3.90	
1-25	San.mazgas	3.63	
1-26	Polisio patalpa	12.70	1
1-27	Auditorija	55.92	30
1-28	Auditorija	53.61	29
1-29a	Kontrolės praėjimo postas	9.25	1
1-29b	Budėtojo polisio patalpa	8.82	
Iš viso aukšte:		728.68	105.00

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1	[Symbol]	Esamos sienos ir pertvaros
2	[Symbol]	Fasadų šiluminis ("Caparol") sistema capatec CLASSIC B arba analogiška
3	[Symbol]	Proj. naujas mūras
4	[Symbol]	Demontuojamos sienos ir pertvaros
5	[Symbol]	Kertamos/platinamos durų angos
6	[Symbol]	Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros
7	[Symbol]	Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros ugniaatsparumas EI 45
8	[Symbol]	Proj. metalinės kojų valymo grotelės (600x400 mm)
9	[Symbol]	Esamas vėdinimo kanalas
10	[Symbol]	Esamas lietaus nuotekų stovas
11	[Symbol]	LTT COMPACT atitvaros H 2.1m su durimis
12	[Symbol]	Kertamos angos atitvarose
13	[Symbol]	Taktiliniai paviršiai

A	2025-09-29	Konkursui ir statybai. Patikslinta grindų apdaila.	
0	2025-02-11	Konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	ARDYNAS	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas Tel. (8 37) 323 209 Etp. ardynas@ardynas.lt	Statinio projekto pavadinimas
A1409	PV	Asta Kokienė	Specialiosios paskirties pastato Žeimenos g. 107, (kareivinės ir štabas, un. Nr.: 1996-4028-9010) Kaune, kapitalinio remonto projektas
A1302	PDV	Darius Saltonas (nuo A laidos)	
			Dokumento pavadinimas
			PIRMO AUKŠTO PLANAS, M 1:100
			GRINDŲ APDAILOS PLANAS, M 1:200
			Dokumento žymus
LT	Statybos (Užsakovas)	Lietuvos šaulių sąjunga	Laidos statusas
			2024-15-XX-TDP-SA-B-01
			Lapas
			Lapų