



2A GRINDŲ APDAILOS PLANAS M1:200

ANTRŲ AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Pat.Nr.	Pavadinimas	Bendras plotas, m <sup>2</sup>	žmonių sk.
2-1	Positarimų kambarys	22.05	8
2-2	Darbo kabinetas	19.37	3
2-3	Darbo kabinetas	17.46	3
2-4	Darbo kabinetas	19.68	3
2-5a	Darbo kabinetas	17.21	2
2-5b	Darbo kabinetas	31.57	4
2-5c	Darbo kabinetas	21.79	3
2-6	Positarimų kambarys	25.00	
2-7	Vado darbo kabinetas	17.22	1
2-8	Vado referentės kabinetas	16.93	1
2-9	Darbo kabinetas	16.90	2
2-10	Darbo kabinetas	16.12	2
2-11	Darbo kabinetas	18.70	3
2-12	Saugumo specialisto kabinetas	13.50	1
2-13	Riboto naudojimo patalpa	18.19	3
2-14	Darbo kabinetas	24.68	4
2-15	Koridorius	127.26	
2-16	Darbo kabinetas	19.65	3
2-17	Techninė patalpa	18.83	1
2-18	Vyrų WC	17.82	
2-20	Virtuvėlė	20.60	
2-21	Pagalbinė patalpa	16.74	
2-22	Darbo kabinetas	17.07	3
2-23	Darbo kabinetas	21.14	3
2-24	Darbo kabinetas	21.16	3
2-25	Tarybinė patalpa	13.27	1
2-26	Positarimų kambarys	25.35	
2-27	Darbo kabinetas	14.48	2
2-28	Darbo kabinetas	23.00	4
2-29	Darbo kabinetas	16.24	2
2-30	Valytojos patalpa	6.48	1
2-31	Koridorius	3.97	
2-32	Motėnų WC	2.40	
2-33	Motėnų WC	2.40	
2-34	Positarimų kambarys	22.70	7
Iš viso aukšte:		726.93	73.00

PASTABOS:

- Brėžiniuose nurodomi matmenys ir altitudės gali nežymiai skirtis nuo realios situacijos.
- Remonto darbams būtini aukščiau; durų ir langų gabaritai, būtina tikslinti prieš darbų pradžią ir gaminių užsakymą.
- Prieš atliekant šiltnimo darbus paruošiami pagrindai: nuvalomi atkibę dažai ar kitaip nešvarūs paviršiai, užtaisomi įtrūkimai, taip pat esami ištrupėję piliastrai suremontuojami, užtaisant cementiniu skiediniu, kur ištrupėjimai didesni įrengiant metalinį karkasą.
- Inžineriniai įrenginiai (antenos, kondicionieriai ir t.t.) negali būti montuojami ant fasado, jeigu to nėra numatyta brėžiniuose, jų montavimo vieta galima ant stogo.
- Brėžinyje pavaizduotos spalvos gali neatitikti tikrų spalvų, kurios pažymėtos kodais.
- Fasadų spalvinių sprendinių tikslinti darbų pradžioje. Prieš atliekant darbus būtina atlikti spalvos bandymus ant fasado (1,5m<sup>2</sup> ploto) ir suderinti.
- Inž. grotelės, revizines duresles fasade dažyti pagal fasado spalvą.
- Fasadų šiltnimui turi būti naudojamos tik turinčios techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklą ženklinamos išorės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos ne biogenėmis savybėmis nei nurodyta techninėse specifikacijose.

GRINDŲ DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI (2A)		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Grindų plytelės (min. kl. klasė R9)
2		Plytelės laiptų pakopoms (min. kl. klasė R10).
3		Grindų plytelės drėgnose patalpose (min. kl. klasė R10).
4		Homogeninė PVC danga
5		Taktinė danga - kauburėliai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		
Eil. Nr.	Žym.	Aprašas
1		Esamos sienos ir pertvaros
2		Fasadų šiltnimimas ("Caparol" sistema capatec CLASSIC B arba analogiška)
3		Proj. naujas mūras
4		Demontuojamos sienos ir pertvaros
5		Kertamos/platinamos durų angos
6		Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros
7		Naujai įrengiamos gipso kartono pertvaros ugniaatsparumas EI 45
8		Proj. metalinės kojų valymo grotelės (600x400 mm)
9		Esamas vėdinimo kanalas
10		Esamas lietaus nuotekų stovas
11		LTT COMPACT ativaros H 2.1m su durimis
12		Kertamos angos ativarose
13		Taktiniai paviršiai

A	2025-09-29	Konkursui ir statybai. Patikslinta grindų apdaila.	
0	2025-02-11	Konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. Patv. Dok. Nr.	ARDYNAS	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas Tel. (8 37) 323 209 Eip. ardynas@ardynas.lt	Statinio projekto pavadinimas
A1409	PV	Asta Kokienė	Specialiosios paskirties pastato Žeimenos g. 107, (kareivinės ir štabas, un. Nr.: 1996-4028-9010) Kaune, kapitalinio remonto projektas
A1302	PDV	Darius Saltonas (nuo A laidos)	
			Dokumento pavadinimas
			ANTRŲ AUKŠTO PLANAS, M 1:100
			GRINDŲ APDAILOS PLANAS, M 1:200
			Dokumento žymuo
LT	Statytojas (Užsakovas)	Lietuvos šaulių sąjunga	Lapas
			Lapų
			2024-15-XX-TDP-SA-B-02
			1
			1