



SPS 2 priedas

**GATVIŲ DANGŲ ATSTATYMO DARBAI PO VANDENTIEKIO, NUOTAKYNO IR LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMOS AVARINIŲ REMONTO DARBŲ ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE  
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS**

- 1.1. Pirkimo objektas – Gatvių dangų atstatymo darbai po vandentiekio, nuotakyno ir paviršinių nuotekų sistemos avarinių remonto darbų Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone (toliau – Darbai).
- 1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas – perkali darbai apima gatvių dangų atstatymo darbus po vandentiekio, nuotakyno ir paviršinių nuotekų sistemos avarinių remonto darbų atlikimo.

**2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS**

- 2.1. Darbų preliminarūs 36 mėn. kiekiai, kurie nėra laikomi maksimaliais, pateikti 1 lentelėje.
- 2.2. Sutarties vykdymo metu preliminari darbų apimtis gali kisti (gali būti įsigyta mažiau ar daugiau Pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimties), tačiau užsakydamas Darbus negali viršyti Sutartyje numatytos sutarties apimties, nurodytos eurai.
- 2.3. Darbai perkami pagal Užsakovo poreikius, kurie priklauso nuo avarijos likvidavimo metu atstatomos kelio dangos dydžio. Sutarties vykdymo metu įsigijami kiekiai ir (ar) apimtys, taip pat sutarties kaina, kurią Užsakovas sumokės Vykdytojui, priklausys nuo faktinių užsakymų. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje nurodyto preliminarus darbų kiekio.
- 2.4. Pagrindiniai darbai – dangų atstatymas važiuojamojoje kelio dalyje. Pagrindinius darbus Vykdytojas privalo atlikti savo jėgomis.
- 2.5. Paviršinių nuotekų tinklų groteles su rėmu ir liukus (nurodytus 1 lentelės 25, 28, 29 ir 36 punktuose), jei juos būtina keisti, Darbų atlikimui Vykdytojas savo transportu pasiima iš Užsakovo sandėlio, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.
- 2.5. Rėmą su grotelėmis į perdengimą įlieja (ir jį pasigamina) pats Vykdytojas.
- 2.6. Darbų vykdymo metu demontuotus šulinių liukus su dangčiais, groteles su rėmu ir kitas metalo konstrukcijas Vykdytojas privalo pristatyti į Užsakovo sandėlį, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.

1 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	
1	2	3	4	
1.	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal buvusias B1,B2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	1500
		4 cm storio apatinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	1500
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	1500
		20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	1500
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	1500
2.	*B1 kategorijos asfaltbetonio dangos	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	250
		8 cm storio apatinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	250
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	250
		30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	250
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	250
3.	*B2 kategorijos asfaltbetonio dangos	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	210
		6 cm storio apatinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	210
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	210
		30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	210
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	210
4.	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	1400
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	1400

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	
1	2	3	4	
	buvusias C1,C2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)	20 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	1400
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	1400
5.	*C1 kategorijos asfaltbetonio dangos	7 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	150
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	150
		30 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	150
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	150
6.	*C2 kategorijos asfaltbetonio dangos	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	150
		10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	150
		25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	150
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (30 cm storio )	m <sup>2</sup>	150
7.	**Asfaltbetonio dangos atstatymas į prieš avariją buvusią padėtį (pagal buvusias D1,D2 kategorijos asfaltbetonio dangas iki 2019 01 25 įsakymo Nr. V-16 įsigaliojimo)	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	1600
		8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	1600
		15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	1600
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )	m <sup>2</sup>	1600
8.	*D1 kategorijos asfaltbetonio dangos	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	150
		8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	150
		25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	150
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )	m <sup>2</sup>	150
9.	*D2 kategorijos asfaltbetonio dangos	4 cm storio viršutinė asfaltbetonio danga	m <sup>2</sup>	100
		8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis	m <sup>2</sup>	100
		25 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	100
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (27 cm storio )	m <sup>2</sup>	100
10.	Statinio konstrukcijos stiprumo nustatymas	vnt.	400	
11.	Žvyro dangos atstatymas	Žvyro dangos įrengimas (5 cm storio )	m <sup>2</sup>	1000
		15 cm skaldos pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	1000
		Smėlio pasluoksnio įrengimas (25 cm storio )	m <sup>2</sup>	1000
12.	Šaligatvio plytelių 300'300'60 mm įrengimas, įrengiant pagrindą	300'300'60 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu	m <sup>2</sup>	600
		Smėlio – cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	600
		20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m <sup>2</sup>	600
		Šaligatvio plytelės 300'300'60 mm	m <sup>2</sup>	600
13.	Šaligatvio plytelių 500'500'70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą	500'500'70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu	m <sup>2</sup>	400
		Smėlio – cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	400
		20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m <sup>2</sup>	400
		Šaligatvio plytelės 500'500'70 mm	m <sup>2</sup>	400
14.	Šaligatvio plytelių 375'375'70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą	375'375'70 mm betono plytelių klojimas, užtaisant siūles smėliu	m <sup>2</sup>	100
		Smėlio – cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	100
		20 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m <sup>2</sup>	100
		Šaligatvio plytelės 375'375'70 mm	m <sup>2</sup>	100
15.	Betono dangos 10 cm storio įrengimas, įrengiant pagrindus	Betono dangos 10 cm storio įrengimas (su betono kaina)	m <sup>2</sup>	200
		15 cm storio skaldos pagrindo rengimas	m <sup>2</sup>	200
		30 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	200
16.	Natūralios spalvos trinkelėlių 200x100x60 mm dangos įrengimas transporto eismo vietose, įrengiant pagrindus	Natūralios spalvos trinkelėlių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	m <sup>2</sup>	300
		Trinkelės 200x100x60 mm	m <sup>2</sup>	300
		Smėlio-cemento mišinio 3cm storio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	300
		10 cm storio skaldos pasluoksnis	m <sup>2</sup>	300

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas		Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.
1	2		3	4
		12 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	300
17.	Natūralios spalvos trinkelėlių 200x100x50 mm dangos įrengimas šaligatviams, įrengiant pagrindą	Natūralios spalvos trinkelėlių dangos įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	m <sup>2</sup>	150
		Trinkelės 200x100x50 mm	m <sup>2</sup>	150
		Smėlio-cemento mišinio 3 cm storio pasluoksnio įrengimas	m <sup>2</sup>	150
		10 cm storio pagrindo iš smėlio įrengimas	m <sup>2</sup>	150
18.	Kelio bordiūrų 1000 x 150 x 300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio pagrindo įrengimą		vnt.	400
19.	Vejų bordiūrų 1000 x 80 x 200 mm atstatymas ant smėlio pagrindo		vnt.	400
20.	Vejų bordiūrų 1000 x 50 x 250 mm atstatymas ant smėlio pagrindo		vnt.	250
21.	Asfalto dangos frezavimas		m <sup>2</sup>	1500
22.	Asfalto dangos pjovimas		m	4500
23.	Asfalto dangos išardymas (storis pagal situaciją)		m <sup>2</sup>	3230
24.	Asfalto ir statybinio laužo išvežimas (įvertinant grįžtamas medžiagas)		t	1500
25.	Plaukiojančio tipo liuko pakeitimas (be liuko kainos)		vnt.	88
26.	Iškasos užpylimas smėliu bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis)		m <sup>3</sup>	3000
27.	Iškasos užpylimas skalda bei pagrindų sutankinimas (su transporto išlaidomis)		m <sup>3</sup>	1500
28.	Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas bei senos demontavimas D700 mm (be grotelių kainos)		vnt.	100
29.	Perdangos su įlietomis lietaus grotelėmis ir g/b žiedo montavimas bei senos demontavimas D500 mm (be grotelių kainos)		vnt.	100
30.	Angos išskirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 700 mm		vnt.	100
31.	Angos išskirtimas dėl pajungimo į liniją, keičiant lietaus grotelių g/b žiedą D 500 mm		vnt.	100
32.	Šulinio landos paaukštinimas h-5 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo darbai)		vnt.	100
33.	Šulinio landos paaukštinimas h-10 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo darbai)		vnt.	100
34.	Šulinio landos paaukštinimas h-15 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo darbai)		vnt.	100
35.	Šulinio landos paaukštinimas h-20 cm (dangos išardymas, kasimo ir g/b paaukštinimo pakeitimo darbai)		vnt.	100
36.	Šulinio liuko pakeitimas (be liuko kainos)		vnt.	100
37.	Grunto ir esamo užteršto pasluoksnio nukasimas bei išvežimas		m <sup>3</sup>	1000
38.	Plytelių dangos ardymas		m <sup>2</sup>	200
39.	Trinkelėlių dangos ardymas		m <sup>2</sup>	200
40.	Gatvės bortų išardymas		m	200
41.	Vejų bortų išardymas		m	200
42.	Pagrindų džiovinimas klojant asfaltbetonio dangą šlapiu laikotarpiu		m <sup>2</sup>	100
43.	Pagrindų bandymų matavimai (štapu)		vnt.	100
44.	Vejų atstatymas (10 cm juodžemio)		m <sup>2</sup>	1500
45.	Asfalto dangos įrengimas 6 cm.		m <sup>2</sup>	1400
46.	Keičiant asfalto dangos storį, kiekvieną 0,5 cm storio sluoksnio pasikeitimui		m <sup>2</sup>	1200
47.	Kelio paviršiaus suprofilavimas ir sutankinimas		m <sup>2</sup>	200
48.	5 cm storio skaldos pasluoksnio įrengimas nuolydžio suformavimui		m <sup>2</sup>	100
49.	Kelio padengimas frezuotu asfaltu 5 cm ir sutankinimas (su frezuoto asfalto kaina)		m <sup>2</sup>	300
50.	Frezuoto asfalto lyginimas rankiniu būdu prie bortų ir tvorų		m <sup>2</sup>	77
51.	Asfalto drožlių viršutinio sluoksnio įrengimas ( h=12 cm )		m <sup>2</sup>	150
52.	Kelio dangos iš frezuoto asfalto padengimas emulsija		m <sup>2</sup>	75
53.	Betono dangos ardymas bei išvežimas		m <sup>3</sup>	77
54.	Griovių suformavimas prie kelio, dėl vandens nuvedimo		m <sup>3</sup>	250

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis 36 mėn.	
1	2	3	4	
55.	Dangos atstatymas šaltuoju asfaltu	m <sup>3</sup>	246	
56.	Betoninių lataukų įrengimas	200x200 mm (storiui reikalavimai nekeliama)	m	300
		300x200 mm (storiui reikalavimai nekeliama)	m	300

### 3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

3.1. Darbai bus vykdomi UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuojamų tinklų teritorijoje Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone (Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietės).

### 4. GARANTIJOS

4.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vienas) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ištaisymo Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Užsakovo išipareigojimo neįvykdymu.

4.2. Atstatytoms dangoms suteikiamas 5 (penki) metų garantinis laikotarpis nuo atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 2 pasirašymo datos.

4.3. Vykdytojas, garantinio termino metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų, turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penki) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl išipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtiniu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis

4.4. Tuo atveju, kai Užsakovas savarankiškai atlieka dangos atstatymo darbus iki asfaltbetonio klojimo ir Vykdytojas įrodo, kad asfaltbetonio klojimo defektai atsirado dėl Užsakovo kaltės, t. y. nekokybiškai atliktų Užsakovo darbų iki asfaltbetonio klojimo, Vykdytojas neatsako už asfaltbetonio dangos defektus.

### 5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darbai Vykdytojui perduodami raštu (el. paštu) išsiunčiant Darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1 (toliau – Aktas Nr. 1). Darbų perdavimo - priėmimo aktą Nr. 1 ruošia Užsakovas.

5.2. Vykdytojas ne vėliau kaip sekančią dieną nuo Akto Nr. 1 gavimo dienos, pradeda vykdyti Darbus.

5.3. Vykdytojas Darbus turi atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 5.2. punkte nurodytos Darbų pradžios (esant neįvykdytiems aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Vykdytojo, terminas gali būti pratęstas, suderinus su Užsakovu), išskyrus:

5.3.1. Asfalto dangos atstatymo darbai, kurie atliekami tik esant tinkamoms oro sąlygoms. Šiems darbams gali būti numatytas ilgesnis nei 3 darbo dienų terminas, tai pažymint Akte Nr. 1. Dėl netinkamų oro sąlygų neatstatant asfalto dangos, Vykdytojas yra atsakingas už laikinos dangos būklę iki asfalto dangos įrengimo.

5.3.2. Esant netinkamoms oro sąlygoms, išardytas asfalto dangas, esant Užsakovo poreikiams, Vykdytojas sutvarko įrengdamas laikiną dangą – šaltąjį asfaltbetonį. Nusistovėjus tinkamoms oro sąlygoms, laikiną dangą (šaltą asfaltbetonį) Vykdytojas išardo ir įrengia naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus pagrindus ir laikiną dangą prižiūri bei už jų būklę atsako Vykdytojas.

5.3.3. Jei dėl netinkamų oro sąlygų yra neįmanoma tinkamai įrengti asfalto dangos, tai pažymima Darbų priėmimo - perdavimo akte Nr. 2 (toliau – Aktas Nr. 2). Darbų priėmimo- perdavimo aktą Nr. 2 ruošia Vykdytojas. Įrengus asfalto dangą ruošiamas dar vienas Aktas Nr. 2.

5.4. Vykdytojui nustačius, kad Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Akte Nr. 1, jis turi telefonu informuoti Užsakovą. Šiuos Darbus jis gali atlikti tik gavęs Užsakovo sutikimą.

5.5. Vykdytojas atlikęs jam perduotus Darbus, apie tai telefonu informuoja Užsakovą ir suderina laiką atliktiems Darbams perduoti.

5.6. Darbų atlikimas fiksuojamas pasirašant atliktų Aktą Nr. 2, kurį pasirašo Vykdytojas ir Užsakovas. Aktą Nr. 2 ruošia Vykdytojas.

5.7. Jei Vykdytojas, ne dėl Užsakovo kaltės ir nesant Force Majeure, neatlieka darbų Sutartyje nustatytu terminu, Vykdytojas privalo susitvarkyti (išsiimti) leidimą kasimo darbams ir padengti visas išlaidas, susijusias su leidimu kasimo darbams išsiėmimu.

### 6. REIKALAVIMAI DARBŲ VYKDYMUI

6.1. 1 lentelėje nurodytus darbus Vykdytojas įsipareigoja atlikti savo jėgomis, darbo priemonėmis, medžiagomis (išskyrus 2.5. punkte nurodytas medžiagas), įskaitant perdengimus lietaus nuotekoms DN 500, DN 700 mm.

6.2. Vykdytojas nuo Darbų pradžios, kuri nurodyta 4.2 punkte, atsako už eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, įvykusius Darbų vykdymo vietoje iki atliktų Akto Nr. 2 pasirašymo.

6.3. Vykdytojas privalo Darbų atlikimo vietose laikytis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12“ galiojančios redakcijos reikalavimų, t. y. pastatyti reikalavimus atitinkančius kelio ženklus bei pagal reikalavimus aptverti Darbų vietas (iškasos vietą) bei užtikrinti, kad Darbų atlikimo vieta būtų pažymėta kelio ženklais bei iškasos vieta būtų aptverta visą Darbų atlikimo laikotarpį, iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.

6.4. Vykdytojas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis taisyklių, standartų bei reikalavimų, nustatytų taikytinuose teisės aktuose bei techninėje specifikacijoje.

6.5. Vykdytojas, vykdydamas dangų atstatymo darbus privalo vadovautis galiojančios kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ aktualios redakcijos reikalavimais.

6.6. Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas privalo pateikti naudojamų medžiagų kokybės sertifikatus ir atitikties deklaracijas.

6.7. Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostata Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo paskirti darbuotojai statybvietėje atliekantys statybos darbus turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – statybininko ID kodas), o duomenys nurodyti Statybos įstatymo nuostatuose būtų pateikti skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo informacinės sistemos tvarkytojui. Užsakovui pareikalavus Vykdytojas ar jo paskirti darbuotojai privalo pateikti statybininko ID kodą.

6.8. Vykdytojas, neužtikrinantis tinkamo 6.7. punkto vykdymo, prisiima visą atsakomybę už Užsakovo patirtus finansinius nuostolius.

---

## 7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

---

### 7.1. NEPATEIKIAMAI.

---

## 8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

---

8.1. Darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. 1;

8.2. Darbų priėmimo-perdavimo akte Nr. 2;

8.3. Veiksmų planas dėl įsipareigojimų įvykdymo.

---

## 9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

---

9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdančiam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.1. papunkčio reikalavimus „perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinę aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“.

---

## 10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

---

10.1. Nekeliami.

---

## 11. KITI REIKALAVIMAI

---

11.1. Tiekėjas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas UAB „Šiaulių vandenys“;

11.2. Paslaugos tiekėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus nuostolius.

---

## 12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

---

12.1. Netaikoma.

---

## 13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

---

13.1. Nėra.

---