

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-30 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.8

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 153 JONIŠKIS–ŽAGARĖ–NAUJOJI AKMENĖ RUOŽO NUO 17,210 IKI 22,770 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ (Pirkimo ID 4248875), atliekamo tarptautinio atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. **Klausimas.** „Rašte Nr. 6 neatsakėte dėl geotekstilės, prašome papildyti atsakymą.“

Atsakymas. Rašto Nr.6 atsakyme informacija apie geotekstilę pateikta lentelėje:

Plastikinių pralaidų nuvažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimo žiniaraštis								
Pastabos		Mato vnt.	Bendras Kiekis	1	2	3	4	5
3.1	3. Vandens nuleidimas. Pralaidos							
	Plastikinių pralaidų nuvažose Ø 0,4 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas:	vnt	0	174+13	184+13	186+19	215+17	222+89
	<i>Pralaida:</i>	m	56.9	6.73	6.6	28.99	7.23	7.3
	Movos	vnt.	8.0	1	1	4	1	1
	iškasamas gruntas (V)	m ³	98.4	11.6	11.4	50.2	12.5	12.6
	smėlio pagrindas (V ₁)	m ³	5.1	0.6	0.6	2.6	0.7	0.7
	užpilo gruntas (V ₂)	m ³	85.8	10.16	9.97	43.77	10.92	11.02
	geotekstilė GKR3 (S ₁ +S ₂)	m ²	353.0	41.79	40.99	180.03	44.90	45.33
	<i>Tvirtinimas ties iškamuoju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm arba PA-4	m ³	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m ³	0.35	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	<i>Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu:</i>							
	monolitinis betonas C12/15 h-8 cm arba PA-4	m ³	0.25	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050
	skalda 22/32 h-10 cm	m ³	0.55	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

2. **Klausimas.** „Dėl rašto Nr.5 atsakymo į 7 klausimą:

7. **Klausimas.** „TDP susisiekimo dalies techninėse specifikacijose 5.3.4 punkte nurodyta, kad prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai, tačiau brėžiniuose būsimos asfalto dangos kraštuose bordiūrai numatyti tik ties stotelėmis. Prašome paaiškinti šiuos neatitikimus.“

Atsakymas:

Vietose kur įrengiami bordiūrai (kaip nurodyta projekto brėžiniuose) prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai.

Dar kartą patikslinkite, nes atsakymas surašytas dviprasmiškai: **patvirtinti, kad kiekis DKŽ bordiūrų teisingas ir kad bordiūrai įrengiami tik ties stotelėmis.**“

Atsakymas. Gatvės bordiūrai įrengiami ties stotelėmis ir vejos bordiūrai įrengiami ties poilsio aikštelėmis. DKŽ bordiūrų kiekis atitinka brėžiniuose numatytą bordiūrų kiekį.

Infrastruktūros projektų skyriaus komanda

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt

Akcinė bendrovė
Kauno g. 22-202
LT-03212 Vilnius

Tel. (+370 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638