

SUDERINTA: _____ TUKST.LT.

TVIRTINU: _____ TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė OO2024 Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais ir kryžiaus kelio koplytėlėmis (u.k. 32804)

Statinys 1 Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato Bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais ir kryžiaus kelio koplytėlėmis

Žiniaraštis 1 Rimas Idzelis, Kyžiaus kelio stotys 1981-1988m

2024.09.18		Suma žiniaraščiui 79 072,83 EUR				
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 I stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	271,5	1,6372	444,5
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	181,0	2,7613	499,8
3 A31-68		Suirusios,atsisluoksniav.vienisl. klijinės ar temperinės polichromijos tvirtinimas tirpalais,kai skulpt.pav.IVsudėt.k.	dm2 išklot	2,5	66,9787	167,45
4 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	88,5	4,7998	424,78
5 A31-17		Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas,kai paviršius IV sudėtinumo kateq.(plvšio dm)	dm	1,6	33,1118	52,98
6 A26-86		Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	15,0	2,8396	42,59
7 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	181,0	13,8266	2502,61
8 A31-32		Skulptūrų pollchromijos netekčių vietų spalvinimas,kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir vra IV sudėtinumo kat.	dm2 išklot	1,5	70,9182	106,38
9 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	2,715	143,5778	389,81
10 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
11 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
Skyriuje 1						4959,21
2 II stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	259,85	1,6372	425,43
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	173,3	2,7613	478,53
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	86,55	4,7998	415,42
4 A26-86		Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	8,0	2,8396	22,72
5 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	173,3	13,8266	2396,15
6 A26-567		Klijinės tapybos retušavimas "vibruojančia dėme"	dm2	1,5	34,4742	51,71
7 A31-32		Skulptūrų pollchromijos netekčių vietų spalvinimas,kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir vra IV sudėtinumo kat.	dm2 išklot	0,8	70,9182	56,73
8 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	2,5985	143,5778	373,09
9 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
10 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
Skyriuje 2						4548,09
3 III stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	207,25	1,6372	339,31
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	138,0	2,7613	381,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	A5-432-1	Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	69,25	4,7998	332,39
4	A26-384	Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	138,0	13,8266	1908,07
5	A31-17	Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas, kai paviršius IV sudėtingumo kateq. (plyšio dm)	dm	0,8	33,1081	26,49
6	A26-86	Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	7,0	2,8396	19,88
7	A31-32	Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir yra IV sudėtingumo kat.	dm2 išsklot	0,8	70,9182	56,73
8	A14-22-1	Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	2,0725	143,5778	297,56
9	A26-37	Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
10	A26-18	Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 3				3689,8
		4 IV stacija				
1	A26-408	Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	238,25	1,6372	390,06
2	A26-386	Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	160,0	2,7613	441,81
3	A5-432-1	Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	78,25	4,7998	375,58
4	A26-384	Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	160,0	13,8266	2212,26
5	A26-374	Nuo 15mm iki 40mm ilgio vinių ištraukimas iš tapybos ant medžio paviršiaus	vnt.	1,0	1,8381	1,84
6	A31-17	Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas, kai paviršius IV sudėtingumo kateq. (plyšio dm)	dm	1,2	33,1081	39,73
7	A26-86	Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	10,0	2,8396	28,4
8	A31-32	Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir yra IV sudėtingumo kat.	dm2 išsklot	1,0	70,9182	70,92
9	A14-22-1	Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	2,3825	143,5778	342,07
10	A26-37	Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
11	A26-18	Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 4				4230,98
		5 V stacija				
1	A26-408	Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	456,5	1,6372	747,38
2	A26-386	Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	306,3	2,7613	845,79
3	A5-432-1	Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	146,5	4,7998	703,17
4	A26-384	Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	306,3	13,8266	4235,09
5	A13-61-1	Drožybos pritvirtinimas, kai detalės plotas iki 1 dm2	dm2	7,5	1,5833	11,87
6	A13-54-1	IV sudėtingumo kategorijos tūrinės drožybos restauravimas, kai drožiama iš minkštos veislės medienos	dm2	7,5	112,1435	841,08
7	A31-17	Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas, kai paviršius IV sudėtingumo kateq. (plyšio dm)	dm	1,2	33,1081	39,73
8	A26-86	Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	55,0	2,8398	156,19
9	A31-32	Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir yra IV sudėtingumo kat.	dm2 išsklot	5,5	70,9182	390,05
10	A14-22-1	Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	3,06	143,5778	439,35
11	A26-37	Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
12	A26-18	Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 5				8738,01
		6 VI stacija				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	359,6	1,6372	588,74
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	246,2	2,7613	679,83
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	113,4	4,7998	544,3
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	246,2	13,8266	3404,11
5 A31-68		Suirusios, atsisluoksniav. viensl. klajinės ar temperinės polichromijos tvirtinimas tirpalais, kai skulot. pav. IV sudėt. k.	dm2 išsklot	6,0	66,9783	401,87
6 A31-12		Skulptūros yrančios medienos (polichromijos pagrindo) tvirtinimas, sotinant tirpalais (skiediniais) (išskloto pav. dm2)	dm2 išsklot	12,0	6,4414	77,3
7 A26-86		Iki 1 dm2 grunto paviršiaus glaistymas (tapybos netekčių vietose)	cm2	85,0	2,8398	241,38
8 A31-32		Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai netekčių paviršius naujai sutvarkytas ir vėl IV sudėtinumo kat.	dm2 išsklot	2,05	70,9182	145,38
9 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	2,462	143,5778	353,49
10 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
11 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
Skiryje 6						6764,71
7 VII stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	246,0	1,6372	402,75
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	246,2	2,7613	679,83
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	78,9	4,7998	378,7
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	167,1	13,8266	2310,42
5 A31-17		Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas, kai paviršius IV sudėtinumo kateq. (plyšio dm)	dm	1,5	33,1081	49,66
6 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	1,671	143,5778	239,92
7 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
8 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
Skiryje 7						4389,59
8 VIII stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	243,1	1,6372	398,0
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	166,9	2,7613	460,86
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	76,2	4,7998	365,74
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	166,9	13,8266	2307,66
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	1,669	143,5778	239,63
6 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
7 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
Skiryje 8						4100,2
9 IX stacija						
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	243,15	1,6372	398,09
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	164,5	2,7613	454,23
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	78,65	4,7998	377,5
4 A31-17		Plyšių medinės skulptūros paviršiuje (polichromijos pagrinde) užtaisymas, kai paviršius IV sudėtinumo kateq. (plyšio dm)	dm	1,0	33,1081	33,11
5 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	164,5	13,8266	2274,48
6 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išsklot.	1,645	143,5778	236,19
7 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 9				4101,91
		10 X stacija				
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	220,95	1,6372	361,74
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	151,3	2,7613	417,78
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	69,65	4,7998	334,31
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	151,3	13,8266	2091,96
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	1,513	143,5778	217,23
6 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
7 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 10				3751,33
		11 XI stacija				
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	255,75	1,6372	418,71
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	171,5	2,7613	473,56
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	84,25	4,7998	404,38
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	171,5	13,8266	2371,26
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	1,715	143,5778	246,24
6 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
7 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 11				4242,46
		12 XII stacija				
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	261,6	1,6372	428,29
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	178,5	2,7613	492,89
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	83,1	4,7998	398,86
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	178,5	13,8266	2468,05
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	1,785	143,5778	256,29
6 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55
7 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse		10,0	3,6762	36,76
		Skyriuje 12				4372,69
		14 XIV stacija				
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	216,0	1,6372	353,64
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	147,5	2,7613	407,29
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	68,5	4,7998	328,79
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	147,5	13,8266	2039,42
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	1,475	143,5778	211,78
		Skyriuje 14				3340,92
		15 XV stacija				
1 A26-408		Medienos dezinfekcija tirpalais	dm2	216,0	1,6372	353,64
2 A26-386		Pelėsių nuvalymas nuo tapybos	dm2	172,4	2,7613	476,05
3 A5-432-1		Medienos paviršiaus valymas cheminiais metodais	dm2	68,5	4,7998	328,79
4 A26-384		Sunkiai pašalinamų nešvarumų, užteršimų nuvalymas nuo tapybos paviršiaus	dm2	172,5	13,8266	2385,09
5 A14-22-1		Drožybos apdaila vaškuojant ir lakuojant	m2 išklot.	1,725	143,5778	247,67
6 A26-37		Restauruojamo objekto paso parengimas	pasas	1,0	291,5526	291,55

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7 A26-18		Fotodarbai ir jų organizavimo sąnaudos, kai fotografuojama dirbtuvėse Skyriuje 15		10,0	3,6762	36,76
						4119,55
		Žiniaraštyje 1				65 349,45
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				13723,38
		Iš viso žiniaraštyje 1				79072,83

Sudarė: Algis Levandavičius
(Pavardė)

