

**Globos namams (01) priskirtos teritorijos
lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
1.	Esamos betono plytelių nuogrindos išardymas	38,90 m ²	
2.	Betoninių takų plytelių išardymas	167,70 m ²	
3.	Vejų bortų išardymas	73,00 m	
4.	Esamos asfalto dangos išardymas	127,80 m ²	
5.	Esamų kelio bortų išardymas	44,20 m	
6.	Esamos segmentinės tvoros su betoniniais stulpais išardymas	148,00 m	
7.	Kvėpuojančios nuogrindos įrengimas	45,60 m ²	
8.	Pilkų betoninių trinkelėlių dangos takų įrengimas/ tame tarpe taktilinių betoninių trinkelėlių/ tame tarpe neregijų vedimo juostų (su iškilėmis lygiagrečiomis juostelėmis)	206,60 m ² / 6.20 m ² / 5.90 m ²	
9.	Betoniniai vejos bortai	152,00 m	
	Pilkos betoninės trinkelės pandusui ir rampai, lauko laiptams/ tame tarpe betoninių taktilinių trinkelėlių	58,00 m ² / 4,40 m ²	
10.	Asfaltbetonio dangos atnaujinimas	116,40 m ²	
11.	Asfaltbetonio dangos įrengimas	91,00 m ²	
12.	Naujų kelio bortų įrengimas	50,60 m	
13.	Sustiprintos betoninių trinkelėlių dangos įrengimas atliekų konteinerių aikštei	12,00 m ²	3,00x4,00 m
14.	Stoginė atliekų konteineriams	1 vnt.	3,00x4,00 m
15.	Parko suolelis	6 vnt.	
16.	Segmentinė plieninė tvora – segmento aukštis 1,53 m	237,00 m	Su surenkamu pamatu. Tarp stulpų centrų 2.60 m.
17.	Vartai iš segmentinės tvoros gaminių	4,70x1,50 m	Stumdomi automatiniai
18.	Varteliai iš segmentinės tvoros gaminių	1,30x1,50 m	
19.	Dviračių stovas	1 vnt.	
20.	Vertikalusis kelio ženklas nr.528 „Stovėjimo vieta” su papildoma lentele nr.846 „Neįgalieji”	1 vnt.	Ženkilai bus tvirtinami ant gretimą lauko šviestuovo

UAB VILKAVIŠKIO ARCHITEKTŪROS BIURAS	20/2024-01- 02-TP-SP-SŽ	Lapas 1	Lapų 2	Laida 0
---	-------------------------	------------	-----------	------------

**Bendruomenės namams (02) priskirtos teritorijos
lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Kiekis	Pastabos
21.	Esamos betono plytelių nuogrindos išardymas	8,70 m ²	
22.	Betoninių takų plytelių išardymas	43,60 m ²	
23.	Vejų bortų išardymas	39,60 m	
24.	Esamos asfalto dangos išardymas	360,00 m ²	
25.	Esamų kelio bortų išardymas	110,20 m	
26.	Esamos segmentinės tvoros su betoniniais stulpais išardymas	161,00 m	
27.	Kvėpuojančios nuogrindos įrengimas	3,00 m ²	
28.	Pilkų betoninių trinkelėlių dangos takų įrengimas/ tame tarpe taktilinių betoninių trinkelėlių / tame tarpe neregijų vedimo juostų (su iškilėmis lygiagrečiomis juostelėmis)	100,30 m ² / 3,60 m ² / 6,40 m ²	
29.	Betoniniai vejos bortai	60,20 m	
30.	Pilkos betoninės trinkelės pandusui, rampai, laiptams/ tame tarpe betoninių taktilinių trinkelėlių	42,00 m ² / 2,00 m ²	
31.	Asfaltbetonio dangos atnaujinimas	360,00 m ²	
32.	Asfaltbetonio dangos įrengimas	51,00 m ²	
33.	Naujų kelio bortų įrengimas	110,00 m	
34.	Sustiprintos betoninių trinkelėlių dangos įrengimas atliekų konteinerių aikštelei	4,00 m ²	2,00x2,00 m
35.	Parko suolelis	1 vnt.	
36.	Segmentinė tvora – segmento aukštis 1,53 m	153,00m	Su surenkamu pamatu. Tarp stulpų centrų 2.60 m.
37.	Vartai iš segmentinės tvoros gaminių	4,10x1,50 m	Stumdomi automatiniai
38.	Varteliai iš segmentinės tvoros gaminių	1,30x1,50 m	
39.	Dviračių stovas	1 vnt.	
40.	Vertikalusis kelio ženklas nr.528 „Stovėjimo vieta” su papildoma lentele nr.846 „Neįgalieji”	1 vnt.	Du ženklai ir ženklo stulpas

UAB Vilkaviškio architektūros biuras					Mokyklos pastato paskirties keitimo į Globos namus (01) - gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į Bendruomenės namus (02) - kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav., Kybartų sen., Šiaudiniškių k., Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto projektas		
A 691	PV/PDV	R.M. Preikšienė		2024	Lauko gaminių medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis	Laida	
	architektė	L.Tamulynaitė		2024		0	
LT	Statytojas: VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ				20/2024-01-02-TP-SP-SŽ	Lapas	Lapų
						2	2